

KNE und RNA Zwickau, Julius-Seifert-Straße  
1. BA Goethestraße bis Windbergstraße

Bauteil 2 - Mischwasserkanal

## **1. Nachlieferung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bitten um Beachtung der Änderung bei der folgenden Position:

Pos. 02.02.09.100 Stahlbetonrohre DN 500 FBS

Der Langtext wurde wie folgt geändert:

Liefern und nach DIN 4035 DIN EN 1916 mit DIN V 1201, TYP 2 verlegen von FBS Stahlbetonrohren mit Glockenmuffe, Form K-GM Kreisquerschnitt, ohne Fuß, DN 500, Baulänge 3,0m, Bewehrung mit einlagigem Bewehrungskorb, Betondeckung 30 mm,

Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Angiffsgrad des Abwasser nach DIN 4030 angreifend.

Auflager nach DIN 4033, in nichtbindigen Boden,

Auflagerwinkel 120 °, in vorhandenen Graben mit Verbau

und Aussteifung, Grabentiefe bis im Durchschnitt 3.00 m.

Lastannahmen und Einbaubedingungen nach ATV A 127.

Einschließlich Statik. Übergabe der Rohrstatik vor Verlegebeginn an AG.

Eventuelle Rohrschnitte und Baubehelfe sind einzurechnen.

Fabrikat: .....

- Bieterangabe -

Das vollständige LV wird im PDF-Format sowie im GAEB-Format als 1. Nachlieferung angehängt. Wir bitten um Austausch der beiden Dateien.

i. A. Ingenieurbüro PHD GmbH

Zwickau, den 22.05.2025