

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 1 Umbau Naturrasenspielfeld auf Kunststoffrasen in Escherlich, Los 1			
Abschnitt 1. Los 1 - Sportplatzbauarbeiten			
Bereich 1.1. Vorbereitende Arbeiten			
Titel 1.1.1. Baustelleneinrichtung			
1.1.1.10.	Baustelle einrichten	1,00 psch	EUR EUR
1.1.1.20.	Baustelle räumen	1,00 psch	EUR EUR
1.1.1.30.	Bauzaun liefern, aufstellen und abbauen, BE-Fläche	80,00 m	EUR EUR
1.1.1.40.	Beweissicherung, fotografische Dokumentation	1,00 psch	EUR EUR
1.1.1.50.	Einmeßarbeiten durchführen	1,00 psch	EUR EUR
1.1.1.60.	Zulage: Einmeßarbeiten Flutlichtmasten	1,00 psch	EUR EUR
Summe Titel 1.1.1. Baustelleneinrichtung			EUR
Titel 1.1.2. Abbruchmaßnahmen			
1.1.2.10.	Pflaster, Naturstein aufnehmen, lagern und neu verlegen	10,00 m ²	EUR EUR
1.1.2.20.	Drainagen Rasenspielfelder ausbauen u. entsorgen	40,00 m	EUR EUR
1.1.2.30.	Betonfundamente aufbrechen, Abbruchgut verwerten	1,00 m ³	EUR EUR
Summe Titel 1.1.2. Abbruchmaßnahmen			EUR
Titel 1.1.3. Baumfäll- und Rodungsarbeiten			
1.1.3.10.	Wurzelsperre H 0,70 m; inkl. Graben	25,00 m	EUR EUR
1.1.3.20.	Wurzelstock ausbaggern oder ausfräsen, D bis 20 cm	5,00 St	EUR EUR
1.1.3.30.	Wurzelstock ausbaggern oder ausfräsen, D bis 30 cm	5,00 St	EUR EUR
1.1.3.40.	Wurzelstock ausbaggern oder ausfräsen, D bis 40 cm	3,00 St	EUR EUR
1.1.3.50.	Gruben der Wurzelstöcke verfüllen und verdichten	10,00 St	EUR EUR
Summe Titel 1.1.3. Baumfäll- und Rodungsarbeiten			EUR
Summe Bereich 1.1. Vorbereitende Arbeiten			EUR
Bereich 1.2. Erdarbeiten			
Titel 1.2.1. Oberbodenarbeiten			
1.2.1.10.	Boden für Spielfeld, Wege u. Nebenflächen lösen u. lagern, D ca. 31 cm	7.550,00 m ²	EUR EUR
1.2.1.20.	gelagerten Boden laden u. im Lager des AG abkippen Transport ca. 1 km	2.500,00 m ³	EUR EUR
Summe Titel 1.2.1. Oberbodenarbeiten			EUR
Titel 1.2.2. Erdbau- und Bodenarbeiten			
1.2.2.10.	Bodenaushub für Stützwinkel an der Böschung lösen, sertl. lagern	385,00 m ³	EUR EUR
1.2.2.20.	Vorplatz ausschachten, D bis 100 cm, Aushub seitlich lagern	280,00 m ³	EUR EUR
1.2.2.30.	zwischenlagerten Boden hinter den Stützwinkeln einbauen	85,00 m ³	EUR EUR

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.2.2.40.	zwischenlagerten Boden in Randbereichen andecken, D i.M. 20 cm	300,00 m²	EUR	EUR
1.2.2.50.	Bodenmaterial laden u. im Lager des AG abkippen Transport ca. 1 km	525,00 m³	EUR	EUR
1.2.2.60.	Rohplanum herstellen und verdichten, im Massenausgleich	6.650,00 m²	EUR	EUR
1.2.2.70.	Absteckung des Spielfeldes auf dem Erdbauplanum	1,00 psch	EUR	EUR
1.2.2.80.	Bodenverbesserung im Baumischverfahren herstellen, Kalk/Zement	6.650,00 m²	EUR	EUR
1.2.2.90.	Wässern des Planums nach Erfordernis	1,00 AG	EUR	EUR
1.2.2.100.	Planum nacharbeiten und verdichten	6.650,00 m²	EUR	EUR
Summe Titel 1.2.2. Erdbau- und Bodenarbeiten				EUR
Titel 1.2.3. Kontrollprüfungen, Gutachtertätigkeit				
1.2.3.10.	Wahrnehmung von Ortsterminen	2,00 St	EUR	EUR
1.2.3.20.	Baugrundgutachten und Rezeptur für Bodenverbesserung	1,00 St	EUR	EUR
1.2.3.30.	Eignungsprüfung 'Kiessand 0,06 bis 32 mm' für Drainagegräben	1,00 St	EUR	EUR
1.2.3.40.	Höhenlage und Ebenheit Planien	1,00 psch	EUR	EUR
Summe Titel 1.2.3. Kontrollprüfungen, Gutachtertätigkeit				EUR
Titel 1.2.4. Erdarbeiten für Elektroarbeiten				
1.2.4.10.	Suchschachtung Bestandsleitungen 'Elt, Schmutz- und Trinkwasser'	20,00 m³	EUR	EUR
1.2.4.20.	Bestandsleitungen sichern	10,00 m	EUR	EUR
1.2.4.30.	Bestandsleitungen umverlegen	30,00 m	EUR	EUR
1.2.4.40.	Kabelgraben profilgerecht ausheben, verfüllen	400,00 m	EUR	EUR
1.2.4.50.	Zulage: Kabelwarnband	400,00 m	EUR	EUR
1.2.4.60.	Zulage: Kabelsand	400,00 m	EUR	EUR
1.2.4.70.	Übernahme Stromkabel, lagern und Abstimmung mit der Elektrofirma	1,00 St	EUR	EUR
1.2.4.80.	Verlegung Stromkabel, nur Lohnarbeiten	580,00 m	EUR	EUR
1.2.4.90.	Verlegung Blitzschutzdraht D 10 mm, V4A; nur Lohnarbeiten	300,00 m	EUR	EUR
Summe Titel 1.2.4. Erdarbeiten für Elektroarbeiten				EUR
Titel 1.2.5. Boden- und Gründungsarbeiten neue Flutlichtanlage				
1.2.5.10.	Baugrundgutachten für Gründung der Flutlichtmasten	1,00 St	EUR	EUR
1.2.5.20.	Statische Berechnung Flutlichtmasten und Fundamente	1,00 St	EUR	EUR
1.2.5.30.	Fundamentplan gemäß statischen Erfordernissen	1,00 St	EUR	EUR
1.2.5.40.	Fundamentplan nach Vorgabe 'Prüfstatik' überarbeiten	1,00 St	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.2.5.50.	Bodenaushub 'Fundamente Flutlicht', auf Lager des AG	90,00 m³	EUR	EUR
1.2.5.60.	Tragsfähigkeitsuntersuchung 'Fundamentsohle' vor Einbau der Fdm.	4,00 St	EUR	EUR
1.2.5.70.	Mehraushub Baugrund/Fundamentsohle, T bis 80 cm	33,00 m³	EUR	EUR
1.2.5.80.	Verbau Baugrube Flutlichtmasten	120,00 m²	EUR	EUR
1.2.5.90.	Fdm.-sohle verdichten	41,00 m²	EUR	EUR
1.2.5.100.	Bodenpolster herstellen, D 25 cm	10,50 m³	EUR	EUR
1.2.5.110.	Mehrmenge Bodenpolster herstellen, D bis 80 cm	33,00 m³	EUR	EUR
1.2.5.120.	Schalungsarbeiten	65,00 m²	EUR	EUR
1.2.5.130.	Wasserhaltung Baugruben Mastfundamente	1,00 psch	EUR	EUR
1.2.5.140.	Fundament für Flutlichtmast	32,00 m³	EUR	EUR
1.2.5.150.	Bewehrung B500 S liefern und einbauen	960,00 kg	EUR	EUR
1.2.5.160.	Bewehrung B500 M liefern und einbauen	1.600,00 kg	EUR	EUR
1.2.5.170.	Fundamentrohr DN 600, als Hüllwellrohr, vz, liefern und einbauen	4,00 St	EUR	EUR
1.2.5.180.	Abnahme der Fundamente durch Prüfstatiker	1,00 psch	EUR	EUR
1.2.5.190.	Fundamenthinterfüllung	50,00 m³	EUR	EUR
Summe Titel 1.2.5. Boden- und Gründungsarbeiten neue Flutlichtanlage				EUR
Summe Bereich 1.2. Erdarbeiten				EUR
Bereich 1.3. Entwässerung				
Titel 1.3.1. Entwässerungsarbeiten Spielfeld				
1.3.1.10.	KS1 - Spül- und Kontrollschächte, DA 315, H bis 80 cm	1,00 St	EUR	EUR
1.3.1.20.	KS2 - Spül- und Kontrollschächte, DA 315, H bis 110 cm	1,00 St	EUR	EUR
1.3.1.30.	KS3 - Spül- und Kontrollschächte, DA 315, H bis 110 cm	1,00 St	EUR	EUR
1.3.1.40.	Zulage: Schachtabdeckung mit Kunststoffrasen bekleben	3,00 St	EUR	EUR
1.3.1.50.	Sauger VSR DN 100, inkl. Graben und Verlegung	762,00 m	EUR	EUR
1.3.1.60.	Sammler VSR DN 150, inkl. Graben und Verlegung	157,00 m	EUR	EUR
1.3.1.70.	Endkappen für Sauger DN 100	8,00 St	EUR	EUR
1.3.1.80.	Form- und Verbindungsstücke VSR DN 100/150	8,00 St	EUR	EUR
1.3.1.90.	KG-Rohr, PVC-U, DN 200, liefern u. einbauen; inkl. Grabenarbeiten	28,00 m	EUR	EUR
1.3.1.100.	KG-Bögen DN 200, liefern u. einbauen	4,00 St	EUR	EUR
1.3.1.110.	Schiebemuffe DN 200	1,00 St	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.3.1.120.	Anbindung KG DN 200 an Bestandsschacht RW 3, inkl. Erdarbeiten	1,00 St	EUR	EUR
1.3.1.130.	Bestandsschacht im Spielfeld mit Stahlplatte abdecken	2,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.3.1. Entwässerungsarbeiten Spielfeld				EUR
Titel 1.3.2. Entwässerung Stützwinkel und Garage				
1.3.2.10.	KS4 - Spül- und Kontrollschacht, DN 400, H bis 130 cm	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.20.	Sauger VSR DN 100, exkl. Erdarbeiten, Stützwinkelmauer	115,00 m	EUR	EUR
1.3.2.30.	Grabenarbeiten Drainage Stützwinkelmauer	3,00 m	EUR	EUR
1.3.2.40.	Anbindung VSR DN 100 an Bestandsschacht RW 2, inkl. Erdarbeiten	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.50.	Bestandsschacht auf neue Höhe setzen, Ausgleichsringe D 4 bis D 10 cm	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.60.	Entwässerungsrinne NW 100, Gußrost, Kl. B	3,80 m	EUR	EUR
1.3.2.70.	Zulage: Sinkkasten für Entwässerungsrinne NW 100	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.80.	KG-Rohr, PVC-U, DN 100, liefern u. einbauen, inkl. Grabenarbeiten	3,00 m	EUR	EUR
1.3.2.90.	KG-Rohr, PVC-U, DN 150, liefern u. einbauen, inkl. Grabenarbeiten	8,00 m	EUR	EUR
1.3.2.100.	KG-Bögen DN 150, liefern u. einbauen	8,00 St	EUR	EUR
1.3.2.110.	KG-Bögen DN 100, liefern u. einbauen	4,00 St	EUR	EUR
1.3.2.120.	KG-Abzweige DN 100/150, liefern u. einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.130.	KG-Reduzierung DN 100/150, liefern u. einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.140.	Schiebemuffe DN 150	1,00 St	EUR	EUR
1.3.2.150.	Anbindung KGL DN 150 an Bestandsschacht RW 3, inkl. Erdarbeiten	1,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.3.2. Entwässerung Stützwinkel und Garage				EUR
Summe Bereich 1.3. Entwässerung				EUR
Bereich 1.4. Sportplatzbauarbeiten				
Titel 1.4.1. Kunststoffrasenspielfeld (Brutto 96,00 x 63,00 m = 6.048 m²)				
1.4.1.10.	Probeflächen anlegen	1,00 St	EUR	EUR
1.4.1.20.	Lastplattendruckversuche nach DIN 18134	4,00 St	EUR	EUR
1.4.1.30.	untere Tragschicht gem. DIN 18035/7; D 30 cm; 0/32 (0/45)	6.100,00 m²	EUR	EUR
1.4.1.40.	Einfassung Spielfeld, Tiefbord 8/25/100 cm	222,00 m	EUR	EUR
1.4.1.50.	Einfassung Spielfeld, Kunstrasenklammstein 10/20/100 cm	96,00 m	EUR	EUR
1.4.1.60.	obere Tragschicht gem. DIN 18035/7; D 8 cm; 0/16 (0/22)	6.048,00 m²	EUR	EUR
1.4.1.70.	Elastische Tragschicht, D 35 mm	6.048,00 m²	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.4.1.80.	Kunststoffrasen gem. DIN EN 15330-1 liefern und einbauen	6.048,00 m²	EUR	EUR
1.4.1.90.	Zulage: Kunststoffrasen wie vor, jedoch Garneinsatz min. 2.000 g/m²	6.048,00 m²	EUR	EUR
1.4.1.100.	Verfüllung Kunststoffrasen mit Quarzsand	6.048,00 m²	EUR	EUR
1.4.1.110.	Spielefeldmarkierung 'Großspielfelder' herstellen, weiß	1,00 St	EUR	EUR
1.4.1.120.	Spielefeldmarkierung 'Jugendspielfelder' herstellen, blau	200,00 m	EUR	EUR
Summe Titel 1.4.1. Kunststoffrasenspielfeld (Brutto 96,00 x 63,00 m = 6.048 m²)				EUR
Titel 1.4.2. Fertigstellungspflege, Unterhaltungspflege Kunststoffrasen				
1.4.2.10.	Fertigstellungspflege nach 6 Wochen	6.048,00 m²	EUR	EUR
1.4.2.20.	Pflegegerät liefern, Arbeitsbreite ca. 2,00 m, als Anbaugerät	1,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.4.2. Fertigstellungspflege, Unterhaltungspflege Kunststoffrasen				EUR
Titel 1.4.3. Ausstattung Spielfeld, Kunststoffrasen				
1.4.3.10.	Fußballtore mit freier Netzaufhängung, Bodenrahmen u. Schubriegel	2,00 St	EUR	EUR
1.4.3.20.	Grenzstangen mit Bodenhülsen	6,00 St	EUR	EUR
1.4.3.30.	Spielerkabinen liefern und aufstellen	2,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.4.3. Ausstattung Spielfeld, Kunststoffrasen				EUR
Summe Bereich 1.4. Sportplatzbauarbeiten				EUR
Bereich 1.5. Zaunbauarbeiten				
Titel 1.5.1. Ballfangzäune, Außenzäune und Tore				
1.5.1.10.	Statische Berechnung Ballfangzäune und Fundamente	1,00 psch	EUR	EUR
1.5.1.20.	Stahl- und Biegeliste 'Ballfangzäune 4,00 m, 6,00 m und 7,00 m'	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.30.	Pfosten für Ballfangnetz liefern und einbauen, H 7,00 m (Abstand 4 m)	14,00 St	EUR	EUR
1.5.1.40.	Zulage: Pfosten H 7,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	14,00 St	EUR	EUR
1.5.1.50.	Zulage: Fundament als Köcherfundament herstellen	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.60.	Pfosten für Ballfangnetz liefern und einbauen, H 6,00 m (Abstand 4 m)	9,00 St	EUR	EUR
1.5.1.70.	Zulage: Pfosten H 6,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	9,00 St	EUR	EUR
1.5.1.80.	Pfosten für Ballfangnetz liefern und einbauen, H 4,00 m (Abstand 4 m)	33,00 St	EUR	EUR
1.5.1.90.	Zulage: Pfosten H 4,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	33,00 St	EUR	EUR
1.5.1.100.	Pfosten zur Befestigung Bandenwerbung liefern und einbauen, H 1,00 m	28,00 St	EUR	EUR
1.5.1.110.	Zulage: Pfosten H 1,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	28,00 St	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.5.1.120.	Mehr-/Mindermengen Beton, gemäß statischer Berechnung	1,00 m³	EUR	EUR
1.5.1.130.	Bewehrung für Fundamente, B500 S	1.120,00 kg	EUR	EUR
1.5.1.140.	Bewehrung für Fundamente, B500 M	560,00 kg	EUR	EUR
1.5.1.150.	Ballfangnetz liefern und montieren, H 7,00 m	350,00 m²	EUR	EUR
1.5.1.160.	Ballfangnetz liefern und montieren, H 6,00 m	180,00 m²	EUR	EUR
1.5.1.170.	Ballfangnetz liefern und montieren, H 3,00 m	180,00 m²	EUR	EUR
1.5.1.180.	Drehflügelgator, 3-flügelig, Breite 3,50 +1,00 m, Höhe 2,00 m; DIN innen	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.190.	Zulage: Drehflügelgator, 3-flügelig, in RAL 7016 Anthrazitgrau	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.200.	Pfosten für Außenzaun H 2,00 m liefern	75,00 St	EUR	EUR
1.5.1.210.	Zulage: Pfosten H 2,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	75,00 St	EUR	EUR
1.5.1.220.	Zaunfelder als Doppelstabmatten 50/200, H 2,00 m, liefern	65,00 St	EUR	EUR
1.5.1.230.	Zulage: Zaunfelder H 2,00 m in RAL 7016 Anthrazitgrau	65,00 St	EUR	EUR
1.5.1.240.	geliefertes Material, Außenzaun H 2,00 m, einbauen	160,00 m	EUR	EUR
1.5.1.250.	Zulage: Anpassarbeiten in Böschungsbereichen	20,00 m	EUR	EUR
1.5.1.260.	Drehflügelgator, 1-flügelig, Breite 1,50 m, Höhe 2,00 m; DIN außen	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.270.	geliefertes Tor der Vorposition , Breite 1,50 m, H 2,00 m einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.280.	Drehflügelgator, 2-flügelig, Breite 3,00 m, Höhe 2,00 m; DIN außen	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.290.	Zulage: Drehflügelgator, 2-flügelig, in RAL 7016 Anthrazitgrau	1,00 St	EUR	EUR
1.5.1.300.	geliefertes Tor der Vorposition , Breite 3,00 m, H 2,00 m einbauen	1,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.5.1. Ballfangzäune, Außenzäune und Tore				EUR
Summe Bereich 1.5. Zaunbauarbeiten				EUR
Bereich 1.6. Stützwinkel, Treppen und Wegebauarbeiten				
Titel 1.6.1. Stützwinkel				
1.6.1.10.	Planum nacharbeiten/Feinplanum	180,00 m²	EUR	EUR
1.6.1.20.	Lastplattendruckversuche nach DIN 18134	2,00 St	EUR	EUR
1.6.1.30.	Statische Berechnung Stützwinkel	1,00 psch	EUR	EUR
1.6.1.40.	Stützwinkel H 105 cm, L 100 cm, LF 3A liefern u. einbauen	5,00 St	EUR	EUR
1.6.1.50.	Stützwinkel-Innenecke 90° (zweiteilig) H 105 cm, LF 3A	1,00 St	EUR	EUR
1.6.1.60.	Stützwinkel H 105 cm, L 100 cm, LF 3 liefern u. einbauen	61,00 St	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.6.1.70.	Stützwinkel H 105 cm, L 70 cm, LF 3 liefern u. einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.6.1.80.	Stützwinkel H 105 cm, L 100 cm, LF 1 liefern u. einbauen	36,00 St	EUR	EUR
1.6.1.90.	Stützwinkel H 105 cm, L 88 cm, LF 1 liefern u. einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.6.1.100.	Stützwinkel-Innenecke 90° (zweiteilig) H 105 cm, LF 1	1,00 St	EUR	EUR
1.6.1.110.	Stützwinkel-Außenecke 90° (zweiteilig) H 105 cm, LF 1	2,00 St	EUR	EUR
1.6.1.120.	Stützwinkel H 80 cm, L 100 cm, LF 3 liefern u. einbauen	2,00 St	EUR	EUR
1.6.1.130.	Stützwinkel H 80 cm, L 100 cm, LF 1 liefern u. einbauen	1,00 St	EUR	EUR
1.6.1.140.	Stützwinkel H 55 cm, L 100 cm, LF 1 liefern u. einbauen	2,00 St	EUR	EUR
1.6.1.150.	verdichtf. Kies 0/32 bis 0/45 zur Verfüllung liefern u. einbauen	45,00 to	EUR	EUR
Summe Titel 1.6.1. Stützwinkel				EUR
Titel 1.6.2. Treppenanlagen				
1.6.2.10.	Fundamente zur Gründung untere Treppenstufe herstellen	0,50 m³	EUR	EUR
1.6.2.20.	Blockstufen liefern und am Spielfeldzugang setzen; L 1.500 mm	10,50 m	EUR	EUR
1.6.2.30.	Fundamente für Handlauf inkl. Erdarbeiten	2,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.6.2. Treppenanlagen				EUR
Titel 1.6.3. Wegebauarbeiten				
1.6.3.10.	Planum nacharbeiten/Feinplanum	680,00 m²	EUR	EUR
1.6.3.20.	Lastplattendruckversuche nach DIN 18134	1,00 St	EUR	EUR
1.6.3.30.	Frostschutztragschicht D 40 cm herstellen, befahrbar	370,00 m²	EUR	EUR
1.6.3.40.	Frostschutztragschicht D 30 cm herstellen, nicht befahrbar	190,00 m²	EUR	EUR
1.6.3.50.	Einfassung Pflasterflächen Zufahrt, TB 10/30/100 cm, grau	70,00 m	EUR	EUR
1.6.3.60.	Einfassung Pflasterflächen Umgangsweg, TB 8/25/100 cm, grau	135,00 m	EUR	EUR
1.6.3.70.	Betonsteinpflasterdecke herstellen, 20/20/8, grau	560,00 m²	EUR	EUR
1.6.3.80.	Zulage: Betonsteinpflasterdecke 2 cm tiefer verlegen	0,50 m²	EUR	EUR
1.6.3.90.	Gitterrost Stahl, als Fußabstreifer, D 2,0 cm, liefern und einbauen	2,00 St	EUR	EUR
1.6.3.100.	Anpflasterung Flutlichtmasten, Mosaikpflaster Granit	2,00 St	EUR	EUR
1.6.3.110.	Anpflasterung Schachtdeckel, Mosaikpflaster Granit	1,00 St	EUR	EUR
1.6.3.120.	Anpflasterung Pfosten Ballfangzäune und Tor, Mosaikpflaster Granit	45,00 St	EUR	EUR

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.6.3.130.	3-Zeiler Betonpflaster 20/20/8 cm in Beton, Sauberkeitsstreifen BFZ	80,00 m	EUR	EUR
1.6.3.140.	2-Zeiler Betonpflaster 20/20/8 cm in Beton, Traufstreifen FTG	17,00 m	EUR	EUR
1.6.3.150.	Beton-Muldenrinne B 30/33 cm liefern und einbauen	13,00 m	EUR	EUR
Summe Titel 1.6.3. Wegebauarbeiten				EUR
Summe Bereich 1.6. Stützwinkel, Treppen und Wegebauarbeiten				EUR
Bereich 1.7. Technikraum				
Titel 1.7.1. Fertigteilgarage				
1.7.1.10.	Statische Berechnung Garage	1,00 St	EUR	EUR
1.7.1.20.	Werkstattzeichnung, Fertigteilgarage und Zubehör	1,00 psch	EUR	EUR
1.7.1.30.	Fundamentarbeiten Fertigteilgarage, inkl. Erdarbeiten	2,50 m³	EUR	EUR
1.7.1.40.	Bewehrung für Fundamente, B500 S	150,00 kg	EUR	EUR
1.7.1.50.	Bewehrung für Fundamente, B500 M	90,00 kg	EUR	EUR
1.7.1.60.	Funktionsgebäude als Technikraum	1,00 St	EUR	EUR
1.7.1.70.	Zulage: Fenster für Fertigteilgaragen	1,00 St	EUR	EUR
Summe Titel 1.7.1. Fertigteilgarage				EUR
Summe Bereich 1.7. Technikraum				EUR
Bereich 1.8. Grünflächen				
Titel 1.8.1. Rasen- und Wiesenflächen				
1.8.1.10.	Oberboden liefern	120,00 m³	EUR	EUR
1.8.1.20.	Oberboden für Rasenflächen andecken, D i. M. 10 cm	1.200,00 m²	EUR	EUR
1.8.1.30.	Ausbilden und Profilieren von Rasenmulden	120,00 m	EUR	EUR
1.8.1.40.	Feinplanum und Rasenansaat herstellen; RSM 7.1.1, Landschaftsrasen	1.200,00 m²	EUR	EUR
1.8.1.50.	Zulage: Ausführung in Böschungsbereichen	380,00 m²	EUR	EUR
Summe Titel 1.8.1. Rasen- und Wiesenflächen				EUR
Summe Bereich 1.8. Grünflächen				EUR
Bereich 1.9. Sonstiges				
Titel 1.9.1. Kontrollprüfungen				
1.9.1.10.	Kontrollprüfungen Kunststoffrasen, DIN 18035-7, Kraftabbau	1,00 St	EUR	EUR
1.9.1.20.	Kontrollprüfungen Kunststoffrasen, DIN 18035-7, Ballreflektion	1,00 St	EUR	EUR
1.9.1.30.	Kontrollprüfungen Kunststoffrasen, DIN 18035-7, Ballsprungsverhalten	1,00 St	EUR	EUR
1.9.1.40.	Kontrollprüfungen Kunststoffrasen, DIN 18035-7, Ballrollverhalten	1,00 St	EUR	EUR

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
Summe Titel 1.9.1. Kontrollprüfungen				EUR
Titel 1.9.2. Dokumentation				
1.9.2.10.	Dokumentationsmappe erstellen, 2fach	1,00 psch	EUR	EUR
1.9.2.20.	Bestandsunterlagen erstellen, Dokumentation	1,00 psch	EUR	EUR
1.9.2.30.	Schlußvermessung	1,00 psch	EUR	EUR
Summe Titel 1.9.2. Dokumentation				EUR
Summe Bereich 1.9. Sonstiges				EUR
Summe Abschnitt 1. Los 1 - Sportplatzbauarbeiten				EUR
Summe netto				EUR

Zusammenfassung

Titel 1.1.1. Baustelleneinrichtung	EUR
Titel 1.1.2. Abbruchmaßnahmen	EUR
Titel 1.1.3. Baumfäll- und Rodungsarbeiten	EUR
Bereich 1.1. Vorbereitende Arbeiten	EUR
Titel 1.2.1. Oberbodenarbeiten	EUR
Titel 1.2.2. Erdbau- und Bodenarbeiten	EUR
Titel 1.2.3. Kontrollprüfungen, Gutachtertätigkeit	EUR
Titel 1.2.4. Erdarbeiten für Elektroarbeiten	EUR
Titel 1.2.5. Boden- und Gründungsarbeiten neue Flutlichtanlage	EUR
Bereich 1.2. Erdarbeiten	EUR
Titel 1.3.1. Entwässerungsarbeiten Spielfeld	EUR
Titel 1.3.2. Entwässerung Stützwinkel und Garage	EUR
Bereich 1.3. Entwässerung	EUR
Titel 1.4.1. Kunststoffrasenspielfeld (Brutto 96,00 x 63,00 m = 6.048 m²)	EUR
Titel 1.4.2. Fertigstellungspflege, Unterhaltungspflege Kunststoffrasen	EUR
Titel 1.4.3. Ausstattung Spielfeld, Kunststoffrasen	EUR
Bereich 1.4. Sportplatzbauarbeiten	EUR
Titel 1.5.1. Ballfangzäune, Außenzäune und Tore	EUR
Bereich 1.5. Zaunbauarbeiten	EUR
Titel 1.6.1. Stützwinkel	EUR
Titel 1.6.2. Treppenanlagen	EUR
Titel 1.6.3. Wegebauarbeiten	EUR
Bereich 1.6. Stützwinkel, Treppen und Wegebauarbeiten	EUR
Titel 1.7.1. Fertigteilgarage	EUR
Bereich 1.7. Technikraum	EUR
Titel 1.8.1. Rasen- und Wiesenflächen	EUR
Bereich 1.8. Grünflächen	EUR
Titel 1.9.1. Kontrollprüfungen	EUR
Titel 1.9.2. Dokumentation	EUR
Bereich 1.9. Sonstiges	EUR
Abschnitt 1. Los 1 - Sportplatzbauarbeiten	EUR

Gesamt netto EUR

zzgl. 19,0 % MwSt. EUR

Gesamt brutto EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift