



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelle einrichten/räumen (LOS 1).....	4
1.1.	Baustelle einrichten/räumen.....	4
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Bestandspläne.....	5
2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (LOS 1).....	6
2.1.	Freimachen des Baufeldes.....	6
2.2.	Pflasterdecke herstellen.....	7
2.3.	Fundament herstellen.....	8
3.	Servicestation für Fahrräder (LOS 2).....	9
3.1.	Servicestation liefern und montieren.....	9
3.2.	Ersatzteile für Servicestation.....	10
	Zusammenstellung.....	11



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
PLZ/Ort: 30169 Hannover
Straße: Hildesheimer Straße 18

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baubeschreibung

Die erfolgreiche Umsetzung der Mobilitätswende in der Region Hannover erfolgt u. a. durch kleine Bausteine. Ein kleiner Baustein soll mit der Aufstellung von „Fahrradservicestationen“ geschaffen werden, um die für die Verkehrswende benötigte ausgebaute Infrastruktur zu schaffen.

Es handelt sich um einen Rahmenvertrag mit einer Vertragslaufzeit vom 01.08.2025 zunächst bis zum 01.08.2026 mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr, jedoch höchstens bis 31.07.2029. Die in dem Leistungsverzeichnis erfassten Mengen sind für die Gesamtlaufzeit des Rahmenvertrages (mit Option ca. 4 Jahre) geschätzt und dienen der Angebotswertung. Ein Anspruch auf die Erbringung der Gesamtleistung aus dem Vertrag und daraus resultierende Gesamtvergütung besteht nicht.

Über den Zeitraum der Vertragslaufzeit (4 Jahre) sollen insgesamt 20 Fahrradreparaturstationen mit entsprechendem Equipment im Regionsgebiet aufgestellt werden, wobei pro Jahr nicht mehr als 10 Abrufe getätigt werden.

Das Leistungsverzeichnis beschreibt die notwendigen Tätigkeiten je Station. Der Rahmenvertrag ist in zwei Lose aufgeteilt:

- LOS 1, das den AS 1 und 2 entspricht, umfasst die Baustelleneinrichtung und -räumung sowie die für die Flächenherstellung notwendigen Tiefbauarbeiten. Der AN wird vor Ort bei der Bauanlaufbesprechung vom AG eingewiesen.
- LOS 2, das dem AS 3 entspricht, beinhaltet die Lieferung der Fahrradservicestation inkl. Ersatzteile sowie die Montage.

Die Abrufung von LOS 1 und LOS 2 kann sich unterscheiden. Die Koordination zwischen den AN der beiden Lose ist ein wesentlicher Bestandteil der Auftragserfüllung.

Mit der Leistung ist spätestens sieben Kalendertage nach Abruf zu beginnen.

Angaben zum Bestand:

Die Fläche, auf der die Fahrradservicestation aufgestellt werden, sind im Bestand befestigt. An den Aufstellorten ist ein Zugang zu sanitären Anlagen, Strom und Wasser nicht oder nur bedingt vorhanden. Der AN ist verpflichtet sich vorab über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Sicherung der Arbeitsstelle:

- Fuß- und Radverkehr ist zu jeder Zeit zu der angrenzenden B+R-Anlage aufrecht zu halten.
- Der sichere Zugang zu Haltestellen ist zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung des Busverkehrs zu vermeiden.
- Sicherung der Arbeitsstelle durch den AN anhand von verkehrsbehördlichen Anordnungen.
- vbA's sind vom AN unter Beachtung der Regelungen der StVO, der RSA und der ZTV-SA bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu beantragen.
- Kontrolle der Verkehrssicherungen nach DIN 18329 (Verkehrssicherungsarbeiten) ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.
- Weitere Absicherungen, die als Schutz vor Haftungsansprüchen dienen und nicht in vbA's erfasst, sind Nebenleistungen ohne gesonderte Vergütung.

Der AN ist eigenverantwortlich für die Baustellenvorbereitung, für die Baustellenlogistik, für den Einsatz von geeigneten Maschinen- und Geräten und für die Reihenfolge der Arbeiten. Im Leistungsverzeichnis sind jeweils nur die Gesamtmengen angegeben, diese sind nicht verbindlich.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustelle einrichten/räumen (LOS 1)			
1.1.	Baustelle einrichten/räumen			
1.1.0.	Baustelle einrichten Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	20,000 St
1.1.5.	Baustelle räumen Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	20,000 St
Summe 1.1.			
	Baustelle einrichten/räumen		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen
 LV: 001 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Bestandspläne				
1.2.10.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen aufbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen aufbauen vorhalten, warten und betreiben. Absperrschranke aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrschranke mit Aufstellvorrichtung oder gleichwertig. Absperrband ist nicht zugelassen. Nach Bedarf Verkehrskonzept erstellen. Verkehrsrechtliche Anordnung von der zuständigen Behörde einholen, nach Konzept ausführen.	20,000	St
1.2.20.	Bestandspläne einholen Einholen von Bestandsplänen/Leitungsplänen Bei dem zuständigen Versorger vorhandene Pläne einholen.	20,000	St
Summe 1.2.				
Summe 1.				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (LOS 1)			
2.1.	Freimachen des Baufeldes			
2.1.10.	Pflasterdecke aufbrechen/aufnehmen Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke. Art = Pflastersteine aus Beton, ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel lagern. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel lagern.	20,000 m ²
2.1.20.	Schotter-/Kiestragschicht und Frostschuttschicht aufnehmen Schotter-/Kiestragschicht und Frostschuttschicht aufnehmen und lagern, bei Bedarf in Handschachtung. Ca. 15 cm Schotter-/Kiestragschicht und ca. 18 cm Frostschuttschicht aufnehmen.	2,800 m ²
2.1.30.	Pflastersteine säubern und lagern Pflastersteine säubern und lagern Pflastersteine säubern, sortieren und seitlich lagern.	14,000 m ²
2.1.40.	Überschüssiges Material entsorgen Überschüssiges Material entsorgen Überschüssiges Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material setzt sich aus Pflasterdecke, Schotter-/Kiestragschicht und Frostschuttschicht zusammen.	2,800 m ³
Summe 2.1.	Freimachen des Baufeldes		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen
 LV: 001 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Pflasterdecke herstellen			
2.2.10.	Pflasterd. aus Betonstein wiederherstellen Pflasterd. aus Betonstein wiederherstellen Pflasterdecke aus gelagertem Betonstein mit Schotter-/Kiestragschicht und Frostschutzschicht wiederherstellen mit gelagertem Material des AG. An bereits vorhandene Pflasterdecke im gleichen Muster bis zum Fundament anschließen. Anpassen der Pflastersteine im Nassschneidverfahren. Kosten sind in die Position mit einzurechnen .	14,000 m ²
Summe 2.2.	Pflasterdecke herstellen		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen
 LV: 001 Rahmenvertrag Fahrradservicestationen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Fundament herstellen			
2.3.10.	Fundament für Servicestation herstellen Fundament für Servicestation herstellen Fundament aus Ortbeton C20/25 unbewehrt, einbauen und verdichten Abmessungen ca. 60 x 50 cm, Tiefe 45cm Lieferschein als Nachweis.	2,800 m ³
Summe 2.3.	Fundament herstellen		
Summe 2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Servicestation für Fahrräder (LOS 2)			
3.1.	Servicestation liefern und montieren			
3.1.10.	<p>Servicestation liefern und montieren Servicestation liefern und montieren Servicestation für die Reparatur von Fahrrädern inkl. Aufbau und Montage</p> <p>Dauerhaft offenes Gehäuse aus Edelstahlblech (V2A) mit Sicherheitsschrauben verarbeitet oder gleichwertig. Werkzeuge sind an Edelstahlleinen (PVC-ummantelt in schwarz) befestigt oder gleichwertig.</p> <p>Material : Edelstahl, Pulverbeschichtung oder gleichwertig</p> <p>Ausstattung der Station:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verschiedene Schraubendreher (Kreuzschlitz, Schlitz, TORX T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) - verstellbarer Einmaulschlüssel - Doppelmaulschlüssel (8 x 10 mm, 13 x 15 mm) - Innensechskant-Set 2 - 8 mm - Reifenheber - Luftpumpe mit verschiedenen Aufsätzen für Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen (inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolbe aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile oder gleichwertig) - QR-Code mit Reparaturanleitung <p>Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm</p> <p>Bohrlöcher nach Unterlagen des Lieferanten herstellen. Material zur Befestigung im Lieferumfang enthalten</p>	20,000 St
3.1.20.	<p>Corporate-Design der Region Hannover Corporate-Design der Region Hannover</p> <p>Die Servicestation soll im Corporate-Design der Region Hannover gestaltet werden. Die nötigen Unterlagen werden vom AG zur Verfügung gestellt.</p>	20,000 St
Summe 3.1.	Servicestation liefern und mont..		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Ersatzteile für Servicestation			
3.2.10.	Ersatzteile für Servicestation Lieferung eines Sets von Ersatzteile für die Servicestation mit folgendem Inhalt: - verschiedene Schraubendreher (Kreuzschlitz, Schlitz, TORX T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) - verstellbarer Einmaulschlüssel - Doppelmaulschlüssel (8 x 10 mm, 13 x 15 mm) - Innensechskant-Set 2 - 8 mm - Reifenheber - Luftpumpe mit verschiedenen Aufsätzen für Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen (inkl. Stahlschlauch und Pumpenkolbe aus Edelstahl mit Adapter für alle Ventile oder gleichwertig)	20,000 St
Summe 3.2.	Ersatzteile für Servicestation		
Summe 3.	Servicestation für Fahrräder



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelle einrichten/räumen (LOS 1)	
1.1.	Baustelle einrichten/räumen
1.2.	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Bestandspläne
<hr/>		
Summe 1.	Baustelle einrichten/räumen (LO..



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (LOS 1)	
2.1.	Freimachen des Baufeldes
2.2.	Pflasterdecke herstellen
2.3.	Fundament herstellen
<hr/>		
Summe 2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge,



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Servicestation für Fahrräder (LOS 2)	
3.1.	Servicestation liefern und montieren
3.2.	Ersatzteile für Servicestation
<hr/>		
Summe 3.	Servicestation für Fahrräder



**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 8605-2025-W1 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**
LV: 001 **Rahmenvertrag Fahrradservicestationen**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	001	
1.	Baustelle einrichten/räumen (LOS 1)
2.	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen (LOS 1)
3.	Servicestation für Fahrräder (LOS 2)
	Summe LV	001 Rahmenvertrag Fahrradservic..
	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14