erforderliche Pb-Werte
gemäß WPL Philips vom 26.09. sowie 15.10.

vorh. Pb-Werte
gemäß TÜV Messung v.26.06. sowie 02.10.

Bauliche Leistungen:

- Austausch Fenster, Türen entspr. neuer Pb-Anforderungen,
- Boden: Betonauffüllung neu herstellen mit Aussparung Bodenkanal,
- Öffnen FB-Aufbau für Erweiterung Bodenkanal,
- Schließen FB-Aufbau im Bereich ungenutzter Bodenkanälen,
- Erneuerung Bodenbeläge (teilweise ableitfähig),
- Erneuerung Wandbeläge,
- Erneuerung abgehängter Decken/ Schwerlastdecke LHK,
- Erneuerung abgehängter Decken als GK-Decken (Nebenräume)
- Öffne/Schließen/Anpassen Metalldecken für neu Leitungsverlegung (Flure),
- Öffne/Schließen/Anpassen GK-Ddecken für neu Leitungsverlegung (Flure)
- Herstellung Wand- und Deckendurchführung, teilweise durch massive Außenwand, für Medienverlegung neuer Lüftungsanlage Dach

Türen / Fenster

T 30	Feuerschutztür-feuerhemmend und selbstschließend	BMZ	Brandmeldezentrale	S	Sonnenschutz
		AUT	Automatikantrieb	B	Blende
T 90	Feuerschutztür-feuerbeständig und selbstschließend			F	Festverglasung
				F 00.01	Fensternummer
		FTS	Freilauftürschließer	MT	Metalltüren MT 00.38
		OTS	Obentürschließer	T	Holztüren T 00.01
RS	rauchdichte Tür-Rauchschutztür nach DIN 18095	FA	Feststellanlage	32dB	Schallschutzangaben (Türen= erf R_w)
		GA	Glasausschnitt	K	Knauf (Wechselgarnitur)
		ZKA	Zutrittskontrollanlage		Bad/WCFrei / Besetzt- Anzeige (Drückergarnitur)
DS	dichtschließende Tür	Ö+V	Öffnungs- u. Verschlussüberwach.	D	Druckergarnitur
		RC3	"Resistance Class" Widerstandskl.		

Bezeichnungen

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden	STG	Gläser mit Strahlenschutz	RR	Regenrohr
OK RFB	Oberkante Rohfußboden	WDVS	Wärmedämmverbundsystem	DE/FBE	Dacheinlauf / Fußbodeneinlauf
OK RD	Oberkante Rohdecke	BRH	Brüstungshöhe	TW	Trinkwasser
UK RD	Unterkante Rohdecke	RH	Raumhöhe	AW/RW	Abwasser / Regenwasser
AK	Außenkante	LH	Lichte Raumhöhe	G	Gase
UD	Unterhangdecke	HK	Heizkörper	E	Elektro
GK	Gipskarton Bauplatte	HKN	Heizkörpernische	H	Heizung
GKF	Gipskarton Feuerschutzplatte	REVI	Revisionsöffnung	FL/FM	Feuerlöscher / Feuermelder
GKI	Gipskarton Feuchtraumplatte	UZ / OZ	Unterzug / Oberzug	DVE	Deckenversorgungseinheit
GK-ST	Gipskarton mit Strahlenschutz	FT-NZ	Fertigteil-Nasszelle		

Wände / Decken

GK	Gipskarton
RF	Raufaser
RD	Rasterdecke 62,5 x 62,5
A	Anstrich
GG	Glasgewebe
V	Vlies

Durchbrüche

WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
BD	Bodendurchbruch
KB	Kernbohrung
DD	Deckendurchbruch
HLS - Durchbrüche	
ELT - Druchbrüche	

Fliesen

Fliesen raumhoch
Fliesenspiegel

- Wandabdichtung im Bereich von Dusche mind. 2,05m, im Bereich von WC und WT mind. 1,50m
- Alle übrigen Wandflächen Wandabdichtung 30cm

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Maße sind Rohbaumaße! Höhenangaben von Öffnungen sind auf OK FFB bezogen!
Sämtliche Maße sind vor Baubeginn vom Bauleiter der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen! (VOB/B § 3, Pkt.3)
Diese Zeichnung gilt nur in Verbindung mit den Ausführungsunterlagen des Statikers und der Fachplaner!
Die verwendeten Baustoffe müssen mind. die Anforderungen aus der statischen Berechnung erfüllen, sowie dem Nachweis zu Schall-, Wärme- und Brandschutz entsprechen!
Statisch erforderliche Abstützkonstruktionen sind vor Abbruch einzubauen. Die Abbruchreihenfolge ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!

INDEX	MITTEILUNG	DATUM	NAME

Bauherr

Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weiße Mauer 52
06217 Merseburg

Vorhaben

Errichtung Linksherzkathetermessplatz
Klinikum Merseburg

Planung

Krämer & Partner Planungsgesellschaft mbH
Firmensitz:
Herschelstraße 10
08060 Zwickau
Tel. (0375)3 90 05-0 Fax (0375)3 90 05-90

Übersicht

Carl-von-Basedow-Klinikum
Standort Merseburg



Bezeichnung

Grundrissausschnitt OG1
Umbaubereich LHK

Maßstab
1 : 50

Blattnummer

B5 - 01

Datum: 21.11.2024

Leistungsphase (HOAI)

LPH5 Ausführungsplanung

Projektleiter / Zeichner	/ Verfasser	geprüft	Projektnummer
Bearbeiter	Prs	geprüft	K244065
Entwurfsverfasser		geprüft	
Bauherr		bestätigt	CAD-Nummer
			KH Merseburg_Linksherz