

# Inhaltsverzeichnis

Erlbach Instandsetzung Stützmauer

<b>01 LV Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten Schule</b>		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
<b>01</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Titel Wasserhaltung</b>	<b>2</b>
<b>03</b>	<b>Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten</b>	<b>2</b>
<b>04</b>	<b>Titel Erdarbeiten</b>	<b>3</b>
<b>05</b>	<b>Titel Wasserbau</b>	<b>3</b>
<b>06</b>	<b>Titel Natursteinmauer</b>	<b>4</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>5</b>

# Leistungsverzeichnis

Erlbach Instandsetzung Stützmauer (10-2025-01)

01	LV	<b>Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten Schule</b>		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01 Titel Baustelleneinrichtung</b>				
01.1	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.	1 Psch		GP .....
01.2	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1 Psch		GP .....
01.3	Reinigung Verkehrsflächen, inner- u. außerhalb des Baubereiches, gesamte Bauzeit	1 Psch		GP .....
01.4	Beweissicherungsverfahren	1 Psch		GP .....
01.5	Havariemaßnahmeplan erstellen	1 Psch		GP .....
01.6	Baustraße als Zugang zum Baufeld im Bereich vorhandener	40 m2	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>		<b>Baustelleneinrichtung, Netto: .....</b>		
<b>02 Titel Wasserhaltung</b>				
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen				
02.1	Bauzeitliche Bachwasserhaltung	1 Psch		GP .....
02.2	Einfache Pumpenanlage einrichten FD 10-30 m3/h Höhe bis 5,0 m Schlauchleitung Vorf...	1 Psch		GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Wasserhaltung, Netto: .....</b>		
<b>03 Titel Abbruch- und Beräumungsarbeiten</b>				
03.1	Zaunpfosten abbrechen und entsorgen	15 m	EP .....	GP .....
03.2	Fläche abräumen Aufwuchs ges.Räumg.Verw.AN	1 Psch		GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Erlbach Instandsetzung Stützmauer

01	LV	<b>Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten Schule</b>		
03	Titel	Abbruch- und Beräumungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
03.3	vorhand. Natursteinmauer abbrechen	30 m3	EP .....	GP .....
03.4	Boden und Steine lös. u. verwerten	5 m3	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>		<b>Abbruch- und Beräumungsarbeiten, Netto: .....</b>		
<b>04</b>	<b>Titel Erdarbeiten</b>			
	Vorbemerkung			
04.1	Oberboden abtragen Abtrag 10 -30 cm Verwert.Wahl AN Abrechnung Abtrag	15 m3	EP .....	GP .....
04.2	Baugrube herstellen, Auffüllungen	55 m3	EP .....	GP .....
04.3	Oberboden liefern und profilgerecht andecken.	40 m2	EP .....	GP .....
04.4	Baustoff lief. als BW-Hinterfüll.einb Stützwand	35 m3	EP .....	GP .....
04.5	Rasenansaat mit RSM herstellen Menge 20 g/m2 ... Freitext ...	80 m2	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 04</b>		<b>Erdarbeiten, Netto: .....</b>		
<b>05</b>	<b>Titel Wasserbau</b>			
05.1	Beräumung des Bachbettes	1 Psch		GP .....
05.2	Steinschüttung aus CP 63/180 herstellen auf Bettungsschicht 0/45	20 m2	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 05</b>		<b>Wasserbau, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Erlbach Instandsetzung Stützmauer

01	LV	<b>Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten Schule</b>		
06	Titel	Natursteinmauer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06 Titel Natursteinmauer</b>				
06.1	<b>Bettungs- und Filterschicht</b>	<b>15 m2</b>	EP .....	GP .....
06.2	<b>Fußstein in Sohle einbinden, Kantenlänge min. 1,00 m</b>	<b>70 t</b>	EP .....	GP .....
06.3	<b>Gewässermauer aus Blocksteine HMB 300/1000 herstellen</b>	<b>30 m3</b>	EP .....	GP .....
06.4	<b>Bauwerkshinterfüllung 16/32 bis 32/56</b>	<b>20 m3</b>	EP .....	GP .....
06.5	<b>Geotextil hinter Blockschichtung GRK4</b>	<b>20 m2</b>	EP .....	GP .....
06.6	<b>Zulage Abdeckstein</b>	<b>12 m</b>	EP .....	GP .....
06.7	<b>Verzahnung neue Stützmauer mit bestehender Natursteinmauer</b>	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....
06.8	<b>Einbindung Zulauf</b>	<b>3 St</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 06</b>		<b>Natursteinmauer, Netto: .....</b>		

# LV-Zusammenfassung

Erlbach Instandsetzung Stützmauer (10-2025-01)

01 LV Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten Schule				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	2	.....
02	Titel	Wasserhaltung	2	.....
03	Titel	Abbruch- und Beräumungsarbeiten	2	.....
04	Titel	Erdarbeiten	3	.....
05	Titel	Wasserbau	3	.....
06	Titel	Natursteinmauer	4	.....
<b>Summe LV 01 Erlbach Mauerinstandsetzung Bereich An der alten ...</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift				