Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01

Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark

LV: 14

Los 14 Malerarbeiten

Leistungsverzeichnis über Los 14 Malerarbeiten

Bauvorhaben: Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark

Bauherr: Stadt Leipzig
Amt für Sport
Am Sportforum 3
04105, Leipzig

Auftraggeber: Stadt Leipzig
Amt für Sport
Am Sportforum 3
04105, Leipzig

Ausführungsort: Am Sportpark 2
04179, Leipzig

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Baubeschreibung/allgemeine Angaben zur Baustelle

Zweck

Zweck der Baumaßnahme: Neubau Funktionsgebäude

Baumaßnahme

Art der Baumaßnahme: Neubau

Gebäude

Gebäude zur Nutzung als: Umkleide- und Sanitärgebäude, Büro's
 Gesamtanzahl Geschosse: Erdgeschoss und Obergeschoss
 Dachform: Flachdach
 Dachneigung: 2 %
 Höhe Attika über OKG: 7,60 m
 Höhe letzte Decke über OKG: 3,50 m

Baustelleneinrichtung

Kran zur Mitnutzung: nein
 Lagermöglichkeiten: BE-Fläche nach Absprache mit BÜ
 Lagerfläche für AN: Lagerfläche nach Absprache mit BÜ
 Baus. Stromanschluss: Sicherungen 125 A / 80 kW
 Baus. Wasseranschluss: DN 20

Baustellenumfeld

Arbeitszeiteinschränkungen: nicht bekannt
 Lärmeinschränkungen: nicht bekannt
 Erschütterungseinschränkungen: nicht bekannt

Anlieferung/Logistik/Zufahrt

Parkmöglichkeit: öffentlicher Parkplatz an der Baustelle
 Durchfahrtsbeschränkungen: derzeit keine
 Durchfahrtshöhe: < 4 m
 Entladeflächen: Parkplatz und BE-Flächen
 Kranentladung: Kran-LKW AN erforderlich
 Ebenerdige Zugänglichkeit: ja

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01

Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark

LV: 14

Los 14 Malerarbeiten

Besondere Angaben zu den Bedingungen und örtlichen Gegebenheiten der Baustelle

Leistungsbestandteil des AG ist die Bereitstellung der Planungsunterlagen in 1-facher Form in Papier, per E-Mail und/oder Datenträger im Portable Document Format (PDF) zum Zwecke der Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistung. Dies betrifft auch die Indizes. Die nach Ermessen des Auftragnehmers notwendigen zusätzlichen Ausfertigungen als Plots oder Papierpausen sind durch den AN selbst herzustellen oder direkt bei einem Kopierservice zu beauftragen. Nachauftragnehmer des AN erhalten die Dateien durch den AN.

Der AN hat, seine eigenen Leistungen betreffend, alle behördlichen Genehmigungen für Straßen- und Bürgersteigbenutzung, für Sondernutzungserlaubnisse für Befahrung öffentlicher Straßen etc. eigenverantwortlich einzuholen. Er hat alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs zu veranlassen. Bauaufsichtliche und sonstige relevante Vorschriften sind einzuhalten. Darunter fallen auch Sicherungsmaßnahmen Baubereiches gegenüber dem sonstigen Baufeld, behelfsmäßige Schutzvorrichtungen für die Dauer der Baumaßnahmen, das Aufstellen von Verkehrsschildern, Absperrungen, deren Sicherung und Demontage und deren Gebühren etc. Diese sind aufzustellen, zu unterhalten und zu beseitigen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Lage des Grundstückes und Anfahrt

Der Alfred-Kunze-Sportpark befindet sich ca. 5 km nordwestlich des Leipziger Stadtzentrums. Der Standort selbst kann von Norden über die Gustav-Esche-Straße und von Süden über die Georg-Schwarz-Straße sowie Am Ritterschloßchen / Pettenkofferstraße erreicht werden.

Sollte es aus Sicht des AN notwendig sein, für die öffentlichen Flächen entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Asphaltenschutzschicht auf Vlies) zu ergreifen, so sind diese selbstständig auszuführen.

Sollten in Folge der durchgeführten Maßnahmen Beschädigungen an den vorgenannten Flächen des öffentlichen Straßenraums entstehen, so sind diese durch den AN kostenneutral und unverzüglich zu beseitigen.

Im Norden und Osten ist der Sportpark durch die Waldflächen der Burgau mit dem Fließgewässer Bauerngraben begrenzt. Diese Flächen stehen unter Naturschutz.

Lärmschutz

Mit Rücksicht auf die Umwelt und die Nutzer/Bewohner der umliegenden Wohngebäude ist der Baulärm auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken. Die Zulässigkeiten von Geräuschemissionen regelt

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
- Bundes-Immissionsschutzgesetz

Denkmalschutzrecht

Gemäß Baugenehmigung gibt es eine Meldepflicht von Bodenfunden gemäß §20 SächDSchG.

Es gilt stets zu beachten, dass mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Vielzahl weiterer archäologischer Funde zu rechnen ist. Sollten bei Grabungsarbeiten solche Funde gesichtet werden, müssen die Arbeiten gestoppt und der AG umgehend informiert werden.

Sicherungsmaßnahmen und BE

Vorhandene Leitungen und Schächte sind aufgrund fehlender Informationen teilweise nicht dargestellt. Schachtarbeiten sind dementsprechend vorsichtig, ggf. als Such- und Handschachtung auszuführen.

Während der Bauarbeiten läuft der Spielbetrieb der Regionalliga weiter. Der aufzustellende Bauzaun ist daher besonders zu sichern. Es dürfen keine Materialien außerhalb des Bauzaunes gelagert werden, da diese als Wurfgeschosse genutzt werden können.

Der Bauzaun wird auch nach Beendigung der Baumaßnahme durch den Auftragnehmer weiter vorgehalten bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten am Gebäude Ende Juli 2024. In den Vorhaltemaßnahmen sind auch Reparaturarbeiten und Ergänzungsmaßnahmen (z.B. nach Vandalismus und Diebstahl von Zaunselementen) einzukalkulieren.

Baustrom und Bauwasser werden vom AG bereitgestellt. Die WC's in den Containern neben dem Baufeld können nach Vorgabe des AG genutzt werden.

Allgemeines

Enthält das Leistungsverzeichnis nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, welche die Preisermittlung beeinflussen könnten, so hat der Bieter vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01**Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark****LV: 14****Los 14 Malerarbeiten**

Die einzusehenden Zeichnungen dienen als Grundlage für die Kalkulation. Die genauen Maße werden nach Auftragsvergabe festgelegt. Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN-Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, diese mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern.

Es wird empfohlen, dass sich der Bieter vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle informiert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße alleinverantwortlich zu nehmen. Evtl. Maßabweichungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung verbindlich zu klären. Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen das Liefern von sämtlichen notwendigen Materialien und Zusammenfügen der Materialien bis zum fertigen Produkt einschl. der Anlieferung bis zum Verwendungsort und der örtlichen Montage in gebrauchsfertigem Zustand.

Die Leistungen umfassen die Herstellung, Lieferung und Montage sämtlicher Teile/Bauteile, die für die einwandfreie Funktion der ausgeschriebenen Leistung notwendig sind, auch wenn diese nicht extra aufgezählt sind.

Verarbeitungsrichtlinien:

Für alle zur Ausführung gelangenden Produkte werden die Verarbeitungsrichtlinien (technische Merkblätter) der Hersteller beachtet und eingehalten. Insbesondere die Hinweise auf produktspezifische Untergründe.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen und Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die beschrieben sind, insbesondere auch der Schichtaufbau oder konstruktive Details und die technischen Eigenschaften der einzelnen Teile und der Gesamtleistung sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Produkte angegeben sind.

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961. Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, C DIN 18299 ff. Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde. Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter:

DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung,

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,

DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,

UVV Unfallverhütungsvorschriften (GUV Land Sachsen-Anhalt),

LBO die jeweils gültige Landesbauordnung,

die gültigen WTA-Merkblätter und Verarbeitungsrichtlinien

Die Vorgaben der Unfallkasse Sachsen-Anhalt sind einzuhalten.

Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen. Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen.

Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen. Für die beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach den vom Auftraggeber festgelegten Mustern. Es ist vom Auftragnehmer positionsweise nach dem Leistungsverzeichnis zu führen. Die jeweiligen Positionsnummern der LV-Mengenangabe sind nachzuweisen. Die Mengenangaben auf den Rechnungen und im Aufmaß sind kumuliert auszuweisen. Die Form des Aufmaßes ist vor

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01**Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark****LV: 14****Los 14 Malerarbeiten**

Rechnungslegung mit der Fachbauleitung abzustimmen.

Es ist ein Bautagebuch zu führen! Dieses ist 1x wöchentlich unaufgefordert vorzulegen. (zu den Bauberatungen).

Bei der Ausführung auftretende Änderungen sind nur in Absprache mit der örtlichen Bauleitung, dem Architekten und dem Bauherren auszuführen. Nicht im Angebot enthaltene Leistungen sind dem Auftraggeber incl. Kalkulationsnachweis, einzureichen. Die Ausführung ist erst mit Bestätigung durch den AG zulässig.

Vor der Abnahme der Baumaßnahme hat der AN alle notwendigen Prüfprotokolle, Erklärungen und Nachweise vorzulegen. Die Abnahme ist schriftlich zu beantragen. Eine Abnahme durch Inbetriebnahme wird ausdrücklich abgelehnt. Bei der Abnahme der Anlage ist dem Auftraggeber die komplette von der Fachbauleitung vorab geprüfte Bestandsdokumentation (Revisionsunterlagen, 2-fach im Ordner und 1-fach digital) zu übergeben. Die Revisionsunterlagen sind spätestens 14 Tage vor Abnahmebegehren der Bauleitung in geordneter Form (Ordner, beschriftet, chronologisch und sinnvoll sortiert) zu übergeben.

Die Baustelle ist laufend die eigenen Leistungen betreffend zu reinigen und sauber zu halten. Der anfallende eigene Schutt ist von jedem AN selbst abzufahren. Kommt der AN diesen Forderungen nicht nach, so kann der AG nach entsprechender Fristsetzung die Reinigung auf Kosten des AN durchführen lassen. Die Kostenumlage auf den Verursacher erfolgt in Höhe der tatsächlich entstandenen Reinigungskosten (Rechnung der Reinigung als Anlage). Sind mehrere Auftragnehmer Verursacher, erfolgt die Aufteilung der Reinigungskosten entsprechend der Auftragssummen.

Baustelleneinrichtung Lagerflächen von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln sind eigenverantwortlich zu sichern. Die Aufstellung von Bauwagen / Baustellencontainern erfolgt nach vorheriger Absprache nur auf dem Grundstück des Bauherrn. Durch die Baustelle selbst verursachte Verschmutzungen des Straßenraumes (Wege, Straßen, Freiflächen) hat der AN allabendlich bzw. auf Anweisung zu beseitigen. (Straßenkehrmaschine o.ä.).

Stundenlohnleistungen:

Ergänzend zu § 15 VOB/B wird vereinbart: Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter schriftlicher Aufträge ausgeführt und vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach den im Formblatt 221 / 222 angegebenen und vereinbarten Verrechnungssätzen (Euro/h) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauchs. Stundenzettel sind innerhalb einer Woche durch die örtliche Bauleitung abzeichnen zu lassen.

Mit Anzeige des Abschlusses der Arbeiten sind Revisionsunterlagen, 2-fach in Papier (Originale), geordnet und sortiert zu übergeben und 1-fach digital im pdf-Format (chronologische Ordnung wie Papierformat), Inhalt min.

- Fachbauleitererklärung
- Materialnachweise
- Entsorgungsnachweise
- Protokollierungen
- Laboruntersuchungen
- Prüfbescheinigungen
- Teil- und Endabnahmen
- Revisionszeichnungen

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01**Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark****LV: 14****Los 14 Malerarbeiten**

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Maler-/Lackierarbeiten

1 Grundlagen

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere

- ATV DIN 18363: Maler-/Lackierarbeiten,
 - ATV DIN 18364: Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten,
- und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:

- BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,
- BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,
- bauforumstahl e. V.,
- BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,
- Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz,
- Bundesverband Korrosionsschutz e. V.,
- Deutsche Bauchemie e. V.,
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
- ift Rosenheim GmbH,
- Institut Feuerverzinken GmbH, Industrieverband Feuerverzinken e. V.,
- IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.

2 Vorbereitung und Planung

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig hinzuweisen.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prüfen und ggf. zu planen:

- Überprüfung der Materialverträglichkeit und Eignung der Beschichtungssysteme für die beschriebenen Untergründe,
- Überprüfung der Beschichtungssysteme hinsichtlich der Verwendbarkeit an den jeweiligen Einbauorten,
- Abstimmen eines Farbkonzeptes zur Berücksichtigung bei der Auswahl der Beschichtungssysteme,
- Abstimmung verschiedener Beschichtungssysteme hinsichtlich der Aufbringreihenfolge,
- Überprüfung aller Untergründe auf Trag- und Haftzugfestigkeit sowie auf Eignung gemäß DIN 18363,
- Schützen der Flächen gegen Veränderung durch Abdeckungen oder Flüssigfolien sowie eine fotografische Dokumentation.

3 Ausführung und Konstruktion

3.1 Ausführung

3.1.1 Allgemeine Hinweise

Der AN soll für den Beschichtungsaufbau einschließlich Haftgrund, Abtönstoffen und dergleichen Produkte desselben Herstellers und derselben Produktlinie verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Bei nicht eindeutigen Produktbezeichnungen ist auf Verlangen die Bindemittelbasis nachzuweisen.

Sofern nicht gesondert ausgeschrieben werden sämtliche erforderlichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den Maler- und Lackierarbeiten für Bauteile und Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für das Abkleben von Fenstern, Fassaden, Türen, Bodenbelägen usw.

Die Abdeckungen von Steckdosen, Schaltern, Gurtwicklern usw. sowie sämtliche Türdrücker, Rosetten und eingelegten Dichtungen sind vom AN im Rahmen seiner Leistungen vor Arbeitsausführung zu entfernen und nach Arbeitsende wieder zu montieren. Bei Lackarbeiten an Türen sind deren Beschläge vor Ausführung der Arbeiten vollständig zu entfernen.

Beim Aus- und Einbau von Dichtungen ist (z. B. durch Nummerierung) zu gewährleisten, dass sie am Herkunftsort wieder eingebaut werden.

Glas- und Aluminiumflächen sind bei Verwendung silikat- bzw. kalkhaltiger Anstrichstoffe durch Abkleben zu schützen.

Angebotsaufforderung

Projekt:	110_01	Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV:	14	Los 14 Malerarbeiten

Flexible Dichtungen dürfen nicht mit Lösungsmitteln auf Nitrozellulosebasis in Verbindung kommen.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden. Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Einbauteile, die korrosionsgefährdet und nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, sind vorlaufend zu beschichten.

Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. A., erhalten den Deckanstrich grundsätzlich erst nach ihrer Befestigung, damit auch die Befestigungsmittel beschichtet sind.

3.1.2 Untergrund, Vorleistungen, Vorbereitung

Sämtliche Lackierungs-, Tapezier- und Malerarbeiten schließen die jeweils nötige Untergrundvorbehandlung (Schleifen, Grundieren usw.) ein, soweit die Untergründe aus den Unterlagen erkennbar sind.

Bei dunklen Tönungen ist ein Zwischenanstrich grundsätzlich im Farbton der Schlussbeschichtung auszuführen.

Werden im Leistungsverzeichnis Stärken der Tönungen angegeben, so gelten folgende Unterteilungen, wobei ein fließender Übergang möglich ist, für deckende Beschichtungen (als Orientierung):

helle Tönung: RAL 1004-1015; Hellbezugswert > 80

mittlere Tönung: RAL 2002-3000; 20 < Hellbezugswert < 80

dunkle Tönung: RAL 3003-8003; Hellbezugswert < 20

Der AN prüft vor Ausführung von oberflächensichtig verbleibenden Arbeiten, ob in der späteren Nutzung Streiflicht entstehen kann oder als künstliche Beleuchtung geplant ist. In diesem Fall sind Oberflächen streiflichttauglich herzustellen.

Im Innenbereich sind bei Holzuntergründen und nachfolgenden deckenden Lackierungen Löcher und Risse mit einem für den Untergrund geeigneten Holzkitt in passendem Farbton auszufüllen; bei lasierenden Anstrichen ist zuvor eine Absprache mit dem AG erforderlich. Letzteres gilt auch bei festgestellten Rissen im Außenbereich.

Schleifarbeiten auf Hölzern sind nur in Holzfaserrichtung zulässig, Farbabtrag mit Winkelschleifern, rotierenden Bürsten etc. ist unzulässig

Bei allen mechanischen Entrostungsverfahren ist das Nachreinigen mit trockener, ölfreier Druckluft oder Absaugen einzukalkulieren. Bei maschineller mechanischer Entrostung ist zu sichern, dass die Oberflächen nicht beschädigt und nicht poliert werden.

Für konstruktive Stahlbauten sind keine Roststabilisatoren oder Penetriermittel zu verwenden.

Bei Stahlblech, Walzprofilen u. Ä. umfasst das Reinigen auch das Entfernen einer etwa vorhandenen Walzhaut sowie von Öl, Fett oder Staub. Strahlverfahren, auch Flammstrahlen, dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch den AG angewendet werden.

3.1.3 Material, Güte, Nutzungsqualität, Oberfläche

Die Materialien müssen umweltfreundlich sein. Alle Anstriche und Beschichtungen sind entsprechend dem für die Nutzung vorgesehenen Systemaufbau des Herstellers auszuführen. Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des AG.

Als "ölbeständig" ausgeschriebene Beschichtungsmittel müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannebeschichtung besitzen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01

Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark

LV: 14

Los 14 Malerarbeiten

Sämtliche Metallanstriche und Holzanstriche werden, soweit nicht anders beschrieben, in seidenglänzender Ausführung hergestellt.

3.2 Sonstiges

Soweit nicht anders beschrieben, sind sonstige kleinere Flächen nach Angabe des AG im Rahmen der schlüsselfertigen Gesamterstellung entsprechend mit einem Anstrich bzw. Anstrichsystem zu versehen.

Von angemischten Farbtönen ist dem AN je Objekt jeweils 1 Liter Originalgebinde für Ausbesserungsarbeiten unaufgefordert zu überlassen.

Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unentgeltlich eine Liste über die verwendeten Beschichtungsstoffe, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Produktbezeichnung und Hersteller, für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01	Malerarbeiten			
01.01	Vorbereitende Arbeiten EG und OG			
01.01.1	<p>Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen</p> <p>Böden mit PE- Folie oder Abdeckvlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken, Stöße gegen Verrutschen verkleben, Abdeckung nach Abschluss der Arbeiten entfernen und entsorgen.</p> <p>In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen diese Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist, wie z.B. das wiederholt notwendige Abdecken von Böden, welches nicht in der Verantwortung des Unternehmers liegt. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.</p>	850,000 m ²		
01.01.2	<p>Besondere Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen, Fenster, Türen etc.</p> <p>Bauteile wie Fenster und Türen, innen, Wände mit Fliesenbelag, schützen, mit PE-Folie 0,5 mm abkleben.</p> <p>Die Klebmaterialien dürfen die Oberflächen der zu schützenden Bauteile nicht beschädigen. Ein Hinterlaufen des Klebebandes zu verhindern.</p> <p>Bei Türen sind in den Schutzfolien Durchgänge, auch für Fremdgerätschaften, zu schaffen,</p> <p>Vorhaltung während der gesamten Maler-Arbeiten sowie Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Maßnahmen.</p> <p>Diese Position kommt nur für Abdeckungen zum Einsatz, welche nicht gemäß VOB als Nebenleistung gelten. Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung.</p>	450,000 m ²		
01.01.3	<p>Untergrund vorbereiten, Schalölrückstände, Wände</p> <p>Untergrund als Vorbereitung für Malerarbeiten von Schalölrückständen befreien. Bauteil: Wände Untergrund: Beton</p>	180,000 m ²		
01.01.4	<p>Riss starr, schließen, Putzoberfläche</p> <p>Risse, ohne Rissbreitenänderung, in Putzoberflächen v-förmig öffnen und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an den vorhandenen Putz anpassen. Bauteil: Wände Putz: Kalkzementputz</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Spachtelmasse: gipsfrei, geeignet als Untergrund für das aufzubringende Anstrichsystem aus Silkatfarben.	100,000 m		
01.01.5	Dübellöcher schließen Dübelloch in geputzten Wänden mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübelloch reinigen und vornässen.	20,000 St		
01.01.6	Fehlbohrungen im KS-Sichtmauerwerk schließen, bis DN 150 Fehlbohrungen im KS-Sichtmauerwerk schließen mit Kalkmörtel oder Gips sowie Nachmodellieren der Fugen (Fasensteine). Öffnungsgrößen rund bis 150 mm	20,000 St		
01.01.7	Fehlbohrungen im KS-Sichtmauerwerk schließen, bis 150x150 mm Fehlbohrungen im KS-Sichtmauerwerk schließen mit Kalkmörtel oder Gips sowie Nachmodellieren der Fugen (Fasensteine). Öffnungsgrößen rechteckig bis 150mm x 150 mm	10,000 St		
Summe	01.01 Vorbereitende Arbeiten EG und OG			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02	Vorbereitende Arbeiten Treppenhaus			
01.02.1	Raumgerüst, LK 3, Treppenhaus, auf Zwischenpodest und Treppenlauf			
	<p>Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst innerhalb von Gebäuden in Treppenträumen, gemäß DIN EN 12811-1, freistehend, mit mehreren Gerüstlagen zur Bearbeitung der Wandflächen, komplett einschl. Leiterzugängen und aller erforderlichen Absturzsicherungen sowie einschl. erhöhtem Transportaufwand für das Gerüst in das Treppenhaus auf dem Zwischenpodest. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).</p> <p>Auf der gesamten Treppe muss ein lichter Durchgang von mind. 0,60 Breite frei von Gerüstbauteilen verbleiben. Die Kosten dafür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Verwendungszweck: Anstricharbeiten an den Wänden und an der Dachdecke im TH</p> <p>Standfläche Zwischenpodest: ca. 3,00 x 1,40 m sowie auf Treppenläufen, Treppe zweiläufig über 2 Geschosse (2 Läufe, 1 Zwischenpodest, Laufbreite jeweils 1,32 m; alle Standflächen Stahlbeton, normal belastbar Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)</p>	50,000 m³		
01.02.2	Raumgerüst, LK 3, Treppenhaus, Gebrauchsüberl.			
	<p>Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst innerhalb von Gebäuden in Treppenträumen, freistehend; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.</p> <p>Lastklasse: 3</p>	200,000 m³Wo		
01.02.3	Stufen abdecken			
	<p>Treppenstufen, Tritt- und Setzstufen, mit PE- Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken, Stöße gegen Verrutschen verkleben, Abdeckung nach Abschluss der Arbeiten entfernen und entsorgen.</p> <p>In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen diese Leistung nach Art und Umfang, nicht als Nebenleistung einzuordnen ist, wie z.B. das wiederholt notwendige Abdecken von Böden, welches nicht in der Verantwortung des Unternehmers liegt.</p> <p>Abrechnungseinheit: Stück Treppenstufe 17 St. Stufenbreite ca. 1,32 m</p>	17,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
01.02.4	<p>Abdecken Treppengeländer mit Handläufen</p> <p>Abdecken als besonderer Schutz von Bauteilen, Art der Abdeckung nach Wahl des Auftragnehmers. Der Einheitspreis versteht sich einschließlich der späteren Beseitigung.</p> <p>Abrechnung nach m² einfacher Ansichtsfläche (Geländerlänge mal Höhe) Die Geländer sind 2-seitig zu schützen (Innen- und Außenseite)</p>	10,000 m ²		
01.02.5	<p>Schutz Wandhandläufe</p> <p>Schutz von Handläufen an Wänden mittels mit Folie abkleben.</p> <p>Die Klebmaterialien dürfen die Oberflächen der zu schützenden Bauteile nicht beschädigen.</p> <p>Konstruktion der Handläufe: - 90° abgewinkelter Handlaufhalter aus Flachstahl, - Handlauf, verschiedene Durchmesser auf Rundstab verschweißt,</p> <p>Vorhaltung während der gesamten Maler-Arbeiten sowie Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Maßnahmen.</p>	20,500 m		
01.02.6	<p>Untergrund vorbereiten, Schalölrückstände Podeste und Decken, TH</p> <p>Untergrund als Vorbereitung für Malerarbeiten von Schalölrückständen befreien. Arbeitsgerüste sind in den EP einzukalkulieren. Raumhöhen von ca. 2,50 m bis ca. 3,30 m</p> <p>Bauteil: TH Podeste und Stufen (von unten) Untergrund: Beton</p>	50,000 m ²		
01.02.7	<p>Beweg.fugenprofil, Hart- und Weich-PVC</p> <p>Bewegungsfugenprofil durch zwei Trägerprofile für Wandfugen im Innenbereich, Anschluss Treppenlauf an Wand. Abstand Wand - Treppenlauf ca. 4-5cm.</p> <p>Befestigung an Unterseite Treppenlauf und anschließender geputzter Mauerwerkswand. Material: weißes PVC-Bewegungsprofil mit Weich-PVC-Mittelteil (Eckprofil).</p> <p>Profil beidseitig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln.</p>	1,900 m		

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe	01.02 Vorbereitende Arbeiten Treppenhaus		Übertrag EUR	

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03	Anstricharbeiten Wände und Decke TH			
01.03.1	<p>vollflächige Armierung von Aqua-Paneelwänden, einschl. Grundierung</p> <p>Untergrund als Vorbereitung für die Armierungsarbeiten von Staub und Verschmutzungen fachgerecht befreien</p> <p>Vollflächige, mineralische Armierung mit Gewebeeinlage von Aqua-Paneelwänden, inkl. Glasgewebeeoberfläche, als Grundlage zur Herstellung einer Q3-Oberflächenqualität. Einschl. Grundierung (Haftgrund).</p>	140,000 m ²		
01.03.2	<p>Gewebeeckwinkel an Außenecken</p> <p>Anbringen von Gewebeeckwinkeln zur Ausbildung/Schutz von Außenecken vor dem Spachteln.</p>	130,000 m		
01.03.3	<p>Wände vollflächig spachteln/schleifen Q3, einschl. Grundierung</p> <p>Untergrund als Vorbereitung für die Spachtelarbeiten von Staub und Verschmutzungen fachgerecht befreien.</p> <p>1-malige vollflächige Spachtelung an Wänden, zur Erreichung der Qualitätsstufe 3, einschl. Grundierung, erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202, bis zur Glätte mit Spachtelmasse vollflächig auftragen, abziehen und glätten. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. Gespachtelte Oberflächen sauber schleifen, nach dem Schleifen Wand bzw. Decke abstauben.</p> <p>Untergrund: Kalk-Zementputz gefilzt Qualitätsstufe 2 (annähernd Q3), Zementbauplatten, GK-Platten, Beton</p> <p>Für nachfolgenden Anstrich.</p> <p>Wandhöhe: bis 2,60 m (bis UK UHD)</p> <p>Spachtelung für nachfolgende Anstriche geeignet, gesamte Arbeit nach Herstellervorschrift.</p>	1.490,000 m ²		
01.03.4	<p>Spachtelung Innenflächen, Leibungen</p> <p>wie Position Spachtelung von Wänden, jedoch Bauteil Leibungen und Nischen. Leibungstiefe bis max. 25 cm.</p>	170,000 m		

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

01.03.5 **Treppenläufe und Podeste vollflächig spachteln/schleifen Q3, einschl. Grundierung**

1-malige vollflächige Spachtelung an Treppenläufen und Podest-Unterseiten, zur Erreichung der Qualitätsstufe 3, einschl. Grundierung, erhöhte Anforderungen an die Ebenheit nach DIN 18202, bis zur Glätte mit Spachtelmasse vollflächig auftragen, abziehen und glätten. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. Gespachtelte Oberflächen sauber schleifen, nach dem Schleifen Wand bzw. Decke abstauben.

Untergrund: Beton
Für nachfolgenden Anstrich.

Wandhöhe: bis 3,12 m

Spachtelung für nachfolgende Anstriche geeignet, gesamte Arbeit nach Herstellervorschrift.

28,000 m²

01.03.6 **Decke Treppenhaus vollflächig spachteln/schleifen Q3**

1-malige vollflächige Spachtelung wie vor beschrieben, jedoch an Decke im Treppenhaus. Innengerüst in gesonderter Position.

Wandhöhe: ab Zwischenpodest bis 4,35 m
ab Podest OG bis 3,15 m

19,000 m²

01.03.7 **Fugenarmierung mit hochreißfesten Gewebestreifen**

Fugenarmierung mit hochreißfesten Gewebestreifen, an flächigen Übergängen von Putzflächen zu Flächen aus Leichtbau- und Gipskartonplatten, einschließlich Beispachteln zu den angrenzenden Flächen.

20,000 m²

Anforderungen an die Beschichtungen

Vorbemerkung zu den nachfolgenden Wand- und Deckenbeschichtungen

Alle Räume des Objektes unterliegen einer sehr hohen Belastung.

Die Anstriche und Beschichtungen müssen deshalb folgende Anforderungen erfüllen.

scheuerbeständig nach DIN 53778,
Reinigungsmittelbeständig,
hohe Abriebfestigkeit,
hohes Deckvermögen,
matt,
weichmacherfrei, aromaten- und schwermetallfrei, lösemittelfrei,
haar- und netzrißüberdeckend.

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

Für die gewählten Systeme sind auf Anforderung Nachweise der gesundheitlichen Unbedenklichkeit zu erbringen.

01.03.8 Beschichtung, Sichtmauerwerk und Sichtbeton, Silikat

Beschichtung von Sichtmauerwerk KS-Fasenstein im Innenbereich mit Silikatfarbe, deckend, wie folgt:
 - Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und Verschmutzungen fachgerecht befreien
 - Grundierung pigmentiert entsprechend Untergrund, lösungsmittelfrei
 - Grundbeschichtung
 - Zwischenbeschichtung je nach Erfordernis
 - Schlussbeschichtung
 inkl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Anforderung an die Beschichtung:
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778)
 Deckvermögen: Klasse 1

weichmacherfrei, aromaten- und schwermetallfrei, lösemittelfrei, Haar- und Netzrißüberdeckend.
 Arbeitsgerüste entsprechend VOB/B sind in den EP einzukalkulieren.
 Raumhöhen bis 2,60 m
 Für das gewählte System ist auf Anforderung ein Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit zu erbringen.

Farbe: creme-weiß RAL 9001

Bauteil: Wände
 Untergrund: Sichtmauerwerk aus Kalksandstein (Fasenstein) bzw. Sichtbetonwände

Ausführung: Flure EG und OG sowie Foyer

480,000 m²

01.03.9 Beschichtung, Sichtmauerwerk, Leibungen Silikat

wie Position Silikat-Beschichtung von Sichtmauerwerk, jedoch Bauteil Leibungen und Nischen.
 Leibungstiefe bis max. 25 cm.

75,000 m

01.03.10 Sichtmauerwerk und Sichtbeton, Schutzsockel mit Latexfarbe

Wandflächen aus Sichtmauerwerk und Sichtmauerwerk, als Schutzsockel 2-maliger Anstrich mit einer Latexfarbe, Sockelhöhe 1,40 m, inkl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	<p>Anforderung an die Beschichtung: Glanzgrad: seidenmatt - diffusionsfähig - abriebfest - strukturerhaltend</p> <p>Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778) Deckvermögen: Klasse 1</p> <p>Arbeitsgerüste entsprechend VOB/B sind in den EP einzukalkulieren. Raumhöhen bis 2,60 m Für das gewählte System ist auf Anforderung ein Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit zu erbringen.</p> <p>Farbe: creme-weiß RAL 9001</p> <p>Bauteil: Wände Untergrund: Sichtmauerwerk aus Kalksandstein (Fasenstein)</p>	255,000	m ²		
01.03.11	<p>Erstbeschichtung, Putz/GK/Beton, Silikat, Wände Erstbeschichtung auf Putz- und Betonflächen sowie Gipskartonplattenflächen, an Wänden im Innenbereich, deckend, mit Silikat-Farbe wie vor beschrieben, jedoch:</p> <p>Bauteil: Wände und Verkofferungen Untergrund: Kalkzementputz, Beton, Gipskartonplatten, uementgebundene Platten Raumhöhe: bis ca.2,60 m (bis UK UHD)</p> <p>Umkleideräume, Vorräume Duschen, WC's, Treppnhaus</p>	1.020,000	m ²		
01.03.12	<p>Beschichtung, Beton, innen,Silikat, TH Podeste und Läufe Erstbeschichtung wie vor beschrieben, jedoch auf Betonflächen der Treppenpodeste Unterseite sowie auf der Unterseite der Läufe im Innenbereich, deckend, mit Silikatfarbe.</p> <p>Höhe bis 3,15 m</p>	28,000	m ²		
01.03.13	<p>Beschichtung,Innenflächen, Leibungen Silikat wie Position Silikat-Beschichtung von Wänden, jedoch Bauteil Leibungen und Nischen. Leibungtiefe bis max. 25 cm.</p>	85,000	m		

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				
01.03.14	<p>Erstbeschichtung, Putz/GK/Beton, Dispersionsfarbe, Wände</p> <p>Beschichtung Wände (Trockenbau, Putz, Beton) mit Innendispersionsfarbe deckend, im Innenbereich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entstauben - Grundierung pigmentiert entsprechend Untergrund, lösungsmittelfrei - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung je nach Erfordernis - Schlussbeschichtung <p>inkl. der erforderlichen Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Anforderung an die Beschichtung: Glanzgrad: stumpfmatt Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778) Deckvermögen: Klasse 1</p> <p>weichmacherfrei, aromaten- und schwermetallfrei, lösemittelfrei, Haar- und Netzrißüberdeckend. Arbeitsgerüste entsprechend VOB/B sind in den EP einzukalkulieren. Raumhöhen bis 2,60 m Für das gewählte System ist auf Anforderung ein Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit zu erbringen.</p> <p>Farbe: creme-weiß RAL 9001</p> <p>Bauteil: Wände und Verkofferungen Untergrund: Kalkzementputz, Beton, Gipskartonplatten Raumhöhe: bis ca.2,60 m</p> <p>Büro's, Vereinsraum, Lager</p>	470,000 m²		
01.03.15	<p>Beschichtung,Innenflächen, Leibungen Dispersion</p> <p>wie Position Dispersions-Beschichtung von Wänden, jedoch Bauteil Leibungen und Nischen. Leibungstiefe bis max. 25 cm.</p>	85,000 m		
01.03.16	<p>Beschichtung,Innenflächen, Stützen, Dispersion</p> <p>Wie Position Dispersions-Beschichtung von Wänden, jedoch Bauteil Betonstützen und Schornstein MW geputzt (Kleinflächen). Höhe bis 2,60 m Breiten 20 cm bis 36 cm</p>	6,000 m²		

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
01.03.17	<p>Elastische Ausfugung, Acryl 6-8mm Elastische Ausfugung aller Randfugen im Bereich von Türen, Fenstern, GK-Wänden, Sockelleisten / Sockelfliesen etc. mit 1-Komponenten- Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), einschließlich Flankenvorbehandlung.</p> <p>Fugenbreite: i.M 6-8 mm</p>	2.800,000 m		
01.03.18	<p>Elastische Ausfugung, Acryl, 10 mm Elastische Ausfugung wie Pos. 02.03.8, jedoch Anschluss GK-Unterdecken an Bauteile,</p> <p>zusätzliche Hinterfüllung der Fuge mit Fugenrundschnur, Fugenbreite: von 8 bis 10 mm</p>	400,000 m		
Summe	01.03 Anstricharbeiten Wände und Decke TH			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04	Türzargen			
01.04.1	<p>Dichtprofil Stahlzargen aus- und einbauen</p> <p>Dichtprofil bei Stahlzargen für Beschichtungsarbeiten ausbauen, seitlich lagern und nach Fertigstellung Anstricharbeiten wieder einbauen.</p>	50,000 m		
01.04.2	<p>Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 760/2135/100mm</p> <p>Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen mit 2-K Epoxi Primer grundieren für nachfolgende Kunstharzbeschichtung, einschl. Schadstellen der werksseitigen Grundierung nachbearbeiten. Einschl. aller notwendigen Folienabklebungen der angrenzenden Wände.</p> <p>Türöffnungen: B/H = 760/2135 mm Zargentiefe: 100 mm Zargenspiegel: ca. 50 mm (beidseitig) Oberfläche: seidenmatt Primer geeignet für nachfolgenden Anstrich mit Kunstharz. Farbe: RAL-Farbtone nach Wahl durch AG und Planer (ähnlich RAL 7022).</p>	5,000 St		
01.04.3	<p>Beschichtung, Stahlzarge, 760/2135/100mm</p> <p>Erstbeschichtung auf werksseitig grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz auf vorgenannter Grundierung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit Lackfarbe, schlagfest einschl. aller notwendigen Folienabklebungen der angrenzenden Wände <p>Türöffnungen: B/H = 760/2135 mm Zargentiefe: 100 mm Zargenspiegel: ca. 50 mm (beidseitig) Oberfläche: seidenmatt Farbe: RAL-Farbtone nach Wahl durch AG und Planer (ähnlich RAL 7022)</p>	5,000 St		
01.04.4	<p>Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 760/2135/190mm</p> <p>Grundierung mit 2-K Epoxi Primer wie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch:</p> <p>Türöffnungen: B/H = 760/2135 mm Zargentiefe: 190 mm</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
		2,000 St		
01.04.5	Beschichtung Stahlzarge, 760/2135/190mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 760/2135 mm Zargentiefe: 190 mm	2,000 St		
01.04.6	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 885/2135/100mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 885/2135 mm Zargentiefe: 100 mm	1,000 St		
01.04.7	Beschichtung Stahlzarge, 885/2135/100mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 885/2135 mm Zargentiefe: 100 mm	1,000 St		
01.04.8	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 885/2135/190mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 885/2135 mm Zargentiefe: 190 mm	4,000 St		
01.04.9	Beschichtung Stahlzarge, 885/2135/190mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 885/2135 mm Zargentiefe: 190 mm	4,000 St		
01.04.10	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 885/2135/205mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 885/2135 mm Zargentiefe: 205 mm			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
		1,000 St		
01.04.11	Beschichtung Stahlzarge, 885/2135/205mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 885/2135 mm Zargentiefe: 205 mm	1,000 St		
01.04.12	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 1010/2135/100mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 1010/2135 mm Zargentiefe: 100 mm	1,000 St		
01.04.13	Beschichtung Stahlzarge, 1010/2135/100mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 1010/2135 mm Zargentiefe: 100 mm	1,000 St		
01.04.14	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 1010/2135/190mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 1010/2135 mm Zargentiefe: 190 mm	16,000 St		
01.04.15	Beschichtung Stahlzarge, 1010/2135/190mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 1010/2135 mm Zargentiefe: 190 mm	16,000 St		
01.04.16	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 1010/2135/205mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 1010/2135 mm Zargentiefe: 205 mm			

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
		2,000 St		
01.04.17	Beschichtung Stahlzarge, 1010/2135/205mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 1010/2135 mm Zargentiefe: 205 mm	2,000 St		
01.04.18	Grundierung werksseitig grundierter Stahlzargen, 1010/2135/220mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch: Türöffnungen: B/H = 1010/2135 mm Zargentiefe: 220 mm	2,000 St		
01.04.19	Beschichtung Stahlzarge, 1010/2135/220mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch Türöffnungen: B/H: 1010/2135 mm Zargentiefe: 220 mm	2,000 St		
01.04.20	Grundierung werksseitig grundierter Stahl-Eckzarge, 885/2135/55mm Grundierung mit 2-K Epoxi Primer gwie in Pos. 01.04.01 beschrieben, jedoch Stahleckzarge: Türöffnungen: B/H = 885/2135 mm Zargentiefe: 55 mm	1,000 St		
01.04.21	Beschichtung Stahl-Eckzarge, 885/2135/55mm Beschichtung wie in Pos. 01.04.2 beschrieben, jedoch für Stahleckzarge Türöffnungen: B/H: 885/2135 mm Zargentiefe: 55 mm	1,000 St		
Summe	01.04 Türzargen			

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05	Stahltüren			
01.05.1	<p>Erstbeschichtung, Stahlblechtür, komplett; 1-flg Erstbeschichtung auf werkseitig grundierter Metallzarge (Stahlumfassungszarge) mit Stahlblechtürblatt im Innenbereich:</p> <p>Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen und Türblätter mit 2-K Epoxi Primer grundieren für nachfolgende Kunstharzbeschichtung, einschl. Schadstellen der werkseitigen Grundierung nachbearbeiten. Einschl. aller notwendigen Folienabklebungen der angrenzenden Wände.</p> <p>Primer geeignet für nachfolgenden Anstrich mit Kunstharzlack. Farbe: RAL-Farbtone nach Wahl durch AG und Planer (ähnlich RAL 7022).</p> <p>Anstrich mit Kunstharzlack, bestehend aus Zwischen- und Schlussbeschichtung.</p> <p>Maulweite : 205 mm Material : Kunstharzlack Glanz/Reflektionswert : seidenmatt Farbton : RAL-Farbtone nach Wahl durch AG und Planer (ähnlich RAL 7022)</p> <p>Deckvermögen : volldeckend Öffnungsflügel : 1-flügelig Größe (B/H) : 1010 / 2135 mm</p>	2,000 St		
Summe	01.05 Stahltüren			

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

01.06 Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

01.06.1 * Stundenlohnarbeiten *

Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter	15,000 h		
--------------	----------	-------	-------

01.06.2 * Stundenlohnarbeiten *

Stundensatz Helfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Helfer	5,000 h		
--------	---------	-------	-------

Summe	01.06	Stundenlohnarbeiten	
--------------	--------------	----------------------------	-------

Summe	01	Malerarbeiten	
--------------	-----------	----------------------	-------

LESG o Postfach 100562 o 04005 Leipzig

Angebotsaufforderung

Projekt: 110_01 Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark
 LV: 14 Los 14 Malerarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Malerarbeiten	
01.01	Vorbereitende Arbeiten EG und OG	 EUR
01.02	Vorbereitende Arbeiten Treppenhaus	 EUR
01.03	Anstricharbeiten Wände und Decke TH	 EUR
01.04	Türzargen	 EUR
01.05	Stahltüren	 EUR
01.06	Stundenlohnarbeiten	 EUR
<hr/>		
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Malerarbeiten</u>
		 EUR

Summe LV		 EUR
zuzüglich	19,00 % Mwst	 EUR
Gesamtsumme Brutto		 EUR

Datum: Unterschrift / Stempel:

Projekt: 110_01 **Ersatzneubau Funktionsgebäude Alfred-Kunze-Sportpark**
LV: 14 **Los 14 Malerarbeiten**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Deckblatt		1
Gewerk: 01	Malerarbeiten	9
Titel: 01	Vorbereitende Arbeiten EG und OG	9
Titel: 02	Vorbereitende Arbeiten Treppenhaus	11
Titel: 03	Anstricharbeiten Wände und Decke TH	14
Titel: 04	Türzargen	20
Titel: 05	Stahltüren	24
Titel: 06	Stundenlohnarbeiten	25
Zusammenstellung		26
Gesamtseitenzahl		27