
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 20019a

Bauvorhaben : Neubau Hortgebäude Hermsdorf
Mittelstraße 22
39326 Hohe Börde OT Hermsdorf

Auftraggeber : Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben

Leistungsumfang : Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne,
Feuerlöscher

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

=====

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
Umfang: Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

24	Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher	3
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
24.1	Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegpläne	5
24.2	Feuerlöscher	7

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück für den Neubau befindet sich in der Mittelstraße 22 in 39326 Hohe Börde OT Hermsdorf.

2.1 Angaben zum Gebäude

Gebäudelänge : ca. 57,00 m

Gebäudebreite : ca. 16,00 m

Gebäudehöhe : ca. 7,50 m

2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Eine Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie sanitäre Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.

2.3 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Containern werden Flächen zur Verfügung gestellt.

Diese Flächen sind entsprechend Ihrer Zweckbestimmung herzurichten. Die Aufstellflächen werden vom AG vorgegeben.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Einbauelemente unter Beachtung der Lieferzeiten ist durch den AN zu gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach- und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher
1 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegpläne

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

24.1 **Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegpläne**

24.1.1 **Feuerwehrplan**

Feuerwehrplan nach DIN 14095 auf wasserfestem Spezialpapier in Abstimmung mit der zuständigen Behörde/Feuerwehr anfertigen und übergeben.

Verteiler:

3x in Papierform DIN A3 und 1x digital auf CD für das Amt für Brand- und Katastrophenschutz,
1x zusätzlich digital auf CD für den Bauherren

Die zur Beurteilung erforderlichen Informationen, Objektunterlagen, Grundrisse und Schnitte werden vom Auftraggeber vollständig mit aktuellem Planungsstand als digitale Dateien (dwg, pdf) übergeben.

1 St

24.1.2 **Brandschutzordnung, Teil B-C**

Brandschutzordnung Teil B + C

Erstellen der Brandschutzordnung gemäß DIN 14096 Teil B und C, einschließlich notwendiger Abstimmung mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Börde

- Teil B (für Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben) richtet sich an die Personen, die sich nicht nur vorübergehend in der baulichen Anlage aufhalten. Er gibt gebäudespezifisch zusätzliche Hinweise zur Verhütung von Bränden,
- Teil C (für Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben) richtet sich an Personen, denen über ihre allgemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen sind (beispielsweise Brandschutzbeauftragte, Sicherheitsingenieure).

Übergabe der Brandschutzordnung Teil B+C in bearbeitbarer Word-Datei, sowie in 3-facher Ausfertigung in Papier.

1 St

24.1.3 **Flucht- und Rettungswegplan A3, Brandschutzordnung Teil A**

Erstellen der Flucht- und Rettungswegepläne für den Bereich des Hortneubaus Hermsdorf nach der DIN ISO 23601 gut lesbar und farblich unter Verwendung von Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen (ASR A1.3) gestaltet einschließlich Legende und der Angabe des Standpunkts

Größe: A3 -Format erstellen und mit Aluminiumrahmen und Acrylabdeckung, an der Wand fest montieren.

Einschl. Einarbeitung der Anmerkungen des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher
1 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Flucht- und Rettungswegpläne

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Brandschutzprüfers.
Die zur Erarbeitung notwendigen Grundrisse und Brandschutznachweise werden dem AN aktuelle Zeichnungen in pdf- und dwg-Format zur Verfügung gestellt.

Übergabe der Flucht- und Rettungswegpläne im pdf- und dwg-Format an den AG.

Brandschutzordnung gemäß DIN 14096 Teil A, als Aushang, erstellen, liefern und montieren
Größe: A4-Format,
mit Aluminiumrahmen und Acrylabdeckung, liefern und an der Wand fest montieren
In der Brandschutzordnung Teil A ist die Rufnummer der Leitstelle des LK Börde zu hinterlegen!

4 St

24.1 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung, Flucht- und Rettung Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher
2 Feuerlöscher

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

24.2 **Feuerlöscher**

24.2.1 **ABC-Pulverlöscher, 12 LE**

ABC-Pulverlöscher gemäß DIN mit 12 LE liefern

- Dauerdrucklöscher mit 12 Löscheneinheiten, frostsicher
- Löschmittel: Pulver
- Füllmenge: 6kg / Liter
- Brandklasse: ABC
- wiederbefüllbar
- mit Wandhalterung

Ort: 4x EG, 3xOG

7 St

24.2.2 **AF-Fettbrandlöscher, 6 LE**

AF-Fettbrandlöscher gemäß DIN mit 6 LE liefern

- Fettbrandlöscher mit 6 Löscheneinheiten
- Löschmittel: Schaum
- Füllmenge: 6kg / Liter
- Brandklasse: AF
- wiederbefüllbar
- mit Wandhalterung

Ort: 1x EG

1 St

24.2.3 **Feuerlöscher-Schutzhaube**

Feuerlöscher-Schutzhaube für o.g. Feuerlöscher liefern

Gehäuseunterteil grau aus schlagzähem Kunststoff,
Oberteil aus farblosem Schlagzähem Kunststoff,
Maße 640 x 300 x 200 mm

8 St

24.2.4 **Wandmontage - Feuerlöscherschutzhaube**

Feuerlöscherschutzhaube montieren

8 St

24.2.5 **Wandmontage - Feuerlöscher**

Feuerlöscher montieren

8 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
24 Los 24 - Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerlöscher
2 Feuerlöscher

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

24.2.6 **Brandschutzzeichen Feuerlöschgerät F001**

Brandschutzzeichen Feuerlöschgerät F001 gemäß ISO 7010
und DIN 4844-2 liefern und montieren

Kunststoff nachleuchtend DIN 67510
200x200 mm
inkl. Wandmontage

8 St

24.2 **Feuerlöscher**

Summe: _____

