



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Wand - und Bodenfliesen	8
2.	Abdichtungsarbeiten	15
3.	Stundenlohnarbeiten	19
	Zusammenstellung	20



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen betreffen Arbeiten, welche als Rahmenvereinbarung durchgeführt werden können und in den einzelnen Standorten der Klinikum Chemnitz gGmbH ausgeführt werden, dies gilt auch für Standorte der Tochtergesellschaften der Klinikum Chemnitz gGmbH.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Leistungen, an die max. 2 wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Der Einzelabruf erfolgt je nach Bedarf des AG und nach dem Kaskadensystem (1. wirtschaftlichster Bieter u.s.w.) bzw. nach Verfügbarkeit beim AN / Kapazität der AN.

Es wird vom Auftragnehmer erwartet, dass bei Havarie- bzw. Sofortmaßnahmen ein unmittelbarer Beginn der Arbeiten gewährleistet ist.

Der Gesamtumfang der auszuführenden Leistungen ist an keinen jährlichen Mindestumsatz gekoppelt. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit rechnen wir mit Jahresscheiben von bis zu 12.500 Euro brutto.

Es handelt sich häufig um Kleinmengen in der Ausführung.

Der AN hat keinen Anspruch auf Durchführung der vollständigen Leistung.

Die Dauer der abzuschließenden Rahmenvereinbarung beträgt 2 Jahre. Optional kann die Rahmenvereinbarung um ein weiteres Jahr zu gleichen Preisen und Bedingungen verlängert werden.

Der AN benennt mindestens einen kompetenten Ansprechpartner, der zu den betriebsüblichen Arbeitszeiten telefonisch erreichbar ist und sämtliche Leistungen in Abstimmung mit dem AG koordiniert.

Sämtliche durch diese Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, sofern diese Leistungen im LV nicht ausdrücklich beschrieben sind.

Der, mit Ihrem Unternehmen ab 01.01.2026 geltende Rahmenvertrag für Fliesenlegerarbeiten im Klinikum Chemnitz ist pro Einzelauftrag an einen Nettoauftragswert von maximal 3.000 Euro gebunden.

Um eine Beauftragung auch oberhalb dieser Grenze auf Basis des Rahmenvertrags durchführen zu können, wird die folgende Rabattierung vereinbart:

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>3.000Euro / <5.000 Euro
erfolgt eine Nachlass von 2% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>5.000 Euro / <10.000Euro
erfolgt eine Nachlass von 3% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>10.000 Euro / <25.000 Euro
erfolgt eine Nachlass von 4% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

1. Automatische Sortierung

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

2. Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot vom Bieter auszufüllen!

3. Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils "nach Vereinbarung" statt. Über die Baustellenbesprechungen wird von der Bauüberwachung bzw. dem AG Protokoll geführt. Die Protokollführung beinhaltet auch die Festlegung der Einspruchfristen zum Protokoll - diese sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

4. Abbruch- und Altmaterialien

Die Entsorgung von Abfällen umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen.

5. Baumaße

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions-/Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

6. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Räumen und Vorhalten der Baustelleneinrichtung obliegt dem AN für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in einem solchen Umfang, der zur termin- und fachgerechten Abwicklung der Baustellenarbeit erforderlich ist, inkl. aller erforderlichen Geräte und Hebezeuge etc. Dies gilt auch für Einrichtung bzw. Sicherung von Lagerplätzen, Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz sowie eventueller Beleuchtung der Arbeitsplätze. Diese Maßnahmen sind in die Preise einzurechnen. Baustrom, Bauwasser (auf dem Grundstück) und Toiletten werden bauseits zur Verfügung gestellt. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

Baustellenunterkünfte, Umkleiden / Duschen und Pausenräume für die eigenen Beschäftigten und seine SUB-Unternehmer müssen vom AN selbst gestellt und unterhalten werden. Dazu gehört auch das Herstellen der erforderlichen Anschlussleitungen bis zum jeweiligen Übergabepunkt und den erforderlichen Maßnahmen für Sicherung und Frostschutz. Die Baustelleneinrichtung ist mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Bei der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass etwaige Vermessungsarbeiten nicht behindert werden. Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten, dass nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung unverzüglich zu entfernen und nach Abbau der Baustelleneinrichtung das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen sind. Grobe Verschmutzungen der Anliegerstraßen sowie der Straßen und Wege innerhalb des Grundstückes sind vom AN umgehend zu beseitigen und gehen zu Lasten des AN. Bei Nichtbeachtung ist die Bauüberwachung berechtigt, diese Arbeiten von anderen Firmen gegen Kostenerstattung durchführen zu lassen.

7. Arbeitsumfeld

Arbeitszeit in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist einzuhalten. Die Auflagen zum Verhalten im Klinikum Chemnitz gGmbH insbesondere Lärmschutz sind zu erfüllen. Allseitig angrenzende Bebauung ist bei der Baudurchführung zu berücksichtigen.

In OP-Einheiten, Diagnostikeinheiten sowie Intensivmedizinischen Einheiten wird zwingend Wert auf eine flexible Arbeitszeit gelegt. Bei auftretenden medizinischen Anforderungen oder anderer Gründe können Unterbrechungen der Arbeiten auftreten.

8. Der AN

Der AN sollte nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert sein. Das Personal des AN hat während der Arbeiten ständig die erforderlichen Schutzausrüstungen zu tragen. Zuwiderhandlungen können mit Baustellenverbot geahndet werden.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

1.3 Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

1.4 Der Einheitspreis ist in EUR anzugeben. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Stoffe/Bauteile/Geräte und der Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und Transportleistungen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe/Bauteile
- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe/Bauteile/Geräte

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff. (VOB/C).

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.5 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen.

1.6 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehler).

1.7 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt.

1.8 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

1.9 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. und DIN 18382 (VOB/C). Aufmäße für abzubrechende

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

Bauteile sind vor Ausführung der Arbeit vorzulegen bzw. zu beantragen.

1.10 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.11 Werden unter 2.1 - Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff. und 18382) genannt, so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung.

1.12 Sofern nichts anderes festgelegt ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3 (Ausführung) der DIN 18 299 (VOB/C), abweichende Regelungen in den DIN 18 382 ff. haben Vorrang.

1.13 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wenn nichts anderes ausgeschrieben ist. Werden gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sowie technische Regeln aufgeführt, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift/Bestimmung/Regel, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden. Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.

Hygieneordnung - Klinikum Chemnitz gGmbH

Baumaßnahmen sind immer mit einer Störung des gewohnten Betriebsablaufes verbunden. Für das Personal ergeben sich bei Beibehaltung des Stationsbetriebes erschwerte Arbeitsbedingungen durch Lärm, Staub und z.T. auch durch erforderliche Improvisationen. Patienten werden ebenfalls durch Lärm und Staub belastigt und bei unzulänglicher Abschottung des Baubereiches einer zusätzlichen Infektionsgefahr ausgesetzt. Insbesondere sind Patienten mit einer Immunschwäche in gesteigertem Maße gefährdet.

Bei jedem Bauvorhaben ist bereits bei der Vorplanung die Abteilung Krankenhaus- und Umwelthygiene zu involvieren. Durch den Chefarzt ist vor Planungsbeginn eine medizinische Aufgabenstellung zu erarbeiten. Bei der Detailplanung und der Bauausführung gilt es viele hygienerrelevante Aspekte zu berücksichtigen und umzusetzen.

Informationsstruktur:

Vor Baubeginn müssen folgende Personen durch das Planungsbüro / Bauleitung informiert werden:

- Verwaltungsleiter bzw. Leiter Innere Dienste
- Technischer Leiter
- Leiter Krankenhaus- und Umwelthygiene, Hygienefachkraft, Umweltbeauftragter, Abfallbeauftragter
- Ggf. Arbeitssicherheit
- Biomedizintechnik
- Ärztliche Leitung der betroffenen Abteilung
- Pflegedienstleitung des betroffenen Klinikstandortes
- Stations- und Funktionsleitungen der betroffenen Abteilung
- die ärztliche und pflegerische Leitung der angrenzenden Fachbereiche
- Betriebsrat



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 12

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Fliesenlegerarbeiten

Währung: EUR

Über den Beginn und den voraussichtlichen Umfang der Baumaßnahmen sind das Personal, die Patienten und die Besucher in geeigneter Form durch den Verwaltungsleiter zu informieren. In den entsprechenden Bereichen/ Stationen obliegt die Aufklärung des Patienten über die notwendigen Baumaßnahmen dem Bereich-/ Stationsarzt.
Die Zustimmung des Patienten zu seiner Behandlung während des Baus sind zu dokumentieren.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	Wand - und Bodenfliesen			
1..10.	Abbruch von hohlliegenden Wand- und Bodenfliesen Abbruch von hohlliegenden Wand- und Bodenfliesen im Dünnbettverfahren, Flächen reinigen, Material beräumen und entsorgen	50,000 m ²
1..20.	Untergrund reinigen und Voranstrich Untergrund reinigen, lose Untergründe entfernen und ggf. abschleifen	100,000 m ²
1..30.	Untergrund mit Haftgrund vorbehandeln Untergründe Boden/Wand (Zement- oder Anhydritestrich, Trockenestrich, Gipskartonbauplatten oder Putz) mit Haftgrundanstrich als Grundlage zum kleben vollflächig behandeln Angeb. Fabrikat:	100,000 m ²
1..40.	Ausgleichen Untergrund Wand Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln nach Anordnung des AG mit geeigneter Spachtelmasse Dicke über 5 - 10 mm Untergrund Gipskartonbauplatten und Putz für Wandbeläge im Dünnbettverfahren Einbauhöhe: Zargenhöhe und bis 300 cm Angeb. Fabrikat:	50,000 m ²
1..50.	Ausgleich Untergrund Boden Untergrund für neue Bodenfliesen auf Estrichböden (Dünnbett) ausgleichen und spachteln, D bis 5 mm Angeb. Fabrikat:	25,000 m ²



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1..60.	Wandfliesen 15 x 15, farbig Wandfliesen 15/15 cm farbig, 1. Sortierung im Dünnbett verlegen Oberfläche: seidenmatt Farbe: nach Mustervorlage Verfugung: nach Muster Bauteil: WC, Duschen/ Vorwände/ Fliesenspiegel bei Nassstrecken/ unreine Arbeitsräume Höhe des Fliesenbelages max. 2,50 m liefern und verlegen in die Einheitspreise sind Fliesen der mittleren Preisgruppe einzurechnen. Angeb. Fabrikat:	10,000 m ²
1..70.	Reservefliesen Wand, liefern Reservefliesen der vorbeschriebenen Wandbekleidung, nur liefern. Angeb. Fabrikat:	10,000 Stk
1..80.	Dekorwandfliesen 15 x15 Dekor-Wandfliesen 15/15 Verlegung wie in Vorposition beschrieben, jedoch Verlegung in Naßzellen Anordnung: entsprechend Fliesenplan Angeb. Fabrikat:	5,000 Stk
1..90.	Dekorband Dekorband aus farbigen Einlegestreifen liefern und in Wandfliesenbelag integrieren Höhe: ca. 5 - 6 cm Farbe: nach Wahl des AG und Mustervorlage Die Größe der Einleger muss in der Teilung zum 15er Raster passen Angeb. Fabrikat:	2,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1..100.	<p>Wandfliesen, keramische Wandbekleidung, in Kleinflächen, für Nasszellen</p> <p>Wandfliesen aus Feinsteinzeug, keramischer Wandbelag, Steingut DIN-EN 14411 - Gruppe B III, Oberfläche matt, Format 300 /600 /6,5 mm, Fliesenhöhe bis 2,6 m, vorhandener Untergrund Fliese/Gipskartonplatte teilweise mit Flächenabdichtung, Verlegung im Dünnbettverfahren DIN 18157 mit kunststoffvergütetem hydraulischen Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 Klasse C2, Verlegen der Fliesen im Fugenschnitt, Fugenbreite ca. 3 mm, Fugenkammern sorgfältig auskratzen, Verfugung des Belags mit hydraulischem Fertigfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG, einschl. Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen, Verlegung in Kleinflächen ab 1,00 m², Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen sind bei Bedarf mit einzurechnen, Farbe nach Wahl des AG Richtfabrikat : AGROB Buchtal Farbe uni-beige oder glw.</p> <p>Angebotenes Material:.....</p>	50,000 m ²
1..110.	<p>Reservefliesen Wand, liefern</p> <p>Reservefliesen der vorbeschriebenen Wandbekleidung, nur liefern.</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>	10,000 Stk
1..120.	<p>Wandfliesen, keramische Wandbekleidung, in Kleinmengen</p> <p>Verlegen von Wandfliesen wie Vorpos., aber Format 147 /297</p>	15,000 m ²
1..130.	<p>Reservefliesen Wand, liefern</p> <p>Reservefliesen der vorbeschriebenen Wandbekleidung, nur liefern.</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000 Stk
1..140.	Fensterbank, innen Fensterbank innen fliesen, Leistung wie in Pos. 5.1.40 beschrieben, verschiedene Breiten, einschl. Jolly-Profil, passend zum Belag, Tiefe: bis ca. 40 cm Angeb. Fabrikat:	5,000 m
1..150.	Brausewannenträger Brausewannenträger aus Styropor mit den vorbeschriebenen Wandfliesen im Dünnbett verfliesen, 1- bis 3-seitig, im Preis ist Anlegen einer Revisionstür im Fliesenraster enthalten Einbauort: Duschen Angeb. Fabrikat:	3,500 m²
1..160.	Bodenfliesen, 10 x 10 Bodenfliesen 10/10 rutschhemmend im Barfußbereich (R 10), glasiert, auf vorhandenem Estrich im Dünnbett verlegen, Verschleißklasse III nach DIN EN 154 Farbe: nach Wahl AG Verfugung: nach Mustervorlage Einbauort: WC, Duschen, Bäder in die Einheitspreise sind Fliesen der mittleren Preisgruppe einzurechnen Angeb. Fabrikat:	10,000 m²
1..170.	Bodenfliesen, 20 x 20 Bodenfliesen 20/ 20 wie in Vorposition beschrieben, jedoch Einbauort: unreiner Arbeitsraum Angeb. Fabrikat:	10,000 m²
1..180.	Zulage zu Bodenfliesen Bodenfliesen im Bereich barrierefrei mit Ausgleich im			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gefälle verlegen	5,000 m ²
1..190.	Hohlkehlssockel, 8 x 2,5 Hohlkehlssockel 8/2,5 cm passend zur vorbeschriebenen Fußbodenfliese, Einbau liegend Höhe: 2 - 2,5 cm Tiefe: 8 - 10 cm in die Einheitspreise sind alle erforderlichen Innen- und Außenecken inkl. der Anpassungen im Türbereich einzurechnen. Angeb. Fabrikat:	5,000 m
1..200.	*** Bedarfsposition ohne GB DIN276 neu: 352 Deckenbeläge Kehlssockel, Objektber., '20 X 8 '0,8, Steinz. glänzend glas., weiß uni Kehlssockel, im Objektbereich, aus glasiertem Steinzeug DIN EN 121 A I (frostbeständig), mit glänzender Glasur, Nennmaß (cm) 20x8, Dicke 8,0mm, Oberfläche eben, uni, Farbton weiß. Ansetzen/verlegen im Dünnbett mit Reaktionsharzmörtel nach DIN 18156, Material des Untergrundes: Beton, Putz, Gipskarton verfugen mittels Einschlämmen mit grauem Reaktionsharzmörtel, Fugenbreite 6 mm. Incl. aller Anpassungen an Unterbrechungen im Boden Wandbereich. Angeb. Fabrikat:	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
1..210.	Reservefliesen Boden, liefern Reservefliesen für Boden 10/10 nur liefern Angeb. Fabrikat:	5,000 Stk
1..220.	Bodenfliesen, keramische Bodenbekleidung, in Kleinflächen, für Nasszellen Bodenfliesen aus Feinsteinzeug, keramischer Bodenbelag,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Steingut DIN-EN 14411 - Rutschhemmung R10B, glasiert, im Klebeverfahren verlegen, Verschleißklasse III n. DIN EN 154, Oberfläche matt, Format 300 /600 /6,5 mm, vorhandener Untergrund Zement-, Anhydrit oder Trockenestrich mit Flächenabdichtung, Verlegung im Dünnbettverfahren DIN 18157 mit kunststoffvergütetem hydraulischen Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 Klasse C2, Verlegen der Fliesen im Fugenschnitt oder Verband, Fugenbreite ca. 3 mm, Verfugung des Belags mit hydraulischem Fertigfugenmörtel, Fugenfarbe nach Wahl des AG, einschl. Schnittfliesen an Wandabschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen, Verlegung in Kleinflächen ab 1,00 m², Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen sind bei Bedarf mit einzurechnen, Farbe nach Wahl des AG Richtfabrikat : AGROB Buchtal Farbe braun oder antrazith; oder glw.	25,000 m²
1..230.	Reservefliesen Boden, liefern Reservefliesen der vorbeschriebenen Wandbekleidung, nur liefern.	5,000 Stk
1..240.	Einfassung Duschtasse Einfassung der bodenbündigen Duschtasse mit Hohlkehlsockelfliese 8/2,5 cm als Abgrenzung zwischen gefliesem Duschtassenbereich und den übrigen Bodenfliesen. Angeb. Fabrikat:	3,000 m
1..250.	Acrylfuge Acrylfuge zwischen Fliesenflächen und Wand- bzw. Deckenflächen umlaufend, überstreichbar. Angeb. Fabrikat:	20,000 m



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1..260.	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel aus Kunststoff an vertikalen und horizontalen Kanten im Bereich der Verkofferungen, Vorsatzschalen, Fensterleibungen usw. einsetzen, nach Wahl des AG. Angeb. Fabrikat: 20,000 m			
1..270.	Belagabschlussschiene Belagabschlussschiene zwischen Nass- und Trockenbereich, passend zum vorbeschriebenen Fliesenbelag, einschl. dauerelastischer Abdichtung. aus Edelstahl einschl. Befestigungsanker liefern und einsetzen. Angeb. Fabrikat: z.B. Schlüter E 100 oder gleichwertig 5,000 m			
1..280.	Wandbekleidung anarbeiten Anarbeiten der vorbeschriebenen Wandbekleidung an Rohrdurchführungen DN 10-50 und 70-100 in Einheitspreise ist das Eindichten mit einzurechnen. 20,000 Stk			
1..290.	Herstellen Löchern Herstellen von Löchern in vorbeschriebener Wandbekleidung für Schalterdosen, Rohrdurchführungen und Dübel. 20,000 Stk			
1..300.	Bodenfliesen anarbeiten Anarbeiten der vorbeschriebenen Fußbodenfliesen an Einbauteile wie Bodeneinläufe, Finore u. dgl. in Einheitspreise ist Eindichten mit einzurechnen. 10,000 Stk			
Summe 1.	Wand - und Bodenfliesen		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.	Abdichtungsarbeiten			
2..10.	Grundierung Wandflächen Grundierung der Wandflächen, bestehend aus Putz PII bzw. PIII und Leichtbauwänden aus Gipskarton Angeb. Fabrikat:	50,000 m ²
2..20.	Grundierung Bodenflächen Grundierung der Bodenflächen, bestehend aus Zementestrich, z.T. kunstharzvergütet bzw. Trockenbaustoffen (wedi-Bauplatten) Angeb. Fabrikat:	25,000 m ²
2..30.	Dichtband Dichtband in senkrechten Ecken, im Übergang zwischen Wand und Boden sowie über Fugen in die Abdichtung einbauen. Angeb. Fabrikat:	25,000 m
2..40.	Dichtbandoecke Dichtbandoecke in dreidimensionalen Ecken in die Abdichtung einbauen und mit dem angrenzenden Dichtband überlappen. Angeb. Fabrikat:	5,000 Stk
2..50.	Dichtflansch Rohrdurchdringungen mit Dichtflansch eindichten. Ausführung wie folgt: Den Dichtflansch mit der Rohrleitung verbinden und an der Wand befestigen. Eventuelle Fehlstellen aufmörteln			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und eine ebene Fläche herstellen. Anschließend den Dichtflansch zzgl. Einlage von an die Glasgittergewebe benachbarte Abdichtung mit flüssiger Dichtfolie anschließen.			
	Angeb. Fabrikat:	20,000 Stk
2..60.	Abdichtung für hohe Beanspruchung, Wand Flächenabdichtung der Wandflächen (Untergrund GK oder Putz) gegen Feuchtigkeit mit flüssiger Dichtfolie, gebrauchsfertig, lösemittelfrei, streich-, roll- und spachtelfähig, Dampfdiffusionsoffen, schnell trocknend, elastisch, wasserundurchlässig. Auftrag im Streich- oder Rollverfahren in mind. 2 Arbeitsgängen			
	Angeb. Fabrikat:	20,000 m²
2..70.	Abdichtung für hohe Beanspruchung, Boden Flächenabdichtung der Bodenflächen (Zement-, Anhydrit- oder Trockenestrich) gegen Feuchtigkeit mit flüssiger Dichtfolie, gebrauchsfertig, lösemittelfrei, streich-, roll- und spachtelfähig, Dampfdiffusionsoffen, schnell trocknend, elastisch, wasserundurchlässig Auftrag im Streich- oder Rollverfahren in mind. 2 Arbeitsgängen			
	Angeb. Fabrikat:	25,000 m²
2..80.	Dichtmanschette Abdichten von Rohrdurchdringungen mit einer Dichtmanschette, bestehend aus einem ca. 10cm langem Stück Dichtband. Diese Dichtmanschette wird in den frischen Arbeitsgang der Abdichtung eingedrückt und anschließend überarbeitet.			
	Angeb. Fabrikat:			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		10,000 Stk
2..90.	Bodeneinläufe, Klebeflansch Eindichten von Bodeneinläufen mit Klebeflansch (Kunststoffflansch). Den Flansch des Einlaufes freilegen, reinigen, mechanisch aufräumen und anschließend grundieren. Auf die getrocknete Grundierung den ersten Anstrich herstellen. In diesen Anstrich Sicherheitsvlies einbetten und anschließend mind. zweimal überarbeiten. Darauf achten, dass eine Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt wird. Angeb. Fabrikat:	5,000 Stk
2..100.	Abdichtung für mäßige Beanspruchung, Boden Abdichtung von grundierten Bodenflächen, in mind. zwei Arbeitsgängen im Streichverfahren herstellen. Der zweite Auftrag erfolgt erst, wenn der erste Auftrag durchgetrocknet ist. Angeb. Fabrikat:	10,000 m ²
2..110.	Abdichtung für mäßige Beanspruchung, Wand Abdichtung von grundierten Wandflächen aus PII, PIII bzw. Gipskartonbauplatten, in mind. zwei Arbeitsgängen im Streichverfahren herstellen. Der zweite Auftrag erfolgt erst, wenn der erste Auftrag durchgetrocknet ist. Angeb. Fabrikat: _/m ²	20,000 m ²
2..120.	Silikonfuge Altbestand entfernen Silikonfuge aufschneiden, auskratzen und für spätere Silikonfuge vorbereiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		50,000 m
2..130.	Fuge abdichten, Silikon, b bis 10 mm, t bis 10 mm, farbig Abdichten der Fugen, mit dauerelastischem Dichtstoff, Dichtstoffbasis Silikon, neutral reagierend, farbig, passend zu den Fliesenbelägen, Fugen an horizontalen/vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen, Fugenbreite bis 10 mm, Gesamtfugentiefe bis 10 mm			
		100,000 m
Summe 2. Abdichtungsarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und Genehmigung des AG, bzw. gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn auszuführen.

3..10. Stundenlohn, Vorarbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für :
Vorarbeiter

15,000 h
----------	-------	-------

3..20. Stundenlohn, Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für :
Facharbeiter

25,000 h
----------	-------	-------

3..30. Stundenlohn, Helfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für :
Helfer

20,000 h
----------	-------	-------

Summe 3.	Stundenlohnarbeiten
-----------------	----------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Wand - und Bodenfliesen	
	Summe 1. Wand - und Bodenfliesen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Abdichtungsarbeiten	
	Summe 2. Abdichtungsarbeiten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 12 **Fliesenlegerarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 3. Stundenlohnarbeiten



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 12 Fliesenlegerarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	12	
1.	Wand - und Bodenfliesen
2.	Abdichtungsarbeiten
3.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV 12 Fliesenlegerarbeiten	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)