



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Vorbereitende Arbeiten	8
2.	Tapezierarbeiten	13
3.	Beschichtungsarbeiten Wände, Decken, Zargen, Türblätter usw.	17
4.	Fugen, An - und Abschlüsse	29
5.	Stundenlohnarbeiten	31
	Zusammenstellung	32

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 13

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Maler- und Tapezierarbeiten

Währung: EUR

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen betreffen Arbeiten, welche als Rahmenvereinbarung durchgeführt werden können und in den einzelnen Standorten der Klinikum Chemnitz gGmbH ausgeführt werden, dies gilt auch für Standorte der Tochtergesellschaften der Klinikum Chemnitz gGmbH.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Leistungen, an die max. 3 wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Der Einzelabruf erfolgt je nach Bedarf des AG und nach dem Kaskadensystem (1. wirtschaftlichster Bieter u.s.w.) bzw. nach Verfügbarkeit beim AN / Kapazität der AN.

Es wird vom Auftragnehmer erwartet, dass bei Havarie- bzw. Sofortmaßnahmen ein unmittelbarer Beginn der Arbeiten gewährleistet ist.

Der Gesamtumfang der auszuführenden Leistungen ist an keinen jährlichen Mindestumsatz gekoppelt. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit rechnen wir mit Jahresscheiben von bis zu 60.000 Euro brutto.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen betreffen Arbeiten, welche als Rahmenvereinbarung durchgeführt werden können und in den einzelnen Standorten der Klinikum Chemnitz gGmbH ausgeführt werden, dies gilt auch für Standorte der Tochtergesellschaften der Klinikum Chemnitz gGmbH.

Es wird vom Auftragnehmer erwartet, dass bei Havarie- bzw. Sofortmaßnahmen ein unmittelbarer Beginn der Arbeiten gewährleistet ist.

Der Gesamtumfang der auszuführenden Leistungen ist an keinen jährlichen Mindestumsatz gekoppelt.

Es handelt sich häufig um Kleinmengen in der Ausführung.

Der AN hat keinen Anspruch auf Durchführung der vollständigen Leistung.

Die Dauer der abzuschließenden Rahmenvereinbarung beträgt 2 Jahre. Optional kann die Rahmenvereinbarung um ein weiteres Jahr zu gleichen Preisen und Bedingungen verlängert werden.

Der AN benennt mindestens einen kompetenten Ansprechpartner, der zu den betriebsüblichen Arbeitszeiten telefonisch erreichbar ist und sämtliche Leistungen in Abstimmung mit dem AG koordiniert.

Sämtliche durch diese Vorbemerkungen entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet, sofern diese Leistungen im LV nicht ausdrücklich beschrieben sind.

Der, mit Ihrem Unternehmen ab 01.01.2026 geltende Rahmenvertrag für Fliesenlegerarbeiten im Klinikum Chemnitz ist pro Einzelauftrag an einen Nettoauftragswert von maximal 3.000 Euro gebunden.

Um eine Beauftragung auch oberhalb dieser Grenze auf Basis des Rahmenvertrags durchführen zu können, wird die folgende Rabattierung vereinbart:

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>3.000Euro / <5.000 Euro

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 13

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Maler- und Tapezierarbeiten

Währung: EUR

erfolgt eine Nachlass von 2% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>5.000 Euro / <10.000Euro

erfolgt eine Nachlass von 3% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

Bei einer Netto-Auftragssumme/ Netto-Abrechnungssumme
>10.000 Euro / <25.000 Euro

erfolgt eine Nachlass von 4% auf die Einheitspreise pro Einzelauftrag.

1. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

2. Punktfolgen

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot vom Bieter auszufüllen!

3. Baustellenbesprechung

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils "nach Vereinbarung" statt. Über die Baustellenbesprechungen wird von der Bauüberwachung bzw. dem AG Protokoll geführt. Die Protokollführung beinhaltet auch die Festlegung der Einspruchsfristen zum Protokoll - diese sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

4. Abbruch- und Altmaterialien

Die Entsorgung von Abfällen umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandeln und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen.

5. Baumaße

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions-/Baubeginn vor Ort abge- nommen und kontrolliert werden. Die vom Auftragnehmer verwen- deten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

6. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Räumen und Vorhalten der Baustelleneinrichtung obliegt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 13

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Maler- und Tapezierarbeiten

Währung: EUR

dem AN für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in einem solchen Umfang, der zur termin- und fachgerechten Abwicklung der Baustellenarbeit erforderlich ist, inkl. aller erforderlichen Geräte und Hebezeuge etc. Dies gilt auch für Einrichtung bzw. Sicherung von Lagerplätzen, Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz sowie eventueller Beleuchtung der Arbeitsplätze. Diese Maßnahmen sind in die Preise einzurechnen. Baustrom, Bauwasser (auf dem Grundstück) und Toiletten werden bauseits zur Verfügung gestellt. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen.

Baustellenunterkünfte, Umkleiden / Duschen und Pausenräume für die eigenen Beschäftigten und seine SUB-Unternehmer müssen vom AN selbst gestellt und unterhalten werden. Dazu gehört auch das Herstellen der erforderlichen Anschlussleitungen bis zum jeweiligen Übergabepunkt und den erforderlichen Maßnahmen für Sicherung und Frostschutz. Die Baustelleneinrichtung ist mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Bei der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass etwaige Vermessungsarbeiten nicht behindert werden. Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten, dass nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung unverzüglich zu entfernen und nach Abbau der Baustelleneinrichtung das dafür benötigte Gelände bzw. die genutzten Anlagen und Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen sind. Grobe Verschmutzungen der Anliegerstraßen sowie der Straßen und Wege innerhalb des Grundstückes sind vom AN umgehend zu beseitigen und gehen zu Lasten des AN. Bei Nichtbeachtung ist die Bauüberwachung berechtigt, diese Arbeiten von anderen Firmen gegen Kostenerstattung durchführen zu lassen.

7. Arbeitsumfeld

Arbeitszeit in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist einzuhalten. Die Auflagen zum Verhalten im Klinikum Chemnitz gGmbH insbesondere Lärmschutz sind zu erfüllen. Allseitig angrenzende Bebauung ist bei der Baudurchführung zu berücksichtigen.

In OP-Einheiten, Diagnostikeinheiten sowie Intensivmedizinischen Einheiten wird zwingend Wert auf eine flexible Arbeitszeit gelegt. Bei auftretenden medizinischen Anforderungen oder anderer Gründe können Unterbrechungen der Arbeiten auftreten.

8. Der AN

Der AN sollte nach DIN ISO 9001:2000 zertifiziert sein. Das Personal des AN hat während der Arbeiten ständig die erforderlichen Schutzausrüstungen zu tragen. Zuwiderhandlungen können mit Baustellenverbot geahndet werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 13

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Maler- und Tapezierarbeiten

Währung: EUR

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.2 Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

1.3 Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten.

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden.

Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten

- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

1.4 Der Einheitspreis ist in EUR anzugeben. Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Stoffe/Bauteile/Geräte und der Hilfsstoffe einschließlich aller Lade- und Transportleistungen
- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe/Bauteile
- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe/Bauteile/Geräte

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff. (VOB/C).

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.5 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100
LV: 13

Rahmenverträge Bau 2026-2027
Maler- und Tapezierarbeiten

Währung: EUR

1.6 Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen- oder Eingabefehler).

1.7 Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt.

1.8 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

1.9 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. und DIN 18382 (VOB/C). Aufmäße für abzubrechende Bauteile sind vor Ausführung der Arbeit vorzulegen bzw. zu beantragen.

1.10 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.11 Werden unter 2.1 - Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff. und 18382) genannt, so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung.

1.12 Sofern nichts anderes festgelegt ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3 (Ausführung) der DIN 18 299 (VOB/C), abweichende Regelungen in den DIN 18 382 ff. haben Vorrang.

1.13 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, wenn nichts anderes ausgeschrieben ist. Werden gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sowie technische Regeln aufgeführt, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift/Bestimmung/Regel, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden. Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.

Hygieneordnung - Klinikum Chemnitz gGmbH

Baumaßnahmen sind immer mit einer Störung des gewohnten Betriebsablaufes verbunden. Für das Personal ergeben sich bei Beibehaltung des Stationsbetriebes erschwerte Arbeitsbedingungen durch Lärm, Staub und z.T. auch durch erforderliche Improvisationen. Patienten werden ebenfalls durch Lärm und Staub belastigt und bei unzulänglicher Abschottung des Baubereiches einer zusätzlichen Infektionsgefahr ausgesetzt. Insbesondere sind Patienten mit einer Immunschwäche in gesteigertem Maße gefährdet.

Bei jedem Bauvorhaben ist bereits bei der Vorplanung die Abteilung Krankenhaus- und Umwelthygiene zu involvieren. Durch den Chefarzt ist

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	0100	Rahmenverträge Bau 2026-2027	
LV:	13	Maler- und Tapezierarbeiten	Währung: EUR

vor Planungsbeginn eine medizinische Aufgabenstellung zu erarbeiten. Bei der Detailplanung und der Bauausführung gilt es viele hygienerrelevante Aspekte zu berücksichtigen und umzusetzen.

Informationsstruktur:

Vor Baubeginn müssen folgende Personen durch das Planungsbüro / Bauleitung informiert werden:

- Verwaltungsleiter bzw. Leiter Innere Dienste
- Technischer Leiter
- Leiter Krankenhaus- und Umwelthygiene, Hygienefachkraft, Umweltbeauftragter, Abfallbeauftragter
- Ggf. Arbeitssicherheit
- Biomedizintechnik
- Ärztliche Leitung der betroffenen Abteilung
- Pflegedienstleitung des betroffenen Klinikstandortes
- Stations- und Funktionsleitungen der betroffenen Abteilung
- die ärztliche und pflegerische Leitung der angrenzenden Fachbereiche
- Betriebsrat

Über den Beginn und den voraussichtlichen Umfang der Baumaßnahmen sind das Personal, die Patienten und die Besucher in geeigneter Form durch den

Verwaltungsleiter zu informieren. In den entsprechenden Bereichen/ Stationen obliegt die Aufklärung des Patienten über die notwendigen Baumaßnahmen dem Bereich-/ Stationsarzt.

Die Zustimmung des Patienten zu seiner Behandlung während des Baus sind zu dokumentieren.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Vorbereitende Arbeiten

1..10. Vollflächige staubdichte Schutzabdeckung

Vollflächige staubdichte Schutzabdeckung von vorh. Einrichtungsgegenständen und med. Geräten und Anlagen, z.B. Wandschutz, Fensterbänke o. ä. mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten
Stöße und Randbereiche gegen Verrutschen verkleben, einschl. Unterhaltung während der Arbeiten und Entfernung nach Abschluss der Arbeiten.

€/m²

1.000,000 m²

Lohn:

1..20. Entfernen alter Farbanstriche

Alte Farbanstriche auf Wänden und Decken durch Abbeizen restlos entfernen, Abbeizer aromatenfrei und biologisch abbaubar, inkl. Nachbehandlung unter Beachtung der Vorschriften gem. UVV und BauBG, Nachwaschen und Nachspachteln von kleinen Stellen, fachgerechte Entsorgung Abfallstoffe.

Der zuverwendende Abbeizer muss vor der Verwendung mit dem AG abgesprochen werden.

€/m²

500,000 m²

Lohn:

1..30. Entfernung alter Tapeten

Restlose Entfernung alter Tapeten durch Einweichen oder Abspachteln incl. fachgerechte Beseitigung

€/m²

500,000 m²

Lohn:

1..40. Beseitigung von Ablagerungen

Wand- und Deckenflächen von beschichtungsfeindlichen Ablagerungen und Verschmutzungen restlos reinigen und für die Aufnahme von neuen Beschichtungen vorbereiten, wie Ausbessern von kleinen Schadstellen im Putz, Spachteln und Grundieren mit Tiefengrund.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

€/m²

500,000 m²

Lohn:

1..50.

DIN276 neu: 345 Innenwandbekleidungen

Fläche Wand Putzgrundanstrich

Fläche von Wänden, mit lösemittelfreiem
Putzgrundanstrichstoff
vorbereiten.
Höhe bis 3,50 m.

€/m²

100,000 m²

Lohn:

1..60.

DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen

Fläche Decke Putzgrundanstrich

Fläche von Decken, mit lösemittelfreiem
Putzgrundanstrichstoff
vorbereiten. Höhe bis 3,50 m.

€/m²

50,000 m²

Lohn:

1..70.

Spachteln beschädigte Wand- und Deckenfläche

Beschädigte Wand- und Deckenflächen mind. 2x bis zur
vollkommenen Glätte vollflächig spachteln und ver-
schleifen.

€/m²

500,000 m²

Lohn:

1..80.

Tür- und Fensterleibungsflächen säubern

Tür- und Fensterleibungsflächen säubern und für die
Aufnahme von neuen Beschichtungen vorbereiten, wie
Ausbessern von kleinen Schädstellen im Putz, Spachteln



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und Grundieren mit Tiefengrund.			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..90.	Vollflächiges Spachteln der Leibungsflächen Vollflächiges Spachteln der Leibungsflächen mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte der Tür- und Fensterleibungsflächen, Spachtelschicht nach Erhärtung schleifen und abstauben.			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..100.	Überspannung rissgefährdeter Flächen mit Malergewebe Überspannung rissgefährdeter Flächen, Kanten, Ecken usw. mit Malergewebe und Einbettung in auszuführenden Spachtel, als Zulage.			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..110.	Grundieren von fest haftenden Altanstrichen Grundieren von fest haftenden Altanstrichen an Decken, Wänden, Geländer usw. mit abgestimmten Haftgrund für nachfolgende Beschichtung Art der Grundierung/Fabrikat:.....			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..115.	Reinigung und Grundierung Lose Teile Reinigung und Grundierung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lose Teile abstoßen und Deckenfläche mit lösungsmittelhaltig em Tiefengrund grundieren, Gewebearmierung einbetten und verputzen			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..120.	Spachtelung kleinerer Schadstellen mit Lackspachtel Spachtelung kleinerer Schadstellen mit Lackspachtel bis zur Glätte, als Zulage zur Vorposition.			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..130.	Beschichtung anschleifen und mit Epoxi-Haftgrund grundieren Werksseitig eingebrannte Beschichtung/Pulverbeschichtung gründlich anschleifen und anschließend ganzflächig mit Epoxi-Haftgrund grundieren, als Zulage zur Vorposition.			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..140.	Holz/Glas-Trennwand mit Sprossenteilung spachteln Holz/Glas-Trennwand mit Sprossenteilung innen mit zweiflügeliger Tür und Oberlicht Holzflächen bis zur Glätte spachteln, schleifen und fachgerecht mit Lackfarbe beschichten. Größe: 760 -2500/ 2010-3000mm			
	€/m²			
		100,000 m²		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lohn:			
1..150.	Leistung wie vor, jedoch mit Holzschutzgrund Leistung wie vor, jedoch mit Holzschutzgrund behandeln, als Zulage			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..160.	Leistung wie vor, jedoch Holzflächen bis zur Glätte spachteln Leistung wie vor, jedoch Holzflächen bis zur Glätte spachteln und schleifen, als Zulage			
	€/m²			
		100,000 m²		
	Lohn:			
1..170.	Isolieranstrich bei Blut- und Wasserflecken Durchschlagende Stoffe an Wänden und Decken, z.B. Blut- und Wasserflecken etc., mit einem Isolieranstrich absperren, Ausführung entspr. Herstellerrichtlinie			
	€/m²			
		10,000 m²		
	Lohn:			
Summe 1.	Vorbereitende Arbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. Tapezierarbeiten

Alle Anschnitte an Fliesen, Zargen usw. sind sauber auszuführen.

- 2..10. DIN276 neu: 345 Innenwandbekleidungen
Raufaser auf Gipskartonwand mit Dispersionsfarbe
Tapezieren der Wand mit Raufasertapete, grob, Raufasertapete in Kleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund Gipskartonplatten, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet.
Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.
Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG.
Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Raufasertapete.

500,000 m²

Lohn:

- 2..20. DIN276 neu: 345 Innenwandbekleidungen
Raufaser auf Innenwandputz mit Dispersionsfarbe
Tapezieren der Wand mit Raufasertapete, grob, Raufasertapete in Kleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund Putz der Mörtelgruppe II, Oberfläche gerieben.
Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.
Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG.
Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Raufasertapete.

500,000 m²

Lohn:

- 2..30. DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen
Raufaser auf Deckeninnenputz mit Dispersionsfarbe
Tapezieren der Decke mit Raufasertapete, grob, Raufasertapete in Kleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund Putz der Mörtelgruppe II, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet.
Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung.
Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG.
Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Raufasertapete.

100,000 m²

Lohn:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2..40.	DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen Raufaser auf Stahlbetondecke mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Decke mit Raufasertapete, grob, Raufasertapete in Kleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund Beton, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Raufasertapete.	100,000 m²		
	Lohn:			
2..50.	DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen Raufaser auf Gipskartondecke mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Decke mit Raufasertapete, grob, Raufasertapete in Kleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund Gipskartonplatten, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Raufasertapete.	100,000 m²		
	Lohn:			
2..60.	DIN276 neu: 345 Innenwandbekleidungen Glasfasertapete a. Innenwandputz mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Wand mit Glasfasergewebetapete, mittlere Standard-Struktur, Glasfasertapete in Dispersionskleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund spachteln bis zur Glätte mit Dispersionsspachtelmasse, Untergrund Putz der Mörtelgruppe II, Oberfläche gerieben. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Glasfasertapete.	500,000 m²		
	Lohn:			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2..70.	DIN276 neu: 345 Innenwandbekleidungen Glasfasertapete a.Gipskartonwand mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Wand mit Glasfasergewebetapete, mittlere Standard-Struktur, Glasfasertapete in Dispersionskleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund spachteln bis zur Glätte mit Dispersionsspachtelmasse, Untergrund Gipskartonplatten, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Glasfasertapete.	500,000 m²		
	Lohn:			
2..80.	DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen Glasfasertapete a.Deckenputz mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Decke mit Glasfasergewebetapete, mittlere Standard-Struktur, Glasfasertapete in Dispersionskleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund spachteln bis zur Glätte mit Dispersionsspachtelmasse, Untergrund Putz der Mörtelgruppe II, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Glasfasertapete.	100,000 m²		
	Lohn:			
2..90.	DIN276 neu: 353 Deckenbekleidungen Glasfasertapete a.Gipskartondecke mit Dispersionsfarbe Tapezieren der Decke mit Glasfasergewebetapete, mittlere Standard-Struktur, Glasfasertapete in Dispersionskleber lt. Herstellerangaben einbetten, Untergrund spachteln bis zur Glätte mit Dispersionsspachtelmasse, Untergrund Gipskartonplatten, Oberfläche wie vorbeschrieben vorbereitet. Eine Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton angepasst an die Schlussbeschichtung. Schlussbeschicht. aus Dispersionsfarbe, Farbton nach Angabe des AG. Höhe bis 3,50 m, einschl. Lieferung der Glasfasertapete.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027 Währung: EUR
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lohn:	100,000 m²		
				
Summe 2.	Tapezierarbeiten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. Beschichtungsarbeiten Wände, Decken, Zargen, Türblätter usw.

3..10. Anstrich von Decken, Dispersionsfarbe

Anstrich von Gipskartondecken, Putz-Decken, Decken mit Altanstrich bzw. gespritzte Raufaser, Glasfasertapeten, Treppenläufen, Podestuntersichten usw:

1. Grundanstrich
 2. Zwischenanstrich
 3. Schlussanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe
- Farbton: weiß bis hellgetönt, seidenmatt, nach Wahl des AG

Anstrichsystem muss beständig gegen Flüssigkeiten nach DIN EN ISO 2812 - 1 bis 3 und nassabriebfest mind. Klasse 2 nach DIN EN 13300 sein.

Angeb. Fabrikat:

€/m²

Lohn: 500,000 m²
.....

3..20. wie zuvor, jedoch Farbton mittelgetönt

Anstrichsystem wie v.b. beschrieben, jedoch Farbton mittelgetönt, als Zulage

€/m²

Lohn: 250,000 m²
.....

3..30. wie zuvor jedoch Farbton satt getönt oder im Vollton

Anstrichsystem wie v.b. beschrieben, jedoch Farbton satt getönt oder im Vollton, als Zulage

€/m²

Lohn: 100,000 m²
.....

3..40. Anstrich von Wänden, Dispersionsfarbe

Anstrich von Gipskartonwänden, Putz-



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wände, Wände mit Altanstrich bzw. gespritzte Raufaser, Glasfasertapete usw.: 1. Grundanstrich 2. Zwischenanstrich 3. Schlussanstrich mit Kunststoffdispersionsfarbe Farbton: weiß bis hellgetönt, seidenmatt, nach Wahl des AG Anstrichsystem muss beständig gegen Flüssigkeiten nach DIN EN ISO 2812 - 1 bis 3 und Nassabriebfest mind. Klasse 2 nach DIN EN 13300 sein. Angeb. Fabrikat: €/m²			
		1.500,000 m²		
	Lohn:			
3..50.	wie zuvor, jedoch Farbton mittelgetönt Anstrichsystem wie v.b. beschrieben, jedoch Farbton mittelgetönt, als Zulage €/m²			
		750,000 m²		
	Lohn:			
3..60.	wie zuvor jedoch Farbton satt getönt oder im Vollton Anstrichsystem wie v.b. beschrieben, jedoch Farbton satt getönt oder im Vollton, als Zulage €/m²			
		200,000 m²		
	Lohn:			
3..70.	Anstrich auf grundierten Umfassungs- bzw. Eckzargen aus Stahl Anstrich gem. Herstellerrichtlinie auf grundierten Umfassungs- bzw. Eckzargen sowie Blendrahmen aus Stahl für hochbeanspruchte Innentüren, deckend, seidenmatt - Säubern, Ausbessern von Schädstellen am			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundanstrich, gründlich anschleifen
- Grundanstrich
- Zwischenanstriche
- Schlussanstrich mit Acrylharz-Lackfarbe, Farbton nach Wahl des AG

Vor Ausführung der Arbeiten ist die Falzdichtung zu entfernen und sicher aufzubewahren. Nach Durchtrocknung des Anstrichsystems ist die Falzdichtung wieder einzubauen.

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..80. Strapazierte Flächen in Intensivfarbtönen mit Klarlack überziehen

Mechanisch hoch strapazierte Flächen in Intensivfarbtönen zur Erhöhung der Abriebfestigkeit mit Klarlack überziehen, als Zulage zur Vorposition

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..90. Anstrich auf grundierten Umfassungs- bzw. Eckzargen aus Holz

Anstrich gem. Herstellerrichtlinie auf grundierten Umfassungs- bzw. Eckzargen sowie Blendrahmen aus Holz für hochbeanspruchte Innentüren, deckend, seidenmatt

- Säubern, Ausbessern von Schadstellen am Grundanstrich, gründlich anschleifen
- Grundanstrich
- Zwischenanstriche
- Schlussanstrich mit Acrylharz-Lackfarbe, Farbton nach Wahl der AG

Vor Ausführung der Arbeiten ist die Falzdichtung zu entfernen und sicher aufzubewahren. Nach Durchtrocknung des Anstrichsystems ist die Falzdichtung wieder einzubauen.

Angeb. Fabrikat:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..100.

Anstrich Türblatt aus Stahl, innen

Anstrich Türblatt aus Stahl, innen, glatt,
hochbeansprucht, mit Falz/Doppelfalz,
Überholungsanstrich auf alter tragfähiger Fläche
- Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose
Anstrichteile entfernen, Schadstellen entrostet und
Flächen gründlich anschleifen
- Grundanstrich der Schadstellen
- Zwischenanstrich aus Alkydharzlackfarbe, Farbton an
Schlussbeschichtung angepaßt
- Schlussanstrich aus Alkydharzlackfarbe, seiden-
matt; Farbe: nach Wahl des AG
Größe: 760 - 1400 / 2010-2500mm

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..110.

Anstrich Türblatt aus Stahl, außen

Anstrich Türblatt aus Stahl, außen, glatt, hoch
beansprucht, mit Falz/Doppelfalz, Überholungsanstrich
auf alter tragfähiger Fläche
- Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose
Anstrichteile entfernen, Schadstellen entrostet und
Flächen gründlich anschleifen
- Grundanstrich der Schadstellen 2 x
- Zwischenanstrich aus Alkydharzlackfarbe, Farbton an
Schlussbeschichtung angepaßt
- Schlussanstrich aus Alkydharzlackfarbe, seiden-
matt; Farbe: nach Wahl des AG
Größe: 760 - 1400 / 2010-2500mm

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3..120. Anstrich Türblatt aus Holz, innen

Anstrich Türblatt aus Holz, innen, glatt,
hochbeansprucht, mit Falz/Doppelfalz,
Überholungsanstrich auf alter tragfähiger Fläche
- Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose
Anstrichteile entfernen, Flächen gründlich
anschleifen
- Grundanstrich der Schadstellen
- Zwischenanstrich aus Alkydharzlackfarbe, Farbton an
Schlussbeschichtung angepaßt
- Schlussanstrich aus Alkydharzlackfarbe, seiden-
matt; Farbe: nach Wahl des AG
Größe: 760 - 1400 / 2010-2500mm

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..130. Anstrich Türblatt aus Holz, außen

Anstrich Türblatt aus Holz, außen glatt,
hochbeansprucht, mit Falz/Doppelfalz,
Überholungsanstrich auf alter tragfähiger Fläche
- Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose
Anstrichteile entfernen, Flächen gründlich
anschleifen
- Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen, je
nach Auflage mit Imprägnier-Grund
- Grundanstrich der v.b. Schadstellen
- Zwischenanstrich aus Alkydharzlackfarbe, Farbton an
Schlussbeschichtung angepaßt
- Schlussanstrich aus Alkydharzlackfarbe, seiden-
matt; Farbe: nach Wahl des AG
Größe: 760 - 1400 / 2010-2500mm

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..140. Innentürblatt aus Holz, zweiflügelig mit oder ohne Glasausschnitt

Innentürblatt aus Holz , zweiflügelig mit oder ohne
Glasausschnitt, mit oder ohne Falz



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

glatt, hochbeansprucht, Überholungsanstrich auf alter tragfähiger Fläche
Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen, lose Anstrichteile entfernen, Flächen gründlich anschleifen
Grundanstrich der Schadstellen
Zwischenanstrich aus Alkydharzlackfarbe, Farbton an Schlussbeschichtung angepaßt
- Schlussanstrich aus Alkydharzlackfarbe, seidenmatt; Farbe: nach Wahl des AG
Größe: 760 - 1400 / 2010-2500mm

Glasflächen sauber mit Folie abdecken
Vorh. Beschlagteile abdecken, ggf. abbauen und wieder montieren

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..150.

Vorhandene Außenfenster wie folgt behandeln

Doppelfenster verglast, zweiteilig, ein Teil beweglich, als Drehkipplügel,
Maße ' ', wie folgt behandeln:
Überholungsbeschichtung auf alter tragfähiger Innenfläche.
Untergrund aus Laubholz, maßhaltig.
Verunreinigungen und Kreidungen ganzflächig entfernen.
Vorhandene tragfähige Alt-Beschichtung auf Acrylharz-Basis, wasserbasierend.
Eine Zwischenbeschichtung aus Acryl-Lasur (Dickschicht), wasserbasierend,
Farbton angepasst a.d. Schlussbeschichtung.
Schlussbeschichtung aus Acryl-Lasur (Dickschicht), wasserbasierend, seidenmatt.

Angeb. Fabrikat:

€/m²

200,000 m²

Lohn:

3..160.

Überholungsanstrich von Heizkörpern

Überholungsanstrich von Heizkörpern(Platten-/Glattrohrheizkörper usw.), Länge verschieden
- Intakten Anstrich auf Tragfähigkeit und Haftfähigkeit prüfen, Untergrund anschleifen und reinigen,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schadstellen entrosten und verspachteln - Grundanstrich der schadhaften Stellen - Zwischenanstrich - Schlussanstrich hochglänzend, weiß oder farbig nach Angaben des Auftraggebers, hitzebeständig, aromatenfrei.			
	Angeb. Fabrikat:			
	€/m²			
		50,000 m²		
	Lohn:			
3..170.	Heizleitung streichen Heizleitungen streichen wie in voriger Position beschrieben behandeln			
	Angeb. Fabrikat:			
	€/lfm			
		100,000 m		
	Lohn:			
3..180.	Anstrich von Installationsrohren Anstrich von Installationsrohren für Haustechnik aus Metall bis DN 200, hochglänzend, weiß oder farbig - Untergrund reinigen und entrosten - grundieren 2x - Zwischenanstrich - Schlussanstrich Farbe: nach Wahl des AG			
	Angeb. Fabrikat:			
	€/lfm			
		100,000 m		
	Lohn:			
3..190.	Anstrich von Decken- und Wändenflächen, Innen - Silikatfarbe Wand - und Deckenflächen mit Innen - Silikatfarbe, atmungsaktiv, nach Herstellervorschrift behandeln.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Grundanstrich
2. Zwischenanstrich
3. Schlussanstrich

Farbton nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat:

€/m²

1.000,000 m²

Lohn:

3..195. Beamer-Wandfläche erstellen, grundieren

Beamer-
Wandfläche
erstellen,
grundieren und
auf Q4
Normspachtel,
eine Grund-,
Zwischen- und
Schlussbeschicht
ung mit
Amphibolin-Farbe
einschl. aller
Abdeck- und
Abklebearbeiten

Angeb. Fabrikat:

€/m²

10,000 m²

Lohn:

3..200. Anstrich Treppengeländer, Alkydharzlackfarbe

Altanstrich anschleifen, reinigen nach Herstellervorschrift
behandeln.

1. Grundanstrich
2. Zwischenanstrich
3. Schlussanstrich

Farbton nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat:

€/m²



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lohn:	50,000 m ²		
				
3..210.	Anstrich Stahlträger Altanstrich anschleifen, reinigen und nach Herstellervorschrift behandeln. 1. Grundanstrich 2. Zwischenanstrich 3. Schlussanstrich Farbton nach Wahl des AG Angeb. Fabrikat: €/m ²	50,000 m ²		
	Lohn:			
3..220.	Anstrich Holzhandläufe Altanstrich anschleifen, kleine Stellen beispachteln, eine Grund- und eine Schlussbeschichtung mit Lackfarbe. Farbton nach Wahl des AG Angeb. Fabrikat: €/lfm	50,000 m		
	Lohn:			
3..230.	Anstrich Scheuersockel, Alkydharzlackfarbe Sockelrand, bis 30 cm Höhe, mit einer Grund - und einer Schlussbeschichtung herstellen. Farbton nach Wahl des AG Angeb. Fabrikat: €/lfm	50,000 m		
	Lohn:			
3..240.	Bodenbeschichtung Zementestrich Beschichtung des Bodens einschl. Sockel, Höhe '15 cm'			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf Epoxidharzbasis, deckend, Farbton nach Herstellerfarbtonkarte als selbstverlaufende Beschichtung auf Zementestrich, lösemittelhaltig, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung, Angeb. Fabrikat:			
	€/m²	100,000 m²		
	Lohn:			
3..250.	Abgewitterte, nicht tragfähige Oberflächen durch fräsen mit einer Duo-Fräse abfräse Bei Bedarf: Abgewitterte, nicht tragfähige Oberflächen durch fräsen mit einer Duo-Fräse abfräsen, bis ein einwandfrei fest haftender Beschichtungsuntergrund vorliegt.			
	€/m²	10,000 m²		
	Lohn:			
3..260.	Haftbrücke aus Acryl-Mörtel mit Haftbrücke aus Acryl-Mörtel mit Zement PZ 32,5 R und Herbol-Haftdispersion im Mischungsverhältnis 3:2:1,5 mit einer Streichbürste massierend auftragen. Kratzspachtelung vorbereiteter Betonflächen (waagerechte Bauteile) mit Acryl-Mörtel in Mischung mit Zement. Nach entsprechender Ablüftung abscheiben (MV: RT 3:1).			
	Angeb. Fabrikat:			
	€/m²	10,000 m²		
	Lohn:			
3..270.	Bodenversiegelung Acrylatbasis auf Zementestrich Versiegelung des Bodens einschl. Sockel, Höhe '15 cm' auf Acrylatbasis, deckend, Farbton 'grau' auf Zementestrich, lösemittelfrei bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung,			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zum Beispiel Garagenfußboden.

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..280. Versiegelung des Bodens auf Epoxidharzbasis

Versiegelung des Bodens auf Epoxidharzbasis, deckend, Farbton 'nach Angabe des Architekten'. als Beschichtung auf Zementestrich, lösemittelfrei, wasserverdünnbar, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung,

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..290. Beschichtung des Bodens auf Epoxidharzbasis

Beschichtung des Bodens auf Epoxidharzbasis, deckend, Farbton 'nach Angabe lt. Farbtonkarte'. abgestreut mit 'Quarzsand, Körnung 0,2 - 0,7 mm', als Beschichtung auf Zementestrich, lösemittelfrei rutschhemmend, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung,

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..300. Versiegelung des Bodens auf Acrylatbasis auf magnesitgebundenem Estrich

Versiegelung des Bodens auf Acrylatbasis, deckend, Farbton 'nach Angabe laut Farbtonkarte'. als Beschichtung auf magnesitgebundenem Estrich (Steinholzboden), lösemittelfrei, wasserverdünnbar, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Angeb. Fabrikat:

€/m²

50,000 m²

Lohn:

3..310.

Anstrich Fassadenflächen

Fassadenfläche reinigen und nach Herstellervorschrift behandeln.

1. Grundanstrich
2. Zwischenanstrich
3. Schlussanstrich

Farbton weiß bzw. leicht getönt

Angeb. Fabrikat:

€/m²

100,000 m²

Lohn:

Summe 3.

Beschichtungsarbeiten Wänd...



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4. Fugen, An - und Abschlüsse

4..10. Schließen von Fugen umlaufend mit elast. Acryl-Dichtstoff

Schließen von Fugen umlaufend mit elast. Acryl-Dichtstoff, überstreichbar entspr. Herstellerrichtlinie & Primer und ggf. Hinterfüllung, zwischen:

- Zargen und Wandfläche an Innentüren
 - GK-Wänden und geputzten Mauerwerkswänden
 - GK-Wänden und abgehängten Decken
 - Fensterbrett und Fenster
 - Einbauten wie Revisionsklappen, Leuchten usw.-
- Fugenbreite bis 5 mm

Angeb. Fabrikat:

€/lfm

500,000 m

Lohn:

4..15. Acrylfugen Schließen von Fugen umlaufend

Acrylfugen
Schließen von
Fugen umlaufend
zwischen Fenster
und Wandflächen,
zwischen
Wandflächen

Angeb. Fabrikat:

€/lfm

500,000 m

Lohn:

4..20. Wischkante im Anschluss von gefliesten Flächen

Wischkante im Anschluss von gefliesten Flächen (Fliesenpiegel, Sanitärblock etc.) zu Wandflächen mit Reinacryl-Lack-Beschichtung entspr. Herstellerrichtlinie, farblos, Breite bis max: 5 cm

Angeb. Fabrikat:

€/lfm



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 Rahmenverträge Bau 2026-2027
LV: 13 Maler- und Tapezierarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Lohn:	50,000 m		
				
Summe 4.	Fugen, An - und Abschlüsse			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur nach vorheriger Ankündigung durch den AN und Genehmigung des AG, bzw. gesonderter Aufforderung durch den Bauherrn auszuführen.

5..10. Stundenlohn Vorarbeiter

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Vorarbeiter

Lohn:	100,000 h		
			

5..20. Stundenlohn Facharbeiter

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter

Lohn:	250,000 h		
			

5..30. Stundenlohn Helfer

Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer

Lohn:	100,000 h		
			

Summe 5.	Stundenlohnarbeiten		
-----------------	----------------------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Vorbereitende Arbeiten	
	Summe 1. Vorbereitende Arbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Tapezierarbeiten	
	Summe 2. Tapezierarbeiten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	Beschichtungsarbeiten Wände, Decken, Zargen, Türblätter usw.	
Summe 3.	Beschichtungsarbeiten Wänd...	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
4.	Fugen, An - und Abschlüsse	
	Summe 4.	Fugen, An - und Abschlüsse

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
5.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 5. Stundenlohnarbeiten	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 0100 **Rahmenverträge Bau 2026-2027**
LV: 13 **Maler- und Tapezierarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	13	
1.	Vorbereitende Arbeiten	
2.	Tapezierarbeiten	
3.	Beschichtungsarbeiten Wände, Decken, Zargen, Türblätter usw.	
4.	Fugen, An - und Abschlüsse	
5.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV 13 Maler- und Tapezierarbeiten		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------