

Leistungsverzeichnis

Tischlerarbeiten - Einbaumöbel

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Abgabetermin		
Zuschlag bis		

Angebotssumme	Ungeprüft, EUR	Geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto
Zzgl. 19% Mehrwertsteuer
Gesamtsumme, brutto
Der Bieter
	Ort, Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
1	<p>1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</p> <p>Die Stadt Rothenburg O.L. plant den Neubau eines Bürgerhauses in der Martin-Ulbrich-Strasse 8 in 02929 Rothenburg O.L. Die auf dem Nachbargrundstück bestehende KITA "Sonnenhügel" in der Martin-Ulbrich-Strasse 10 wird auch während der Bauphase durchgehend als Kindertageseinrichtung genutzt. Durch eine bauliche Verbindung wird die KITA und der Neubau räumlich miteinander verbunden.</p> <p>Der Neubau des Bürgerzentrums umfasst folgenden Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Saal mit Stuhllager- Teeküche- Sanitärbereich- Vereinsräume- Bewegungsraum- Kaltlager- Verbindungsbauwerk zur KITA <p>Der Standort des Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück Nr. 290 / 14. Westlich befindet sich in unmittelbarer Nähe (Abstand ca. 7,8 m) die KITA "Sonnenhügel". Die Kindertageseinrichtung ist während der Bauphase durchgehend in Betrieb. Darauf ist besondere Rücksicht zu nehmen. Im Norden und Osten schliessen unbebaute Grundstücke an. Diese dürfen nicht überfahren werden. Im Süden grenzt die Martin-Ulbrich-Strasse an das Grundstück.</p> <p>Das Baugebiet ist eben. Die Höhenlage beträgt ca. 164,80 m ü.NHN. Die Oberkante Fertigfussboden EG liegt bei 164,80 m ü.NHN = 0,00. Der spätere Geländeanschluss liegt bei ca. 164,78 ü.NHN.</p> <p>Der Neubau wird in Holzskelettbauweise auf einer tragenden Stb-Bodenplatte erstellt. Die Fundamentierung erfolgt über Stb-Streifenfundamente. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet. Im Bereich des Saales liegt die Decke ca. 1,25 m über dem Hauptdach. Das Dach wird als Gründach ausgeführt. Die Fassade wird geputzt.</p> <p>Gebäudeabmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- B/L ca. 37,35 x 27,35 m mit rechteckiger Grundfläche- OK Attika ca. 4,2 bzw. 5,5 m über OK Gelände <p>Die Projektsprache ist deutsch.</p> <p>2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE</p> <p>BE-FLÄCHE</p> <p>Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehenden Flächen sind beiliegendem Übersichtsplan zu entnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none">- BE-Plan M.1:500 <p>Der AN ist für das Einrichten / Vorhalten der für seine Leistung erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, einschl. Verschluss zuständig. Dies betrifft auch Räume für Pausenzwecke etc.</p> <p>BAUSTELLENVERORDNUNG</p> <p>Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) in der aktuellen Fassung ist einzuhalten.</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Während der Bauzeit ist die Baustelle in Zeiten der Abwesenheit von Bauleuten vollständig geschlossen zu halten. (Zahlenschloss am Bauzaun bzw. Eingangstür).</p> <p>BESONDERE BELEHRUNGEN</p> <p>Über folgende Punkte ergehen Belehrungen:</p> <p>(1) Einhaltung der Weisungen für die Arbeitssicherheit zur Vermeidung von Verletzungen und Unfällen in Verantwortung des AN.</p> <p>(2) Bei Auftreten von Verletzungen oder Unfällen ist der AG umgehend zu verständigen.</p> <p>(3) Bei Bränden ist zusätzlich zum AG der Sicherheitsdienst zu verständigen. Löschmaßnahmen sind sofort einzuleiten. Zur Brandbekämpfung sind geeignete Feuerlöscheinrichtungen (Handfeuerlöscher) in ausreichender Menge vorzuhalten.</p> <p>(4) Schweiß-, Schneid- und Flammtrennarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort (Technischer Betriebsdienst) zu beantragen (Schweißschein).</p> <p>BAUSTROM / BAUWASSER</p> <p>Ein Baustrom- / Bauwasseranschluss befinden sich im Umkreis von ca. 50 m.</p> <p>Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und Baustrom bis zum unmittelbaren Einsatzort der eigenen Leistung sowie die Beleuchtung der eigenen Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Sämtliche elektrische Anlagen der eigenen Nutzung sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis die Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund der Abschaltung von nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten des AN, einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin.</p> <p>Bauwasseranschluss: ca. 4 bar, Zapfventile DN20.</p> <p>Baustromanschluss (Gruppenverteiler) Bemessungsstrom: 63 A 230/400VAC</p> <p>BAUSTELLETOILETTE</p> <p>Ein Baustellentoilette befindet sich im Umkreis von ca. 50 m.</p> <p>NUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSRÄUME</p> <p>Die Genehmigung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsräume ist, soweit erforderlich, durch den AN einzuholen. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können. Absperrungen, das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs werden durch den AG erbracht.</p> <p>GEHWEG- UND FAHRBAHNBESTÄTIGUNGEN</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Vor Einrichten der Baustelle hat der AN den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstücksfläche in Anwesenheit der jeweiligen Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen, einschl. Fotodokumentation und von beiden Seiten zu bestätigen. Dieses Protokoll gilt als Beweissicherung. Durch den AN entstandene Mängel sind umgehend durch den AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Schäden an Nachbargrundstücken sowie Strassen- und Bürgersteiganlagen, einschl. sonstiger öffentlicher Einrichtungen, sind nach Fertigstellung auf Kosten des AN zu beseitigen. Grünflächen dürfen nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Beschädigte Grünflächen sind nach Abschluß der Baumaßnahme auf Kosten des AN zu rekultivieren.</p> <p>ZUFAHRT</p> <p>Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt ausschliesslich über die Martin-Ulbrich-Strasse. Es handelt sich um eine Anliegerstrasse, Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12, mit Gegenverkehr. Die Strassenbreite beträgt ca. 4,5 m. Entlang der Strasse besteht ein beidseitiges Parkverbot. Die Zufahrt auf das Grundstück hat grundsätzlich vorwärts zu erfolgen. Es muss auf dem Baugrundstück gewendet werden. Sollte der AN aus technologischen Gründen rückwärts auf das Gelände fahren müssen, so ist ein Einweiser zum Schutz der Passanten notwendig und gefordert! Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!</p> <p>Zufahrtsbereiche und Aufstellflächen für die Feuerwehr sind ständig freizuhalten.</p> <p>Die Einfahrt und alle durch die Leistungen des AN betroffenen öffentlichen und privaten Flächen sind bei Verschmutzung unverzüglich zu reinigen. Falls erforderlich, muss die Strassen- und Gehwegreinigung mehrmals täglich durchgeführt werden.</p> <p>PARKEN</p> <p>Das Abstellen von Privatfahrzeugen des AN innerhalb der umzäunten Baustelleneinrichtungsfläche ist grundsätzlich untersagt.</p> <p>3. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</p> <p>ARBEITSZEITEN</p> <p>Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Samstag von 06:30 - 20:00 Uhr durchgeführt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 11:45 - 13.45 Uhr (Mittagsruhe KITA) zu vermeiden.</p> <p>Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit dürfen (unbeschadet der sonst notwendigen Genehmigungen) nur mit Zustimmung des AG durchgeführt werden.</p> <p>Baubeginn gemäß den besonderen Vertragsbedingungen. Die Fristen gelten für die einzelnen Arbeitsabschnitte.</p> <p>SIGE-PLAN</p> <p>Die Vorankündigung gemäß § 2 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) erfolgt durch den vom AG bestellten SiGeKo. Der durch den SiGeKo erstellte SiGe-Plan ist ergänzend zur Baustellenverordnung bindend und einzuhalten.</p> <p>LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Alle Lärmschutzmassnahmen sind Nebenleistungen. Der AN hat die Baustelle so einzurichten, dass entsprechend dem Stand der Technik nur geräuscharme Baumaschinen verwendet werden. Er ist verpflichtet, ständig seine Arbeitnehmer und Nachunternehmer anzuhalten, den Baulärm auf das unvermeidliche Mindestmass zu beschränken. Das Grundstück befindet sich in einem Allgemeinem Wohngebiet (WA §4 BauNVO). Die Verwaltungsvorschriften in der jeweils aktuellsten Fassung zum BundesImmissionsschutzgesetz (BISchG) sowie die Verwaltungsvorschrift AVwV Baulärm sind zwingend einzuhalten.</p> <p>UMWELTSCHUTZ</p> <p>Die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind in eigener Verantwortung des AN gewissenhaft durchzuführen. Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen zum Umweltschutz sind zu beachten, auch wenn sie in den Vertragsunterlagen nicht eigens erwähnt sind. Verunreinigende grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht in den Untergrund sickern.</p> <p>BAUSTELLENABFÄLLE</p> <p>Sämtliche Baustellenabfälle Alle anfallenden sind vom AN in größtmöglichem Umfang zu separieren, vorschriftsmäßig zu lagern und fachgerecht zu entsorgen. Der AN gewährleistet für die gesamte Dauer der Bauzeit seinen anfallenden Schutt regelmäßig auf eigene Kosten zu beseitigen.</p> <p>PRODUKTDATENBLÄTTER, ZULASSUNGSBESCHEINIGUNGEN etc.</p> <p>Zu allen angegebenen Materialien, Produkten etc. sind die Produktdatenblätter, Zulassungsbescheinigungen, Bezugshinweise, Angaben zum Schadstoffkataster etc. zu sammeln und spätestens mit der Schlussrechnung dem AG zu übergeben. Nach Anforderung durch die Bauleitung sind o.g. Produktangaben vor Ausführung vorzulegen.</p> <p>Die Bearbeitung der Schlussrechnung erfolgt nach förmlicher Abnahme und Vorlage der o. g. Revisionsunterlagen.</p> <p>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</p> <p>Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauauführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.</p> <p>EINHEITSPREISE</p> <p>Die vereinbarten Einheitspreise verstehen sich grundsätzlich für die fertige komplette Ausführung der Arbeiten, einschl. Liefern, Abladen, Lagern und Einbauen der Materialien auf der Baustelle und die Ausführung aller Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.</p> <p>BAUBESPRECHUNGEN</p> <p>Die Baubesprechungen finden 1x wöchentlich statt. Zu den Baubesprechungen ist ein weisungsbefugter Vertreter des AN zugegen zu sein.</p> <p>BAUTAGESBERICHTE</p> <p>Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich abgestimmt zu übergeben. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung, Abrechnung und die terminlichen Auswirkungen des Auftrages von Bedeutung sein können. Über besondere Vorkommnisse ist der AG zusätzlich täglich zu informieren.</p> <p>4. HINWEISTEXTE</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

Alle in den nachfolgenden Hinweistexten zu LV-Gruppen, LV-Unter-Gruppen, Positionen etc. aufgeführten Hinweise, Erläuterungen, Spezifikationen etc. sind zur Kalkulation heranzuziehen und, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

5. ABKÜRZUNGEN

AG (Auftraggeber)
AN (Auftragnehmer)
UKD (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden)
BVB (Besondere Vertragsbedingungen)
WBVB (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)
BE (Baustelleneinrichtung)
B (Breite)
L (Länge)
H (Höhe)
T (Tiefe)
D (Dicke/Durchmesser)
R (Radius)
OK (Oberkante)
OKR (Oberkante Rohbau)
UKR (Unterkante Rohbau)
BH (Brüstungshöhe)
FÖ (Fensteröffnung)
OK FFB (Oberkante Fertigfußboden)
OK RFB (Oberkante Rohfußboden)
OKG (Oberkante Gelände)
AHD (Abhangdecke)
LRH (Lichte Raumhöhe)
AP (Arbeitsplatz)
ggf. (gegebenenfalls)
einschl. (einschliesslich)
o.glw. (oder gleichwertig)

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

6. PLANUNTERLAGEN

Zur Verschaffung eines Überblicks über das Bauvorhaben sind die beiliegenden Übersichtspläne gemäß Planliste zu beachten. Teilweise wird in den LV Positionen Bezug auf einzelne Pläne genommen.

Insbesondere sind folgende Pläne zur Kalkulation zu beachten:

- 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 01
- 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 02
- 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 03

HINWEIS: Die LV-Texte gehen den Plänen vor.

7. BAUABLAUF

Die Ausführung erfolgt in folgenden Einzelschritten:

- Aufmass vor Ort
- Fertigungszeichnungen
- Prüfung Fertigungszeichnungen
- Überarbeitung Fertigungszeichnungen
- Freigabe Fertigungszeichnungen
- Möbel in der Werkstatt fertigen
- Einbau

Der genaue Ablauf ist im Vorfeld mit der Bauleitung im Rahmen der wöchentlichen Bauberatungen abzustimmen.

8. BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung der Verkehrswege innerhalb des Gebäudes wird für die Dauer der Baumaßnahme durch den AG beauftragt und gestellt.

Die darüber hinausgehende, erforderliche Innen- / Aussenbeleuchtung, die zum Erbringen der ausgeschriebenen Leitungen erforderlich ist, ist durch den AN für die Dauer der eigenen Arbeiten zur Verfügung zu stellen, vorzuhalten, zu betreiben und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen.

9. UNTERGRUND

Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Nach Beginn der Arbeiten gilt der Untergrund als abgenommen.

10. EINBRINGÖFFNUNG

Tür- / Fensteröffnung: B/H ca. 1,7 x 2,5 m

11. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Die Ausführung erfolgt gemäß beiliegenden Planunterlagen.

Die ausführende Firma ist für Konstruktion der Ausführung und für die Prüfung sämtlicher Maße verantwortlich. Die Maße sind vor Ort zu nehmen. Die Einbaumöbel sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies betrifft insbesondere auch Einbauten die mehrfach vorkommen.

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

Bei Abweichungen ist der AG unverzüglich zu benachrichtigen.

Für die Statik und Sicherheit der gelieferten Teile / Ausstattung / Einrichtung / Möblierung ist der AN im vollen Umfang verantwortlich und haftbar. Die beiliegenden / übergebenen Planunterlagen sind lediglich auf die Einrichtung bezogen und keine Werkszeichnungen.

Vor der Herstellung der Teile gem. Leistungsverzeichnis legt der AN seine Zeichnungen bis zum M.1:1 dem AG vor. Die Ausführung darf nur nach vom AG genehmigten Zeichnungen erfolgen.

Befestigungen sind grundsätzlich unsichtbar auszuführen. Ansonsten ist die Art der Befestigung im Vorfeld mit dem AG / Planer abzustimmen.

Alle Elemente sind grundsätzlich in der Werkstatt zu fertigen. Farbige lackierte Oberflächen sind absolut deckend auszuführen.

Die Beschläge / OTS sind während der Bauzeit gegen Beschädigung und Verunreinigung mit entsprechenden Folien und Klebestreifen zu schützen. Diese sind auf Anweisung der Bauleitung später vollständig zu entfernen.

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	1	Technische Bearbeitung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1	Technische Bearbeitung		
1.10	1,000 St Aufmass vor Ort Vor Erstellung der Fertigungszeichnungen erforderliches Aufmass vor Ort. HINWEIS: Das Aufmass hat innerhalb von 1 Woche nach Auftragserteilung zu erfolgen.
1.20	1,000 St Fertigungszeichnungen Ausführungszeichnungen aller nachfolgend beschriebener Einbaumöbel etc. anfertigen und dem AG zur Prüfung übergeben. Der Anschluss an anschliessende Bauteile ist mit darzustellen. Ausführungszeichnungen bis zum Maßstab M. 1:1. Ausfertigung 1-fach in Papier, Pläne gefaltet und lochverstärkt, alles in nach Ausfertigungen getrennte Ordner mit beschriftetem Rückenschild eingeklebt, und 1-fach digital auf CD-ROM (Texte in pdf-Format, Pläne sowohl in dwg, dxf und pdf-Format). ZEITLICHER ABLAUF: - Abgabe der Ausführungszeichnungen innerhalb von 2 Wochen nach dem Aufmass. - Die Prüffrist beträgt 1 Woche - Abgabe der Ausführungszeichnungen innerhalb von 1 Woche nach dem Zugang der geprüften Zeichnungen.
1.30	1,000 St Bemusterung Furniere, Beizen, Lacke und HPL-Schichtstoffe sowie deren Oberflächen, Türbänder- und Beschläge / OTS etc. vor Bestellung / Ausführung dem AG / Planer zur Bemusterung vorlegen. HINWEIS: Die Bemusterung hat innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung zu erfolgen.
1.40	1,000 St Dokumentations- und Revisionsunterlagen Dokumentations- und Revisionsunterlagen zu sämtlichen verwendeten Produkten und Systemen, einschl. Datenblätter, Prüfzeugnisse, Lieferschein etc., gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, in Papier- und digitaler Form liefern. Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF. HINWEIS: Die kompletten Dokumentationsunterlagen sind rechtzeitig, mind. 2 Wochen vor der VOB-Abnahme, komplett und prüffähig vorzulegen. Die VOB-Abnahme erfolgt erst nach positiver Prüfung und bescheinigter, vollständiger Dokumentation!

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	1	Technische Bearbeitung

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
---------------	----------------------	------------------	------------------

Summe Titel 1			
Technische Bearbeitung		

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	2	Innenausbau - Möbel

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

2 Innenausbau - Möbel

1. Hinweistext zu Titel 2

Für alle nachfolgend beschriebenen Positionen gilt, wenn in der Einzelposition nicht anders beschrieben:

- Korpus / Mittelwand / feststehende Böden aus ca. 19 mm Spanplatte, echtholzfurniert, europäische Eiche, Qualität: A/B, Spanplatte E1 P2 CE.
- Fachböden aus ca. 19 mm Spanplatte, echtholzfurniert, europäische Eiche, Qualität: A/B, Spanplatte E1 P2 CE, über Lochreihen höhenverstellbar.
- Alle sichtbaren Kanten mit Massivholzanleimer, Eiche, 1,0 mm, nach Wahl AG auch in Multiplex-Optik.
- Sockelverkleidung aus ca. 19 mm Spanplatte echtholzfurniert, europäische Eiche, Qualität: A/B, Spanplatte E1 P2 CE, Unterseite mit ABS Kante, farblich angepasst.
- Bodenträger für Lochreihe 5 mm, Zinkdruckguss, mit Steckzapfen, Tragkraft / Stück min. 15,0 kg.
- Rückwandplatte, min. 6 mm HDF, Oberfläche analog Korpus, an Korpus geschraubt.
- Schranktüren / Ablagen / Blenden aus ca. 19 mm Spanplatte echtholzfurniert, europäische Eiche, Qualität: A/B, Spanplatte E1 P2 CE.
- Türen mit Topfscharnier, 3D verstellbar, Topf aus Stahl, Gelenkarm aus Zinkdruckguss, vernickelt, mit Schließautomatik, 110 Grad. Montageplatten aus Zinkdruckguss, vernickelt, Tiefen- und Höhenverstellung mittels Exzenter.
- Klappen mit Hochklappbeschlag, Öffnungswinkel 90 Grad, Anschlag für kraftunterstütztes Öffnen der Klappe bzw. für automatische Komplettöffnung, "push to open" (Zuhaltung durch Magnet-Druckschnäpper und Gegenplatte an der Front). Verwendung in Kombination mit Topfscharnieren. Ausführung mit Schließdämpfung über Dämpferaufsatz.
- abschliessbare Klappen / Türen mit Dreh-Druckzylinder
- Sockelausbildung mit höhenverstellbaren Sockelfüssen, von innen justierbar.

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	2	Innenausbau - Möbel

Nr./OZ	Bezeichnung	EP in EUR	GP in EUR
	<p>- Alle Oberflächen farblos lackiert. Ausführung in min. 3 Arbeitsgängen bestehend aus Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung einschl. Untergrundvorbereitung. Wasserbasierter, hochbeständiger 2K-Mehrschicht- und Abspritzlack mit ausgezeichneter chemischer Widerstandsfähigkeit sowie guten mechanischen Beständigkeiten, hohe Oberflächenhärte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit. Geeignet für die Lackierung von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau, wie z.B. Hotel- und Schuleinrichtungen, Küchen- und Sanitärmöbel. Verwendungsbereiche II – IV gemäß ONORM A 1610-12. Geeignet für „Ringtest“-beständige Oberflächen. Verhalten bei Abrieb: 2-D (≥ 50 U). Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-D (≥ 1,0 N).</p> <p>- Wenn nicht anders angegeben, alle Platten aus einem Stück, ohne Stoss.</p> <p>- Für alle nachfolgend beschriebenen Position gilt: Plattenstösse sind stumpf und Kantenbündig auszuführen sofern in den Positionen nichts anderes beschrieben ist.</p> <p>Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:</p> <p>- 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 01 - 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 02 - 250517_BZK_Tischlerarbeiten_Einbaumöbel - EBM 03</p>		
2.10	<p>1,000 St</p> <p>EBM 01 - Garderobenschrank B/H/T 4635 x 2750 x 600 mm</p> <p>EBM 01 - Garderobenschrank liefern und einbauen.</p> <p>Gesamtabmessung: B/H/T ca. 4635 x 2750 x 600 mm</p> <p>- Ausführung gemäß Zeichnung - Klappen abschliessbar, gleichschliessend - 6x Schrankrohr, oval, 30 x 15 mm, Edelstahl, L ca. 750 mm, verdeckt befestigt</p>
2.20	<p>1,000 St</p> <p>EBM 02 - Vitrine B/H/T 3435 x 2750 x 600 mm</p> <p>EBM 02 - Vitrine liefern und einbauen.</p> <p>Gesamtabmessung: B/H/T ca. 3435 x 2750 x 600 mm</p> <p>- Ausführung gemäß Zeichnung - Klappen / Türen abschliessbar, gleichschliessend - Rückwand im Bereich der Vitrine 2 x 16 mm - Unterschränke innen mittig geteilt - 6 Fachböden höhenverstellbar</p> <p>- LED-Lichtleiste in gesonderter Position - Glas-Schiebetürbeschlagsystem in gesonderter Position - Lochschielen-Trägersystem in gesonderter Position - Verbundplatte, magnetisch in gesonderter Position</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	2	Innenausbau - Möbel

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
--------	---------------	-----------	-----------

2.30	1,000 St EBM 02 - LED-Lichtleiste
------	---	-------	-------

Led-Lichtleiste liefern und in zuvor beschriebenes EBM 02 einbauen, einschl. herstellen der erforderlichen Nut.

Länge: ca. 3400 mm

- Aluminiumprofil zum Einnuten, EV1 beschichtet
- Abmessung: B/H ca. 30 x 9 mm
- "Ausschnitt" für LED-Streifen / Abdeckung ca. 15 x 8 mm
- Abdeckung opal, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung, Transmission ca. 69%
- Abdeckung bündig mit Aluminiumprofil
- LED-Streifen durchgängig
- Kabelübergang verdeckt liegend, Anschlusslänge ca. 1,0 m

2.40	1,000 St EBM 02 - Glas-Schiebetürbeschlagsystem
------	---	-------	-------

Glas-Schiebetürbeschlagsystem liefern und in zuvor beschriebenes EBM 02 einbauen.

Öffnungsmaß: B/H ca. 3400 x 1435 mm

Glas-Schiebetürbeschlagsystem bestehend aus:

- 2x Schiebetür (hintereinander laufend)
- Schiebetür aus 8 mm ESG
- Glasabmessung je Tür: B/H ca. 1720 x 1395 mm
- 1x Doppelführungsprofil, L ca. 3400 mm
- 1x Doppel-Laufschiene, L ca. 3400 mm
- 2x Laufschuh, L ca. 1720, H ca. 40 mm
- Anzahl Laufwerke nach Erfordernis
- 2x Staubschutz- und Anschlagelinge, in Seitenwand eingenietet, H ca. 1435 mm, einschl. Nut herstellen
- 4x Anschlagdämpfer / Aushängesicherung
- 2x Laufschuhgriff, abschliessbar (Dreh-Druckzylinder), gleichschliessend, einschl. 4 Schlüssel
- 2x Demontageschlüssel

2.50	1,000 St EBM 02 - Lochschienen-Trägersystem
------	---	-------	-------

Lochschienen-Trägersystem liefern und in zuvor beschriebenes EBM 02 einbauen.

Öffnungsmaß: B/H ca. 3400 x 1435 mm

Lochschienen-Trägersystem bestehend aus:

- 4 Stück Glasböden
- Glasboden aus 8 mm VSG
- Glasabmessung je Boden: B/H ca. 1700 x 400 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	2	Innenausbau - Möbel

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	<ul style="list-style-type: none"> - 6x Lochschiene, L ca. 1435 mm, in Rückwand genutet, Lochabstand 25 mm, einschl. Nut herstellen - 12x Fachbodenträger, Trägertiefe geeignet für 400 mm tiefe Glasböden - Je Fachbodenträger 4 transparente Kunststoffsauknäpfe - Farbton Lochschiene / Fachbodenträger: RAL Farbton nach Wahl AG 		
2.60	<p>1,000 St</p> <p>EBM 02 - Verbundplatte, magnetisch</p> <p>Verbundplatte, einseitig magnetisch, liefern und in zuvor beschriebenes EBM 02 einbauen. Der Einbau erfolgt in Streifen zwischen zuvor beschriebenen Lochschienen (EBM 03 - Lochschienen-Trägersystem). Streifen auf Holzwerkstoffplatte (Rückwand EBM 03) geklebt. Vorderkante Lochschiene = Vorderkante Verbundplatte.</p> <p>Streifenbreite: B/H ca. 300 bis 700 mm x 1435 mm (5 bis 7 Streifen)</p> <p>Gesamtabmessung: B/H ca. 3400 x 1435 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dicke Verbundplatte: 3,0 mm mit PE Kern - Oberfläche glatt, strukturlos - Farbton Sichtseite: RAL Farbton nach Wahl AG
2.70	<p>3,000 St</p> <p>EBM 03 - Garderobenschrank B/H/T 1850 x 2750 x 600 mm</p> <p>EBM 03 - Garderobenschrank liefern und einbauen.</p> <p>Gesamtabmessung: B/H/T ca. 1850 x 2750 x 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung gemäß Zeichnung - Klappen abschliessbar, gleichschliessend - 2x Schrankrohr, oval, 30 x 15 mm, Edelstahl, L ca. 900 mm, verdeckt befestigt <p>HINWEIS: Die drei Schränke sind separat aufzumessen und entsprechend einzeln an die jeweiligen Öffnungen anzupassen.</p>
2.80	<p>1,000 St</p> <p>EBM 04 - Waschtischablage B/T 1075 x 460 mm</p> <p>Waschtischablage mit Blende liefern und montieren.</p> <p>Abmessung: B/T ca. 1075 x 460 mm</p> <p>Blende: B/H ca. 1075 x 175 mm</p> <p>Ausführung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holzrahmen aus KVH, 40x100, B/T ca. 1075 x 460 mm, an GK Wand befestigt - Ablage / Blende aus 18 mm MDF (feuchtigkeitsbeständig "Grün") - Vorderkante Abdeckung = Vorderkante Blende

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	2	Innenausbau - Möbel

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	- Allseitig deckend lackiert, RAL-Farbton nach Wahl AG		
	- 1x Ausschnitt für Waschtisch (oval)		
	- 1x Bohrung für Armatur		
	Summe Titel 2		
	Innenausbau - Möbel	

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	7	Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Titel	3	Sonstiges

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3	Sonstiges		
3.10	15,000 m Dauerelastische Verfugung Herstellen einer Silikonfuge, weiß, einschl. Hinterfüllschnur. Fugenbreite: bis ca. 8 mm HINWEIS: Abrechnung auch bei Längen < 1,0 m
3.20	50,000 m Dauerelastische Verfugung - RAL Farbton Herstellen einer Silikonfuge, RAL-Farbton nach Wahl AG, einschl. Hinterfüllschnur. Fugenbreite: bis ca. 8 mm HINWEIS: Abrechnung auch bei Längen < 1,0 m
3.30	50,000 m Schattenfuge Ausbildung einer 3-seitig umlaufenden Schattenfuge mittels verdeckt befestigter Leiste. Leiste aus 8 mm Spanplatte, Unidekor weiß, mit schwarzer Melaminkante. Leiste vor dem Einschieben der Einbaumöbel vertikal und horizontal am Korpus befestigen. Querschnitt: 60 x 8 mm Fugenbreite: ca. 10 bis 12 mm
3.40	5,000 h Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen. - Baufacharbeiter
3.50	5,000 h Stundenlohnarb. Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen. - Bauhelfer
	Summe Titel 3 Sonstiges	

Leistungsverzeichnis

Projekt 0030 Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung 7 Tischlerarbeiten - Einbaumöbel
Zusammenfassung

Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
1	Technische Bearbeitung
2	Innenausbau - Möbel
3	Sonstiges

Gesamtsumme, netto
Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Gesamtsumme, brutto