

Leistungsverzeichnis

Malerarbeiten

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Abgabetermin		
Zuschlag bis		

Angebotssumme	Ungeprüft, EUR	Geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto
Zzgl. 19% Mehrwertsteuer
Gesamtsumme, brutto
Der Bieter
	Ort, Datum	Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
1	<p>1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG</p> <p>Die Stadt Rothenburg O.L. plant den Neubau eines Bürgerhauses in der Martin-Ulbrich-Strasse 8 in 02929 Rothenburg O.L. Die auf dem Nachbargrundstück bestehende KITA "Sonnenhügel" in der Martin-Ulbrich-Strasse 10 wird auch während der Bauphase durchgehend als Kindertageseinrichtung genutzt. Durch eine bauliche Verbindung wird die KITA und der Neubau räumlich miteinander verbunden.</p> <p>Der Neubau des Bürgerzentrums umfasst folgenden Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Saal mit Stuhllager- Teeküche- Sanitärbereich- Vereinsräume- Bewegungsraum- Kaltlager- Verbindungsbauwerk zur KITA <p>Der Standort des Gebäudes befindet sich auf dem Flurstück Nr. 290 / 14. Westlich befindet sich in unmittelbarer Nähe (Abstand ca. 7,8 m) die KITA "Sonnenhügel". Die Kindertageseinrichtung ist während der Bauphase durchgehend in Betrieb. Darauf ist besondere Rücksicht zu nehmen. Im Norden und Osten schliessen unbebaute Grundstücke an. Diese dürfen nicht überfahren werden. Im Süden grenzt die Martin-Ulbrich-Strasse an das Grundstück.</p> <p>Das Baugebiet ist eben. Die Höhenlage beträgt ca. 164,80 m ü.NHN. Die Oberkante Fertigfussboden EG liegt bei 164,80 m ü.NHN = 0,00. Der spätere Geländeanschluss liegt bei ca. 164,78 ü.NHN.</p> <p>Der Neubau wird in Holzskelettbauweise auf einer tragenden Stb-Bodenplatte erstellt. Die Fundamentierung erfolgt über Stb-Streifenfundamente. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet. Im Bereich des Saales liegt die Decke ca. 1,25 m über dem Hauptdach. Das Dach wird als Gründach ausgeführt. Die Fassade wird geputzt.</p> <p>Gebäudeabmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- B/L ca. 37,35 x 27,35 m mit rechteckiger Grundfläche- OK Attika ca. 4,2 bzw. 5,5 m über OK Gelände <p>Die Projektsprache ist deutsch.</p> <p>2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUSTELLE</p> <p>BE-FLÄCHE</p> <p>Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehenden Flächen sind beiliegendem Übersichtsplan zu entnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none">- BE-Plan M.1:500 <p>Der AN ist für das Einrichten / Vorhalten der für seine Leistung erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, einschl. Verschluss zuständig. Dies betrifft auch Räume für Pausenzwecke etc.</p> <p>BAUSTELLENVERORDNUNG</p> <p>Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) in der aktuellen Fassung ist einzuhalten.</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Während der Bauzeit ist die Baustelle in Zeiten der Abwesenheit von Bauleuten vollständig geschlossen zu halten. (Zahlenschloss am Bauzaun bzw. Eingangstür).</p> <p>BESONDERE BELEHRUNGEN</p> <p>Über folgende Punkte ergehen Belehrungen:</p> <p>(1) Einhaltung der Weisungen für die Arbeitssicherheit zur Vermeidung von Verletzungen und Unfällen in Verantwortung des AN.</p> <p>(2) Bei Auftreten von Verletzungen oder Unfällen ist der AG umgehend zu verständigen.</p> <p>(3) Bei Bränden ist zusätzlich zum AG der Sicherheitsdienst zu verständigen. Löschmaßnahmen sind sofort einzuleiten. Zur Brandbekämpfung sind geeignete Feuerlöscheinrichtungen (Handfeuerlöscher) in ausreichender Menge vorzuhalten.</p> <p>(4) Schweiß-, Schneid- und Flammtrennarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten vor Ort (Technischer Betriebsdienst) zu beantragen (Schweißschein).</p> <p>BAUSTROM / BAUWASSER</p> <p>Ein Baustrom- / Bauwasseranschluss befinden sich im Umkreis von ca. 50 m.</p> <p>Die Verlängerung der bereitgestellten Medien Bauwasser und Baustrom bis zum unmittelbaren Einsatzort der eigenen Leistung sowie die Beleuchtung der eigenen Arbeitsplätze ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Sämtliche elektrische Anlagen der eigenen Nutzung sind nach den technischen Regelwerken einsatzbereit zu halten und in den Regelabständen zu prüfen. Durch den SiGeKo erfolgt die regelmäßige Prüfung und bei Erfordernis die Außerbetriebsetzung. Bauzeitverlängerungen aufgrund der Abschaltung von nicht zulässigen Gerätebetriebs gehen zu Lasten des AN, einschl. allen Mehraufwands der Folgegewerke bis zum Fertigstellungstermin.</p> <p>Bauwasseranschluss: ca. 4 bar, Zapfventile DN20.</p> <p>Baustromanschluss (Gruppenverteiler) Bemessungsstrom: 63 A 230/400VAC</p> <p>BAUSTELLETOILETTE</p> <p>Ein Baustellentoilette befindet sich im Umkreis von ca. 50 m.</p> <p>NUTZUNG ÖFFENTLICHER VERKEHRSRÄUME</p> <p>Die Genehmigung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsräume ist, soweit erforderlich, durch den AN einzuholen. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können. Absperrungen, das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs werden durch den AG erbracht.</p> <p>GEHWEG- UND FAHRBAHNBESTÄTIGUNGEN</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Vor Einrichten der Baustelle hat der AN den Zustand der an das Baugrundstück grenzenden Gehweg und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstücksfläche in Anwesenheit der jeweiligen Eigentümer festzustellen. Darüber ist ein Protokoll zu führen, einschl. Fotodokumentation und von beiden Seiten zu bestätigen. Dieses Protokoll gilt als Beweissicherung. Durch den AN entstandene Mängel sind umgehend durch den AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Schäden an Nachbargrundstücken sowie Strassen- und Bürgersteiganlagen, einschl. sonstiger öffentlicher Einrichtungen, sind nach Fertigstellung auf Kosten des AN zu beseitigen. Grünflächen dürfen nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Beschädigte Grünflächen sind nach Abschluß der Baumaßnahme auf Kosten des AN zu rekultivieren.</p> <p>ZUFAHRT</p> <p>Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt ausschliesslich über die Martin-Ulbrich-Strasse. Es handelt sich um eine Anliegerstrasse, Belastungsklasse Bk 1,0 nach RStO 12, mit Gegenverkehr. Die Strassenbreite beträgt ca. 4,5 m. Entlang der Strasse besteht ein beidseitiges Parkverbot. Die Zufahrt auf das Grundstück hat grundsätzlich vorwärts zu erfolgen. Es muss auf dem Baugrundstück gewendet werden. Sollte der AN aus technologischen Gründen rückwärts auf das Gelände fahren müssen, so ist ein Einweiser zum Schutz der Passanten notwendig und gefordert! Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!</p> <p>Zufahrtsbereiche und Aufstellflächen für die Feuerwehr sind ständig freizuhalten.</p> <p>Die Einfahrt und alle durch die Leistungen des AN betroffenen öffentlichen und privaten Flächen sind bei Verschmutzung unverzüglich zu reinigen. Falls erforderlich, muss die Strassen- und Gehwegreinigung mehrmals täglich durchgeführt werden.</p> <p>PARKEN</p> <p>Das Abstellen von Privatfahrzeugen des AN innerhalb der umzäunten Baustelleneinrichtungsfläche ist grundsätzlich untersagt.</p> <p>3. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</p> <p>ARBEITSZEITEN</p> <p>Die Bauleistungen dürfen nur in der Zeit von Montag bis Samstag von 06:30 - 20:00 Uhr durchgeführt werden. Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 11:45 - 13.45 Uhr (Mittagsruhe KITA) zu vermeiden.</p> <p>Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit dürfen (unbeschadet der sonst notwendigen Genehmigungen) nur mit Zustimmung des AG durchgeführt werden.</p> <p>Baubeginn gemäß den besonderen Vertragsbedingungen. Die Fristen gelten für die einzelnen Arbeitsabschnitte.</p> <p>SIGE-PLAN</p> <p>Die Vorankündigung gemäß § 2 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) erfolgt durch den vom AG bestellten SiGeKo. Der durch den SiGeKo erstellte SiGe-Plan ist ergänzend zur Baustellenverordnung bindend und einzuhalten.</p> <p>LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	<p>Alle Lärmschutzmassnahmen sind Nebenleistungen. Der AN hat die Baustelle so einzurichten, dass entsprechend dem Stand der Technik nur geräuscharme Baumaschinen verwendet werden. Er ist verpflichtet, ständig seine Arbeitnehmer und Nachunternehmer anzuhalten, den Baulärm auf das unvermeidliche Mindestmass zu beschränken. Das Grundstück befindet sich in einem Allgemeinem Wohngebiet (WA §4 BauNVO). Die Verwaltungsvorschriften in der jeweils aktuellsten Fassung zum BundesImmissionsschutzgesetz (BISchG) sowie die Verwaltungsvorschrift AVwV Baulärm sind zwingend einzuhalten.</p> <p>UMWELTSCHUTZ</p> <p>Die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind in eigener Verantwortung des AN gewissenhaft durchzuführen. Allgemein gültige gesetzliche und behördliche Bestimmungen zum Umweltschutz sind zu beachten, auch wenn sie in den Vertragsunterlagen nicht eigens erwähnt sind. Verunreinigende grundwassergefährdende Stoffe dürfen nicht in den Untergrund sickern.</p> <p>BAUSTELLENABFÄLLE</p> <p>Sämtliche Baustellenabfälle Alle anfallenden sind vom AN in größtmöglichem Umfang zu separieren, vorschriftsmäßig zu lagern und fachgerecht zu entsorgen. Der AN gewährleistet für die gesamte Dauer der Bauzeit seinen anfallenden Schutt regelmäßig auf eigene Kosten zu beseitigen.</p> <p>PRODUKTDATENBLÄTTER, ZULASSUNGSBESCHEINIGUNGEN etc.</p> <p>Zu allen angegebenen Materialien, Produkten etc. sind die Produktdatenblätter, Zulassungsbescheinigungen, Bezugshinweise, Angaben zum Schadstoffkataster etc. zu sammeln und spätestens mit der Schlussrechnung dem AG zu übergeben. Nach Anforderung durch die Bauleitung sind o.g. Produktangaben vor Ausführung vorzulegen.</p> <p>Die Bearbeitung der Schlussrechnung erfolgt nach förmlicher Abnahme und Vorlage der o. g. Revisionsunterlagen.</p> <p>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</p> <p>Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauauführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.</p> <p>EINHEITSPREISE</p> <p>Die vereinbarten Einheitspreise verstehen sich grundsätzlich für die fertige komplette Ausführung der Arbeiten, einschl. Liefern, Abladen, Lagern und Einbauen der Materialien auf der Baustelle und die Ausführung aller Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.</p> <p>BAUBESPRECHUNGEN</p> <p>Die Baubesprechungen finden 1x wöchentlich statt. Zu den Baubesprechungen ist ein weisungsbefugter Vertreter des AN zugegen zu sein.</p> <p>BAUTAGESBERICHTE</p> <p>Der AN hat täglich Bautagesberichte zu führen und dem AG wöchentlich abgestimmt zu übergeben. Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung, Abrechnung und die terminlichen Auswirkungen des Auftrages von Bedeutung sein können. Über besondere Vorkommnisse ist der AG zusätzlich täglich zu informieren.</p> <p>4. HINWEISTEXTE</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

Alle in den nachfolgenden Hinweistexten zu LV-Gruppen, LV-Unter-Gruppen, Positionen etc. aufgeführten Hinweise, Erläuterungen, Spezifikationen etc. sind zur Kalkulation heranzuziehen und, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren.

5. ABKÜRZUNGEN

AG (Auftraggeber)
AN (Auftragnehmer)
UKD (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden)
BVB (Besondere Vertragsbedingungen)
WBVB (Weitere Besondere Vertragsbedingungen)
BE (Baustelleneinrichtung)
B (Breite)
L (Länge)
H (Höhe)
T (Tiefe)
D (Dicke/Durchmesser)
R (Radius)
OK (Oberkante)
OKR (Oberkante Rohbau)
UKR (Unterkante Rohbau)
BH (Brüstungshöhe)
FÖ (Fensteröffnung)
OK FFB (Oberkante Fertigfußboden)
OK RFB (Oberkante Rohfußboden)
OKG (Oberkante Gelände)
AHD (Abhangdecke)
LRH (Lichte Raumhöhe)
AP (Arbeitsplatz)
ggf. (gegebenenfalls)
einschl. (einschliesslich)
o.glw. (oder gleichwertig)

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
--------	-------------

6. PLANUNTERLAGEN

Zur Verschaffung eines Überblicks über das Bauvorhaben sind die beiliegenden Übersichtspläne gemäß Planliste zu beachten. Teilweise wird in den LV Positionen Bezug auf einzelne Pläne genommen.

Insbesondere sind folgende Pläne zur Kalkulation zu beachten:

- Rothenburg Bürgerhaus_BE-Plan
- M.08_AA_AP_103_XX_V_0 (Grundriss EG)
- M.08_AA_AP_200_XX_V_0 (Schnitte)

HINWEIS: Die LV-Texte gehen den Plänen vor.

7. BAUABLAUF

Die Arbeiten erfolgen in bis zu 4 Arbeitsabschnitten auf Abruf durch die Bauleistung.

Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die nachfolgenden Einheitspreise einzukalkulieren.

Der genaue Ablauf ist im Vorfeld mit der Bauleitung im Rahmen der wöchentlichen Bauberatungen abzustimmen.

8. BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung der Verkehrswege innerhalb des Gebäudes wird für die Dauer der Baumaßnahme durch den AG beauftragt und gestellt.

Die darüber hinausgehende, erforderliche Innen- / Aussenbeleuchtung, die zum Erbringen der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich ist, ist durch den AN für die Dauer der eigenen Arbeiten zur Verfügung zu stellen, vorzuhalten, zu betreiben und nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen.

9. UNTERGRUND

Der Verarbeiter hat sich vor Ausführung seines Gewerkes davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Beginn der Ausführung schriftlich mitzuteilen. Nach Beginn der Arbeiten gilt der Untergrund als abgenommen.

10. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Für das Abkleben sind auf den Untergrund abgestimmte Materialien zu verwenden, bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschäden zu Lasten des AN.

Für den kompletten Beschichtungsaufbau sind Produkte eines Herstellers zu verwenden, um die Verträglichkeit der Anstrichstoffe untereinander zu gewährleisten.

Die Verarbeitungsrichtlinien und -vorschriften der Hersteller sind zu beachten. Dem AG / der Bauleitung ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren.

Das Material darf nur in Originalverpackungen und in einwandfreiem Zustand angeliefert werden. Materialproben sind der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen. Beanstandetes Material ist sofort von der Baustelle zu entfernen.

Es dürfen nur giftfreie und gesundheitsunbedenkliche Produkte und Farben verwendet werden. Den Nachweis hat der AN zu liefern.

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
	Vortext	

Nr./OZ	Bezeichnung
	Alle Fußböden und sonstige Bauteile sind sorgfältig abzudecken und vor Verunreinigungen zu schützen. Evtl. aufgetretene Verunreinigungen oder Farbflecken sind laufend zu entfernen. Kleine Löcher in Putzflächen sind auszubessern. Anstriche sind nur auf trockenem Grund herzustellen, dass sie vollkommen decken und als gleichmäßige Fläche ohne Ansätze der Pinselstriche oder Walzenbahnen erscheinen.
	Beschläge und Schlösser sind prinzipiell frei von Farbschichten zu lassen.
	Die Räume sind im Anschluss Besenrein zu übergeben.

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	1	Baustelleneinrichtung, Dokumentation

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
1	Baustelleneinrichtung, Dokumentation		
1.10	1,000 St Baustelle einrichten, vorhalten, betreiben und räumen Baustelle für alle in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, vollumfänglich einrichten, vorhalten, betreiben und mit Fertigstellung der eigenen Arbeiten räumen. HINWEIS: Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch den AN. Die Abrechnung erfolgt 1x pauschal für die gesamte zu erbringende Leistung. Das wieder einrichten der Baustelle aufgrund notwendiger Standzeiten etc. ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
1.20	1,000 St Rüstungen, Montagehilfen liefern, vorhalten, betreiben und entfernen Erforderliche Arbeitsbühnen, Rollgerüste, Montagehilfen etc., die zur Erbringung aller nachfolgend beschriebener Leistungen erforderlich sind, liefern, vorhalten und mit Fertigstellung der eigenen Arbeiten entfernen. HINWEIS: Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch den AN. Die Abrechnung erfolgt 1x pauschal für die gesamte zu erbringende Leistung.
1.30	1,000 St Dokumentations- und Revisionsunterlagen Dokumentations- und Revisionsunterlagen zu sämtlichen verwendeten Produkten und Systemen, einschl. Datenblätter, Prüfzeugnisse, Lieferschein etc., gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, in Papier- und digitaler Form liefern. Übergabe analog 1-fach in Papierform, sowie 1x digital als PDF. HINWEIS: Die kompletten Dokumentationsunterlagen sind rechtzeitig, mind. 4 Wochen vor der VOB-Abnahme, komplett und prüffähig vorzulegen. Die VOB-Abnahme erfolgt erst nach positiver Prüfung und bescheinigter, vollständiger Dokumentation!
	Summe Titel 1 Baustelleneinrichtung, Dokumentation	

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	2	Vorbereitende Maßnahmen

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2	Vorbereitende Maßnahmen 1. Hinweistext zu Titel 2 Die Malerarbeiten erfolgen vor dem Verlegen der Bodenbeläge. Das lose Abdecken des Estrichs ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.		
2.10	300,000 m2 Schutzabdeckung Fenster und Tür Folie Schutzabdeckung der Fenster / Türen, mit Folie, Stöße umlaufend verkleben, liefern, herstellen und beseitigen. Fenster- / Türhöhen: bis 3,0 m HINWEIS: Sollte aufgrund des eigenen Bauablaufs ein mehrmaliges abkleben notwendig sein, so ist dies in diese Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
2.20	25,000 m2 Sichtbeton-Deckenflächen abwaschen Sichtbar bleibende Beton-Decken feucht abwaschen. Reinigung mit Kernseife oder Steinseife und klarem Wasser. Raumhöhe: bis 2,5 m Untergrund: - Stb-Ortbetondecke
2.30	1.150,000 m2 Wandflächen reinigen RH 3,0 m Wandflächen auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen sowie reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und losen Bestandteilen. Raumhöhe: bis 3,0 m Untergrund: - Trockenbau-Wand / Bauplatte GKB / GKBI / GF - auch als Akutik-Lochplatte - Q3 gespachtelt
2.40	250,000 m2 Wandflächen reinigen RH 4,1 m Wie zuvor beschriebene Position "Wandflächen reinigen RH 3,0 m", jedoch Raumhöhe: bis 4,1 m

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	2	Vorbereitende Maßnahmen

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2.50	155,000 m2 Deckenflächen reinigen RH 2,5 Wie zuvor beschriebene Position "Wandflächen reinigen RH 3,0 m", jedoch Ausführung an Deckenflächen. Raumhöhe: bis 2,5 m
2.60	100,000 m Laibungen reinigen B 200 mm Wie zuvor beschriebene Position "Wandflächen reinigen RH 3,0 m", jedoch Ausführung an Laibungen. Laibungsbreite: bis 200 mm Raumhöhe: bis 3,0 m Summe Titel 2 Vorbereitende Maßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	3	Grundierungen

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3	Grundierungen		
3.10	<p>1.150,000 m2</p> <p>Grundierung Wandflächen RH 3,0 m</p> <p>Liefern und Auftragen eines rollfähigen tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels auf Silikatbasis für innen und außen zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen. Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und als Aufbrennsperre geeignet.</p> <p>Raumhöhe: bis 3,0 m</p> <p>Untergrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trockenbau-Wand / Bauplatte GKB / GKBI / GF - auch als Akustik-Lochplatte - Q3 gespachtelt <p>Materialeigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservierungsmittelfrei - Dichte: ca. 1,1 g/cm³ - Farbton: Transparent - Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren gemäß DIN 18 363 Abs. 2.4.1.
3.20	<p>250,000 m2</p> <p>Grundierung Wandflächen RH 4,1 m</p> <p>Wie zuvor beschriebene Position "Grundierung Wandflächen RH 3,0 m", jedoch</p> <p>Raumhöhe: bis 4,1 m</p>
3.30	<p>155,000 m2</p> <p>Grundierung Deckenflächen RH 2,5 m</p> <p>Wie zuvor beschriebene Position "Grundierung Wandflächen RH 3,0 m", jedoch</p> <p>Ausführung an Deckenflächen.</p> <p>Raumhöhe: bis 2,5 m</p>
3.40	<p>100,000 m</p> <p>Grundierung Laibungen B 200 mm RH 3,0 m</p> <p>Wie zuvor beschriebene Position "Grundierung Wandflächen RH 3,0 m", jedoch</p> <p>Ausführung an Laibungen.</p> <p>Laibungsbreite: bis 200 mm</p> <p>Raumhöhe: bis 3,0 m</p>

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	3	Grundierungen

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
3.50	1.150,000 m2 Glasvlies Wandflächen RH 3,0 m Pigmentiertes Glasvlies liefern und auf den grundierten Untergrund mit systemzugehörigem Vlieskleber aufkleben. Raumhöhe: bis 3,0 m Untergrund: - Trockenbau-Wand / Bauplatte GKB / GKBI / GF - Q3 gespachtelt Materialeigenschaften: - hautfreundlich - dimensionsstabil - pigmentiert - armiert Haar- und Netzzrisse - diffusionsoffen - schwer entflammbar B-s1 - Flächengewicht: ca. 130 g/m² - Dicke: ca. 0,3 - 0,5 mm - Reißkraft längs: > 250 N/5 cm - Reißkraft quer: > 180 N/5 cm
3.60	125,000 m2 Glasvlies Wandflächen RH 4,1 m Wie zuvor beschriebene Position "Glasvlies Wandflächen RH 3,0 m", jedoch Raumhöhe: bis 4,1 m
3.70	100,000 m Glasvlies Wandflächen Laibungen B 200 mm RH 3,0 m Wie zuvor beschriebene Position "Glasvlies Wandflächen RH 3,0 m", jedoch Ausführung an Laibungen. Laibungsbreite: bis 200 mm Raumhöhe: bis 3,0 m Summe Titel 3 Grundierungen

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	4	Innenfarbe

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
4	Innenfarbe		
4.10	1.150,000 m2 Anstrich Wandflächen NAK 2 RH 3,0 m Liefern und Auftragen einer Dispersions-Silikatfarbe. Ausführung in 2 Arbeitsgängen als Zwischen- und Schlussbeschichtung. Raumhöhe: bis 3,0 m Farbton: RAL 9016 Untergrund: - Trockenbau-Wand / Bauplatte GKB / GKBI / GF - auch als Akustik-Lochplatte - Q3 gespachtelt Materialeigenschaften: - Kaliwasserglas mit (<5%) organischen Zusätzen, nach DIN 18363 Abs. 2.4.1. - löse- und konservierungsmittelfrei - hoch diffusionsfähig - Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2 nach DIN EN 13300, - Deckvermögen: Klasse 2, stumpfmatt, nach DIN EN 13300 - Diffusionsfähigkeit: sd-Wert < 0,02 m, nach DIN EN 1062 - Brennbarkeit: A2, nicht brennbar, nach DIN 4102 - nicht foggingaktiv - raumlufthygienisch unbedenklich - Zertifikat "für Allergiker geeignet" (TÜV geprüft)
4.20	250,000 m2 Anstrich Wandflächen NAK 2 RH 4,1 m Wie zuvor beschriebene Position "Anstrich Wandflächen NAK 2 RH 3,0 m", jedoch Raumhöhe: bis 4,1 m
4.30	155,000 m2 Anstrich Deckenflächen NAK 2 RH 2,5 m Wie zuvor beschriebene Position "Anstrich Wandflächen NAK 2 RH 3,0 m", jedoch Ausführung an Deckenflächen. Raumhöhe: bis 2,5 m
4.40	100,000 m Anstrich Laibungen NAK 2 B 200 mm RH 3,0 m Wie zuvor beschriebene Position "Anstrich Wandflächen NAK 2 RH 3,0 m", jedoch

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	4	Innenfarbe

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
	Ausführung an Laibungen.		
	Laibungsbreite: bis 200 mm		
	Raumhöhe: bis 3,0 m		
	Summe Titel 4		
	Innenfarbe	

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	5	Anstrich Stahlbauteile

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
5	Anstrich Stahlbauteile		
5.10	8,000 St Anstrich Stahlstütze Stahlstütze, rund, mit vorhandener Grundierung, mit 2-K PU-Lack bis zur vollständigen Deckung streichen. Ausführung in mehreren Arbeitsgängen als Zwischenanstrich mit Zwischenschliff und Schlußanstrich. Einschl. vorhandene Grundierung anschleifen, kleinere Schadstellen ausbessern, Fett- und Trennschichten entfernen. Durchmesser: bis 150 mm Höhe: ca. 2,5 m Farbton: RAL Farbton nach Wahl AG, matt
	Summe Titel 5 Anstrich Stahlbauteile	

Leistungsverzeichnis

Projekt	0030	Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung	10	Malerarbeiten
Titel	6	Sonstiges

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
6	Sonstiges		
6.10	200,000 m Acrylfuge bis 5 mm Herstellen einer Acrylfuge, weiss, im Bereich von Materialwechseln, Wand- / Deckenanschluss etc. bzw. nach Angabe der Bauleitung. Acryldichtstoff, bei dem die Rissbildung und Verfärbung von Dispersionsfarben auf der Fuge minimiert wird. Fuge: bis ca. 5x5 mm HINWEIS: Die Acrylfuge muss min. 5 Tage vor dem Anstrich ausgeführt werden! Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Einschl. erforderlicher An- und Abfahrt.
6.20	100,000 m2 Wandflächen ausbessern nach Fertigstellung Hauptleistung Durch Fremdgewerke verursachte Verunreinigungen / Schäden an Wandflächen ausbessern. Kleinere Einschlüsse (< 1 cm2, bis 5 Stück pro m2) nachspachteln und ansatzlos überstreichen. Speziell im Anschlussbereich von Türen, Einbaumöbeln, etc. HINWEIS: Ausführung erfolgt in einem Zug auf Abruf durch die Bauleitung nach Fertigstellung der Hauptleistung. Einschl. erforderlicher An- und Abfahrt. Loses Abhängen / Abdecken von Türen / Böden etc. ist mit einzukalkulieren.
6.30	5,000 h Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen. - Baufacharbeiter
6.40	5,000 h Stundenlohnarb. Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter/-in, durch Arbeitskäfte des AN, auf Anweisung durch den AG / die Bauleitung ausführen. - Bauhelfer
	Summe Titel 6 Sonstiges	

Leistungsverzeichnis

Projekt 0030 Bürgerhaus Rothenburg
Ausschreibung 10 Malerarbeiten
Zusammenfassung

Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
1	Baustelleneinrichtung, Dokumentation
2	Vorbereitende Maßnahmen
3	Grundierungen
4	Innenfarbe
5	Anstrich Stahlbauteile
6	Sonstiges
Gesamtsumme, netto	
Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer	
Gesamtsumme, brutto	