
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 20019a

Bauvorhaben : Neubau Hortgebäude Hermsdorf
Mittelstraße 22
39326 Hohe Börde OT Hermsdorf

Auftraggeber : Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben

Leistungsumfang : Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
Umfang: Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

22	Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke	3
	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten	5
	Allgemeine Hinweise	8
22.1	Einbauschränke	9
22.2	Unterlaufschutz Treppen innen	12
22.3	Wandapplikation Bäume	13
22.4	Wandschutz	14
22.5	Sonstiges	15
22.6	Stundensätze	16

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
 22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück für den Neubau befindet sich in der Mittelstraße 22 in 39326 Hohe Börde OT Hermsdorf.

2.1 Angaben zum Gebäude

Gebäudelänge : ca. 57,00 m

Gebäudebreite : ca. 16,00 m

Gebäudehöhe : ca. 7,50 m

2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Eine Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie sanitäre Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.

2.3 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Containern werden Flächen zur Verfügung gestellt.

Diese Flächen sind entsprechend Ihrer Zweckbestimmung herzurichten. Die Aufstellflächen werden vom AG vorgegeben.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Einbauelemente unter Beachtung der Lieferzeiten ist durch den AN zu gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach- und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Tischlerarbeiten

Tischlerarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN EN 335

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

DIN EN 350

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff

DIN EN 438-2

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Platten mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-4

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung

DIN EN 438-8

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

DIN EN 438-9

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härubarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

DIN EN 460

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen

DGUV Regel 109-606

Branche Tischler- und Schreinerhandwerk für den Arbeitsschutz
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

VdS 2021

Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erd- und Obergeschoss

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ 76 (Blauer Engel) haben.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Fertigstellung der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
 22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
 22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Allgemeine Hinweise

Die nachfolgend beschriebenen Ausstattungsgegenstände und Möbel sind zu liefern, funktionstüchtig zu montieren und den entsprechenden Räumen zuzuordnen .
Grundanforderungen an das Mobiliar und die Lieferung :
- anfallendes Verpackungsmaterial ist vom Auftragnehmer zu entsorgen
- auf Wunsch des Auftraggebers sind einzelne Möbel kostenfrei zu bemustern

Inkl. Aufmaß und Werksplanung

Inkl. Transport in Erd- und Obergeschoss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20019a	Neubau Hort Hermsdorf
	22	Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
	1	Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.1 Einbauschränke

Leistungsbeschreibung

Produktanforderungen an das Schranksystem

1. Allgemeines

Das Schranksystem muss ein modulares System in Korpusbauweise sein. Es wird ein einheitliches und durchgängiges Fugenbild gefordert.

2. Konstruktion

- Jeder Korpus muss komplett verleimt sein.
- Korpus:
19mm E1 Spanplatte, melaminharzbeschichtet, stumpf gestoßen
- Rückwand:
8mm E1 Spanplatte, stumpf gestoßen, 4-seitig genietet, beidseitig mit Dekoroberfläche beschichtet
- Farbe:
Korpus und Fronten in weiß matt mit passendem 2mm ABS-Umleimer mit Softrundung
- Korpus-Verbindergehäuse aus Zink-Druckguss, 15mm mit Abdeckrand
- 13 Türfronten aus melaminharzbeschichteten 19mm E1 Spanplatten
- Die Drehtüren sind mit einem Dämpfungssystem auszurüsten
- Sockelrahmen zurückgesetzt, weiß matt
- Bänder:
Bänder innenliegend, 110° Scharnier mit Türdämpfung, 4 Bänder
- Türbeschläge:
7x Sockelgriff ausEdelstahl, rund, mit 2 Sockeln, Durchmesser 14mm, Länge ca. 800mm, vertikale Anbringung
- 12x Schubfächer mit Softclose-Vollauszug, Stellseiten beidseitig
- komplett abschließbar, Schloss vernickelt matt, Schloss mit bündig liegendem Zylinder mit Rosette, Schlossstangen 8mm, alle Teile aus Stahl, mit Hauptschlieanlage
- 30x Eingeleböden 22mm E1 mit verdeckt liegender Befestigung
- Wandblenden frontbündig
- Sockelblende zurückgesetzt, Deckenblende bündig
- offene Fugen zu Bauteilen sind mit Acryl zu versiegeln
- Die Schränke müssen gegen Umkippen gesichert werden. Zur Sicherung dieser Schränke sind Wandbefestigungen einplanen.

3. Material

Es müssen generell dreischichtige Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 mit einer

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	20019a	Neubau Hort Hermsdorf
	22	Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
	1	Einbauschränke

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen.

Die Werkplanung ist dem AG zur Prüfung und Freigabe rechtzeitig vor Montagebeginn vorzulegen.

22.1.1 Einbauschränk 6610x2800x650mm, Flur4+5

Lieferung und Montage eines Einbauschranks bestehend aus:

- Gesamtabmessung:
Breite: 661 cm
Tiefe: 65 cm
Höhe: 280 cm
- Schrank-Korpusteile aus melaminharzbeschichteten 19mm E1 dicken Spanplatten, stumpf gestoßen
- Farbe: weiß matt

Die Farben sind vorab mit Architekt und Bauherr zu bemustern.

- 1St Schrank mit 5 festen Einlegeböden
- 4St Doppelschränk mit je 3 Schubläden und je 5 festen Einlegeböden
- 1St Doppelschränk ohne Einlegeböden zur Verkleidung der Lüftungsstränge
- 1St Doppelschränk mit 5 festen Einlegeböden
- 13 Drehtüren
- Passelement bis Abhangdecke, h=ca. 25cm

Der Ausschreibung liegt folgende Zeichnung bei, welche Bestandteil der Leistungsbeschreibung ist:
00-5-AR-ES-OG-01

Aufstellung in
Obergeschoss - Flur 4 und Flur 5

2 St

22.1.2 Einbauschränk 1960x2800x815mm, TV-Raum

Lieferung und Montage eines Einbau- schranks bestehend aus:

- Gesamtabmessung:
Breite: 196 cm
Tiefe: 81,5 cm
Höhe: 280 cm
- Schrank-Korpusteile aus melaminharzbeschichteten 19mm E1 dicken Spanplatten, stumpf gestoßen
- Farbe: weiß matt

Die Farben sind vorab mit Architekt und Bauherr zu bemustern.

- 2St Doppelschränk mit je 3 Schubläden und je 5 festen Einlegeböden
- 4 Drehtüren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
1 Einbauschränke

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Passelement bis Abhangdecke, h=ca. 25cm

Der Ausschreibung liegt folgende Zeichnung bei, welche Bestandteil der Leistungsbeschreibung ist:
00-5-AR-ES-OG-0

Aufstellung in
Obergeschoss - TV-Raum

1 St

22.1

Einbauschränke

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
2 Unterlaufschutz Treppen innen

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.2 Unterlaufschutz Treppen innen

22.2.1 Unterlaufschutz an Innentreppen

Lieferung und Montage eines Unterlaufschutzes an den Innentreppen wie folgt:

- beidseitig
- Material: MDF-Platte, 25mm, beidseitig mit HPL-Beschichtung
- Kanten: abgerundet 2mm (Kita-Kante), Umleimer, ABS-Kante oder deckend lackiert, gleichfarbig bzw. farblich identisch mit dem jeweiligen Element
- Befestigung im Fußboden: mittels Dorn, 4mm, l=12,9mm, Fußbodenheizung beachten, Versiegelung im Übergang Fußbodenbelag
- Befestigung an Stahltreppenlauf: mittels Montagekleber
- 5 unterschiedlich große Plattenelemente (siehe Zeichnung), Ecken gerundet, unterschiedliche Grüntöne in Abstimmung mit Architekt, Maße (BxH) je Seite :
 - ca. 85-69 x 160-200 cm
 - ca. 80-101,5 x 58-62 cm (unterer Bereich als Öffnung zum Durchkriechen)
 - ca. 31,5-54 x 95-118 cm
 - ca. 40-55,5 x 66-82 cm
 - ca. 73-80 x 18-56 cm
- Größe der Elemente "Tannenbaum" (BxH) je Seite:
 - 1x ca. 55 x 100 cm
 - 1x ca. 28 x 50 cm
 - 1x ca. 24 x 44 cm
 - 1x ca. 14 x 25 cm
 - 1x ca. 15 x 27 cmin Echtholz Ahorn, inkl. Befestigungsmaterial

2 St

22.2 Unterlaufschutz Treppen innen

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
3 Wandapplikation Bäume

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.3 **Wandapplikation Bäume**

22.3.1 **Wandapplikation Baum - Kreativraum**

Lieferung und Anbringung einer Wandapplikation wie folgt:

- Form: Baum mit abfallenden Blättern, Äste nach links verlaufend
- Größe (BxH): ca. 155 x 170 cm
- Material: MDF, 3mm, geölt, glatte Oberfläche
- ankleben an Wand (Klebeknete, Montagekleber, o.ä.)

siehe beiliegende Zeichnung

1 St

22.3.2 **Wandapplikation Baum - TV-Raum**

Lieferung und Anbringung einer Wandapplikation wie folgt:

- Form: Baum mit abfallenden Blättern und Vögeln (siehe auch beiliegende Zeichnung)
- Größe (BxH): ca. 215 x 215 cm
- Material: 4mm, Hellholz (bspw. Albasia), dunkle Kanten, glatte Oberfläche, geölt
- ankleben an Wand (Klebeknete, Montagekleber, o.ä.)

1 St

22.3.3 **Wandapplikation Baum - Bauraum**

Lieferung und Anbringung einer Wandapplikation wie folgt:

- Form: Baum mit abfallenden Blättern, Äste nach links verlaufend (siehe auch beiliegende Zeichnung)
- Größe (BxH): ca. 295 x 250 cm
- Material: Eiche, 3-4mm, beschichtet, glatte Oberfläche, geölt
- ankleben an Wand (Klebeknete, Montagekleber, o.ä.)

1 St

22.3 **Wandapplikation Bäume**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
4 Wandschutz

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.4 **Wandschutz**

22.4.1 **Wandschutz, Acryl-Vinyl, 2570x1290mm**

Wandschutz wie folgt liefern und montieren:

- Material: Acryl-Vinyl, 2mm, durchgefärbt, schwer entflammbar, schlag- und bruchfest
- Oberfläche: leicht strukturiert, matt
- Montage mittels Acryl- oder Multifunktionskleber, vollflächig
- Farbe: grün nach Wahl AG
- Größe : ca. 2570 x 1290 mm

siehe auch beiliegende Zeichnung

1 St

22.4.2 **Wandschutz, Acryl-Vinyl, 1875x1290mm**

Wandschutz wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Größe : ca. 1875 x 1290 mm

siehe auch beiliegende Zeichnung

2 St

22.4.3 **Wandschutz, Acryl-Vinyl, 3000x1290mm**

Wandschutz wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Größe : ca. 3000 x 1290 mm

siehe auch beiliegende Zeichnung

1 St

22.4.4 **Wandschutz, Acryl-Vinyl, 1800x1290mm**

Wandschutz wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Farbe: schlamm nach Wahl AG
- Größe : ca. 1800 x 1290 mm

siehe auch beiliegende Zeichnung

2 St

22.4 **Wandschutz**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
5 Sonstiges

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.5 Sonstiges

22.5.1 **Werkplanung Tischlerarbeiten**
Werkplanung Tischlerarbeiten

Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung
Übersichtszeichnungen übergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Anlagen
- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem
Architekten rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster der Schichtstoffe und Griffe
ist mit dieser Position komplett anzubieten.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne
und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor
Materialbestellung dem AG zu liefern.

Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber bzw.
Architekten.

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.1.3).

1 psch

22.5 Sonstiges

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
22 Los 22 - Möbeltischler, Einbauschränke
6 Stundensätze

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

22.6 **Stundensätze**

22.6.1 **Dokumentation**

Nachstehende Unterlagen sind mindestens 10 Werktage vor der Abnahme, auf Verlangen schon während der Ausführung, zur Prüfung vorzulegen.

Alle Nachweise entsprechend Inhaltsverzeichnis positioniert und wie folgt abgelegt:

1. Inhaltsverzeichnis
2. Fachunternehmererklärung
3. Lieferscheine
4. Systemdatenblätter / Prüfzeugnisse
5. Bautagesberichte (1x im Original, wöchentlich während der Bauphase digital)
6. Nachweise des Brandschutzes (optional)
7. Übereinstimmungserklärung (optional)
8. Reinigungshinweise (optional)

Zusätzliche Nachweise nach Anweisung der Bauleitung.

Einzureichen 2 x im Original und 1 x digital (CD oder USB Stick).

Eine Abnahme ohne vorgenannte Unterlagen findet nicht statt.

1	psch	_____	_____
---	------	-------	-------

22.6.2 **Stundensatz Vorarbeiter, Tischler**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

5	h	_____	_____
---	---	-------	-------

22.6.3 **Stundensatz Fachwerker, Tischler**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

5	h	_____	_____
---	---	-------	-------

22.6.4 **Stundensatz Helfer, Tischler**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

