





Fassadeschnitte E05

Fassadeschnitte E05



Fassadeschnitte E04 | Sockelanschluss

VE 160 3.006 - Außenfenster und Türen

Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w \leq 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$,
Gesamtenergiedurchlassgrad: $g=0,35$
Schallschutz gegen Außenlärm: siehe Ansichtspläne
Brandschutz: siehe Ansichtspläne

6.1 Wärmeschutz Fensterprofilssystem aus Aluminium, F90
Wärmeschutzverglasung,

Bautiefe ca. 75mm

Bauwerksanschluß:
Innen Folie diffusionsdicht, Außen Folie diffusionsoffen,

Farbe außen: PU-Beschichtung, Farbton Ral 9007
Farbe innen: PU-Beschichtung, Farbton Weiß

6.6 Vorgehängte hinterlüftete Fassade aus Blech

Einhangkassetten auf UK, Aluminiumblech 3mm,
Gesamttiefe: 300 mm,
PU Beschichtung , Farbton Ral 9007

Mineralwolledämmung, d= 200mm, WLS 035

				FREIGABE				QR SCAN			
01	07.05.2025	aktueller Planstand	qz								
00	14.02.2025		qz								
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.	ORT/DATUM				Ist dieser Druck der aktuellste Stand?			
GENERALPLANER wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				01309 DRESDEN GOETHEALLEE 23 TEL 0351 31513-0 FAX 0351 31513-10				BAUHERR / BAUVORHABEN Universitätsklinikum Halle (Saale) Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße			
PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG Fensterfassade Typ 4 E04-E06 Innenhof				1213			
14.08.2023 / ERST-DAT./ERST.	GEPRÜFT/MA	1:20 MASZSTAB	07.05.2025 PLOT DATUM	BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI Ausführungsplanung				PLANSTUFE / STATUS VORABZUG			
ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN! - URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -				MÄßNAME				INDEX			
				1213_5DP1v1-----8912_AG_DP_4195 01-W0V							