

**Leistungsverzeichnis über Los 9**  
**- Tischlerarbeiten und Innenbauelemente -**  
**(Instandsetzung Treppe ins Obergeschoss, Innentüren,**  
**Aufarbeitung Innentüren, Aufarbeitung Tisch,**  
**Innenelemente)**

|              |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauvorhaben: | Bürger- und Begegnungszentrum Beilrode<br>Nutzungsänderung ehem. Bahnhofgebäude<br>Beilrode in Verkaufsstelle Bäckerei, Polizeiposten<br>und Vereinsräume im Erdgeschoss, sowie<br>Arztpraxis im Obergeschoss |
| Bauort:      | Bahnhofstraße 4<br>Flurstücke Nr. 30/6, 45/5, 120/19<br>04886 Beilrode                                                                                                                                        |
| Bauherr:     | Gemeinde Beilrode<br>Bahnhofstraße 21<br>04886 Beilrode                                                                                                                                                       |

Ungeprüfte Angebots-  
summe incl. MwSt.:      Euro .....

Angebotenes Skonto  
mit Zahlungsziel:

.....  
Datum

.....  
Stempel

.....  
Unterschrift

Vorbemerkung:

Grundlage der Ausschreibung ist die VOB.

Im Text des Leistungsverzeichnisses dürfen vom AN keine Streichungen, Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen werden. Etwaige nach Ansicht des AN örtlich bedingte Änderungen oder evtl. Verbesserungen gegenüber dem Leistungsverzeichnis sind als Anlage in einem besonderen Schreiben vollständig einschl. der zur Prüfung und Bewertung notwendigen technischen Hinweise und Berechnungen gleichzeitig mit dem Hauptangebot vorzulegen.

Die im Leistungsverzeichnis genannten Fabrikate dienen nur zur exakten Aussage über die zu kalkulierenden Qualitäten. Dem AN bleibt freigestellt, gleichwertige Fabrikate kostenneutral anzubieten. Dies entbindet ihn aber nicht von seiner Haftung.

Änderungen in Entwurf und Ausführungsart der beauftragten Leistungen bleiben vorbehalten. Für Leistungen, die vom Leistungsverzeichnis abweichen, sind kurzfristig Nachtragsangebote auf der Basis der Urkalkulation des Hauptangebotes einzureichen.

Die Massen des Leistungsverzeichnisses sind für Materialbestellungen nicht verbindlich. Sämtliche in den Ausführungsplänen enthaltenen Maße und Angaben sind vor Baubeginn vom AN eigenverantwortlich zu prüfen, Abweichungen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

Die Massenangaben setzen sich in der Regel sowohl aus großen als auch kleinen Teilflächen bzw. Teilmassen zusammen. Der Bauherr behält sich vor, Positionen des Leistungsverzeichnisses entfallen zu lassen. Bei Mehr- oder Mindermengen bleiben die Einzelpreise unverändert.

Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist die Lieferung sämtlicher einzubauender Materialien in die betreffenden Einheitspreise einzurechnen. Das gleiche gilt für die Entsorgung von anfallendem Bauschutt, Verpackungsmaterial und ähnlichem. Wenn nicht anders beschrieben, werden diese Stoffe Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Der AN erklärt mit der Angebotsabgabe, sich von den örtlichen Gegebenheiten, den Unterbringungsmöglichkeiten, den Untergrundverhältnissen, Zufahrtswegen, Lagermöglichkeiten usw. genauestens informiert zu haben. Irgendwelche Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse entstehen, können nicht anerkannt werden.

Der Bieter ist gehalten die örtliche Gesamtsituation der Baustelle für Materialtransport und Standort der Baustelleneinrichtung vor Angebotserstellung zu besichtigen. Alle Erschwernisse aus den örtlichen Gegebenheiten sind preislich zu erfassen und einzurechnen.

Abgerechnet werden stets nur endgültige Massen und fest eingebaute Kubaturen.

Witterungseinflüsse sind stets durch entsprechende Maßnahmen von dem Gebäude fernzuhalten.

Die Art und Weise des Bauablaufes sind stets mit der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

Die Aufwendungen für die nachfolgenden Leistungen sind durch den Auftragnehmer (AN) in der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Eine Baustelleneinrichtung ist für das jeweilige Gewerk mit einzukalkulieren.

Der AN hat seine ausgeführten Leistungen nach erfolgter Montage auf Dauer der Bauzeit des Objektes vor Beschädigungen und Verschmutzungen ausreichend zu schützen.

Dies beinhaltet z.B. die tägliche Abdeckung und Sicherung des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.

Das Objekt ist zum Abschluss der Arbeiten besenrein gesäubert zu übergeben.

Die Angaben und Festlegungen aus dem Baugrundgutachten sind zu beachten.

Ein für die Arbeiten erforderlicher Mobilkran ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kurzbeschreibung Bauvorhaben:

Das vorhandene Bahnhofgebäude in Beilrode soll umgenutzt werden. Das Empfangsgebäude mit westlich anschließendem Güterschuppen entstand im Zuge der 1872 fertiggestellten Strecke der Halle-Sorau-Gubener-Eisenbahn (HSg). Diese wurde vom preußischen Großunternehmer und sogenannten europäischen Eisenbahnkönig Bethel Henry Strousberg gegründet und ging erst 1885 in das Eigentum der preußischen Staatsbahn über. Der zweigeschossige Klinkerbau mit seinen charakteristischen Rundbogenfenstern und den glasierten Klinkerbändern kann als qualitätsvolles,

zeittypisches Beispiel für den Bahnhofsbau gelten. Noch vor dem Ersten Weltkrieg erfolgte eine Erweiterung des Güterschuppens, der beiderseits Laderampen aufweist. nach 1989/90 kam es zu einem nicht denkmalgerechten Einbau von Kunststoffenstern im gesamten Gebäude. Im Außenbereich haben sich Reste der historischen Pflasterung erhalten.

Im Inneren ist die bauzeitliche Struktur im Wesentlichen erhalten geblieben. Ein zentral gelegener Erschließungsraum, der durch eine zweiflügelige Kassettentür unterteilt wird, stellt die Verbindung von der Straße zum Bahnsteig her. Hier befanden sich auch der Fahrkartenschalter und Gepäckaufgabe; außerdem erfolgte von hier aus der Zugang zum Bahnstufenrestaurant. Alle wichtigen Bauelemente sind in diesem Bereich erhalten geblieben. Im ehemaligen Restaurant ist eine mittige Gussstütze noch vorhanden. Im Güterschuppen befinden sich Einbauten jüngerer Datums.

Das Gebäude wird umfassend saniert, in Teilen umgebaut und auch energetisch ertüchtigt.

Trockenbauarbeiten mit Trockenestrich im Obergeschoss:

Im Rahmen der Trockenbauarbeiten sollen vornehmlich im Erdgeschoss, untergeordnet auch im Obergeschoss, neue Wände errichtet werden. Weiterhin ist das Anlegen von Vorsatzschalen in den Sanitärbereichen und Verkofferungen technischer Leitungen notwendig. Der gesamte Innenausbau des ehem. Güterschuppens erfolgt in Trockenbauweise. In ausgewählten Räumen des Erdgeschosses und nahezu im kompletten Obergeschoss sollen Unterhangdecken errichtet werden. Sanitärräume und Nebenräume erhalten "glatte" Unterhangdecken, Räume mit Anforderungen an die Akustik gelochte Decken. Der ehem. Güterschuppen behält zum Großteil seinen sichtbaren Dachstuhl.

Estricharbeiten (Heizestrich im Erdgeschoss):

Räume im Erdgeschoss, in denen der Boden herausgebrochen wird, erhalten einen neuen Fußbodenaufbau mit Heizestrich. Davon ausgenommen ist der ehem. Güterschuppen. Die Bereitstellung der Tackerplatte und das Verlegen der Leitungen erfolgt über den Bereich "HLSK".

Fliesen- und Plattenarbeiten:

Alle Sanitärräume erhalten einen keramischen Bodenbelag. Wandflächen mit Spritzwasser werden mit Wandfliesen versehen. Die geplanten Beläge wurden bereits mit der Denkmalpflege und Bauherrschaft abgestimmt. Weiterhin sollen Nebenräume im Erdgeschoss einen keramischen Bodenbelag erhalten. Der repräsentative Durchgangsraum im Erdgeschoss erhält ebenso einen keramischen Bodenbelag im "Schachbrettmuster". Der Raum des ehem. Güterschuppens wird mit einem keramischen Bodenbelag bestehend aus Spaltplatten im Ziegelformat versehen.

Tischlerarbeiten - Innenbauelemente:

Im Rahmen der Tischlerarbeiten ist die Holzterapie vom Erd- ins Obergeschoss umfassend zu sanieren und instand zu setzen. Der Anstrich ist nach historischen Vorbild anzuferigen. Ein wesentlicher Bestandteil sind die historischen Innenelemente im ehem. Durchgangsraum im Erdgeschoss. Diese sind u.a. zu erhalten und aufzuarbeiten bzw. auch brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Ebenfalls zu ertüchtigen sind historische Elemente wie die alte Gepäckabgabe und der Fahrkartenschalter. Teilweise sind alte, historische Türen zu erhalten und aufzuarbeiten. Wo dies nicht möglich ist, sollen neue Holztüren mit einer Stahlfassungs- zarge eingebaut werden.

Bodenbelagarbeiten:

Nahezu alle Räume im Obergeschoss, ausgenommen die Sanitärräume, erhalten einen Linoleumbelag in der Stärke von 2,5mm, welcher auf den Trockenestrich verlegt wird. Weiterhin erhalten ausgewählte Räume im Erdgeschoss einen Linoleumbelag auf den Heizestrich. Der Linoleumbelag wurde mit der Bauherrschaft und der Denkmalpflege in den wesentlichen Punkten schon vorab abgestimmt.

Malerarbeiten:

Alle Wände und Decken, welche sichtbar bleiben, erhalten einen neuen Anstrich auf Silikatbasis in einem gebrochenem Weißton "RAL 9010". Die stellt den Grundfarbton dar. Zu malern sind damit alle Innenwände und die Unterseiten der Decken bzw. die Unterhangdecken. Der Dachstuhl im ehemaligen Güterschuppen bleibt sichtbar. Decken werden in der Regel in der Nassabriebsklasse 2 gestrichen; Wände mindestens in der Klasse 3. Hoch belastete Wände des Treppenraumes bzw. Flure und Windfang in der Klasse 4. Der repräsentative Durchgangsraum mit Treppenraum ist entsprechend farblich zu gestalten. Es gilt die restauratorische Begleituntersuchung zu beachten.

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>1</b>   | <b>TISCHLERARBEITEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
| <b>1.1</b> | <b>INNENTREPPE (Erd- ins Obergeschoss)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |
| 1.1.10     | <p>Erstellung einer Bestandsaufnahme und Sanierungsplanung<br/>Die Bestandstreppe aus dem Erd- ins Obergeschoss soll umfassend saniert und instandgesetzt werden. Es handelt sich um eine Holztreppe mit drei geraden Einzelläufen und zwei Zwischenpodesten. Die Sanierung und Erhalt ist Auflage aus der Denkmalpflege. Die einzelnen Leistungen sind den weiteren Positionen zu entnehmen. Die Sanierung ist eher "funktional" ausgeschrieben. Es wird auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis verwiesen.</p> <p>Anzahl der Treppen: 1 Treppe<br/>Ausführung: Holztreppe mit Wangen (beiderseits)<br/>aus Holz und Tritt- und Setzstufen aus Holz<br/>Geländer mit Handlauf und Füllstäben aus Holz</p> <p>Holz<br/>Geschosshöhe: ca. 430cm</p> |       |      |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | psch | ..... | ..... |
| 1.1.20     | <p>Aufarbeitung Wangen<br/>Aufarbeitungen der Wangenkonstruktion. Zum Teil sind Schadstellen zu ersetzen und nicht mehr tragfähiges Material auf Grund von Befall (Schädlinge) zu ersetzen. Alte Farben sind komplett zu entfernen und neuer Anstrich ist aufzubringen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25    | m    | ..... | ..... |
| 1.1.30     | <p>Zulage Aufarbeitung Wangen, feuerhemmend<br/>Zulageposition zur vorigen Hauptposition für das feuerhemmende Aufarbeiten der Wangen. Auf die Innenseite der Wange ist eine maßgenaue und passende Aufdoppelung von mindestens 30mm starken Holz (Nadel- oder Laubholz) vorzunehmen. Damit wird die Tragfähigkeit der Wangen im Brandfall erhöht (Forderung "feuerhemmend"). Im Detail ist die Einbindung der Tritt- und Setzstufen im Bestand die Schwachstelle hinsichtlich der Tragfähigkeit im Brandfall.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 25    | m    | ..... | ..... |
| 1.1.40     | <p>Aufarbeitung Trittstufen<br/>Die Trittstufen sind vollständig audzuarbeiten. Alte Farben und Anstriche sind komplett zu entfernen und neuer Anstrich ist aufzutragen. Weiterhin sind die Trittstufen auf Grund der Forderung "feuerhemmend" aufzudoppeln. Eine Aufdopplung hat mit mindestens 30 mm starken Holz (Nadelholz oder Laubholz) zu erfolgen. Verbund mit dem Bestand ergibt sich somit eine ausreichende Widerstandsfähigkeit (feuerhemmend) im Brandfall. Die Vorderkante ist gefast herzustellen.</p>                                                                                                                                                                                                                              | 22    | St   | ..... | ..... |
| 1.1.50     | <p>Aufarbeitung Setzstufen<br/>Die Setzstufen der Treppe sind vollständig aufzuarbeiten. Auf die Vorderseite ist zusätzlich eine mindestens 10mm starke Holzplatte aufzubringen, um den Brandschutz insgesamt zu ertüchtigen. Alle Farben und Anstriche sind zu entfernen. Neue Anstriche sind gemäß des restrauratorischen Befundes aufzubringen (oberflächenfertig).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22    | St   | ..... | ..... |
| 1.1.60     | <p>Aufarbeitung Podeste<br/>Die Podeste der Treppe sind vollständig aufzuarbeiten. Auf die Oberseite ist analog der Trittstufen eine Aufdoppelung vorzunehmen, um den Brandschutz insgesamt zu ertüchtigen. Alle Farben und Anstriche sind zu entfernen. Neue Anstriche sind gemäß des restrauratorischen Befundes aufzubringen (oberflächenfertig).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | m²   | ..... | ..... |

Übertrag: .....

| Position        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |
| 1.1.70          | <p>Aufarbeitung und Ergänzung Füllstäbe</p> <p>Aufarbeitung und Ergänzung der Füllstäbe des Geländers der Treppe vom Erd- ins Obergeschoss und des Geländers im Obergeschoss (Brüstungsgeländer). Zum Teil können Füllstäbe aus der Treppe vom Ober- ins Dachgeschoss wiederverwendet werden. Fehlende Teile sind fachgerecht zu ersetzen bzw. nach historischem Vorbild zu fertigen.</p> <p>An den aufzuarbeitenden Füllstäben sind die alten Anstriche zu entfernen. Auf diese und auf die neuen ist ein neuer Anstrich unter Beachtung der Auflagen der Denkmalpflege bzw. des restauratorischen Gutachtens aufzutragen. Die Oberflächen sind "fertig" herzustellen.</p> | 40    | St   | ..... | ..... |
| 1.1.80          | <p>Aufarbeitung Handlauf</p> <p>Vollständige Aufarbeitung des Handlaufes der Treppe. Der Handlauf aus Holz ist vollständig von alten Farbresten zu befreien. Schadhafte Stellen des Holzes sind zu reparieren bzw. auszutauschen. Ein neuer Farbanstrich auf Basis des restauratorischen Befundes (Farbgebung) ist aufzubringen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18    | m    | ..... | ..... |
| 1.1.90          | <p>Aufarbeitung Stützen/ Eckstützen</p> <p>Vollständige Aufarbeitung der Stützen bzw. Eckstützen des Handlaufes. Alte Farben und Anstriche sind vollständig zu entfernen. Schadhafte Stellen sind auszutauschen bzw. zu reparieren. Es erfolgt der Auftrag eines neuen Anstriches (oberflächenfertig) nach Vorgaben der Denkmalpflege bzw. des restauratorischen Befundes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.1.100         | <p>Stundensatz Fachwerker, Bautischler</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | h    | ..... | ..... |
| 1.1.110         | <p>Stundensatz Helfer, Bautischler</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | h    | ..... | ..... |

**1.1 INNENTREPPE (Erd- ins Obergeschoss) .....**

| Position             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | Einh | EP | GP |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------|--|------------------|----|----------------------|--|--------------|----------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|------------------|------|----------------------|-------|------------|-------|
| 1.2                  | INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENELEMENTE (Erdgeschoss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| 1.2.10               | <p>Bestandsaufnahme, Sicherung, Vorbereitung Aufarbeitung Bauelemente<br/>Die vorhandenen, historischen Bauelemente im Bereich des ehemaligen Durchgangsraumes des Bahnhofgebäudes sind umfassend zu sichern, ggfs. auszubauen, für die Aufarbeitung vorzubereiten und es sind notwendige Abstimmungen mit der Bauherrschaft, dem Planer und der Denkmalpflege zu treffen. Das Konzept zur Aufarbeitung ist mit der Behörde abzustimmen. Die grundsätzlichen Forderungen sind in den LV-Positionen beschrieben.<br/>Es handelt sich im Bestand um die historischen Einbauelemente, welche zu erhalten sind bzw. aufzuarbeiten. Den Forderungen des Brandschutzes ist ebenfalls nachzukommen.</p> <p style="text-align: right;">psch .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| 1.2.20               | <p>Innentür, EG-02, Holztür m. Holzarge, kompl. aufarbeiten u. erneuern, bis ca. 3m²<br/>Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.</p> <p>Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht und selbst-schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.</p> <table><tr><td>Größe Tür:</td><td>bis ca. 3 m² in der Ansichtsfläche</td></tr><tr><td>Maulweite Tür:</td><td>bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putz-</td></tr><tr><td>auftrag)</td><td></td></tr><tr><td>PZ-vorgerichtet:</td><td>ja</td></tr><tr><td>sonstige Forderungen</td><td></td></tr><tr><td>Brandschutz:</td><td>dicht- und selbstschließend, die Montage ei-</td></tr><tr><td>nes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Obentürschließers ist vorzusehen</td></tr><tr><td>EMA Komponenten:</td><td>nein</td></tr><tr><td>Notausgangsfunktion:</td><td>keine</td></tr><tr><td>Türnummer:</td><td>EG-02</td></tr></table> <p style="text-align: right;">1 St .....</p> |       |      |    |    | Größe Tür: | bis ca. 3 m² in der Ansichtsfläche | Maulweite Tür: | bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putz- | auftrag) |  | PZ-vorgerichtet: | ja | sonstige Forderungen |  | Brandschutz: | dicht- und selbstschließend, die Montage ei- | nes |  |  | Obentürschließers ist vorzusehen | EMA Komponenten: | nein | Notausgangsfunktion: | keine | Türnummer: | EG-02 |
| Größe Tür:           | bis ca. 3 m² in der Ansichtsfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| Maulweite Tür:       | bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| auftrag)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| PZ-vorgerichtet:     | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| sonstige Forderungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| Brandschutz:         | dicht- und selbstschließend, die Montage ei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| nes                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
|                      | Obentürschließers ist vorzusehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| EMA Komponenten:     | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| Notausgangsfunktion: | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| Türnummer:           | EG-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |
| 1.2.30               | <p>Innentür, EG-03, Holztür m. Holzarge, 2-flg. kompl. aufarbeiten u. erneuern, bis ca. 6m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |    |    |            |                                    |                |                                            |          |  |                  |    |                      |  |              |                                              |     |  |  |                                  |                  |      |                      |       |            |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Bestandstür aus Holz bestehend aus zwei Flügeln (Schwingtür) und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig und sauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass das Türelement so aufzuarbeiten ist, dass die beiden Flügel nur noch in eine Richtung aufschlagen können. Entsprechend ist ein Rahmen zu montieren, wogegen die beiden Flügel schlagen können. Auch sind beide Flügel so umzubauen, dass es einen Standflügel und einen Gehflügel gibt. Sämtliche Halterungen und Treibriegel sind einzukalkulieren. Beschädigte Glasflächen sind fachgerecht zu erneuern. Die Rückseite der Glasfläche ist im Anschluss mit einer Holzpatte (Stärke mind. 10mm) zu verschließen, um die Tür "dicht" (Brandschutz) zu gestalten. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.

Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht und selbst-schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.

Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen. Aus den Fotos ist der Bestand erkennbar.

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Größe Tür:           | bis ca. 6 m² in der Ansichtsfläche                                              |
| Maulweite Tür:       | bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)                               |
| PZ-vorgerichtet:     | ja                                                                              |
| sonstige Forderungen |                                                                                 |
| Brandschutz:         | dicht- und selbstschließend, die Montage eines Obentürschließers ist vorzusehen |
| EMA Komponenten:     | nein                                                                            |
| Notausgangsfunktion: | keine                                                                           |
| Türnummer:           | EG-03                                                                           |

1 St .....

1.2.40

Element, EG-04, Fahrkartenschalter aus Holz, kompl. aufarbeiten u. erneuern, bis ca. 1,5m²  
Der im Bestand vorhandene Fahrkartenschalter (Nummer 1) ist zu erhalten bzw. aufzuarbeiten. Es wird auf das Foto in der Anlage verwiesen (baugleich zu Element EG-05).

Sämtliche Anstriche und Farben sind fachgerecht zu entfernen. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern bzw. zu reparieren. Das Futter bzw. die Einfassung ist etwa auf 1/3 der Tiefe der Wandöffnung einzuschneiden und die dahinter liegenden Bauteile des Elementes sind zu entfernen und zu entsorgen. Das Element soll nur noch in seiner sichtbaren Funktion erhalten bleiben. Die Wandöffnung, daher der "Einschnitt", wird mit Mauerwerk zugesetzt und auch verputzt (im Rahmen der Baumeisterarbeiten, Los 1). Der Verschluss des Elementes ergibt sich aus Gründen des Brandschutzes und Einbruchschutz.

Es steht dem Auftragnehmer frei, ob das gesamte Element ausgebaut, aufgearbeitet wird und anschließend der Einbau erfolgt oder ob das Element in der Öffnung verbleibt.

Übertrag: .....

| Position        | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|                 | Größe des Elementes: bis ca. 1,5m <sup>2</sup> in der Ansicht<br>Nummer: Element EG-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.50          | <p>Element, EG-05, Fahrkartenschalter aus Holz, kompl. aufarbeiten u. erneuern, bis ca. 1,5m<sup>2</sup><br/>Der im Bestand vorhandene Fahrkartenschalter (Nummer 2) ist zu erhalten bzw. aufzuarbeiten. Es wird auf das Foto in der Anlage verwiesen.</p> <p>Sämtliche Anstriche und Farben sind fachgerecht zu entfernen. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern bzw. zu reparieren. Das Futter bzw. die Einfassung ist etwa auf 1/3 der Tiefe der Wandöffnung einzuschneiden und die dahinter liegenden Bauteile des Elementes sind zu entfernen und zu entsorgen. Das Element soll nur noch in seiner sichtbaren Funktion erhalten bleiben. Die Wandöffnung, daher der "Einschnitt", wird mit Mauerwerk zugesetzt und auch verputzt (im Rahmen der Baumeisterarbeiten, Los 1). Der Verschluss des Elementes ergibt sich aus Gründen des Brandschutzes und Einbruchschutz.</p> <p>Es steht dem Auftragnehmer frei, ob das gesamte Element ausgebaut, aufgearbeitet wird und anschließend der Einbau erfolgt oder ob das Element in der Öffnung verbleibt.</p> <p>Größe des Elementes: bis ca. 1,5m<sup>2</sup> in der Ansicht<br/>Nummer: Element EG-04</p>                                                                                                                                                                                 | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.60          | <p>Element, EG-07, Gepäckabgabe aus Holz, kompl. aufarbeiten u. erneuern, bis ca. 3m<sup>2</sup><br/>Die im Bestand vorhandene ehemalige Gepäckabgabe ist zu erhalten, aufzuarbeiten und in der Ansicht aus dem Durchgangsraum (Treppenraum) zu sanieren. Sie verbleibt ohne weitere Funktion. Lediglich aus Gründen der Optik und der Denkmalpflege ist das Element weitestgehend zu erhalten. Eine Öffnungsfunktion nach Abschluss der Arbeiten ist nicht mehr notwendig.</p> <p>Alle Anstriche und Farbreste sind fachgerecht zu entfernen. Beschädigte oder schadhafte Holzbauteile sind zu erneuern bzw. auszubessern. Details sind vor Ort mit der Bauleitung und der Denkmalpflege abzustimmen. Beschädigte Glasflächen sind in Anlehnung an den Bestand wieder zu erneuern. Das Futter bzw. die Einfassung ist auf der Rückseite sauber einzuschneiden und abzutrennen. Anfallender Bauschutt ist zu entsorgen. Die Öffnung wird im Rahmen der Baumeisterarbeiten (Los 1) mit Mauerwerk auf der Innenseite bündig zugesetzt (Forderungen Einbruchschutz und Brandschutz).</p> <p>Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung in Abstimmung mit der Restauratorin und der Denkmalpflege fachgerecht farblich zu behandeln bzw. zu beschichten (oberflächenfertig).</p> <p>Elementnummer: EG-07<br/>Bauteil: ehem. Gepäckabgabe</p> | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.70          | <p>Abstellisch, Metall/ Holz, aufarbeiten und Wiedereinbau<br/>Der im Bestand vorhandene Abstell- bzw. Ablagetisch bestehend aus einer Metallfußkonstruktion und einer ovalen Ablagefläche ist vollständig aufzuarbeiten und zu erneuern. Die alten Anstriche sind zu entfernen (Holz und Metall). Schadhafte Stellen sind auszubessern. Das Bauteil soll entsprechend des restauratorischen Befundes neu beschichtet werden. Die Oberflächen sind oberflächenfertig herzustellen. Das Element ist nach der Aufarbeitung wieder im ehem. Durchgangsraum zu montieren. Details zur Befestigung sind vor Ort nach Ausbau des Tisches mit der Bauleitung abzustimmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |       |       |

Übertrag: .....



| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Es wird auf das Foto in der Anlage verwiesen!                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |       |       |
|          | Element: Ablagetisch<br>ohne Elementnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.80   | Zulage, Abstellisch, Ausbau<br>Zulageposition für die Mehraufwendung zum Ausbau des Ablagetisches aus der vorigen Position.                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | Element: Ablagetisch<br>ohne Elementnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.90   | Zulage Elemente für Griffe und Beschläge<br>Zulageposition zu den Hauptpositionen für den Einbau von neuen Beschlägen und Rosettengarnituren (bspw. Klasse 3, U-Form Drücker, DR/ DR, Edelstahl, PZ). Alle Türen sollen gemäß der Hauptpositionen vorgerichtet sein für den Einbau eines Profilzylinders.                                   |       |      |       |       |
|          | Die Drücker/ Knäufe bzw. Rosetten haben sich an der Gestaltung der Fenster zu orientieren. Es ist eine Einheitlichkeit im Gebäude unter Beachtung denkmalpflegerische Aspekte zu wahren. Zum Einsatz kommen hier Griffe von "Hoppe" aus der Serie "Verona" im Farbton Scharz, matt.                                                         |       |      |       |       |
|          | Angeb. Fabrikat: siehe Fabrikatsliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.100  | Zulage Ausbau aufzuarbeitender Türen/ Elemente<br>Zulageposition zu den Hauptpositionen für die aufzuarbeitenden Türen/ Elemente für den fachgerechten Ausbau. Türen, welche nicht aufgearbeitet werden sollen, werden im Rahmen der Rückbauarbeiten abgerissen und entsorgt. Die Menge bezieht sich mit 1 Stück = 1 auszubauende Innentür. | 4     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.110  | Wandtürstopper, Kunststoff<br>Wandtürstopper, Kunststoff, selbstklebend, d=40mm                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.120  | Wandtürstopper, mit Gummipuffer<br>Wandtürstopper, Edelstahl ca.90 mm lang, mit schwarzem Gummipuffer für Wandbefestigung                                                                                                                                                                                                                   | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.130  | Bodentürstopper, mit Gummipuffer<br>Bodentürstopper, mit seitlichem schwarzen Gummipuffer für Bodenbefestigung                                                                                                                                                                                                                              | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.140  | Türschilder, Klemmprofil 15/15cm<br>Türschilder als doppeltes Klemmprofil 15/15cm zur Befestigung an der Innenwand liefern und montieren, die Beschriftung erfolgt durch einfügen der entsprechenden Beschriftungsblätter erfolgt durch den AG.<br>Untergrund Wand: Holzrahmenbau<br>Trockenbau                                             | 2     | St   | ..... | ..... |
| 1.2.150  | Stundensatz Fachwerker, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                                                                                                                           | 1     | h    | ..... | ..... |
| 1.2.160  | Stundensatz Helfer, Bautischler                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis  
zur Ausführung kommen: Helfer

1 h ..... ..

**1.2 INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENELEMENTE** .....  
**(Erdgeschoss)**

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>1.3</b> | <b>INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENTÜREN (Obergeschoss)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
| 1.3.10     | <p>Bestandsaufnahme, Sicherung, Vorbereitung Aufarbeitung Bauelemente<br/>Die vorhandenen, historischen Bauelemente im Obergeschoss des Bahnhofgebäudes sind umfassend zu sichern, ggfs. auszubauen, für die Aufarbeitung vorzubereiten und es sind notwendige Abstimmungen mit der Bauherrschaft, dem Planer und der Denkmalpflege zu treffen. Das Konzept zur Aufarbeitung ist mit der Behörde abzustimmen. Die grundsätzlichen Forderungen sind in den LV-Positionen beschrieben.<br/>Es handelt sich im Bestand um die historischen Einbauelemente, welche zu erhalten sind bzw. aufzuarbeiten. Den Forderungen des Brandschutzes ist ebenfalls nachzukommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | psch | ..... |       |
| 1.3.20     | <p>Sanierung Tür, OG-01, Holztür mit Holzzarge (Aufarbeitung kompl. Element)<br/>Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.</p> <p>Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.</p> <p>Größe Tür: bis ca. 2,5 m² in der Ansichtsfläche<br/>Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)<br/>PZ-vorgerichtet: ja<br/>sonstige Forderungen<br/>Brandschutz: nein<br/>EMA Komponenten: nein<br/>Notausgangsfunktion: keine</p> <p>Türnummer: OG-01</p> |       |      |       |       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.3.30     | <p>Sanierung Tür, OG-03, Holztür mit Holzzarge (Aufarbeitung kompl. Element)<br/>Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.

Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Größe Tür: bis ca. 2,5 m<sup>2</sup> in der Ansichtsfläche  
Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)  
PZ-vorgerichtet: ja  
sonstige Forderungen  
Brandschutz: nein  
EMA Komponenten: nein  
Notausgangsfunktion: keine

Türnummer: OG-03

1 St .....

1.3.40

Wiedereinbau Tür, OG-02/04 (Ausbau OG-02, Aufarbeitung, Wiedereinbau bei OG-04)

Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.

Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.

Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Die Tür OG-02 wird ausgebaut, aufgearbeitet und an Stelle der im Bestand vorhandenen und nicht mehr erhaltenswerten Tür OG-04 wieder eingebaut. Die ehemalige Tür OG-04 besitzt nur noch eine stark geschädigte Türzarge und keine erhaltenswerten Elemente mehr. Der Rückbau erfolgt im Rahmen der Abbrucharbeiten.

Größe Tür: bis ca. 2,5 m<sup>2</sup> in der Ansichtsfläche  
Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)  
PZ-vorgerichtet: ja  
sonstige Forderungen  
Brandschutz: nein  
EMA Komponenten: nein  
Notausgangsfunktion: keine

Türnummer: OG-04

1 St .....

1.3.50

Sanierung Tür, OG-05, Holztür mit Holzzarge (Aufarbeitung kompl. Element)

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.

Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.

Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Größe Tür: bis ca. 2,5 m² in der Ansichtsfläche  
Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)  
PZ-vorgerichtet: ja  
sonstige Forderungen  
Brandschutz: nein  
EMA Komponenten: nein  
Notausgangsfunktion: keine

Türnummer: OG-05

1 St .....

1.3.60

Sanierung Tür, OG-06, Holztür mit Holzzarge (Aufarbeitung kompl. Element)

Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.

Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.

Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Größe Tür: bis ca. 2,5 m² in der Ansichtsfläche  
Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)  
PZ-vorgerichtet: ja  
sonstige Forderungen  
Brandschutz: nein  
EMA Komponenten: nein  
Notausgangsfunktion: keine

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP              | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------|
|          | Türnummer: OG-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | St   | Übertrag: ..... | ..... |
| 1.3.70   | <p>Sanierung Tür, OG-08, Holztür mit Holzzarge (Aufarbeitung kompl. Element)</p> <p>Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.</p> <p>Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.</p> <p>Größe Tür: bis ca. 2,5 m<sup>2</sup> in der Ansichtsfläche<br/> Maulweite Tür: bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag)<br/> PZ-vorgerichtet: ja<br/> sonstige Forderungen<br/> Brandschutz: nein<br/> EMA Komponenten: nein<br/> Notausgangsfunktion: keine</p> <p>Türnummer: OG-08</p>                                                                     | 1     | St   | .....           | ..... |
| 1.3.80   | <p>Wiedereinbau Tür, OG-09/15 (Ausbau OG-09, Aufarbeitung, Wiedereinbau bei OG-15)</p> <p>Bestandstür aus Holz mit Türblatt und Zarge komplett aufarbeiten und erneuern. Schad- und Fehlstellen sind auszubessern. Die Bestandsanstriche sind vollständig unsauber zu entfernen. Die Tür ist nach Abschluss der Arbeiten wieder fach- und sachgerecht einzubauen. Das gesamte Element ist im Rahmen der Aufarbeitung mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die farbliche Gestaltung ist eng mit der Bauleitung, Bauherrschaft und der Denkmalpflege abzustimmen. Die Aufarbeitung beinhaltet ebenfalls die Leistung, dass die Türen hinsichtlich der Streifigkeit des Türblattes und des Schallschutzes zu ertüchtigen sind. Das Blatt ist damit auf einer Seite vollflächig mit einer Holzplatte aufzudoppeln. Der alte Mechanismus zum Verschluss der Tür ist komplett auszubauen, das Futter für den neuen Schließmechanismus ggfs. vorbereiten und ein neues Schloss bzw. Mechanismus zum Verschluss der Tür einzubauen. Die alten Griffe, soweit noch vorhanden, sollen nicht erhalten bleiben.</p> <p>Die Tür ist insgesamt betrachtet "dicht schließend" aufzuarbeiten bzw. zu ertüchtigen. Bauteile wie Türdrücker oder Knauf sind gesondert ausgeschrieben.</p> <p>Es wird explizit auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis hingewiesen.</p> <p>Die Tür OG-09 wird ausgebaut, aufgearbeitet und an Stelle der im Bestand hergestellten neuen Türöffnung (Schaffung eines Durchbruches) wieder eingebaut. Die Rohbauöffnung für die Tür OG-15 wird im Rahmen der Baumeisterarbeiten durch den Rohbauer hergestellt werden. Die Maße der Bestandstür und damit die erforderlichen lichten Rohbaumaße sind dem</p> |       |      |                 |       |

Übertrag: .....

| Position                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge                                             | Einh | EP    | GP    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Übertrag: .....                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |      |       |       |
|                                                                     | Auftragnehmer zu übergeben bzw. das herzustellenden Rohbaumaß ist abzustimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |      |       |       |
|                                                                     | Größe Tür:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis ca. 2,5 m <sup>2</sup> in der Ansichtsfläche  |      |       |       |
|                                                                     | Maulweite Tür:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bis ca. 40cm (36,5cm Mauerwerk zzgl. Putzauftrag) |      |       |       |
|                                                                     | PZ-vorgerichtet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja                                                |      |       |       |
|                                                                     | sonstige Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |      |       |       |
|                                                                     | Brandschutz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nein                                              |      |       |       |
|                                                                     | EMA Komponenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nein                                              |      |       |       |
|                                                                     | Notausgangsfunktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | keine                                             |      |       |       |
|                                                                     | Türnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OG-15                                             |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                 | St   | ..... | ..... |
| 1.3.90                                                              | <b>Zulage Elemente für Griffe und Beschläge</b><br>Zulageposition zu den Hauptpositionen für den Einbau von neuen Beschlägen und Rosettengarnituren (bspw. Klasse 3, U-Form Drücker, DR/ DR, Edelstahl, PZ). Alle Türen sollen gemäß der Hauptpositionen vorgerichtet sein für den Einbau eines Profilzylinders.<br><br>Die Drücker/ Knäufe bzw. Rosetten haben sich an der Gestaltung der Fenster zu orientieren. Es ist eine Einheitlichkeit im Gebäude unter Beachtung denkmalpflegerische Aspekte zu wahren. Zum Einsatz kommen hier Griffe von "Hoppe" aus der Serie "Verona" im Farbton Scharz, matt. |                                                   |      |       |       |
|                                                                     | <b>Angeb. Fabrikat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>siehe Fabrikatsliste</b>                       |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                 | St   | ..... | ..... |
| 1.3.100                                                             | <b>Zulage Elemente für Schallschutzklasse 2</b><br>Zulageposition zu den Hauptpositionen für die Herrichtung bzw. Aufarbeitung der Innentüren nach Forderungen der Schallschutzklasse 2 bzw. in Anlehnung an die Schallschutzklasse 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                 | St   | ..... | ..... |
| 1.3.110                                                             | <b>Zulage Ausbau aufzuarbeitender Türen/ Elemente</b><br>Zulageposition zu den Hauptpositionen für die aufzuarbeitenden Türen/ Elemente für den fachgerechten Ausbau. Türen, welche nicht aufgearbeitet werden sollen, werden im Rahmen der Rückbauarbeiten abgerissen und entsorgt. Die Menge bezieht sich mit 1 Stück = 1 auszubauende Innentür.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                 | St   | ..... | ..... |
| 1.3.120                                                             | <b>Stundensatz Fachwerker, Bautischler</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                 | h    | ..... | ..... |
| 1.3.130                                                             | <b>Stundensatz Helfer, Bautischler</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |      |       |       |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                 | h    | ..... | ..... |
| <b>1.3 INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENTÜREN (Obergeschoss)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |      |       | ..... |

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
| <b>1.4</b> | <b>INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen A bis E)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |    |    |
| 1.4.10     | Werkplanung, Innentüren<br>Erstellung einer Werkplanung für die Innentüren zur Vorlage gegenüber dem Planer und Bauherrn zur Freigabe und Abstimmung letzter Details bzw. offener Punkte. Die Vorlage hat in digitaler Form zu erfolgen. Eine Produktion bzw. Bestellung der Türen erfolgt erst nach Freigabe der Werkplanung.<br>psch .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |    |    |
| 1.4.20     | Neubau Tür, EG-06, Holztür, komplett, nach historischen Vorbild, Zugang Polizeiposten<br>Lieferung und Einbau einer neuen Holz-Innentür mit Holzzarge in die vorhandene Rohbauöffnung als Zugang zum neuen Polizeiposten. Sie hat die Funktionen dicht- und selbstschließend zu erfüllen. Die Tür hat sich an das historische Vorbild anzulehnen bzw. sich an dieser zu orientieren! Diese Kernforderung besteht als Auflage des Denkmalschutzes! Das Element ist als komplette Einheit, fertig gestrichen bzw. in der Oberfläche behandelt herzustellen und einzubauen. Mehraufwendungen für Einbruchschutz und Anbindung an die Einbruchmeldeanlage werden in einer gesonderten Position erfasst und darüber vergütet.<br><br>Es wird auf die Anlage zum Leistungsverzeichnis verwiesen. Hier ist die Ansicht der Bestandstür zu entnehmen. Das Höhenniveau im dahinter liegenden Raum wird abgesenkt, so dass die Barriere der Höhe abgesenkt wird<br><br>Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau):<br>Elements)<br>ist am Bestand zu nehmen (nach Ausbau des<br><br>ca. 2,5 bis 3m² Rohbau-Öffnungsfläche<br>bis ca. 365mm Mauerwerk (Rohbau)<br>Mauerwerk, MW<br>Flügeligkeit:<br>1-flügelig<br>Ausbildung Türblatt:<br>- Oberfläche:<br>in Anlehnung an das historische Vorbild<br>- Einlage:<br>gem. Zulassung/ Forderung RC 3<br>- Falz:<br>gem. Zulassung/ Forderung RC 3<br>- Klimaklasse:<br>II<br>- Mechan. Beanspr.:<br>S/ 3<br>- Brandschutz:<br>dicht und selbst schließend" (DS)<br>Die Montage eines Obentürschließers ist mit einzukalkulieren<br>- Einbruchschutz:<br>siehe gesonderte Position<br>- Schallschutzklasse:<br>"SSK 0"<br>(ohne besondere Forderung)<br>- EMA Komponenten:<br>ja, siehe gesonderte Position<br>- Notausgangsfunktion:<br>keine<br>- Öffnungsrichtung:<br>DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung<br>- Türbänder:<br>gem. Zulassung/ Forderung RC 3<br>- Schloss:<br>PZ-vorgerichtet<br>Drückergarnitur:<br>in separater Position,<br><br>Türnummer:<br>IT-EG-06<br><br>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!<br><br>Angeb. Fabrikat/<br>Typ Tür:<br>siehe Fabrikatsliste<br><br>1 St ..... |       |      |    |    |

Übertrag: .....



| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

1.4.30 Innentür, IT-EG-11, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, ca. 101/213,5, MW 365mm (Server)

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen. Die Tür ist in eine Bestandsöffnung einzubauen. Es handelt sich um die ehemalige Innentür EG-11, welche komplett ausgebaut wurde. Die neue Tür hat die Anforderungen für den Polizeiposten zu erfüllen. Diese Mehrleistungen sind gesondert erfasst und beschrieben (siehe gesonderte Positionen).

Wandöffnungsmaß

(Rohbau):

b/h = ca. 1010/2135 mm

Wandstärke:

ca. 365 mm Mauerwerk zzgl. Putz

Innenwand:

Mauerwerkswand, KS/ Ziegelstein

Flügeligkeit:

1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche:

HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage:

Vollspan

- Falz:

Normfalz

- Klimaklasse:

II

- Mechan. Beanspr.:

M/ 2

- Brandschutz:

ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"

- Einbruchschutz:

ohne Forderung

- Schallschutzklasse:

"SSK 0"

(ohne besondere Forderung)

- EMA Komponenten:

nein

- Notausgangsfunktion:

keine

- Öffnungsrichtung:

DIN R

- Türbänder:

2 Stück, VX-Bänder Edelstahl

- Schloss:

PZ-vorgerichtet

Drückergarnitur:

in separater Position,

Einbauort:

zu Raum EG-16

Türnummer:

IT-EG-11

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:**

**siehe Fabrikatsliste**

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:**

**siehe Fabrikatsliste**

1 St

1.4.40

Element EG-15, Durchreiche, Holz (komplettes Element)

Lieferung und Einbau eines komplett fertigen Elementes einer "Durchreiche" für Proben zwischen zwei Räumen. Die im Bestand vorhandene Rohbauöffnung (Ausbau/ Abbruch einer Tür) wird durch Aufmauerung der Brüstung verkleinert. Bei der Wand handelt es sich um eine historische Außenwand. Entsprechend liegt einer Mauerstärke von mind. 36,5cm (Rohbaumaß) vor.

Die Durchreiche soll verschlossen werden können (zugeschoben) und nicht dauerhaft offen sein. Die Einfassung erfolgt mit einer Art "Holzzarge" und soll sich an die Innentüren anlehnen. Alle Oberflächen sind fertig zu behandeln (Anstrich).

Für das neue Element ist seitens des Auftragnehmers mindestens eine Skizze anzufertigen, welche als Basis zur Abstimmung mit der Bauherrschaft und dem Nutzer dient. Die Ausführung des Elementes ist abzustimmen.

Breite Bestandsöffnung:

ca. 100cm

Höhe der Verbleibenden

Öffnung:

ca. 100cm

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Forderungen Brandschutz: keine  
Forderungen Schallschutz: keine

1 St .....

1.4.50

Innentür, IT-EG-16, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 635/2135 mm  
Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)  
Innenwand: Trockenbauwand  
Flügeligkeit: 1-flügelig  
Ausbildung Türblatt:  
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG  
- Einlage: Vollspan  
- Falz: Normfalz  
- Klimaklasse: II  
- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"  
- Einbruchschutz: ohne Forderung  
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)  
- EMA Komponenten: nein  
- Notausgangsfunktion: keine  
- Öffnungsrichtung: DIN R  
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
- Schloss: PZ-vorgerichtet  
Drückergarnitur: in separater Position,  
  
Einbauort: zu Raum EG-04  
Türnummer: IT-EG-16

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.4.60

Innentür, IT-EG-17, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 101/213,5, TB 15

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 1010/2135 mm  
Wandstärke: ca. 150 mm (Trockenbauwand)  
Innenwand: Trockenbauwand  
Flügeligkeit: 1-flügelig  
Ausbildung Türblatt:  
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG  
- Einlage: Vollspan  
- Falz: Normfalz  
- Klimaklasse: II  
- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
- Brandschutz: ohne weitere Forderung

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Einbruchschutz: nur "dicht schließend"
  - Schallschutzklasse: ohne Forderung
  - EMA Komponenten: "SSK 0"
  - Notausgangsfunktion: (ohne besondere Forderung)
  - Öffnungsrichtung: nein
  - Türbänder: keine
  - Schloss: DIN L
  - Drückergarnitur: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
  - Schloss: PZ-vorgerichtet
  - Drückergarnitur: in separater Position,
- Einbauort: zu Raum EG-05  
Türnummer: IT-EG-17

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.4.70

Innentür, IT-EG-18, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 76/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

- Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 760/2135 mm
- Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)
- Innenwand: Trockenbauwand
- Flügeligkeit: 1-flügelig
- Ausbildung Türblatt:
- Oberfläche: HPL 0,8mm, Bemusterung durch AG
  - Einlage: Vollspan
  - Falz: Normfalz
  - Klimaklasse: II
  - Mechan. Beanspr.: M/ 2
  - Brandschutz: ohne weitere Forderung
  - Einbruchschutz: nur "dicht schließend"
  - Schallschutzklasse: ohne Forderung
  - EMA Komponenten: "SSK 0"
  - Notausgangsfunktion: (ohne besondere Forderung)
  - Öffnungsrichtung: nein
  - Türbänder: keine
  - Schloss: DIN R
  - Drückergarnitur: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
  - Schloss: PZ-vorgerichtet
  - Drückergarnitur: in separater Position,
- Einbauort: zu Raum EG-06  
Türnummer: IT-EG-18

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

**Angeb. Fabrikat/  
Typ Zarge:**

**siehe Fabrikatsliste**

1 St

1.4.80

Innentür, IT-EG-19, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau):

b/h = 635/2135 mm

Wandstärke:

ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand:

Trockenbauwand

Flügeligkeit:

1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche:

HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage:

Vollspan

- Falz:

Normfalz

- Klimaklasse:

II

- Mechan. Beanspr.:

M/ 2

- Brandschutz:

ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"

- Einbruchschutz:

ohne Forderung

- Schallschutzklasse:

"SSK 0"

(ohne besondere Forderung)

- EMA Komponenten:

nein

- Notausgangsfunktion:

keine

- Öffnungsrichtung:

DIN L

- Türbänder:

2 Stück, VX-Bänder Edelstahl

- Schloss:

PZ-vorgerichtet

Drückergarnitur:

in separater Position,

Einbauort:

zu Raum EG-07

Türnummer:

IT-EG-19

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/  
Typ Tür:**

**siehe Fabrikatsliste**

**Angeb. Fabrikat/  
Typ Zarge:**

**siehe Fabrikatsliste**

1 St

1.4.90

Innentür, IT-EG-20, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 88,5/213,5, TB 12,5  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau):

b/h = 885/2135 mm

Wandstärke:

ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand:

Trockenbauwand

Flügeligkeit:

1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche:

HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage:

Vollspan

- Falz:

Normfalz

- Klimaklasse:

II

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
 - Brandschutz: ohne weitere Forderung  
 nur "dicht schließend"  
 - Einbruchschutz: ohne Forderung  
 - Schallschutzklasse: "SSK 0"  
 (ohne besondere Forderung)  
 - EMA Komponenten: nein  
 - Notausgangsfunktion: keine  
 - Öffnungsrichtung: DIN L  
 - Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
 - Schloss: PZ-vorgerichtet  
 Drückergarnitur: in separater Position,  
  
 Einbauort: zu Raum EG-10  
 Türnummer: IT-EG-20

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**  
**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**  
**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.4.100

Alu-Innenelement, IT-EG-21, ca. 300/300cm, 2x Seitenteil, 1 Flügel, Oberlicht  
 Innentür-Element aus Aluminium, beschichtet, als komplette Einheit, ohne  
 Anschlag, in Öffnung der Trockenbauwand im ehem. Speiseraum, liefern und  
 montieren. Das Element besteht aus einem Türflügel, welcher mittig im Ele-  
 ment anzuordnen ist, jeweils links und rechts einem Seitenteil und einem  
 Oberlicht, sowie Türrahmen. Das Oberlicht wird vertikal jeweils auf Höhe der  
 Seitenteile geteilt. Die Aufteilung des Elementes ist gleichmäßig. Das lichte  
 Durchgangsmaß des Türflügels beträgt ca. 1,13cm. Der Türflügel ist in Be-  
 schlagshöhe glasteilend durch einen Riegel horizontal unterteilt. Dies trifft  
 ebenfalls auf die Seitenteile zu. Damit wird die Sichtbarkeit der Glasfläche  
 gewährleistet.

Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen herzustellen. Flügel  
 rahmen innen und außen flächenbündig. Flügel mit Falzdichtung, sowie Aus-  
 füllen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen.

Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand  
 Einbauort: Erdgeschoss, ehem. Speisraum  
 Türnummer: IT-EG-21  
 Brandschutz-  
 anforderungen: keine weiteren Forderungen  
 Einbruchschutz: ohne weitere Forderung  
 Schallschutz: ohne weitere Forderung  
 EMA-Komponenten: nein  
 Klimaklasse: II  
 Anforderungen: Gebrauchsklasse 3, starker Gebrauch  
 Verkehrslast horizontal: 1,0 kN/m  
 Aluminiumrahmen: Strangpressprofile  
 Oberfläche: werkseitig beschichtet  
 Beschichtungsart: pulverbeschichtet  
 Farbe: nach RAL-Farbkarte, 2-farbig, und  
 Bemusterung AG  
 Verglasung: Flügel/ Seitenteil emit Verbundsicherheitsglas  
 (VSG),  
 Abmessungen: ca. 3000/3000 mm (gesamtes Element)  
  
 Beschläge: Drücker-Drücker-Garnitur  
 PZ-vorgerichtet,  
 3-fach-verstärkten Türband, kugelgelagert.  
 Zylinder: vorgerichtet für Einbau eines Profilzylinders

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|          | Obentürschließer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keine Notwendigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |
|          | Bodendichtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nicht notwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |
|          | Öffnungsrichtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN L (Tür)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |
|          | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |
|          | Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat Tür:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>siehe Fabrikatsliste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St   | ..... | ..... |
| 1.4.110  | Innentür, IT-EG-22, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 101/213,5, MW 365mm<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.<br><br>Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau):<br>Wandstärke:<br>Innenwand:<br>Flügeligkeit:<br>Ausbildung Türblatt:<br>- Oberfläche:<br>- Einlage:<br>- Falz:<br>- Klimaklasse:<br>- Mechan. Beanspr.:<br>- Brandschutz:<br>- Einbruchschutz:<br>- Schallschutzklasse:<br>- EMA Komponenten:<br>- Notausgangsfunktion:<br>- Öffnungsrichtung:<br>- Türbänder:<br>- Schloss:<br>Drückergarnitur:<br><br>Einbauort:<br>Türnummer:<br>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!<br><br><b>Angeb. Fabrikat/</b><br><b>Typ Tür:</b><br><br><b>Angeb. Fabrikat/</b><br><b>Typ Zarge:</b> | b/h = 1010/2135 mm<br>ca. 365 mm Mauerwerk zzgl. Putz<br>Mauerwerkswand, Ziegelstein<br>1-flügelig<br>HPL 0,8mm,<br>Bemusterung durch AG<br>Vollspan<br>Normfalz<br>II<br>M/ 2<br>ohne weitere Forderung<br>nur "dicht schließend"<br>ohne Forderung<br>"SSK 0"<br>(ohne besondere Forderung)<br>nein<br>keine<br>DIN L<br>2 Stück, VX-Bänder Edelstahl<br>PZ-vorgerichtet<br>in separater Position,<br><br>zu Raum EG-11<br>IT-EG-22<br><br><b>siehe Fabrikatsliste</b><br><br><b>siehe Fabrikatsliste</b> | 1    | St    | ..... |
| 1.4.120  | Innentür, IT-EG-23, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 101/213,5, MW 175mm<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.<br><br>Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau):<br>Wandstärke:<br>Innenwand:<br>Flügeligkeit:<br>Ausbildung Türblatt:<br>- Oberfläche:<br>- Einlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b/h = 1010/2135 mm<br>ca. 175 mm Mauerwerk zzgl. Putz<br>Mauerwerkswand, KS<br>1-flügelig<br>HPL 0,8mm,<br>Bemusterung durch AG<br>Vollspan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | St    | ..... |
|          | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Falz: Normfalz  
 - Klimaklasse: II  
 - Mechan. Beanspr.: M/ 2  
 - Brandschutz: ohne weitere Forderung  
 nur "dicht schließend"  
 - Einbruchschutz: ohne Forderung  
 - Schallschutzklasse: "SSK 0"  
 (ohne besondere Forderung)  
 - EMA Komponenten: nein  
 - Notausgangsfunktion: keine  
 - Öffnungsrichtung: DIN R  
 - Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
 - Schloss: PZ-vorgerichtet  
 Drückergarnitur: in separater Position,  
 Einbauort: zu Raum EG-14  
 Türnummer: IT-EG-23  
 Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**  
**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**  
**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste  
 1 St

1.4.130 Innentür, IT-EG-24, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 113,5/213,5, MW 175mm

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
 (Rohbau): b/h = 1135/2135 mm  
 Wandstärke: ca. 175 mm Mauerwerk zzgl. Putz  
 Innenwand: Mauerwerkswand, KS  
 Flügeligkeit: 1-flügelig  
 Ausbildung Türblatt:  
 - Oberfläche: HPL 0,8mm,  
 Bemusterung durch AG  
 - Einlage: Vollspan  
 - Falz: Normfalz  
 - Klimaklasse: II  
 - Mechan. Beanspr.: M/ 2  
 - Brandschutz: ohne weitere Forderung  
 nur "dicht schließend"  
 - Einbruchschutz: ohne Forderung  
 - Schallschutzklasse: "SSK 0"  
 (ohne besondere Forderung)  
 - EMA Komponenten: nein  
 - Notausgangsfunktion: keine  
 - Öffnungsrichtung: DIN R  
 - Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
 - Schloss: PZ-vorgerichtet  
 Drückergarnitur: in separater Position,  
 Einbauort: zu Raum EG-15  
 Türnummer: IT-EG-24

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**  
**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Angeb. Fabrikat/  
Typ Zarge:

siehe Fabrikatsliste

1 St

1.4.140

Innentür, IT-EG-25, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau):

b/h = 635/2135 mm

Wandstärke:

ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand:

Trockenbauwand

Flügeligkeit:

1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche:

HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage:

Vollspan

- Falz:

Normfalz

- Klimaklasse:

II

- Mechan. Beanspr.:

M/ 2

- Brandschutz:

ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"

- Einbruchschutz:

ohne Forderung

- Schallschutzklasse:

"SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)

- EMA Komponenten:

nein

- Notausgangsfunktion:

keine

- Öffnungsrichtung:

DIN R

- Türbänder:

2 Stück, VX-Bänder Edelstahl

- Schloss:

PZ-vorgerichtet

Drückergarnitur:

in separater Position,

Einbauort:

zu Raum EG-20

Türnummer:

IT-EG-25

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

Angeb. Fabrikat/  
Typ Tür:

siehe Fabrikatsliste

Angeb. Fabrikat/  
Typ Zarge:

siehe Fabrikatsliste

1 St

1.4.150

Innentür, IT-EG-26, Holztür, nur Stahlumfassungszarge, 76/213,5, TB 12,5  
Zweischalige Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau):

b/h = 760/2135 mm

Wandstärke:

ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand:

Trockenbauwand

Türnummer:

IT-EG-26

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

Angeb. Fabrikat/  
Typ Zarge:

siehe Fabrikatsliste

1 St

Übertrag: .....



| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

1.4.160 Innentür, IT-EG-27, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 76/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 760/2135 mm  
Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)  
Innenwand: Trockenbauwand  
Flügeligkeit: 1-flügelig  
Ausbildung Türblatt:  
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG  
- Einlage: Vollspan  
- Falz: Normfalz  
- Klimaklasse: II  
- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"  
- Einbruchschutz: ohne Forderung  
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)  
- EMA Komponenten: nein  
- Notausgangsfunktion: keine  
- Öffnungsrichtung: DIN R  
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
- Schloss: PZ-vorgerichtet  
Drückergarnitur: in separater Position,

Einbauort: zu Raum EG-18  
Türnummer: IT-EG-27

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.4.170 Innentür, IT-EG-34, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 113,5/213,5, MW 365mm

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 1135/2135 mm  
Wandstärke: ca. 365 mm Mauerwerk zzgl. Putz  
Innenwand: Mauerwerkswand, KS/ Ziegelstein  
Flügeligkeit: 1-flügelig  
Ausbildung Türblatt:  
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG  
- Einlage: Vollspan  
- Falz: Normfalz  
- Klimaklasse: II  
- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"  
- Einbruchschutz: ohne Forderung  
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          | - EMA Komponenten:           nein<br>- Notausgangsfunktion:       keine<br>- Öffnungsrichtung:          DIN R<br>- Türbänder:                 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl<br>- Schloss:                    PZ-vorgerichtet<br>Drückergarnitur:            in separater Position,<br><br>Einbauort:                   zu Raum EG-03<br>Türnummer:                 IT-EG-34<br><br>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |       |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat/</b><br><b>Typ Tür:                       siehe Fabrikatsliste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |       |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat/</b><br><b>Typ Zarge:                    siehe Fabrikatsliste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.180  | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, Rosettengarnitur<br>Rosettengarnitur, Klasse 3, U-Form Drücker, DR/ DR, Edelstahl, PZ<br><br><b>Angeb. Fabrikat:            siehe Fabrikatsliste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13    | St   | ..... | ..... |
| 1.4.190  | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, WC-Garnitur<br>Ausstattung mit einer "WC-Garnitur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.200  | Zulage Holztür, Polizeiposten (Server, Tür EG-11)<br>Zulageposition für die Position der Innentür EG-11 als Tür zum Serverraum<br>mit folgenden Mehraufwendungen.<br><br>Die Tür hat erhöhte Anforderungen an den Einbruchschutz zu erfüllen. Sie<br>hat die Anforderungen an RC 3 zu erfüllen.<br><br>Die Tür ist in das System der Einbruchmeldeanlage (EMA) einzubinden. Hier-<br>zu ist ein Magnetkontakt, welcher durch den Auftragnehmer der Elektroarbei-<br>ten bereit gestellt wird, in das Türblatt bzw. den Rahmen zu integrieren. Der<br>Anschluss erfolgt dann durch den Auftragnehmer der Elektroarbeiten<br><br>Anforderungen<br>Einbruchschutz:               RC 3<br>Einbindung EMA:              ja |       |      |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.210  | Zulage Holztür, Polizeiposten (Zugang, Tür EG-06)<br>Zulageposition für die Position der Innentür EG-06 als Zugangstür zum Poli-<br>zeiposten mit folgenden Mehraufwendungen.<br><br>Die Tür hat erhöhte Anforderungen an den Einbruchschutz zu erfüllen (RC 3).<br><br>Die Tür ist in das System der Einbruchmeldeanlage (EMA) einzubinden. Hier-<br>zu ist ein Magnetkontakt, welcher durch den Auftragnehmer der Elektroarbei-<br>ten bereit gestellt wird, in das Türblatt bzw. den Rahmen zu integrieren. Der<br>Anschluss erfolgt dann durch den Auftragnehmer der Elektroarbeiten<br><br>Anforderungen<br>Einbruchschutz:               RC 3<br>Einbindung EMA:              ja<br><br>Hinweis:                |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Sollte eine 100%ige Umsetzung der Forderung nach RC 3 unter Beachtung der Auflagen der Denkmalpflege und des Bestandes nicht möglich sein, so ist eine Umsetzung in größtmöglicher Anlehnung durchzuführen.                                                                                                                                                                                                              | 1     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.220  | Zulage Zargenspiegel, erhöhte Breite (+20mm)<br>Zulageposition pro Tür für einen Zargenspiegel der Umfassungszargen mit einer erhöhten Breite gegenüber dem Standardmaß. Beim Standardmaß wird von einer Breite von ca. 45mm auf der Bandgegenseite und ca. 30mm auf der Bandseite ausgegangen. Diese Maß ist um jeweils ca. 20mm höher zu wählen.                                                                       | 13    | St   | ..... | ..... |
| 1.4.230  | Beschichtung, Stahlzarge bis 88,5/213,5 cm, MW bis 150mm, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 88,5/213,5 cm<br>Maulweite: bis 150 mm<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt   | 7     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.240  | Beschichtung, Stahlzarge bis 113,5/213,5 cm, MW bis 200mm, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 113,5/213,5 cm<br>Maulweite: bis 200 mm<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.250  | Beschichtung, Stahlzarge bis 113,5/213,5 cm, MW bis 400mm, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 113,5/213,5 cm<br>Maulweite: bis 400 mm<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt | 3     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.260  | Wandtürstopper, Kunststoff<br>Wandtürstopper, Kunststoff, selbstklebend, d=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.270  | Wandtürstopper, mit Gummipuffer<br>Wandtürstopper, Edelstahl ca.90 mm lang, mit schwarzem Gummipuffer für Wandbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.280  | Bodentürstopper, mit Gummipuffer<br>Bodentürstopper, mit seitlichem schwarzen Gummipuffer für Bodenbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | St   | ..... | ..... |
| 1.4.290  | Türschilder, Klemmprofil 15/15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                                                                   | Türschilder als doppeltes Klemmprofil 15/15cm zur Befestigung an der Innenwand liefern und montieren, die Beschriftung erfolgt durch einfügen der entsprechenden Beschriftungsblätter erfolgt durch den AG.<br>Untergrund Wand: Holzrahmenbau<br>Trockenbau | 15    | St   | ..... | ..... |
| 1.4.300                                                           | Stundensatz Fachwerker, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                                           | 1     | h    | ..... | ..... |
| 1.4.310                                                           | Stundensatz Helfer, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer                                                                                                                   | 1     | h    | ..... | ..... |
| <b>1.4 INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen A bis E) .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
| 1.5      | INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen E bis G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |    |    |
| 1.5.10   | Werkplanung, Innentüren<br>Erstellung einer Werkplanung für die Innentüren zur Vorlage gegenüber dem Planer und Bauherrn zur Freigabe und Abstimmung letzter Details bzw. offener Punkte. Die Vorlage hat in digitaler Form zu erfolgen. Eine Produktion bzw. Bestellung der Türen erfolgt erst nach Freigabe der Werkplanung.<br>psch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |    |    |
| 1.5.20   | Innentür, IT-EG-28, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.<br><br>Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau): b/h = 635/2135 mm<br>Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)<br>Innenwand: Trockenbauwand<br>Flügeligkeit: 1-flügelig<br>Ausbildung Türblatt:<br>- Oberfläche: HPL 0,8mm, Bemusterung durch AG<br>- Einlage: Vollspan<br>- Falz: Normfalz<br>- Klimaklasse: II<br>- Mechan. Beanspr.: M/ 2<br>- Brandschutz: ohne weitere Forderung<br>nur "dicht schließend"<br>- Einbruchschutz: ohne Forderung<br>- Schallschutzklasse: "SSK 0"<br>(ohne besondere Forderung)<br>- EMA Komponenten: nein<br>- Notausgangsfunktion: keine<br>- Öffnungsrichtung: DIN L<br>- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl<br>- Schloss: PZ-vorgerichtet<br>Drückergarnitur: in separater Position,<br><br>Einbauort: zu Raum EG-23.2<br>Türnummer: IT-EG-28<br><br>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!<br><br>Angeb. Fabrikat/<br>Typ Tür: siehe Fabrikatsliste<br><br>Angeb. Fabrikat/<br>Typ Zarge: siehe Fabrikatsliste<br>1 St |       |      |    |    |
| 1.5.30   | Innentür, IT-EG-29, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.<br><br>Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau): b/h = 635/2135 mm<br>Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)<br>Innenwand: Trockenbauwand<br>Flügeligkeit: 1-flügelig<br>Ausbildung Türblatt:<br>- Oberfläche: HPL 0,8mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Bemusterung durch AG  
Vollspan  
Normfalz  
II  
M/ 2  
ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"  
ohne Forderung  
"SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)  
nein  
keine  
DIN R  
2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
PZ-vorgerichtet  
in separater Position,  
  
Einbauort: zu Raum EG-23.3  
Türnummer: IT-EG-29

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.5.40

Innentür, IT-EG-30, Holztür, kompl. mit Stahlfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): b/h = 635/2135 mm  
Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)  
Innenwand: Trockenbauwand  
Flügeligkeit: 1-flügelig  
Ausbildung Türblatt:  
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG  
- Einlage: Vollspan  
- Falz: Normfalz  
- Klimaklasse: II  
- Mechan. Beanspr.: M/ 2  
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"  
ohne Forderung  
"SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)  
- EMA Komponenten: nein  
- Notausgangsfunktion: keine  
- Öffnungsrichtung: DIN R  
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl  
- Schloss: PZ-vorgerichtet  
Drückergarnitur: in separater Position,  
  
Einbauort: zu Raum EG-23.4  
Türnummer: IT-EG-30

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.5.50 Innentür, IT-EG-31, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 63,5/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau): b/h = 635/2135 mm  
Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand: Trockenbauwand

Flügeligkeit: 1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage: Vollspan

- Falz: Normfalz

- Klimaklasse: II

- Mechan. Beanspr.: M/ 2

- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"

- Einbruchschutz: ohne Forderung

- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)

- EMA Komponenten: nein

- Notausgangsfunktion: keine

- Öffnungsrichtung: DIN L

- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl

- Schloss: PZ-vorgerichtet

Drückergarnitur: in separater Position,

Einbauort: zu Raum EG-23.1

Türnummer: IT-EG-31

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.5.60 Innentür, IT-EG-32, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 88,5/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau): b/h = 885/2135 mm  
Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)

Innenwand: Trockenbauwand

Flügeligkeit: 1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage: Vollspan

- Falz: Normfalz

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Klimaklasse: II
- Mechan. Beanspr.: M/ 2
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"
- Einbruchschutz: ohne Forderung
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)
- EMA Komponenten: nein
- Notausgangsfunktion: keine
- Öffnungsrichtung: DIN R
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Schloss: PZ-vorgerichtet
- Drückergarnitur: in separater Position,

Einbauort: zu Raum EG-22  
Türnummer: IT-EG-32

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St .....

1.5.70

Innentür, IT-EG-33, Holztür, kompl. mit Stahlumfassungszarge, 113,5/213,5, TB 12,5

Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Trockenbauwand komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.

- Wandöffnungsmaß (Rohbau): b/h = 1135/2135 mm
- Wandstärke: ca. 125 mm (Trockenbauwand)
- Innenwand: Trockenbauwand
- Flügeligkeit: 1-flügelig
- Ausbildung Türblatt:
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG
- Einlage: Vollspan
- Falz: Normfalz
- Klimaklasse: II
- Mechan. Beanspr.: M/ 2
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"
- Einbruchschutz: ohne Forderung
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)
- EMA Komponenten: nein
- Notausgangsfunktion: keine
- Öffnungsrichtung: DIN L
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Schloss: PZ-vorgerichtet
- Drückergarnitur: in separater Position,

Einbauort: zu Vereinsraum  
Türnummer: IT-EG-33

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

Übertrag: .....



| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge                       | Einh | EP              | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      | Übertrag: ..... |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat/<br/>Typ Zarge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.80   | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, Rosettengarnitur<br>Rosettengarnitur, Klasse 3, U-Form Drücker, DR/ DR, Edelstahl, PZ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |                 |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.90   | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, WC-Garnitur<br>Ausstattung mit einer "WC-Garnitur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.100  | Zulage Zargenspiegel, erhöhte Breite (+20mm)<br>Zulageposition pro Tür für einen Zargenspiegel der Umfassungszargen mit<br>einer erhöhten Breite gegenüber dem Standardmaß. Beim Standardmaß wird<br>von einer Breite von ca. 45mm auf der Bandgegenseite und ca. 30mm auf<br>der Bandseite ausgegangen. Diese Maß ist um jeweils ca. 20mm höher zu<br>wählen.                                                                |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.110  | Beschichtung, Stahlzarge bis 88,5/213,5 cm, MW bis 150mm, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im In-<br>nenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 88,5/213,5 cm<br>Maulweite: bis 150 mm<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt   |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.120  | Beschichtung, Stahlzarge bis 113,5/213,5 cm, MW bis 200mm, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im In-<br>nenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 113,5/213,5 cm<br>Maulweite: bis 200 mm<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.130  | Wandtürstopper, Kunststoff<br>Wandtürstopper, Kunststoff, selbstklebend, d=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.140  | Wandtürstopper, mit Gummipuffer<br>Wandtürstopper, Edelstahl ca.90 mm lang, mit schwarzem Gummipuffer für<br>Wandbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.150  | Bodentürstopper, mit Gummipuffer<br>Bodentürstopper, mit seitlichem schwarzen Gummipuffer für<br>Bodenbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                           | St   | .....           | ..... |
| 1.5.160  | Türschilder, Klemmprofil 15/15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |      |                 |       |

Übertrag: .....

| Position                                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einh | EP    | GP    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|                                                                   | Türschilder als doppeltes Klemmprofil 15/15cm zur Befestigung an der Innenwand liefern und montieren, die Beschriftung erfolgt durch einfügen der entsprechenden Beschriftungsblätter erfolgt durch den AG.<br>Untergrund Wand: Holzrahmenbau<br>Trockenbau | 6     | St   | ..... | ..... |
| 1.5.170                                                           | Stundensatz Fachwerker, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                                           | 1     | h    | ..... | ..... |
| 1.5.180                                                           | Stundensatz Helfer, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer                                                                                                                   | 1     | h    | ..... | ..... |
| <b>1.5 INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen E bis G) .....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |       |       |

Übertrag: .....

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge                       | Einh                                             | EP                 | GP              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>1.6</b> | <b>INNENTÜREN (Neubau, Obergeschoss)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                  |                    |                 |
| 1.6.10     | Werkplanung, Innentüren<br>Erstellung einer Werkplanung für die Innentüren zur Vorlage gegenüber dem Planer und Bauherren zur Freigabe und Abstimmung letzter Details bzw. offener Punkte. Die Vorlage hat in digitaler Form zu erfolgen. Eine Produktion bzw. Bestellung der Türen erfolgt erst nach Freigabe der Werkplanung. |                             | psch                                             | .....              |                 |
| 1.6.20     | Neubau Tür, OG-07, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², MW<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.                                                                              |                             |                                                  |                    |                 |
|            | Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bis ca.                     | 1150x2100mm                                      | bzw.               | bis 2,5m²       |
|            | (Rohbauöffnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                  |                    |                 |
|            | Wandstärke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bis ca.                     | 365mm                                            | Mauerwerk (Rohbau) |                 |
|            | Innenwand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Mauerwerk, MW                                    |                    |                 |
|            | Flügeligkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 1-flügelig                                       |                    |                 |
|            | Ausbildung Türblatt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                  |                    |                 |
|            | - Oberfläche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | HPL 0,8mm,<br>Bemusterung durch AG               |                    |                 |
|            | - Einlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Vollspan                                         |                    |                 |
|            | - Falz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Normfalz                                         |                    |                 |
|            | - Klimaklasse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | II                                               |                    |                 |
|            | - Mechan. Beanspr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | M/ 2                                             |                    |                 |
|            | - Brandschutz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | ohne weitere Forderung<br>nur "dicht schließend" |                    |                 |
|            | - Einbruchschutz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | ohne Forderung                                   |                    |                 |
|            | - Schallschutzklasse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | "SSK 0"<br>(ohne besondere Forderung)            |                    |                 |
|            | - EMA Komponenten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | nein                                             |                    |                 |
|            | - Notausgangsfunktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | keine                                            |                    |                 |
|            | - Öffnungsrichtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung)   |                    |                 |
|            | - Türbänder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl                     |                    |                 |
|            | - Schloss:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | PZ-vorgerichtet                                  |                    |                 |
|            | Drückergarnitur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | in separater Position,                           |                    |                 |
|            | Türnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | IT-OG-07                                         |                    |                 |
|            | Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                  |                    |                 |
|            | <b>Angeb. Fabrikat/<br/>Typ Tür:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |                                                  |                    |                 |
|            | <b>Angeb. Fabrikat/<br/>Typ Zarge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |                                                  |                    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1 St                                             | .....              | .....           |
| 1.6.30     | Neubau Tür, OG-09, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², MW<br>Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach- bzw. fachgerecht einbauen.                                                                              |                             |                                                  |                    |                 |
|            | Wandöffnungsmaß<br>(Rohbau):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bis ca.                     | 1150x2100mm                                      | bzw.               | bis 2,5m²       |
|            | (Rohbauöffnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                  |                    |                 |
|            | Wandstärke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bis ca.                     | 365mm                                            | Mauerwerk (Rohbau) |                 |
|            | Innenwand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Mauerwerk, MW                                    |                    |                 |
|            | Flügeligkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 1-flügelig                                       |                    |                 |
|            | Ausbildung Türblatt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                  |                    |                 |
|            | - Oberfläche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | HPL 0,8mm,                                       |                    |                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                  |                    | Übertrag: ..... |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Einlage: Bemusterung durch AG
- Falz: Vollspan
- Klimaklasse: Normfalz
- Mechan. Beanspr.: II
- Brandschutz: M/ 2
- Einbruchschutz: ohne weitere Forderung
- Schallschutzklasse: nur "dicht schließend"
- EMA Komponenten: ohne Forderung
- Notausgangsfunktion: "SSK 0"
- Öffnungsrichtung: (ohne besondere Forderung)
- Türbänder: nein
- Schloss: keine
- Drückergarnitur: DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung)
- Türnummer: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Schloss: PZ-vorgerichtet
- Drückergarnitur: in separater Position,
- Türnummer: IT-OG-09

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St

1.6.40

Neubau Tür, OG-12, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², TB  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend  
zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach-  
bzw. fachgerecht einbauen.

- Wandöffnungsmaß (Rohbau): bis ca. 1150x2100mm bzw. bis 2,5m²
- Wandstärke: bis ca. 150mm Trockenbau
- Innenwand: Trockenbauwand
- Flügeligkeit: 1-flügelig
- Ausbildung Türblatt:
- Oberfläche: HPL 0,8mm, Bemusterung durch AG
- Einlage: Vollspan
- Falz: Normfalz
- Klimaklasse: II
- Mechan. Beanspr.: M/ 2
- Brandschutz: ohne weitere Forderung
- Einbruchschutz: nur "dicht schließend"
- Schallschutzklasse: ohne Forderung
- EMA Komponenten: "SSK 0"
- Notausgangsfunktion: (ohne besondere Forderung)
- Öffnungsrichtung: nein
- Türbänder: keine
- Schloss: DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung)
- Drückergarnitur: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Türnummer: PZ-vorgerichtet
- Schloss: in separater Position,
- Türnummer: IT-OG-12

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St

1.6.50

Neubau Tür, OG-13, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², MW  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend  
zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach-  
bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau): bis ca. 1150x2100mm bzw. bis 2,5m²  
(Rohbauöffnung)

Wandstärke: bis ca. 365mm Mauerwerk (Rohbau)

Innenwand: Mauerwerk, MW

Flügeligkeit: 1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage: Vollspan

- Falz: Normfalz

- Klimaklasse: II

- Mechan. Beanspr.: M/ 2

- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"

- Einbruchschutz: ohne Forderung

- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)

- EMA Komponenten: nein

- Notausgangsfunktion: keine

- Öffnungsrichtung: DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Baulei-  
tung

- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl

- Schloss: PZ-vorgerichtet

Drückergarnitur: in separater Position,

Türnummer: IT-OG-13

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St

1.6.60

Neubau Tür, OG-14, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², TB  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend  
zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach-  
bzw. fachgerecht einbauen.

Wandöffnungsmaß

(Rohbau): bis ca. 1150x2100mm bzw. bis 2,5m²  
(Rohbauöffnung)

Wandstärke: bis ca. 150mm Trockenbau

Innenwand: Trockenbauwand

Flügeligkeit: 1-flügelig

Ausbildung Türblatt:

- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG

- Einlage: Vollspan

- Falz: Normfalz

- Klimaklasse: II

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

- Mechan. Beanspr.: M/ 2
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"
- Einbruchschutz: ohne Forderung
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)
- EMA Komponenten: nein
- Notausgangsfunktion: keine
- Öffnungsrichtung: DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung)
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Schloss: PZ-vorgerichtet
- Drückergarnitur: in separater Position,
- Türnummer: IT-OG-14

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Zarge:** siehe Fabrikatsliste

1 St ..... ..

1.6.70

Neubau Tür, OG-16, Holztür, komplett, mit Stahl-UZ, bis 2,5m², TB  
Innentür mit zweischaliger Stahlumfassungszarge, grundiert, dichtschießend  
zum Einbau in Mauerwerkswand oder Trockenbau komplett liefern und sach-  
bzw. fachgerecht einbauen.

- Wandöffnungsmaß  
(Rohbau): bis ca. 1150x2100mm bzw. bis 2,5m²
- (Rohbauöffnung)
- Wandstärke: bis ca. 150mm Trockenbau
- Innenwand: Trockenbauwand
- Flügeligkeit: 1-flügelig
- Ausbildung Türblatt:
- Oberfläche: HPL 0,8mm,  
Bemusterung durch AG
- Einlage: Vollspan
- Falz: Normfalz
- Klimaklasse: II
- Mechan. Beanspr.: M/ 2
- Brandschutz: ohne weitere Forderung  
nur "dicht schließend"
- Einbruchschutz: ohne Forderung
- Schallschutzklasse: "SSK 0"  
(ohne besondere Forderung)
- EMA Komponenten: nein
- Notausgangsfunktion: keine
- Öffnungsrichtung: DIN L/R (ggfs. nach Abstimmung mit Bauleitung)
- Türbänder: 2 Stück, VX-Bänder Edelstahl
- Schloss: PZ-vorgerichtet
- Drückergarnitur: in separater Position,
- Türnummer: IT-OG-16

Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort, am Bauwerk nachzuprüfen!

**Angeb. Fabrikat/**

**Typ Tür:** siehe Fabrikatsliste

**Angeb. Fabrikat/**

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge                       | Einh | EP              | GP    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      | Übertrag: ..... |       |
|          | <b>Typ Zarge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.80   | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, Rosettengarnitur<br>Rosettengarnitur, Klasse 3, U-Form Drücker, DR/ DR, Edelstahl, PZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |      |                 |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.90   | Zulage Holztür (Innen-Drehtür), ohne Brandschutzanforderung, WC-Garnitur<br>Ausstattung mit einer "WC-Garnitur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.100  | Zulage Zargenspiegel, erhöhte Breite (+20mm)<br>Zulageposition pro Tür für einen Zargenspiegel der Umfassungszargen mit einer erhöhten Breite gegenüber dem Standardmaß. Beim Standardmaß wird von einer Breite von ca. 45mm auf der Bandgegenseite und ca. 30mm auf der Bandseite ausgegangen. Diese Maß ist um jeweils ca. 20mm höher zu wählen.                                                                                                              |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.110  | Beschichtung, Stahlzarge, Tür bis 2,5m², Tür in Mauerwerk, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 2,5m² (Rohbauöffnung für Tür)<br>Maulweite: für Tür in Mauerwerk (bis ca. 400mm)<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.120  | Beschichtung, Stahlzarge, Tür bis 2,5m², Tür in Trockenbau, KH<br>Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt:<br>- Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlussbeschichtung mit Lackfarbe<br>Größe: bis 2,5m² (Rohbauöffnung für Tür)<br>Maulweite: bis 200 mm (Trockenbauwand)<br>Oberfläche: seidenmatt<br>Farbe: hell oder mittel getönt         |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.130  | Bodentürstopper, mit Gummipuffer<br>Bodentürstopper, mit seitlichem schwarzen Gummipuffer für Bodenbefestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.140  | Türschilder, Klemmprofil 15/15cm<br>Türschilder als doppeltes Klemmprofil 15/15cm zur Befestigung an der Innenwand liefern und montieren, die Beschriftung erfolgt durch einfügen der entsprechenden Beschriftungsblätter erfolgt durch den AG.<br>Untergrund Wand: Holzrahmenbau<br>Trockenbau                                                                                                                                                                 |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | St   | .....           | ..... |
| 1.6.150  | Stundensatz Fachwerker, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           | h    | .....           | ..... |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |      | Übertrag: ..... |       |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

1.6.160      Stundensatz Helfer, Bautischler  
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis  
zur Ausführung kommen:      Helfer

1 h      .....      .....

**1.6 INNENTÜREN (Neubau, Obergeschoss)      .....**



| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
| 1.7      | <p><b>BRANDSCHUTZFENSTER (Neubau, Obergeschoss, Treppenraumwand)</b><br/>           Nachfolgende Vorbemerkung/ Beschreibung ist maßgebend für die folgenden Einzelpositionen der Brandschutzfenster. Ergänzende Angaben zu den einzelnen Fenstern wie bspw. Baurichtmaß, Flügeligkeit oder Ausführung mit Ober-/ Unterlichtern sind in den Einzelpositionen enthalten. Die Einzel- bzw- Gesamtpreise der Fenster ergeben sich aus dieser allgemein gültigen Beschreibung und den ergänzenden Angaben.</p> <p>Brandschutzfenster als geprüftes Fensterelement bestehend aus Rahmen und Glasanteil, festverglast, für den Einbau in einer Treppenraumwand aus Trockenbau, feuerhemmend. Das Fenster dient als Sichtverbindung zwischen dem verbleibendem Treppenraum und dem neuen Flur.</p> <p>Farbe: außen und innen nach RAL-Farbkarte, 2-farbig, bzw. nach Bemusterung durch AG, festverglast</p> <p>Beschläge: festverglast</p> <p>Verglasung: Brandschutzglas "F30", (EI30)</p> <p>Uw: ohne Forderung</p> <p>Uf: ohne Forderung</p> <p>"warme Kante": ohne Forderung</p> <p>Schallschutzklasse: II</p> <p>Klasse Windlast: ohne Forderung</p> <p>Schlagregendicht: ohne Forderung</p> <p>Brandschutzforderungen: Einbau in Treppenraumwand, EI30, feuerhemmend</p> <p>Einbruchschutz: alle Fenster ohne gesonderte Anforderungen</p> <p>Sprossen: nein</p> <p>Oberlichter: nein</p> <p>Anschlagart: stumpf</p> <p>Gewändeanschluss: Trockenbauwand</p> <p>Alle Einbau- und Öffnungsmaße gemäß der nachfolgenden Einzelbeschreibungen sind vor Ort am Bauwerk nachzuprüfen!</p> <p><b>Angeb. Fabrikat/ Hersteller:</b> siehe Fabrikatsliste</p> |       |      |    |    |
| 1.7.10   | <p>Brandschutz-Fenster, festverglast, 101/140 cm<br/>           beschrieben wie in den Vorbemerkungen, jedoch mit folgenden Ergänzungen:</p> <p>Öffnungsmaß Rohbau b/h: 101/140 cm</p> <p>vorgesehen für Rollladenkasten: nein</p> <p>Rahmenverbreiterung: nein</p> <p>Verglasung: Brandschutzglas F30</p> <p>Gewändeanschluss: Trockenbau</p> <p>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort am Bauwerk nachzuprüfen!</p> <p>1 St .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |    |    |
| 1.7.20   | <p>Verleistung Brandschutzfenster<br/>           Verleistung des Brandschutzfensters, Innenfenster, umlaufend zur Abdeckung der Einbaufugen nach Angaben des Herstellers bzw. der Zulassung des Fensters. Der Einbau des Fensters erfolgt ohne Fensterbänke. Das Material der Verleistung soll dem Material des Rahmens entsprechen. Die Farbe ist entsprechend abzustimmen. Die Verleistung erfolgt beidseitig!</p> <p>psch .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |    |    |
| 1.7.30   | <p>Stundensatz Fachwerker, Bautischler</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                              | Menge | Einh | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
|          | Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker                                | 1     | h    | ..... | ..... |
| 1.7.40   | Stundensatz Helfer, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer | 1     | h    | ..... | ..... |
|          | <b>1.7 BRANDSCHUTZFENSTER (Neubau, Obergeschoss, Treppenraumwand)</b>                                                                     |       |      |       | ..... |

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
| <b>1.8</b> | <b>BRANDSCHUTZTÜREN (Kellergeschoss)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |    |    |
| 1.8.10     | Werkplanung, Innentüren (Brandschutz)<br>Erstellung einer Werkplanung für die Innentüren zur Vorlage gegenüber dem Planer und Bauherrn zur Freigabe und Abstimmung letzter Details bzw. offener Punkte. Die Vorlage hat in digitaler Form zu erfolgen. Eine Produktion bzw. Bestellung der Türen erfolgt erst nach Freigabe der Werkplanung.<br>psch .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |    |    |
| 1.8.20     | <p>Stahlblechtür T30, rd, ss, ca. 2m², Kellergeschoss, Treppenraum</p> <p>Stahlblechtür, T 30, rauchdicht, selbst schließend, mit absenkbarer Bodendichtung, mit Eckzarge als komplette, funktionsfähige Einheit, liefern und montieren, einschließlic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerwiderstandsklasse T 30, nach DIN 4102-5, rauchdicht (rd), selbst schließend (ss)</li> <li>- Komplette Zargenkonstruktion</li> <li>- Einbau, Vergießen der Zargen, erforderliche Befestigungen wie Dübel oder Anschweißplatten</li> <li>- Türblatt</li> <li>- Zarge und Türblatt grundiert</li> <li>- Beschläge, Zubehör</li> <li>- Zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen (separate Anfahrt einrechnen)</li> </ul> <p>Öffnungswinkel der Türen: 180 Grad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auflistung der Türelemente mit allen Bestellangaben für die Profilzylinder (Zylinderlänge, Ausmittigkeit, etc.)</li> <li>- Türelement nach örtlichem Aufmaß fertigen</li> <li>- Türen mit einheitlicher Oberfläche herstellen (besonders zu beachten, wenn die Türelemente von verschiedenen Herstellern stammen)</li> </ul> <p>Zargen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zargen als Eckzargen</li> <li>- Dichter Anschluss an Wandflächen aus Sichtbeton oder Sichtmauerwerk, Übergang sauber verfugen,</li> </ul> <p>Mörtelfuge geglättet, Breite maximal 10 mm</p> <p>Blechstärke der Zargen: mind. 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfach gefälzt</li> </ul> <p>Umbug zur Wand: 10 mm</p> <p>Türblatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bleche spannungsfrei</li> <li>- Oberfläche ohne Unebenheiten (bei Streiflicht dürfen sich keine Schweißstellen oder ähnliches abzeichnen)</li> </ul> <p>Blechstärke: mind. 1,0 mm</p> <p>Türblattdicke: ca. 54 mm</p> <p>Türblätter nach Einbau der Zargen ausbauen und zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden.</p> <p>Türbänder justierbar, streichfähig</p> <p>Einsteckschloss: PZ-vorgerichtet</p> <p>Panikschloss: ja</p> <p>Drücker-Garnitur: nach gesonderter Position</p> <p>Türpuffer: keine</p> <p>Obertürschließer: nach gesonderter Position</p> <p>1-teilig</p> <p>Einbauort: Kellergeschoss, Treppenraum</p> <p>Alle Einbau- und Öffnungsmaße sind vor Ort am Bauwerk nachzuprüfen!</p> <p><b>Angeb. Fabrikat:</b> siehe Fabrikatsliste</p> <p>2 St .....</p> |       |      |    |    |
| 1.8.30     | <p>Drückergarnitur Nylon-Stahl, Innentür</p> <p>Drückergarnitur für Innentür, bestehend aus Drücker, Drückerschloss und Drückerrosette.</p> <p>Material: Nylon-Stahl</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                     | Menge                       | Einh | EP              | GP    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |      | Übertrag: ..... |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 St                        |      | .....           | ..... |
| 1.8.40   | Obentürschließer an Türen m. Brandschutzfunktion<br>Obentürschließer mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer Öffnungsdämpfung,<br>mit Gleitschiene, an Tür.<br>Fabrikat: GEZE TS 5000 Oberfläche<br>aluminiumeloxiert oder gleichwertiger Art |                             |      |                 |       |
|          | <b>Angeb. Fabrikat:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>siehe Fabrikatsliste</b> |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 St                        |      | .....           | ..... |
| 1.8.50   | Stundensatz Fachwerker, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis<br>zur Ausführung kommen: Fachwerker                                                                                             |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 h                         |      | .....           | ..... |
| 1.8.60   | Stundensatz Helfer, Bautischler<br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis<br>zur Ausführung kommen: Helfer                                                                                                     |                             |      |                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 h                         |      | .....           | ..... |
|          | <b>1.8 BRANDSCHUTZTÜREN (Kellergeschoss)</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |      | .....           |       |
|          | <b>1 TISCHLERARBEITEN</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |      | .....           |       |

**Zusammenstellung**

|     |                                                                 |                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.1 | INNENTREPPE (Erd- ins Obergeschoss)                             | .....                                  |
| 1.2 | INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENELEMENTE<br>(Erdgeschoss)   | .....                                  |
| 1.3 | INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENTÜREN<br>(Obergeschoss)     | .....                                  |
| 1.4 | INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen A bis E)                | .....                                  |
| 1.5 | INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen E bis G)                | .....                                  |
| 1.6 | INNENTÜREN (Neubau, Obergeschoss)                               | .....                                  |
| 1.7 | BRANDSCHUTZFENSTER (Neubau, Obergeschoss, Trep-<br>penraumwand) | .....                                  |
| 1.8 | BRANDSCHUTZTÜREN (Kellergeschoss)                               | .....                                  |
| 1   | TISCHLERARBEITEN                                                | .....                                  |
|     |                                                                 | <b>Summe</b> .....                     |
|     |                                                                 | <b>zzgl. MwSt</b> ..... % <u>.....</u> |
|     |                                                                 | <b>Gesamtsumme</b> <u>.....</u>        |

## **Inhaltsverzeichnis**

|            |                                                                   |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>TISCHLERARBEITEN</b>                                           | <b>3</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>INNENTREPPE (Erd- ins Obergeschoss)</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENELEMENTE (Erdgeschoss)</b> | <b>5</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>INSTANDSETZUNG- u. AUFARBEITEN INNENTÜREN (Obergeschoss)</b>   | <b>10</b> |
| <b>1.4</b> | <b>INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen A bis E)</b>           | <b>15</b> |
| <b>1.5</b> | <b>INNENTÜREN (Neubau, Erdgeschoss, Achsen E bis G)</b>           | <b>28</b> |
| <b>1.6</b> | <b>INNENTÜREN (Neubau, Obergeschoss)</b>                          | <b>34</b> |
| <b>1.7</b> | <b>BRANDSCHUTZFENSTER (Neubau, Obergeschoss, Treppenraumwand)</b> | <b>40</b> |
| <b>1.8</b> | <b>BRANDSCHUTZTÜREN (Kellergeschoss)</b>                          | <b>42</b> |