



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 1 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Erneuerung Überbau Brücke über die Pulsnitz (Am Bergkeller) in Pulsnitz / OT Friedersdorf				
01.01	LB 101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN / 0919				
01.01.0010	101 0919 10711 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. * Zufahrt vorh.		psch
01.01.0020	101 0919 11201 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.		psch
01.01.0030	101 0919 20733 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m * Stahlgitter-FT	50	m
01.01.0040	101 0919 21233 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m * StahlgitterFT	50	m
01.01.0050	101 0919 508 Vorankündigung erstellen		psch
01.01.0060	101 0919 513 SiGe-Plan erstellen		psch
01.01.0070	101 0919 528 SiGe-Koordinator stellen.		psch
01.01.0080	101 0919 60591 Standsicherheits- nachweis aufstellen ... Freitext ... * 3-fach		psch
01.01.0090	101 0919 60591 Standsicherheits- nachweis aufstellen ... Freitext ... * 3-fach		psch
01.01.0100	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch
01.01.0110	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen				

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 2 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	... Freitext ... * 4-fach		psch	
	Anmerkung zu den drei nachfolgenden Leistungspositionen:				
	In den beiden nachfolgenden Leistungspositionen sind die Planungsleistungen für die temporäre Behelfsbrücke beschrieben. Es hierbei darauf zu achten, dass nur die Gründung der Behelfsbrücke entsprechend den Vorgaben des Eigentümers (THW) zu planen ist.				
	Die entsprechenden geometrischen Daten zum Überbau sind über das THW abrufbar. Das Behelfsbrückensystem (Bailey, SLW 30) ist zurzeit als temporäre Lösung vor Ort über das Bestandsbauwerk montiert und wird im Zuge der Baumaßnahme auf die vom AN zu planende und herzustellende temporäre Gründung umgesetzt. Das Umsetzen der Behelfskonstruktion erfolgt durch das THW. Entsprechende Abstimmungen mit dem THW hinsichtlich der Planung der Gründung hat der AN in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.				
01.01.0120	101 0919 60591 Standsicherheits- nachweis aufstellen ... Freitext ... * 3-fach		psch	
01.01.0130	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch	
01.01.0140	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch	
01.01.0150	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch	
01.01.0160	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch	
01.01.0170	101 0919 61091 Ausführungszeich- nungen herstellen ... Freitext ... * 4-fach		psch	
01.01.0180	101 0919 61500200000 Bestandunterlagen liefern Be.üb.zeichn. Mik		psch	
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkel-
ler) in Friedersdorf

Seite 3 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkel-
ler) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
01.01.0190	101 0919 61500120000 Bestandunterlagen liefern Be.üb.zeichn. CAD * Best.daten Inst.		psch	
01.01.0200	101 0919 620 Lichtbilder herst . und liefern	50	St
01.01.0210	Belastungsfahrze- ug bereitstellen	3	h
01.01.0220	Ausführung eines statischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134	2	St
01.01.0230	Sonstige Techn. Bearbeitung u. Koordinierung		psch	
01.01.0240	Messprogramm und Setzungsmessung während der Bauausführung		psch	
01.01.0250	Schlussvermessung nach Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens durchführen und liefern		psch	
01.01.0260	Beweissicherung Baubereich		psch	
01.01.0270	Betonüberwachung der Überwachungsklassen 2		psch	
01.01.0280	Gewässer vor Baubeginn abfischen		psch	
01.01.0290	Freileitungsmast während der Bauausführung sichern		psch	
01.01.0300	Entwässerungsauslauf DN 400 PVC sichern		psch	
01.01.0310	Entwässerungsauslauf DN 300 Beton sichern		psch	
01.01.0320	Sicherungsmaßnahmen Dachentwässerung Gebäude Unterstrom rechts		psch	
01.01.0330	Sicherung Bestandsgebäude Unterstrom rechts		psch	
	01.01 LB 101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN / 0919		
01.02	LB 102 ENTSORGUNG / 1012				
01.02.0010	Deklarationsanal- yse durchführen				



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 4 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	... Freitext ...		1 St
01.02.0020	Deklarationsanal- yse durchführen ... Freitext ...		1 St
01.02.0030	Deklarationsanal- yse durchführen ... Freitext ...		1 St
01.02 LB 102 ENTSORGUNG / 1012					<u>.....</u>
01.03	LB 105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN / 0621				
01.03.0010	105 0621 10519900099 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle * ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ...		psch
01.03.0020	105 0621 11090 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten ... Freitext ...		178 d
01.03.0030	105 0621 1209109 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ... * in Kraft ges. ... Freitext ...		psch
01.03.0040	105 0621 90529 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st. zwei bzw. einmal * ... Freitext ...		178 d
01.03.0050	105 0621 91599 Verkehrsrechtlic- he Anordnung einh. ... Freitext ... * ... Freitext ...		1 St
01.03 LB 105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN / 0621					<u>.....</u>
01.04	LB 106 ERDBAU / 0324				
	Anmerkung zur nachfolgenden Position:				
	In die Leistungsposition Fläche abräumen sind sämtliche Aufwendungen bezüglich des Bestandsbauwerkes und der Behelfsumfahrung einzukalkulieren,				
01.04.0010	106 0324 00311110111 Fläche abräumen Aufwuchs * Wurzelstöcke				



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 5 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Astwerk * Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN * S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN		psch	
01.04.0020	106 0324 120091101 Oberboden abtragen ... Freitext ... * Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN * Abrechnung Abtrag	3	m ³
01.04.0030	106 0324 1531202 Oberboden liefern und andecken Böschungen * 3 cm unter Fahrb. Andeckung 10 cm	102	m ²
01.04.0040	106 0324 21391010100 Boden bzw. Fels lösen und verw ... Freitext ... * profilg. lösen Planum nicht ges. * Abrechnung Abtrag	20	m ³
01.04.0050	106 0324 25001 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	17	m ²
01.04.0060	106 0324 25099 Planum herstellen ... Freitext ...	48	m ²
01.04.0070	106 0324 40331010901 Geotextil als Trennschicht ver Nutz.Dauer temp. * pH 4-9 GRK 4 * ... Freitext ... Abr. Überdeckung	72	m ²
01.04.0080	106 0324 610191201 Baust. lief. als BW-Hinterfüll Widerl./Flüglwd. * ... Freitext ... Wasserschutzgeb. * ohne Entw. Ber. Abrechng.Auftrag	15	m ³
01.04.0090	106 0324 610191301 Baust. lief. als BW-Hinterfüll Widerl./Flüglwd. * ... Freitext ... Wasserschutzgeb. * Entwässerungsber. Abrechng.Auftrag	5	m ³

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 6 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Anmerkung zur nachfolgenden Position:

In die nachfolgende Position sind die Aufwendungen für den Bodenaushub im Bereich der Behelfsumfahrung einzukalkulieren.

01.04.0100	106 0324 120091101 Oberboden abtragen ... Freitext ... * Abtrag bis 10 cm Oberb.Verw. AN * Abrechnung Abtrag	7	m ³
01.04.0110	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	10	m ²
01.04.0120	Planum herstellen ... Freitext ...	64	m ²
01.04.0130	106 0324 21391010100 Boden bzw. Fels lösen und verw ... Freitext ... * profilg. lösen Planum nicht ges. * Abrechnung Abtrag	14	m ³
01.04.0140	106 0324 610191201 Baust. lief. als BW-Hinterfüll Widerl./Flüglwd. * ... Freitext ... Wasserschutzgeb. * ohne Entw. Ber. Abrechng.Auftrag	14	m ³
				01.04 LB 106 ERDBAU / 0324

01.05 LB 107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN / 0321

01.05.0010	107 0321 004211101 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm * Polst.flex.Drai. Brett 24 mm * Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	1	St
01.05.0020	107 0321 202951420 Rasenansaat mit RSM herstellen ... Freitext ... * Bösch., Trennstr. Feinplanum lock. * Menge 20 g/m ² RSM 7.1.2	102	m ²
01.05.0030	107 0321 30203				

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 7 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Fläche AN		psch	
01.05.0040	107 0321 32090151002 Gehölz pflanzen ... Freitext ... * Böschung Loch 60x60x40 cm * Gießrand Boden Verwert. AN	1	St
01.05.0050	107 0321 55094221222 Erosionsschutzma- tte verlegen ... Freitext ... * Kokos zweilagig, zweis. * über 400-600 g/m2 Rand 15cm eingra. * Überlappung 20 cm mit Holzpflocken * 6 Stück/m2	30	m ²
01.05.0060	Gehölz fachgerecht aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern		psch	
01.05.0070	Findling aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern, nach Abschluss der Bauarbeiten wieder gemäß Bestand einbauen		psch	
01.05.0080	Abdeckung aus Rollkies aufnehmen und seitlich lagen	12	m ²
01.05 LB 107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN / 0321					
01.06	LB 108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03 / 24				
01.06.0010	108 0324 20721101020 Leitungsgraben herstellen gew. Boden * Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150 * lag. i./ver.o.Lz. Aushub verwerten	8	m ³
01.06.0020	108 0324 91202110001 Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m * nur Handschacht. Aufbruch gesond. * Abrechnung Abtrag	3	m ³
01.06 LB 108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03 / 24					
01.07	LB 109 WASSERHALTUNG / 0321				
	Anmerkung zu den nachfolgenden Positionen:				
	Die ausgeschriebenen Wasserhaltungsarbeiten sind zur Durchführung der				



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 8 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten der Widerlager, sowie zur Herstellung des Überbaus (Einbau und Ausbau Traggerüst) sowie für die Herstellung der Unterbauten der Behelfsumfahrung vorgesehen.				
01.07.0010	109 0321 10193109100 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ... * FD 30-60 m3/h Höhe bis 5,0 m * ... Freitext ... Vorflut 20 m		2 St
01.07.0020	109 0321 1059090 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ... * ... Freitext ...		147 d
01.07.0030	109 0321 1099900 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ... * ... Freitext ...		147 d
	Anmerkung zu der nachfolgenden Position:				
	In diese Leistungsposition sind sämtliche erforderliche Fangedämme sowohl gewässerlinks und gewässerrechts je nach gewählter Technologie des AN einzukalkulieren. Fangedämme unter Verwendung freier Sedimente sind nicht zugelassen. Weiterhin sind insbesondere die Bemerkungen in der Baubeschreibung unter Punkt 3.3 und die Darstellung im Ausschreibungsplan zu beachten! Fangedämme: - für Instandsetzung und Sanierung der Widerlager - zur Herstellung des Überbaus / Einbau Traggerüst				
01.07.0040	109 0321 309 Fangedamm n.W.d. AN herstellen		psch
			01.07 LB 109 WASSERHALTUNG / 0321
01.08	LB 110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03 / 24				
01.08.0010	110 0324 31521112233 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 * PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN * Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m * Überdeckg.ü.1-2 m LM 1, Statik. * Ringst. Kl.SN 16		10 m
01.08.0020	110 0324 3440102 Leitungszone verfüllen				

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 9 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Boden liefern * Rohr DN 150	10	m
01.08.0030	110 0324 362034113 Schachtanschluss herstellen (Z Rohr DN 150 * Kunststoff-Rohr Betonfertigteile * Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	1	St
01.08.0040	110 0324 3642311 Rohranschluss herstellen (Zul. Anschluss DN 150 * AL Kunststoff SL Beton * Öffnung herst.	1	St
01.08.0050	110 0324 369080403 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 * Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	3	St
01.08.0060	110 0324 515232201 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a * Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6b * Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	1	St
01.08.0070	110 0324 52303121111 Aufsatz f. Straßenablauf aufse 300x500, D,34,5mm * Aufsatz lastentk. Scharnier Sicher. * dämpf.Einlage Zinkeimer A 2 * Höhe planmäßig Mörtel M20	1	St
01.08 LB 110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03 / 24					
01.09	LB 812 SCHICHTEN OHNE BINDEMITELE / 0723				
01.09.0010	812 0723 010299191 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS * ... Freitext Freitext ... * nat. Gesteinsk. ... Freitext ... * Abrechng. Abtrag	40	m ³
01.09.0020	812 0723 010199141 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen				
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 10 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	SfM * ... Freitext Freitext ... * nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw. AN * Abrechng. Abtrag	55	m ³
01.09.0030	812 0723 010299191 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS * ... Freitext Freitext ... * nat. Gesteinsk. ... Freitext ... * Abrechng. Abtrag	80	m ³
01.09.0040	812 0723 0201102 Unterlage profilieren SfM * EV2 mind.45 Unebenh. max.3 cm	79	m ²
01.09.0050	812 0723 0201202 Unterlage profilieren SfM * EV2 mind.120 Unebenh. max.3 cm	79	m ²
01.09.0060	812 0723 045210199 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m * Dicke 10-15 cm Ohne Veg.decke * ... Freitext ...	4	m ³
01.09.0070	812 0723 21060069991 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F. * 0/45 ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * Abrechng. Auftrag	46	m ³
01.09.0080	812 0723 21060069991 Frostschuttschicht herstellen KL. F.Einb. o. F. * 0/45 ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * Abrechng. Auftrag	56	m ³
01.09.0090	812 0723 32592110200 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ... * 0/45 URM n. Unterl. AG * DPr min. 100 v.H. Profilausgleich	24	t
01.09.0100	812 0723 70211191101 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn * Baustoff. C 90/3				

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 11 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	URM n. Unterl. AG * ... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch * 3 cm tiefer EV2 mind. 100MPa	4	m ³
01.09.0110	812 0723 0201202 Unterlage profilieren SfM * EV2 mind.120 Unebenh. max.3 cm	85	m ²
01.09.0120	812 0723 045210199 Bankett abtragen Br.ü.0,50-1,00 m * Dicke 10-15 cm Ohne Veg.decke * ... Freitext ...	5	m ³
01.09.0130	812 0723 21630069921 Frostschutzschicht herstellen Bk0,3 * 0/45 ... Freitext ... * ... Freitext ... Profilausgleich * N Wiegescheinen	10	t
01.09.0140	812 0723 70211191101 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn * Baustoff. C 90/3 URM n. Unterl. AG * ... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch * 3 cm tiefer EV2 mind. 100MPa	5	m ³
01.09 LB 812 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL / 0723					
01.10	LB 113 ASPHALTBAUWEISEN / 0723				
01.10.0010	113 0723 063210133 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 * Asphalt frisch C60BP4-S * Menge 300 g/m ² vor A.deckschicht	105	m ²
01.10.0020	113 0723 0831402 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt * A.tragschicht Bord	15	m
01.10.0030	113 0723 0831102				
Übertrag:					



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 12 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt * A.deckschicht Bord	30	m
01.10.0040	113 0723 0831499 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt * A.tragschicht ... Freitext ...	1	m
01.10.0050	113 0723 0831199 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt * A.deckschicht ... Freitext ...	1	m
01.10.0060	113 0723 118959000 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ... * Dicke 10 cm ... Freitext ...	72	m ²
01.10.0070	113 0723 31891100000 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ... * Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	105	m ²
01.10.0080	113 0723 67233130001 Streifen/Rinne aus MA herst. Bk10+Bk3,2 * Rinne 30 cm MA 11 S * Bit.25/55-55A+vvZ Handeinbau	4	m
01.10.0090	113 0723 80714220000 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen * MA8N, Bk1,8-Bk0,3 Dicke 3,5 cm * Bimi25/55-55A+vvZ	24	m ²
01.10.0100	113 0723 91291064201 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ... * Deckschicht Tiefe 40 mm * Breite 20 mm Verf. mit Ufst. * Fugenmasse N2	9	m
01.10.0110	113 0723 91251063101 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen * Deckschicht Tiefe 40 mm * Breite 15 mm				
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 13 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Verf. mit Trstr. * Fugenmasse N2	31	m
01.10.0120	113 0723 91261063101 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen * Deckschicht Tiefe 40 mm * Breite 15 mm Verf. mit Trstr. * Fugenmasse N2	15	m
01.10.0130	113 0723 91262053101 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen * Schutzschicht Tiefe 35 mm * Breite 15 mm Verf. mit Trstr. * Fugenmasse N2	15	m
01.10.0140	113 0723 9522111 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5 * Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 * maschinell	105	m ²
01.10.0150	113 0723 97721 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt * VSM durchführen	105	m ²
01.10.0160	113 0723 02890402099 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ... * Dicke ü. 12-18 cm Tiefe ü. 10-20 cm * ... Freitext ...	5	m ²
01.10.0170	113 0723 0382104 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer * schneiden Dicke ü. 12-18 cm	5	m
01.10.0180	113 0723 063210133 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 * Asphalt frisch C60BP4-S * Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	85	m ²
01.10.0190	113 0723 118959000				

Übertrag:



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 14 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst ... Freitext ... * Dicke 10 cm ... Freitext ...	85	m ²
01.10.0200	113 0723 31891100000 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ... * Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A	85	m ²
01.10.0210	113 0723 91221063101 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge * Deckschicht Tiefe 40 mm * Breite 15 mm Verf. mit Trstr. * Fugenmasse N2	5	m
01.10.0220	113 0723 9522111 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5 * Gestein wie Decke Menge 1 kg/m ² * maschinell	85	m ²
01.10.0230	113 0723 97721 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt * VSM durchführen	85	m ²
		01.10 LB 113 ASPHALTBAUWEISEN / 0723		
01.11	LB 115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN / 0723				
01.11.0010	115 0723 00603011199 Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Pfl.st. 10 cm * Granit ungeb. Fugenmat. * ungeb. Bettung ... Freitext ... * ... Freitext ...	90	m ²
01.11.0020	115 0723 031910200 Bordstein aufnehmen. ... Freitext ... * Fund. bis 10 cm alles Verw. AN	15	m
01.11.0030	115 0723 15732191111 Pflasterd. m. Kleinpfl. d.AG herst. Rad- und Gehwege * Flächen ü. 2-10m ² Pflaster gelagert * ... Freitext ...				
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 15 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Granit * SZ18/LA20 Bett.0/4 30 v. H. * Fuge 0/4	10	m ²
01.11.0040	115 0723 31107000199 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm * gerader Stein ... Freitext ... * ... Freitext ...	24	m
01.11.0050	115 0723 31101000199 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm * gerader Stein ... Freitext ... * ... Freitext ...	12	m
01.11.0060	115 0723 31101000699 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x30 cm * Überg./Absenker ... Freitext ... * ... Freitext ...	4	m
01.11.0070	115 0723 3262001 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 * BSt. trennen	3	St
01.11.0080	115 0723 3261001 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22 * BSt. trennen	3	St
01.11.0090	115 0723 42645159100 Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne * St. 100/100/100 Granit * 5-zeilig ... Freitext ... * Fuge Typ A	10	m
01.11.0100	Dehnungsfuge zwischen Natursteinbord und Kappe herstellen	4	St
01.11.0110	115 0723 00603011199 Naturpflasterd. zur Wiederverw. aufn. Pfl.st. 10 cm * Granit ungeb. Fugenmat. * ungeb. Bettung ... Freitext ... * ... Freitext ...	125	m ²

01.11 LB 115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN / 0723



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 16 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.12	LB 116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN / 1022				
01.12.0010	116 1022 106090300 Traggerüst herstellen ... Freitext ... * Grdg. beseitigen		psch
01.12.0020	116 1022 106090300 Traggerüst herstellen ... Freitext ... * Grdg. beseitigen		psch
01.12.0030	116 1022 406950200 Behelfsbrücke herstellen ... Freitext ... * Gewässer Grdg.beseit.0,5 m		psch
01.12 LB 116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN / 1022				
01.13	LB 118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON / 1022				
01.13.0010	118 1022 013494101 Beton abbrechen Überbau * ... Freitext ... Über C35/45 * Ohne Sprengen Verwerten	14	m ³
01.13.0020	118 1022 013913101 Beton abbrechen ... Freitext ... * Unbewehrter Beton C20/25 bis C35/45 * Ohne Sprengen Verwerten	8	m ³
01.13.0030	118 1022 31391499220 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ... * Stahlbeton C30/37 * ... Freitext Freitext ... * Bretter ungehob. Vertikal	4	m ³
01.13.0040	118 1022 31341490349 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Überbau * Stahlbeton C30/37 * ... Freitext ... Bretter eins.geh. * Parall.Gradienten ... Freitext ...	15	m ³
01.13.0050	118 1022 31351399901				
Übertrag:					



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 17 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe * Stahlbeton C25/30 * ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... Besenstrich	4	m ³
01.13.0060	118 1022 21399 Betonstahl einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	1	t
01.13.0070	118 1022 21399 Betonstahl einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	3	t
01.13.0080	118 1022 21399 Betonstahl einbauen ... Freitext ... * ... Freitext ...	1	t
01.13.0090	118 1022 3282101 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15 * X0 Dicke min. 10 cm	6	m ²
01.13.0100	118 1022 338621011 Unbewehrten Beton herstellen Zum Ausfüllen * C12/15 X0 * Ohne Schalung Abr. Frischbeton	5	m ³
01.13.0110	118 1022 338991021 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ... * ... Freitext ... X0 * Mit Schalung Abr. Frischbeton	5	m ³
01.13.0120	118 1022 913021922 Bohrloch herstellen Widerlager * Beton ... Freitext ... * Tiefe 0,3-0,6 m DU = 20 - 30 mm	14	St
01.13.0130	118 1022 913023922 Bohrloch herstellen Widerlager * NatursteinMW ... Freitext ... * Tiefe 0,3-0,6 m				
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 18 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	DU = 20 - 30 mm	14	St
01.13.0140	118 1022 91806299925 Verbundanker herstellen Rahmen * Stahlbeton ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * Ohne Bohrloch Epoxidharz	28	St
01.13.0150	118 1022 92300 JahreszahlMatrize einbauen	1	St
01.13.0160	Trennschnitte im Mauerwerk herstellen	12	m ²
01.13.0170	Gründung für Behelfsbrücke nach Wahl des AN herstellen psch			
01.13 LB 118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON / 1022					
01.14	LB 119 MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN / 1215				
01.14.0010	119 1215 012920002 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ... * Naturstein Entsorgung ges.	7	m ³
01.14.0020	119 1215 017920591 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ... * Naturstein Dicke 0,6-0,8 m * ... Freitext ... Aufbr.tw.entsogen	5	m ²
01.14.0030	119 1215 23395999551 NatursteinVormauerung herstellen ... Freitext ... * Regelm.Schicht-MW ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... * Steinh. 20-50 cm 25-35 cm breit * MG III	5	m ²
01.14.0040	119 1215 33891992110 Naturstein-Abd. herst.,St.d.AG ... Freitext ... * Granit ... Freitext ... * ... Freitext ... 0,5-1 m lang * MG III Steine gelagert	6	m
				Übertrag:	



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 19 von 24

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.14.0050	119 1215 419912104 NatursteinMauerwerk ausfugen ... Freitext ... * Granit MG IIIa * Grau Unreg. Schicht-MW	30	m ²
01.14.0060	119 1215 419911199 NatursteinMauerwerk ausfugen ... Freitext ... * Granit MG III * Grau ... Freitext ...	4	m ²
01.14.0070	Natursteinabdeckung aufnehmen, säubern und zum Wiedereinbau seitlich lagern	10	m
01.14.0080	Mauerwerk abklopfen und auf Fehlstellen kontrollieren	25	m ²
01.14.0090	Fehlstellen im Mauerwerk ausbessern	2	m ²
01.14 LB 119 MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN / 1215					
01.15	LB 121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. / 0321				
01.15.0010	121 0321 2131101 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90 * Ank.blech/-haken Feuerverzinken	9	m
01.15.0020	121 0321 31311290099 Stahlgeländer einbauen Brücke * Stahl H = 1100 mm * ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ...	16	m
01.15.0030	121 0321 3371901 Geländerveranker- ung einbauen Brücke * ... Freitext ... Verz./EP/PUR	10	St
01.15.0040	121 0321 97152222113 Messbolzen einbauen Kappe * Messing				
Übertrag:					



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 20 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	DU 20 - 30 mm * L 40 - 80 mm Vertikal * Mörtel Zentrierbohrung * Lage-/Höhenmessg	4	St
01.15.0050	Zulage zur vorgenannten Position Stahlgeländer einbauen	4	St
01.15 LB 121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. / 0321					
01.16	LB 123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB / 0324				
01.16.0010	123 0324 1231000 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn he Zwischen Kappen	39	m ²
01.16.0020	123 0324 1511102 Verstärkungsstreifen einbauen Schrammbord * Schweißbn.kasch. Breite mind.50 cm	14	m
01.16.0030	123 0324 161 Schutzlage herstellen	7	m ²
01.16.0040	123 0324 2259402 Fugenband einbauen ... Freitext ... * In Arbeitsfugen Außenband	11	m
01.16.0050	123 0324 91212 Überbauabschluss herstellen RiZ Abs 1 * Ab.Profil ges.	11	m
01.16 LB 123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB / 0324					
01.17	LB 124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN / 0321				
01.17.0010	124 0321 10804100521 Betonunterlage vorbereiten Überbau * Oberfl. waager. strahlen/absaugen * entf. von Zement entsorgen	39	m ²
01.17.0020	124 0321 2081010				
Übertrag:					



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 21 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Betonunterlage grundieren Überbau * abstreuen	39	m ²
01.17.0030	124 0321 2131000 Betonunterlage versiegeln Überbau	39	m ²
Anmerkung zur nachfolgenden Position:					
Die nachfolgende Position ist nur nach gesonderter Anordnung durch den AG auszuführen!					
01.17.0040	124 0321 2281001 Betonunterlage kratzspachteln Überbau * Teilflächen	10	m ²
01.17.0050	124 0321 9180401 Prüfung Abreißfestigkeit durchführ. Überbau * Oberfl.waager.	3	St
01.17 LB 124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN / 0321					
01.18	LB 130 VERKEHRSSCHILDER / 0321				
01.18.0010	130 0321 01120991190 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2 * ... Freitext ... Fundament entf. * neben d. Fahrbahn ... Freitext ...	4	St
01.18.0020	130 0321 10199011999 Verkehrsschild anbringen ... Freitext ... * einseitig Folie RA 1 * ... Freitext Freitext ... * ... Freitext ...	4	St
01.18 LB 130 VERKEHRSSCHILDER / 0321					
01.19	LB 134 KABELVERLEGUNG / 0321				
01.19.0010	134 0321 0061101 Kabelschutzrohr ausbauen KSR bis d50 * PE-HD KSR Verwert. AN	8	m
Übertrag:					



19.05.2025
Brücke Bergkeller

Leistungsverzeichnis-Kurz Blankett
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Seite 22 von 24
Erneuerung Überbau Brücke ü.d. Pulsnitz (Am Bergkeller) in Friedersdorf

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.19.0020	134 0321 16590110042 Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen ... Freitext ... * PE-HD-Rohr innen glatt * Länge ü. 0,75-1m Kunst.Seil einz.		16 m
01.19 LB 134 KABELVERLEGUNG / 0321					
01.20	LB 210 BÖSCHUNGS- UND SOHLENSICHERUNGEN / 0415				
01.20.0010	210 0415 00499090109 Flächensicherung abbrechen ... Freitext ... * ... Freitext ... trockener Bereich * ... Freitext ...		18 m ²
01.20.0020	210 0415 00499090109 Flächensicherung abbrechen ... Freitext ... * ... Freitext ... trockener Bereich * ... Freitext ...		10 m ²
01.20.0030	Steinschüttung herstellen ... Freitext ... * trockener Bereich ... Freitext ... * LMB 60/300 Dicke 50 cm * Angaben BAV		10 m ²
01.20.0040	210 0415 20430101100 Filter/Trennlage aus Gestk. herst. Sohlensicherung * trockener Bereich einlag.Kornf. * Dicke 15 cm		10 m ²
01.20.0050	Steinschüttung herstellen Böschungssich. * ... Freitext ... trockener Bereich * Waba. mind.2,6 LMB 10/60 * Dicke 50 cm Angaben BAV		18 m ²
01.20.0060	Steinschüttung liefern		1 t
01.20 LB 210 BÖSCHUNGS- UND SOHLENSICHERUNGEN / 0415					
01 Erneuerung Überbau Brücke über die Pulsnitz (Am Bergkeller) in Pulsnitz / OT Friedersdorf					



Zusammenstellung

01.01	LB 101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN / 0919
01.02	LB 102 ENTSORGUNG / 1012
01.03	LB 105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN / 0621
01.04	LB 106 ERDBAU / 0324
01.05	LB 107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN / 0321
01.06	LB 108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03 / 24
01.07	LB 109 WASSERHALTUNG / 0321
01.08	LB 110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03 / 24
01.09	LB 812 SCHICHTEN OHNE BINDEMittel / 0723
01.10	LB 113 ASPHALTBAUWEISEN / 0723
01.11	LB 115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN / 0723
01.12	LB 116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN / 1022
01.13	LB 118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON / 1022
01.14	LB 119 MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN / 1215
01.15	LB 121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. / 0321
01.16	LB 123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB / 0324
01.17	LB 124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN / 0321
01.18	LB 130 VERKEHRSSCHILDER / 0321
01.19	LB 134 KABELVERLEGUNG / 0321
01.20	LB 210 BÖSCHUNGS- UND SOHLENSICHERUNGEN / 0415
01	Erneuerung Überbau Brücke über die Pulsnitz (Am Bergkel- ler) in Pulsnitz / OT Friedersdorf
	Summe
	zzgl. MwSt %
	Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

01	Erneuerung Überbau Brücke über die Pulsnitz (Am Bergkeller) in Pulsnitz / OT Friedersdorf.....	1
01.01	LB 101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN / 0919.....	1
01.02	LB 102 ENTSORGUNG / 1012.....	3
01.03	LB 105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN / 0621.....	4
01.04	LB 106 ERDBAU / 0324.....	4
01.05	LB 107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN / 0321.....	6
01.06	LB 108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03 / 24.....	7
01.07	LB 109 WASSERHALTUNG / 0321.....	7
01.08	LB 110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03 / 24.....	8
01.09	LB 812 SCHICHTEN OHNE BINDEMittel / 0723.....	9
01.10	LB 113 ASPHALTBAUWEISEN / 0723.....	11
01.11	LB 115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN / 0723.....	14
01.12	LB 116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN / 1022.....	16
01.13	LB 118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON / 1022.....	16
01.14	LB 119 MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN / 1215.....	18
01.15	LB 121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. / 0321.....	19
01.16	LB 123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB / 0324.....	20
01.17	LB 124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN / 0321.....	20
01.18	LB 130 VERKEHRSSCHILDER / 0321.....	21
01.19	LB 134 KABELVERLEGUNG / 0321.....	21
01.20	LB 210 BÖSCHUNGS- UND SOHLENSICHERUNGEN / 0415.....	22