
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. : 20019a

Bauvorhaben : Neubau Hortgebäude Hermsdorf
Mittelstraße 22
39326 Hohe Börde OT Hermsdorf

Auftraggeber : Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben

Leistungsumfang : Los 25 - Beschilderung

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf

Umfang: Los 25 - Beschilderung

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
----	-------	-------

25	Los 25 - Beschilderung	3
----	------------------------	---

	Allgemeine Technische Vertragsbedingungen	3
--	---	---

25.1	Beschilderung	5
------	---------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
25 Los 25 - Beschilderung

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

25 Los 25 - Beschilderung

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen gelten für alle im

Los 25 - Beschilderung

zusammengefassten Lieferungen und Leistungen.

Für die Ausführung und Abrechnung gelten die einschlägigen Vorschriften und DIN-Bestimmungen (neueste Ausgabe).

Weiterhin gelten die Richtlinien der Fachverbände und die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller (Werksvorschriften). Vorschriften und Auflagen der Behörden sind einzuhalten.

2. Angaben zur Baustelle

2.0 Lage der Baustelle

Das Baugrundstück für den Neubau befindet sich in der Mittelstraße 22 in 39326 Hohe Börde OT Hermsdorf.

2.1 Angaben zum Gebäude

Gebäudelänge : ca. 57,00 m

Gebäudebreite : ca. 16,00 m

Gebäudehöhe : ca. 7,50 m

2.2 Lage und Art der Versorgungsanschlüsse

Eine Baustrom- und Bauwasserversorgung, sowie sanitäre Anlagen, für alle Auftragnehmer nutzbar, wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.

2.3 Flächenbereitstellung

Für die Aufstellung von Containern werden Flächen zur Verfügung gestellt.

Diese Flächen sind entsprechend Ihrer Zweckbestimmung herzurichten. Die Aufstellflächen werden vom AG vorgegeben.

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Arbeitszeitregime, Terminplanung

Die rechtzeitige Bereitstellung aller Materialien, Geräte und Einbauelemente unter Beachtung der Lieferzeiten ist durch den AN zu gewährleisten.

3.2 Ausführung

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. In den Preisen inbegriffen ist die Lieferung, Verlegung und Montage aller Materialien, einschl. der Nebenleistungen sowie sämtliche Maßnahmen der ständigen Verkehrssicherung auf der Baustelle.

Alle zur Leistungserfüllung erforderlichen Werkzeuge, Maschinen, Geräte, Hebezeuge,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
 25 Los 25 - Beschilderung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Hilfsmittel, Montagehilfen, deren Auf- und Abbau sowie die Vorhaltung während der gesamten Bauzeit sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.
Dabei sind die Geräteabmessungen und der erforderliche Aufstellplatz der Örtlichkeit anzupassen.

Die Nutzung des Baugrundstückes für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsflächen darf nur in dem von der Bauleitung des AG genehmigten Umfang erfolgen. Lager- und Arbeitsflächen sind nach Gebrauch im ursprünglichen Zustand herzustellen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig zu säubern und aufzuräumen.

Die Abfuhr des anfallenden Bauschuttes auch aller Nach- und Subunternehmer einschl. aller Gebühren ist zu gewährleisten und in die Preise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat als Eigentümer und Erzeuger von Baureststoffen und Abfällen auf Verlangen des Auftraggebers über Art und Verbleib seiner Baustellenabfälle Auskunft zu geben.

Der Auftragnehmer übernimmt allein die Verantwortung für die sichere Lagerung und Verwahrung seiner Maschinen, Geräte und Materialien.

3.3 Sonstige Angaben zur Bauausführung

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

4. Abrechnung

4.1 Es wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.
Abschlagsrechnungen sind mit jeweils steigendem Aufmaß gemäß Leistungsverzeichnis zu erstellen und einzureichen.

- Ende der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
25 Los 25 - Beschilderung
1 Beschilderung

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

25.1 **Beschilderung**

Allgemeine Hinweise

Die nachfolgend beschriebenen Positionen beinhalten Lieferung und Montage. Die Wahl der passenden Befestigungsmittel obliegt der ausführenden Firma. Die Untergründe variieren von Stahlbeton über Trockenbau bis hin zu Kalksandstein.

25.1.1 **Türschild**

Lieferung und Montage eines Türschilds wie folgt:

- Material: Aluminium, silber eloxiert
- Rahmentiefe: 10mm
- Acrylglas-Scheibe
- unsichtbare Befestigung im Mauerwerk
- Außenmaße: ca. b=150mm, h=150mm
- Befestigung: h=1,40m an Wand (Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau)
- mit Einlagen: einfacher Austausch der Beschilderung, mit individuell bedruckbarer, austauschbarer Einlage
- inkl. Erstellung des Erstdesignes durch AN gemäß Vorgabe, es wird eine dwg oder pdf-Datei zur Verfügung gestellt

Montageort: nach Vorgabe Bauüberwachung

45 St

25.1.2 **Hinweisschild "TECHNIK"**

Einzelbuchstaben "TECHNIK" als Türaufkleber liefern und montieren

- Material: Folie, selbstklebend, geeignet für Außenbereich
- Text: "TECHNIK"
- Form: Großbuchstaben
- Höhe: ca. 12cm
- Schrift: schwarz
- Schrift: Arial

2 St

25.1.3 **Hinweisschild "HAZ"**

Hinweisschild "HAZ" als Türaufkleber liefern und montieren

Material: Folie, selbstklebend, geeignet für Außenbereich

Text: "HAZ"

Form: rechteckig

Größe: ca. 201 x 74 mm (B x H)

Grundfarbe: weiß

Schrift: schwarz

Randfarbe: rot

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
25 Los 25 - Beschilderung
1 Beschilderung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schrift: Arial

1 St

25.1.4 **Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"**

Verbotsschild "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" als
Türaufkleber liefern und montieren

Material: Folie, selbstklebend
Text: "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"
Form: rechteckig
Größe: ca. 201 x 74 mm (B x H)
Grundfarbe: weiß
Schrift: schwarz
Randfarbe: rot
Schrift: Arial
nach DIN 4066

Ort: an Aufzugstüren (Erd- und Obergeschoss)

2 St

25.1.5 **Hinweisschild Rettungsweg für Feuerwehzufahrt,
Aluminium, 594x210mm**

Hinweisschild "Feuerwehzufahrt Halteverbot nach StVO" mit
Symbol aus Aluminium (d=2mm), reflektierend, liefern und
anbringen

inkl. Montage an Stabmattenzaun

Größe: 594x210mm

Ort: Außenbereich

1 St

25.1.6 **Sichtschutzfolie WC-Fenster**

Lieferung und Anbringung einer Sichtschutzfolie an
Fensterverglasungen wie folgt:

- satinierte Folie
- selbstklebend, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig
- Größe: ca. 1000x750mm je Fensterfolie
- Untergrund: Glas

Ort:

- 0.05.1 WC-M (WC-Kabine)
- 0.07.1 WC-J (WC-Kabine)
- 0.09 Pers.-WC-H
- 0.10 Pers.-WC-D
- 0.15.1 WC-J (WC-Kabine)
- 0.17.1 WC-M (WC-Kabine)
- 1.05.1 WC-M (WC-Kabine)
- 1.06.1 WC-J (WC-Kabine)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20019a Neubau Hort Hermsdorf
25 Los 25 - Beschilderung
1 Beschilderung

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- 1.12.1 WC-J (WC-Kabine)				
- 1.11.1 WC-M (WC-Kabine)				
	9,00	m ²	_____	_____
25.1.7 Folienbeschriftung WC-Bereich, Piktogramm Mädchen				
Folienbeschriftung Innentüren				
- Piktogramm Mädchen, nach Vorgabe AG				
- selbstklebend, reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig				
- Größe: ca. 110x50cm				
- Schriftfarbe: NCS 2050-G60Y grün in Abstimmung mit AG				
- Untergrund: HPL-Beschichtung Innentüren				
 siehe beiliegender Plan				
	4	St	_____	_____
25.1.8 Folienbeschriftung WC-Bereich, Piktogramm Junge				
Folienbeschriftung Innentüren wie zuvor beschrieben, jedoch				
- Piktogramm Junge				
	4	St	_____	_____
25.1.9 Folienbeschriftung WC-Bereich, Piktogramm Behinderten-WC				
Folienbeschriftung Innentüren wie zuvor beschrieben, jedoch				
- Piktogramm Rollstuhlfahrer				
	1	St	_____	_____
25.1 Beschilderung			Summe:	_____

