

Inhaltsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		allgemeine Hinweise	2
		Objektdokumentationsunterlagen	6
01	Titel	Malerarbeiten	7
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	7
01.02	Bereich	Malerarbeiten	9
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	13
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	15
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	16
		Bieterangabenverzeichnis	17

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
Baubeschreibung		
Die Grundschule Harzblick einschl. der Freien Grundschule Oskar Kämmerer befindet sich im Norden der Stadt Wernigerode, am Rande eines Wohngebietes, in unmittelbarer Nähe des Bürgerparks. Das Bauwerk wurde 1989 in Plattenbauweise als Typenschule Typ Erfurt SR 80 errichtet. In den vergangenen Jahren wurden bereits in Teilbereichen Modernisierungen durchgeführt. Dies betrifft z.B. die Modernierungs- sowie Brandschutzmaßnahmen. Die Maßnahmen müssen im laufenden Betrieb erfolgen und werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Die Baumaßnahmen erfolgen vom EG bis 2. OG. Es werden die WC Einheiten vom EG bis 2. OG saniert und das 2. OG vollständig modernisiert. Die Transportwege sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Allgemeine Hinweise: Es dürfen nur amtlich zugelassene Stoffe verwendet werden. Nachweise sind auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen. Der Auftragnehmer ist für die Einholung eventuell erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wie Sperrgenehmigungen und dergleichen selbst verantwortlich. Dem Vertrag liegt die VOB Teil B und C, neueste Ausgabe, zugrunde. Es gelten alle relevanten DIN-Vorschriften. Sämtliche Materialien in den Leistungspositionen verstehen sich einschließlich liefern und montieren. Der Auftragnehmer erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Angebotsschreiben, daß er sich zur Preisfindung		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
allgemeine Hinweise		
umfassend, erforderlichenfalls auch vor Ort informiert hat, daß er alle preisbeeinflussenden Faktoren einkalkuliert hat und daß er die Arbeiten bei Erhalt des Zuschlages termin- und qualitätsgerecht ausführt. Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Der Leistungsort befindet sich auf einem Schulgelände. Die Arbeitsbereiche sind ständig so abzusichern, daß ein unbefugtes Betreten bzw. eine Gefährdung für die Schüler ausgeschlossen wird. Das Befahren des Schulgeländes mit Privat-PKW ist grundsätzlich untersagt. Es bestehen auf dem Gelände keinerlei Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art. Ausnahmeregelungen sind mit dem Auftraggeber in Verbindung mit der Schulleitung vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Das Befahren des Schulgeländes darf nicht in den Pausenzeiten erfolgen, Ausnahmen hiervon sind generell mit der Schulleitung zu regeln. Grundsätzlich ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. Unterverteilungen: Für die Unterverteilungen Strom und Wasser, deren Anschlüsse sich im Objekt befinden ist der AN verantwortlich. Abbruch / Demontage: Abbruchmaterialien sind schonend durch das Gebäude nach außen zu bringen. Die Arbeiten erfolgen		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
allgemeine Hinweise		
im EG . Für den Abtransport und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist der AN verantwortlich. Transportwege aus dem Gebäude zum Container des AN sind zu berücksichtigen. Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigung u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich, arbeitstäglich zu reinigen. Das Abstellen von Schuttcontainern ist örtlich mit dem AG abzustimmen. Sonstiges: 1. Es wird ausdrücklich empfohlen die Örtlichkeit vor Angebotsabgabe zu besichtigen. 2. Die Einrichtung von Lagerplätzen, Zuwegungen o.ä. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. AG abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren. 3. Vor Beginn hat sich der AN über die Lage sämtlicher in Frage kommender Versorgungsleitungen bei den zuständigen Rechtsträgern bzw. beim AG zu informieren. 4. Die Einholung von Genehmigung der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und ggf. notwendigen Straßensperrungen sind Sache des AN. Entsprechende		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
allgemeine Hinweise		
Sondernutzungserlaubnisse sind rechtzeitig anzuzeigen. Der SiGeKo des AG ist immer mit einzubeziehen. 5. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den AG oder Architekt/BL freizugeben. 6. Alle Erdarbeiten sind zu dokumentieren. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen. Ein Fehlen der Nachweise führt ggf. zur Nichtanerkennung von Leistungen. 7. Zur Erstellung der Abschlagsrechnungen sind ggf. vor Rechnungsstellung gemeinsame Aufmasse mit der BL zu erstellen. Die Aufmasse sind ca. 5 Tage vor Rechnungsstellung der BL zu übergeben. 8. Baustrom- und Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Umlage ist in den allgemeinen Vorbemerkung (Formblättern) zu entnehmen. 9. Eigene Baustellenabfälle sind täglich zu beseitigen bzw. in Containern zu lagern. Bei Nichteinhaltung und mehrmaliger Aufforderung behält sich der AG eine Entsorgung auf Kosten des AN vor. Da die Baustelle sich im Wohngebiet von Wernigerode befindet und der Schulbetrieb erhalten bleibt ist die Baustelle täglich in einem sauberen Zustand zu halten. 10. Dem Leistungsverzeichnis sind ergänzend zu den		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
allgemeine Hinweise		
einzelnen LV Positionen folgende Unterlagen beigefügt: Bau: - Grundriss EG - 2. OG - Durch den Auftragnehmer ist nach Beendigung der Arbeiten eine vollständige Leistungsdokumentation für die spätere Nutzung und Wartung des Gebäudes in geordneter zweifacher Ausführung an die Bauleitung des AG zu übergeben. Den Unterlagen sind außer den ohnehin zu erbringenden Nachweisen u.a. folgende Anlagen beizufügen: - technische Merkblätter, bauaufsichtliche Zulassungen, Einbauanleitungen sämtlicher verwendeter Baumaterialien, Bausysteme oder Elemente - mit Bezeichnung des Einbauortes (wenn notwendig mit Zuweisung mit Grundriss) - Wartungs bzw. Nutzungshinweise von Einbauten falls vorhanden - Nachweise Güteprüfung und Überwachung - Eignungsnachweise - Errichterbescheinigungen - Fachunternehmererklärungen zu den einzeln ausgeführten Gewerken. - Werkplanungen/Ausführungsstatiken sofern vom Auftragnehmer erstellt. Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren. 01 Titel Malerarbeiten 01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag			
01	Titel	Malararbeiten			
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.1	Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen Tapete mit Untertapete aufräumen, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt entsorgen. Bauteil: Deckenflächen, Wandflächen Treppenhaus Raumhöhe 3 m	80 m2	EP	GP	
01.01.2	Spachtelung, vollflächig Stahlbeton, Wände Spachtelung auf verputzten Wänden und Stahlbetonwänden, vollflächig mit hochfester, kunststoffvergüteter, weißer, gipsbasierter Spachtelmasse, zur Aufnahme einer Beschichtung (Wandfarbe seidenmatt). Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Einschl. Untergrund- Grundierung Oberflächengüte: Q3, mindest 2 x spachteln und schleifen Bauteil: Wände Untergrund: Stahlbeton Schichtstärke: bis 5,0 mm Hinweis: Betonplatten sind grobporig	770 m2	EP	GP	
01.01.3	Ausgleichsspachtelung, Beton, Flächenanteil 100 %, Wände, Decken, <=5 mm Vollflächige Ausgleichs- und Füllspachtelung von Betonflächen, zur Beseitigung von Betonnestern, Lunkern, Schalungsabsätzen und Ausbrüchen. Untergrund : Beton, Innen- u. Außenbereich Untergrundvorbereitung : Ausgleichs- und Füllspachtelung Bauteil : Wände, WC Kern Flächenanteil : 100 % Auftragsdicke : = 5 mm	55 m²	EP	GP	
01.01.4	Leibungen spachteln Position wie vor, jedoch Leibungen spachteln, Wandstärke 15 cm	110 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.5	Untergrundvorbehandlung Grundierung Untergrundvorbehandlung der vorbeschriebenen Spachtelflächen oder Gipskartonwänden: Untergrund auf Eignung prüfen - Staub und Verschmutzungen entfernen - Grundanstrich mit lösemittelfreier Grundierung	875 m2	EP	GP
01.01.6	Leibungen Grundierung Position wie vor, jedoch Leibungen Stärke 15cm	110 m	EP	GP
01.01.7	Betonflächen ausbessern, Innenflächen Schäden an Decken und Wänden aus Beton im Innenbereich ausbessern. Lose, hohle, schadhafte Teile entfernen und ent- sorgen, sowie Ausgleich der Fehlstellen mit Spachtelmasse und angleichen an die Oberflächen. Bauteil: Wände	25 m²	EP	GP
01.01.8	Fläche überspannen, Malergewebe Überspannen rissegefährdeter Flächen sowie Kanten, Ecken etc., mit Gewebe, inkl. Vorbehandlung und Spachtelung. Bauteil : Betonplattenfugen	35 m²	EP	GP
01.01.9	Flächen mit Malergewebe überspannen, spachteln, Innenflächen Überspannen rissegefährdeter Flächen sowie Kanten, Ecken etc., mit Gewebe, inkl. Vorbehandlung und Spachtelung. Untergrundvorbereitung : spachteln Einlage : Malergewebe Einbauort : Innenflächen Bauteil : Angeb. Fabrikat :	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
01	Titel	Malerarbeiten		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.10	Riss starr, schließen, Putzoberfläche Risse, ohne Rissbreitenänderung, in Wandoberflächen v-förmig öffnen und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an den vorhandene Oberfläche anpassen. Bauteil: Wände, Beton Ausführung nach Absprache mit BL.	30 m	EP	GP
01.01.11	Entfernen von Gipsanhaftungen auf Betonwänden Entfernen von alten Gipsanhaftungen auf den Betonwänden zur Vorbereitung der Spachtelung. Gipsanhaftungen ca. d=10-15 cm und ca. 6-8 St/m² Ort: WC	30 m²	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
01.02 Bereich Malerarbeiten				
01.02.1	Malervlies ohne Beschichtung,Decken Liefern und Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt eines , hochbeanspruchbaren, rissüberbrückenden Malervlieses mit gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüftem Dispersionskleber, auf tragfähigen Untergrund. Beschichtung an Decken: GK - Randfries bis ca. 500 mm breite Design : Feinstruktur, Gewicht ca. 200 g/m² Angebotenes Fabrikat: "....."	120 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag			
01	Titel	Malerarbeiten			
01.02	Bereich	Malerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.2	Malervlies ohne Beschichtung, Wände Liefern und Tapezieren auf Stoß oder Doppelschnitt eines , hochbeanspruchbaren, rissüberbrückenden Malervlieses mit gebrauchsfertigem, transparentem, lösemittel- und weichmacherfreiem, emissionsarmem und schadstoffgeprüfem Dispersionskleber, auf tragfähigen Untergrund. Beschichtung an Wänden; Beton GK Wände, GK Decken, Randfries Design : Feinstruktur, Gewicht ca. 200 g/m² Angeb. Fabrikat : "....."	800 m2	EP	GP	
01.02.3	Leibungen Malervlies Position wie vor, jedoch Leibungen 15 cm	110 m	EP	GP	
01.02.4	Beschichtung, Tapete, scheuerbest.,Disp. Beschichtung auf Raufasertapete, scheuerbeständig, deckend, mit Kunststoff-Dispersion wie folgt: - Grundbeschichtung - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Bauteil : Wände+Decken Farbe : weiß oder hell getönt Farbe: geruchsneutral Angeb. Fabrikat : "....."	920 m2	EP	GP	
01.02.5	Zulage hell abgetönt Zulagepreis für die Ausführung der Wandbeschichtung im hell getönten Farbton.	700 m2	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
01	Titel	Malararbeiten		
01.02	Bereich	Malararbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.6	Leibungen Beschichtung Position wie vor, jedoch Leibungen beschichten 15 cm Wandstärke	110 m	EP	GP
01.02.7	Zulage mittel abgetönt Zulagepreis für die Ausführung der Wandbeschichtung im mittel getönten Farbton.	400 m2	EP	GP
01.02.8	Farbwechsel, anlegen Anlegen von Farbwechseln in den Wandflächen, anzeichnen, abkleben, entfernen	230 m	EP	GP
01.02.9	Oberflächenvergütung, Schmutzband abwaschbar, farblos Herstellung einer abwaschbaren Wandoberfläche, farblos, matt, in Fluren und Treppenhäusern einschließlich anlegen des Schmutzbandes an der Wand H=ca. 1,3 m angebotenes Produkt: "....."	250 m²	EP	GP
01.02.10	Fenster und Türen abkleben Vergütung für Abkleben von Fenstern, Türen etc. mit PE-Folie gegen Verschmutzung während der Malararbeiten vollflächig abdecken, Stöße gegen Verrutschen verkleben, einschl. Entfernen nach Abschluss der Arbeiten. In dieser Position sind alle Leistungen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang als Besondere Leistung gem. DIN 18363 4.2.6 einzuordnen ist.	50 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
01	Titel	Malararbeiten		
01.02	Bereich	Malararbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.11	Beschichtung, Stahlzargen, 1000x2000x170 Beschichtung auf grundierte Metallzargen (Stahlumfassungszargen) im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz (ohne aggressive Lösungsmittel) wie folgt: - Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit Lackfarbe Größe: Breite 875 - 1135 x Höhe 2000 - 2135 mm Maulweite: 150 bis 170 mm Oberfläche: seidenmatt Farbe: RAL nach Wahl AG	14 St	EP	GP
01.02.12	Verfugung, elasto-plastisch, Trockenbau Verfugung, elasto-plastisch, einseitig, der Wandanschlüsse der mit Plattenmaterial bekleideten Flächen gegen massive Bauteile, mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar).	1.050 m	EP	GP
01.02.13	Eckschutzschienen, Lieferung und Montage von Eckschutzschienen aus Stahl, weiß beschichtet, L Winkel ca. 30x30cx2 mm; Ecke abgerundet Höhe ca. 1,40 m	12 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Malararbeiten, Netto:	
Summe Titel 01			Malararbeiten, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
02	Titel Bodenbelagsarbeiten			

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.1	Ausgleich Fußboden, Zementmörtel, 15 mm Höhenausgleich auf Fußboden für nachfolgende Beläge , wie folgt: - Beton anschleifen (Entfernen der Sinterschicht) - Haftgrundierung - Höhenausgleich mit schnellbindendem Zementmörtel Druckfestigkeit Mörtel: C 35 Höhenausgleich : bis 15 mm	25 m²	EP	GP
02.2	Untergrund schleifen, bürsten, absaugen Untergrund zur Haftungsverbesserung schleifen, inkl. Bürsten und Absaugen. Anfallende Stoffe sammeln, inkl. Entsorgung. Untergrund : Entfernung alter Klebereste, Anhydritestrich, schleifen	400 m²	EP	GP
02.3	Haftgrund spachteln/schleifen, 1-5 mm Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung inkl. vollflächigem Spachteln und Schleifen sowie Ausgleichen von geringen Unebenheiten. Untergrund : Gipsestrich Spachteldicke : 1 - 5 mm Angeb. Fabrikat Haftgrund: '.....' Angeb. Fabrikat Spachtel : '.....'	400 m²	EP	GP
02.4	Linoleum-Belag, 2,5 mm Linoleum-Fußbodenbelag, mit Verfugung und Kleber Untergrund : Holzdielen, OSB Platten Einstufung DIN EN 685 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), Bahnenware, richtungsfrei marmoriert, Farbe : nach Wahl AG, marmoriert Schicht: homogen auf Jutegewebe Gef. Baustoffklasse : Cfl - s1 ; B1 Stuhlrolleneignung : ja Antistatisch : ja Perman. antistatisch : ja FB-Heizungsg geeignet : ja Zigarettenglutbeständig : ja			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kleber chem. Basis : Dispersion Lichteinheit: Stufe 6 , Belagdicke : 2,5 mm, R 9 Farbe aus Standardprogramm Hersteller, nach Wahl AG Kleber schadstofffrei, Angeb. Fabrikat Kleber : '.....' Angeb. Fabrikat Bodenbelag '.....' inkl. Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum mit farblich passenden Schmelzdraht	400 m2	EP	GP
02.5	Sockelleiste, Kunstst./Kern/Belag,100mm Sockelleiste aus Kunststoff, als Kernsockelleiste Wandanschlüsse elastisch verfugt. Untergrund : Betonwände Sockelhöhe : 100 mm Farbe : weiß Belag : Linoleum Kleber chem. Basis : Dispersion Giscode : D 1 Emicode : EC 1	242 m	EP	GP
02.6	Übergangsprofil f. Belag,Alu elox.,30mm Übergangsprofil aus Aluminium, eloxiert, an Übergängen verschiedener Bodenbeläge, mit Dübeln und Messing-Linsenkopf-Senkschrauben. Farbe : .natur Oberfläche : glatt, leicht gerundet Breite : 30 mm einschl. Anspachteln an die Profile	18 m	EP	GP
Summe Titel 02		Bodenbelagsarbeiten, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt wurden. Entsprechende Tagelohnberichte sind der Bauleitung spätestens 3 Tage nach Ausführung einzureichen. Sie müssen Angaben über Tätigkeit und Materialverbrauch enthalten. Nicht unterschriebene Tagelohnberichte bleiben bei der Abrechnung unberücksichtigt. Vom Auftraggeber anerkannte Tagelohnzettel sind ausschließlich Beleg über die Ausführung der Leistung; ein Rechtsanspruch auf Vergütung kann alleine noch nicht hergestellt werden. Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Die nachfolgend aufgeführten Stundenverrechnungssätze sind in Gänze auszufüllen. Leistungen in Stundenlohnarbeiten sind je nach erf. Qualifikation einer der nachfolgenden Verrechnungssätzen zuzuordnen.			
03.1	Stunden z. N. Facharbeiter Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (/Std.) vom Bieter benannt. Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals. Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen. Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen. Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung Facharbeiter			
		20 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

GS Harzblick - 4. BA (321)

06 LV Maler- und Bodenbelag				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Malerarbeiten	7	
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	7	
01.02	Bereich	Malerarbeiten	9	
02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	13	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	15	
Summe LV 06 Maler- und Bodenbelag				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

06	LV	Maler- und Bodenbelag
01	Titel	Malerarbeiten
01.02	Bereich	Malerarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.02.1	Malervlies ohne Beschichtung, Decken	
	Angebotenes Fabrikat: "....."	
01.02.2	Malervlies ohne Beschichtung, Wände	
	Angeb. Fabrikat : "....."	
01.02.4	Beschichtung, Tapete, scheuerbest., Disp.	
	Angeb. Fabrikat : "....."	
01.02.9	Oberflächenvergütung, Schmutzband abwaschbar, farblos	
	angebotenes Produkt: "....."	
02.3	Haftgrund spachteln/schleifen, 1-5 mm	
	Angeb. Fabrikat Haftgrund: '.....'	
	Angeb. Fabrikat Spachtel: '.....'	
02.4	Linoleum-Belag, 2,5 mm	
	Angeb. Fabrikat Kleber : '.....'	
	Angeb. Fabrikat Bodenbelag '.....'	