



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 **Spurlenkungstafeln B 178**
LV: 1400-04-043-2025 **Spurlenkungstafeln B178**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Deckblatt	1
Titel: 01 Herstellung Spurlenkungstafeln klappbar	2
Titel: 02 Herstellung Ronde klappbar	4
Titel: 03 Trimast	5
Titel: 04 Ankerkorb	6
Titel: 05 Einzelfundamente	7
Titel: 06 Montage	8
Titel: 07 Verkehrssicherung	9
Titel: 08 Statik	10
Titel: 09 Standortdokumentation	11
Titel: 10 Optionalposition	12
Zusammenstellung	13
Gesamtseitenzahl	14



Projekt: 1400-04-043-2025

Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025

Spurlenkungstafeln B178

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben: Lieferung und Montage von Spurlenkungstafeln für den Landkreis Görlitz

Bauherr: Landkreis Görlitz
Amt für Hoch- und Tiefbau
Bahnhofstraße, 24

02826 Görlitz

Baubeginn:

Fertigstellung:

	ungeprüft	geprüft
Summe Netto:	_____ €	_____ €
MWST 19 %:	_____ €	_____ €
Summe Brutto:	_____ €	_____ €



Projekt: 1400-04-043-2025 **Spurlenkungstafeln B 178**
LV: 1400-04-043-2025 **Spurlenkungstafeln B178**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	Herstellung Spurlenkungstafeln klappbar			
01.1	Herstellung VZ 522-31 als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 3-seitig, Maße 1600x1250 mm Herstellung VZ 522-31 als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 3-seitig, Maße 1600 x 1250 mm, Rückseite Verkehrsgrau, lackierte Traversen, randprofilverstärkt mit Profil 2, Mindesthöhe 40 mm Hartaluminium mit 3,0 mm Blechstärke, klappbarer Teil aus min. 3,0 mm Blechstärke, gesichert durch 3 Edelstahlscharniere in A2 für zwei Buchseiten, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, zwei rückseitige Aussteifungstraversen, verbunden mit Randprofil mittels Eckwinkel, Folie RA2C, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Herstellung gemäß RAL-Güteschutzbedingungen RAL GZ628 3 Zustände (Zustand 1: VZ 522-31, Zustand 2: VZ gemäß Unterlagen AG, Zustand 3: VZ gemäß Unterlagen AG)	11,000 St		
01.2	Herstellung VZ 522-31 als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 3-seitig, Maße 1600x1250 mm Herstellung VZ 521-30 als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 3-seitig, Maße 1600 x 1250 mm, Rückseite Verkehrsgrau, lackierte Traversen, randprofilverstärkt mit Profil 2, Mindesthöhe 40 mm Hartaluminium mit 3,0 mm Blechstärke, klappbarer Teil aus min. 3,0 mm Blechstärke, gesichert durch 3 Edelstahlscharniere in A2 für zwei Buchseiten, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, zwei rückseitige Aussteifungstraversen, verbunden mit Randprofil mittels Eckwinkel, Folie RA2C, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Herstellung gemäß RAL-Güteschutzbedingungen RAL GZ628 3 Zustände (Zustand 1: VZ 521-30, Zustand 2: VZ gemäß Unterlagen AG, Zustand 3: VZ gemäß Unterlagen AG)	8,000 St		
01.3	Herstellung VZ 532-20 inkl. Entfernungsangabe als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung Herstellung VZ 532-20 inkl. Entfernungsangabe als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 2-seitig, Maße 2000 x 1250 mm, Rückseite Verkehrsgrau, lackierte Traversen, randprofilverstärkt mit Profil 2, Mindesthöhe 40 mm Hartaluminium mit 3,0 mm Blechstärke, klappbarer Teil aus min. 3,0 mm Blechstärke, gesichert durch 4 Edelstahlscharniere in A2 für eine Buchseite, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, zwei rückseitige Aussteifungstraversen, verbunden mit Randprofil mittels Eckwinkel, Folie RA2C, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Herstellung gemäß RAL-Güteschutzbedingungen RAL GZ628			



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178
LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
	zwei Zustände (Zustand 1: VZ 532-20 mit Entfernungsangabe 400 m, Zustand 2: Blank / Deaktiviert in VZ-Grau)	10,000 St		
01.4	Herstellung VZ 532-20 mit Entfernungsangabe als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung Herstellung VZ 532-20 mit Entfernungsangabe als Klappschild mit Edelstahl-Krallenverriegelung, 3-seitig, Maße 2000 x 1250 mm, Rückseite Verkehrsgrau, lackierte Traversen, randprofilverstärkt mit Profil 2, Mindesthöhe 40 mm Hartaluminium mit 3,0 mm Blechstärke, klappbarer Teil aus min. 3,0 mm Blechstärke, gesichert durch 4 Edelstahlscharniere in A2 für zwei Buchseiten, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, zwei rückseitige Aussteifungstraversen, verbunden mit Randprofil mittels Eckwinkel, Folie RA2C, Digitaldruck mit Schutzlaminat, Herstellung gemäß RAL-Güteschutzbedingungen RAL GZ628 3 Zustände (Zustand 1; VZ 532-20 mit Entfernungsangabe 200 m, Zustand 2: VZ gemäß Unterlagen AG, Zustand 3: VZ gemäß Unterlagen AG)	10,000 St		
Summe	01	Herstellung Spurlenkungstafeln klappbar		



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178
LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Herstellung Ronde klappbar			
02.1	Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild, Flachschild 2mm, gebohrt nach Standardplan II, vertikal klappbar, Verschlußvariante Schnapper, Folie RA2C, zwei Edelstahlscharniere A2, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, 2 Zustände (Zustand 1: VZ 274-100, Zustand 2: VZ 274-50)	6,000 St		
02.2	Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild, Flachschild 2mm, gebohrt nach Standardplan II, vertikal klappbar, Verschlußvariante Schnapper, Folie RA2C, zwei Edelstahlscharniere A2, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, 2 Zustände (Zustand 1: grau, Zustand 2: VZ 274-50)	15,000 St		
02.3	Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild Herstellung Ronde Ø 600mm als Klappschild, Flachschild 2mm, gebohrt nach Standardplan II, vertikal klappbar, Verschlußvariante Schnapper, Folie RA2C, zwei Edelstahlscharniere A2, sichtbare Fläche der Scharniere gemäß Sinnbild mit Folie kaschiert, 2 Zustände (Zustand 1: VZ 274-130, Zustand 2: VZ 274-50)	8,000 St		
Summe	02 Herstellung Ronde klappbar			



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178
LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	Trimast			
03.1	Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Gurtrohre Außendurchmesser $\leq 48,3$ mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 350 mm, diagonale bzw. horizontale Rohre 26,9/2,6 mm, Feldhöhe 750 mm, Fußplatte nach Unterlage AG, Länge bis 4500 mm	11,000 St		
03.2	Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Gurtrohre Außendurchmesser $\leq 48,3$ mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 350 mm, diagonale bzw. horizontale Rohre 26,9/2,6 mm, Feldhöhe 750 mm, Fußplatte nach Unterlage AG Länge 4501 - 4750 mm	22,000 St		
03.3	Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Herstellen und liefern von Trimast, aus feuerverzinktem Stahl der Güte S235 JR, Gurtrohre Außendurchmesser $\leq 48,3$ mm, Wandstärke 2,9 mm, Spreizung 350 mm, diagonale bzw. horizontale Rohre 26,9/2,6 mm, Feldhöhe 750 mm, Fußplatte nach Unterlage AG Länge 4751 - 5000 mm	6,000 St		
Summe	03 Trimast			



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
04	Ankerkorb				
04.1	Ankerkorb für Trimast herstellen und liefern, Ankerkorb für Trimast herstellen und liefern, zwei Ankerstäbe (M16, min. Festigkeitsklasse 4.6) pro Fußplatte	39,000	St		
<u>Summe</u>	<u>04</u>	<u>Ankerkorb</u>			<u>.....</u>



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
05	Einzelfundamente			
05.1	Herstellen von Einzelfundamenten für Aufstellvorrichtungen der Pos. 04 aus Beton Herstellen von Einzelfundamenten mittels Schalung für Aufstellvorrichtungen der Pos. 04 aus Beton B25/30 XF C1 frost- und tausalzbeständig, entsprechend statischen Erforderungen (der statische Nachweis ist dem AG einzureichen), einschl. Bewehrung und Ankerkorbeinbau. Die Fundamente sind max. 50 mm über dem Erdreich zu installieren. Schraubverbindungen sind mit Abdeckkappen zu schützen. Eingeschlossen ist die Herstellung der Fundamentgrube und die Abfuhr der Aushubmassen. Teile der Aushubmassen zum anfüllen an hergestellte Fundamente verwenden und zuverdichten - überschüssigen Aushub nach Wahl AN verwerten.	39,000 m ³		
Summe	05	<u>Einzelfundamente</u>		



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178
LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
06	Montage				
06.1	Montage beinhaltet alle Klapptafeln (VZ 522), VZ (Klappschilder) sowie Trimasten Montage beinhaltet alle Klapptafeln (Spurlenkungstafeln), VZ (Klappschilder) sowie Trimasten neben der Fahrbahn montieren auf errichtetes Fundament, VZ 521 bzw. 522 Bodenfreiheit min. 2,00m ab FB-Kante, Montage VZ 274-130 / VZ 274-50, VZ 274-100 / 274-50, VZ 274-50 / Zustand grau oberhalb links auf Klapptafeln, nach Unterlage AG, Befestigung mittels Schelle R135, Montage Klapptafeln an Trimast mit acht Aluklemmschellen, sämtliches Kleinmaterial bzw. Befestigungsmaterial ist einzukalkulieren und wird nicht extra vergütet. Anlieferung wird nicht extra vergütet und ist bei dieser Position inbegriffen	39,000	St		
<u>Summe</u>	<u>06</u>	<u>Montage</u>			<u>.....</u>



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
07	Verkehrssicherung				
07.1	Verkehrssicherung nach RSA21, Verkehrssicherung pro Standort Verkehrssicherung nach RSA21, Verkehrssicherung pro Standort, sämtliche Kosten für Einholung VAO und aufstellen, vorhalten, betreiben und abbau von VZ sind einzukalkulieren	39,000	St		
Summe	07	Verkehrssicherung			



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
08	Statik			
08.1	Standortstatik für jeden Standort erstellen, Standortstatik für jeden Standort erstellen, bestätigt durch zugelassenen Statiker / Ing. extern prüfen lassen	39,000 St		
<u>Summe</u>	<u>08</u>	<u>Statik</u>		<u>.....</u>



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
09	Standortdokumentation			
09.1	Erstellen Standortdokumentation, Erstellen Standortdokumentation, min. zwei Bilder (Nah- und Weitaufnahme, einmessen nach Unterlage AG	39,000 St		
<u>Summe</u>	<u>09</u>	<u>Standortdokumentation</u>		<u>.....</u>



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178

LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
10	Optionalposition				
10.1	Umverlegen von Drainageleitung Bei dieser Position handelt es sich um eine Eventualposition. Bei dieser Position handelt es sich um eine Eventualposition. Sollte vorhandene Drainageleitungen im Baufeld beim Errichten der Fundamente umverlegt werden müssen.	1,000	St		
Summe	10	Optionalposition			



Landkreis Görlitz

Amt für Hoch- und Tiefbau

Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz

Projekt: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B 178
LV: 1400-04-043-2025 Spurlenkungstafeln B178

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Herstellung Spurlenkungstafeln klappbar	 €
02	Herstellung Ronde klappbar	 €
03	Trimast	 €
04	Ankerkorb	 €
05	Einzelfundamente	 €
06	Montage	 €
07	Verkehrssicherung	 €
08	Statik	 €
09	Standortdokumentation	 €
10	Optionalposition	 €

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme Brutto	 €

Datum: Unterschrift / Stempel: