


Ländlicher Weg

Befestigung für Wege mit mittlerer Beanspruchung
Weg mit Asphaltbefestigung nach RLW



Bei Erfordernis Planumsstabilisierung:
Einbau von 10 - 20 cm Schotter 0/56 auf Geotextil
(in Auswertung der Probefelder)

3	Einarbeit. Hinweise u. Anmerkungen AG	20.03.2025	JH/SB
2	Aktualisierung Planungsstand; Einarbeit. Hinweise u. Anmerk. AG	11.11.2024	JH/LG
1	Aktualisierung Planungsstand	22.05.2024	JH/SB
Rev.	Art der Änderung/Ergänzung	Datum	Name
Die Zeichnung ist nach dem Gebrauch sofort zurückzugeben. Sie darf weder vervielfältigt, zu Zwecken des Wettbewerbs verwendet oder an dritte Personen mitgeteilt werden. (Gesetz vom 07.06.1909, Paragraph 18) siehe DIN 34			
AC  Abwasserzweckverband Merseburg		Projektbezeichnung Rekonstruktion RWK Zscherbener Weg / Florian-Geyer-Straße in Merseburg	
		Projekt-Nr. AZVM-045	
AN		Benennung Regelquerschnitt Asphaltbefestigung "Zscherbener Weg"	
Planungsstand: Ausführungsplanung		Zeichnungs-Nr. 91-004	Maßstab 1:50
	Name	Datum	Rev.-Nr. 3
bearb.	Hünig	14.07.2022	Blattgröße/ Format: 420 x 297
gezeichnet	Kiwitt	14.07.2022	
geprüft	Sellert	14.07.2022	
		Lagestatus: ohne Höhenbezugssystem: ohne	