

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Vorbemerkungen Gesamtmaßnahme								
	Hinweise zur Baustellenzufahrt								
	Hinweise zur Kalkulation								
	Hinweise zu Planunterlagen								
	Anlagen zum Leistungsverzeichnis								
01.01.0010	Dokumentation		psch						
01.01.0020	Erstellung Bauablaufplan		psch						
01.01.0030	Baustelle einrichten, vorhalten		psch						
01.01.0040	Bauausführungsvermessung		psch						
01.01.0050	Werkplanung		psch						
	Allgemeine Vorbemerkungen zum konstruktiven Abbruch								
01.02.0010	Bekleidungspl. Wand Faserzementpl. abbrechen 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand	60,000	m2						
01.02.0020	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	30,000	m2						
01.02.0030	Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geräteeinsatz m	2,000	t						
01.02.0040	Traglattung Konterlattung Dach Holz/Holzwerkstoff abbrechen B/H 30/50m	550,000	m2						
01.02.0050	Dachziegeldeckung 0,6kN/m2 abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN entso	550,000	m2						
01.02.0060	Dachrinne Kunststoff abbrechen B 75mm 19kN/m3 v.Hand laden transp. LKW	100,000	m						
01.02.0070	Regenfallrohr Kunststoff abbrechen Gr.75 19kN/m3 v.Hand laden transp.	100,000	m						
01.03.0010	Altholz mit Holzschutzmitteln ausbauen und entsorgen	8,000	t						
	ÖFFNUNGEN IN HOLZSTÄNDERWÄNDEN								
01.04.0010	Herstellung Türöffnung mit NH C24; Maße BxH = 0,9x2,135m	5,000	St						
01.04.0020	Herstellung Türöffnung mit NH C24; Maße BxH = 1,2x2,135m	1,000	St						
	SANIERUNG FEHLSTELLEN SPARREN								
01.04.0030	Sanierung Fehlstellen in Sparren	5,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0040	Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 12 cm H 16 cm L 3 m	5,000	St						
	ERGÄNZUNG SPARRENSTOß ÜBER MITTELPFETTE								
01.04.0050	Sanierung Fehlstellen in Sparren	1,000	St						
01.04.0060	Pfette Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 12 cm H 16 cm L 1 m	1,000	St						
	VERSTÄRKUNG STOß AM GRATSPARREN								
01.04.0070	Verstärkung Stoß an Gratsparren	4,000	St						
	SANIERUNG HOLZBALKENDECKE								
01.04.0080	Massivholzdiele Holz/Holzwerkstoff abbrechen D 2 cm 7,5kN/m3 Geräteein	20,000	m2						
01.04.0090	Fußboden Holz/Holzwerkstoff abbrechen D 6 cm 7,5kN/m3 Geräteinsatz mg	20,000	m2						
01.04.0100	Dämmung zw. Deckenbalken Kies abbrechen 14kN/m3 D 10 cm v.Hand laden t	20,000	m2						
01.04.0110	Bestandsdeckenbalken ausklinken	6,000	m						
01.04.0120	Deckenbalken Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 20 cm H 22 cm L 3 m	6,000	St						
01.04.0130	Fußbodeneinschub Bretter D 20mm Auflager Latten 30/50mm	10,000	m2						
01.04.0140	Füllung Schüttung Perlit Rieselschutz D 60mm	10,000	m2						
01.04.0150	Fußboden OSB OSB/4 D 25mm	10,000	m2						
	SONSTIGE VERBINDUNGSMITTEL								
01.04.0160	Konstruktive Beihölzer NH C24 verschiedene Abmessungen	1,000	m3						
01.04.0170	Anschweißteil Flachstahl Anschlussblech Nagelplatte D bis 5mm bis 4Boh	10,000	kg						
01.04.0180	Kleineisenteile, feuerverzinkt	10,000	kg						
	MONTAGE DACHDÄMMUNG								
01.04.0190	Wärmedämmschicht oberste Geschossdecke Mineralwolle MW 140 mm	180,000	m2						
01.04.0200	Wärmedämmschicht Außenwand innenseitig Wand Mineralwolle 0,035W/(mK) D	150,000	m2						
	DACHAUFBAU								
01.05.0010	Dachschalung Brett Nadelholz D 24mm	550,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0020	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al mechanisch befestige	550,000	m2						
01.05.0030	UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm	550,000	m2						
01.05.0040	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm	550,000	m2						
01.05.0050	Dach Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 155/365mm naturf	550,000	m2						
01.05.0060	Grat Gratziegel Lüftungsel. Latte Lattenhalter Biberschwanzziegeldecke	40,000	m						
01.05.0070	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Gaube	120,000	m						
01.05.0080	Stirnbrett B bis 120mm D 28mm Kiefer gehobelt besäumt	60,000	m						
01.05.0090	Kleintierschutz Lüftungswinkel Kunststoff B 50mm Dachziegel	60,000	m						
01.05.0100	Dunstrohrsystemziegel NW 100mm Dachziegeldeckung	2,000	St						
01.05.0110	Traufendeckung Traufziegel Dachziegeldeckung naturfarben rot	80,000	m						
01.05.0120	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung gerundete Traufe	5,000	m						
01.05.0130	Unterer Abschluss Lüftungsgitter/Lochblech Dachziegel	60,000	m						
01.05.0140	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Schornstein	5,000	m						
01.05.0150	Lüfterziegel Dachziegeldeckung	10,000	St						
	SANIERUNG DACHGAUBEN								
01.05.0160	Gaubenbekl. Brett gespundet D 18mm Nadelholz Dachneigung bis 5Grad	30,000	m2						
01.05.0170	Dachschalung Dachgaube Brett Nadelholz D 24mm B 120-200mm	25,000	m2						
01.05.0180	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al mech. befestigen	25,000	m2						
01.05.0190	UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm	25,000	m2						
01.05.0200	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm	25,000	m2						
01.05.0210	Gaube Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 180/380mm natur	25,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.0220	First Firstlüfterziegel Dachziegeldeckung	12,000	m						
01.05.0230	Traufabschluss Traufblech Titanzink D 0,7mm Kunststoffbahn Schleppstre	25,000	m						
01.06.0010	Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbbrund Rinnenhalter Spreize	120,000	m						
01.06.0020	Rinnenendstück flach Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 333mm Hängedachrinn	16,000	St						
01.06.0030	Rinnenablaufstutzen trichterförmig Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 333mm	12,000	St						
01.06.0040	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.120 Titanzink D 0,7mm	120,000	m						
01.06.0050	Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.120 72Grad	10,000	St						
01.06.0060	Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.120 45Grad	10,000	St						
01.06.0070	Regenstandrohr Reinigungsöffnung Guss kreisförmig Gr.150 L 1m	6,000	St						
01.06.0080	Regenstandrohr anschließen Guss kreisförmig Gr.150	6,000	St						
01.06.0090	Entwässerung, behelfsmäßig	60,000	m						
01.06.0100	Schneefanggitter Stahl verz H 200mm Klemmrippenprofil Stahl niro	100,000	m						
01.06.0110	Sicherheitsdachhaken Stahl verz Typ A auf Sparren Dachziegel	30,000	St						
01.07.0010	Trennwand H bis 3,25 m WD 110 mm UK Holz Einfachständerwerk	15,000	m2						
01.07.0020	Öffnung herstellen WD 150 mm B 0,9 m H 2,135 m nichttragende Trennwand	1,000	St						
	FLEDERMAUSGAUBE								
01.07.0030	Herstellung UK für Fledermausgaube	1,000	St						
01.07.0040	Gaube Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 180/380mm gedäm	5,000	m2						
01.07.0050	Traufabschluss Traufblech Titanzink D 0,7mm Kunststoffbahn Schleppstre	3,000	m						
	VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN								
01.08.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
01.08.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
	Allgemeine Vorbemerkungen zum konstruktiven Abbruch								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.0010	Bekleidungspl. Wand Faserzementpl. abbrechen 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand	50,000	m2						
01.09.0020	Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec	50,000	m2						
01.09.0030	Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geräteeinsatz m	4,000	t						
01.09.0040	Traglattung Konterlattung Dach Holz/Holzwerkstoff abbrechen B/H 30/50m	280,000	m2						
01.09.0050	Dachziegeldeckung 0,6kN/m2 abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN entso	280,000	m2						
01.09.0060	Dachrinne Kunststoff abbrechen B 75mm 19kN/m3 v.Hand laden transp. LKW	60,000	m						
01.09.0070	Regenfallrohr Kunststoff abbrechen Gr.75 19kN/m3 v.Hand laden transp.	40,000	m						
01.09.0080	Schornstein/Abgasanlage Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteei	2,000	m3						
01.10.0010	Altholz mit Holzschutzmitteln ausbauen und entsorgen	6,000	t						
	ÖFFNUNGEN IN HOLZSTÄNDERWÄNDEN								
01.11.0010	Herstellung Türöffnung mit NH C24; Maße BxH = 1,01x2,135m	2,000	St						
	WECHSEL IN DACHFLÄCHE								
01.11.0020	Bestandssparren ausklinken und Wechsel einbauen	2,000	St						
	ERSATZ VON DACHBAUTEILEN								
01.11.0030	Fußpfette Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 12 cm H 14 cm L 4 m	1,000	St						
01.11.0040	Sparren Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 14 cm H 16 cm L 4 m	2,000	St						
	SANIERUNG SPARRENANSCHLUSS AN FIRSTPFETTE								
01.11.0050	Sanierung Fehlstellen an Sparren	2,000	St						
01.11.0060	Sanierung Fehlstellen an Firstpfette	1,000	St						
	SANIERUNG BALKENANSCHLUSS AN STUHLsäULE								
01.11.0070	Sanierung Fehlstellen an Balken	1,000	St						
01.11.0080	Sanierung Fehlstellen an Stuhlsäule	1,000	St						
	SONSTIGE VERBINDUNGSMITTEL								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.0090	Konstruktive Beihölzer NH C24 verschiedene Abmessungen	2,000	m3						
01.11.0100	Anschweißteil Flachstahl Anschlussblech Nagelplatte D bis 5mm bis 4Boh	20,000	kg						
01.11.0110	Kleineisenteile, feuerverzinkt	20,000	kg						
	MONTAGE DACHDÄMMUNG								
01.11.0120	Wärmedämmschicht oberste Geschossdecke Mineralwolle MW 140 mm	140,000	m2						
	DACHAUFBAU								
01.12.0010	Dachschalung Brett Nadelholz D 24mm	280,000	m2						
01.12.0020	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al mechanisch befestige	280,000	m2						
01.12.0030	UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm	280,000	m2						
01.12.0040	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm	280,000	m2						
01.12.0050	Dach Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 155/365mm naturf	280,000	m2						
01.12.0060	Grat Gratziegel Lüftungsel. Latte Lattenhalter Biberschwanzziegeldecke	20,000	m						
01.12.0070	First Firstlüfterziegel Dachziegeldeckung	25,000	m						
01.12.0080	Kleintierschutz Lüftungswinkel Kunststoff B 50mm Dachziegel	25,000	m						
01.12.0090	UK Bekl. Dachüberstand UK Bauschnittholz C24 einlagig D 20mm B 60mm	25,000	m2						
01.12.0100	Dunstrohsystemziegel NW 100mm Dachziegeldeckung	2,000	St						
01.12.0110	Traufendeckung Traufziegel Dachziegeldeckung naturfarben rot	55,000	m						
01.12.0120	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Gaube	10,000	m						
01.12.0130	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Schornstein	8,000	m						
01.12.0140	Unterer Abschluss Lüftungsgitter/Lochblech Dachziegel	55,000	m						
01.12.0150	Lüfterziegel Dachziegeldeckung	10,000	St						
01.13.0010	Hängedachrinne Titanzink D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter Spreize	60,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.13.0020	Rinnenendstück flach Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 333mm Hängedachrinn	8,000	St						
01.13.0030	Rinnenablaufstutzen trichterförmig Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 333mm	6,000	St						
01.13.0040	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.120 Titanzink D 0,7mm	40,000	m						
01.13.0050	Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.120 72Grad	4,000	St						
01.13.0060	Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.120 45Grad	4,000	St						
01.13.0070	Regenstandrohr Reinigungsöffnung Guss kreisförmig Gr.150 L 1m	6,000	St						
01.13.0080	Regenstandrohr anschließen Guss kreisförmig Gr.150	6,000	St						
01.13.0090	Entwässerung, behelfsmäßig	20,000	m						
01.13.0100	Schneefanggitter Stahl verz H 200mm Klemmrippenprofil Stahl niro	60,000	m						
01.13.0110	Sicherheitsdachhaken Stahl verz Typ A auf Sparren Dachziegel	20,000	St						
01.13.0120	Schornstein B 150 cm L 100 cm einfassen Stahl verz D 0,7mm 4xgekantet	1,000	St						
01.13.0130	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Schornstein	5,000	m						
01.14.0010	Trennwand H bis 3,25 m WD 110 mm UK Holz Einfachständerwerk	50,000	m2						
01.14.0020	Öffnung herstellen WD 150 mm B 0,9 m H 2,135 m nichttragende Trennwand	4,000	St						
	FLEDERMAUSGAUBE								
01.14.0030	Bestandssparren ausklinken und Wechsel einbauen	2,000	St						
01.14.0040	Herstellung UK für Fledermausgaube	3,000	St						
01.14.0050	Gaube Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 180/380mm gedäm	15,000	m2						
01.14.0060	Traufabschluss Traufblech Titanzink D 0,7mm Kunststoffbahn Schleppstre	10,000	m						
	VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN								
01.15.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
01.15.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
	FASSADENSTÜTZEN								

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.16.0010	Stütze Bauschnittholz Eiche D30 B 16 cm H 12 cm L 3 m	22,000	St						
01.16.0020	Zulage Chem.Holzschutz Gebrauchskl.3.2 lv P W Stütze	22,000	St						
01.16.0030	Zulage Verbindungsmittel am Fußpunkt	22,000	St						
	DACHTRAGWERK								
01.16.0040	Rähm KVH C24 B 16cm H 16cm auf Stützen montieren	1,000	m3						
01.16.0050	Zulage Chem.Holzschutz Gebrauchskl.3.2 lv P W Stütze	1,000	m3						
01.16.0060	Schwellholz KVH C24 B 20cm H 8cm auf Ringanker montieren	1,000	m3						
01.16.0070	Deckenbalken KVH C24 B 18cm H 24cm Einzellänge 5 m	2,000	m3						
01.16.0080	Deckenbalken KVH C24 B 20cm H 24cm Einzellänge 5 m	5,000	m3						
01.16.0090	Zulage Ausklinken Deckenbalken bis 6 cm	31,000	St						
01.16.0100	Windrispenband Stahl verz B/D 60/2mm	40,000	m						
01.16.0110	Fußpfette KVH C24 B 12cm H 12cm	1,000	m3						
01.16.0120	Stiel KVH C24 B 12cm H 12cm L 2,8 m	1,000	m3						
01.16.0130	Kopfband/Bug Bauschnittholz Fichte/Tanne C24 B 10 cm H 10 cm L 0,8 m	42,000	St						
01.16.0140	Firstpfette KVH C24 B 12cm H 12cm	0,500	m3						
01.16.0150	Sparren NH C24 B 8 cm H 14 cm L 4,5 m	4,000	m3						
01.16.0160	Chem.Holzschutz Gebrauchskl.3.2 lv P W Sparren	4,000	m3						
01.16.0170	Windrispenband Stahl verz B/D 40/2mm	60,000	m						
01.16.0180	Konstruktive Beihölzer NH C24 verschiedene Abmessungen	1,000	m3						
	DACHRAUM ÜBER BALKEN								
01.16.0190	Randabschluss Stellbrett D 20mm Fichte gehobelt besäumt	60,000	m						
	DACHAUFBAU								
01.16.0200	Dachschalung Brett Nadelholz D 24mm	220,000	m2						
01.16.0210	Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al mechanisch befestige	220,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.16.0220	UK Grundlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 60cm	220,000	m2						
01.16.0230	UK Konterlattung Nadelholz 40/60mm Lattenabst. 75cm	220,000	m2						
01.16.0240	Dach Dachziegel Biberschwanzziegel Segmentschnitt B/L 155/365mm naturf	220,000	m2						
01.16.0250	First Firstlüfterziegel Dachziegeldeckung	25,000	m						
01.16.0260	Kleintierschutz Lüftungswinkel Kunststoff B 50mm Dachziegel	25,000	m						
01.16.0270	UK Bekl. Dachüberstand UK Bauschnittholz C24 einlagig D 20mm B 60mm	20,000	m2						
01.16.0280	Traubohle trapezförmig B 190-200mm D 40mm Kiefer gehobelt besäumt	55,000	m						
01.16.0290	Dunstrohrsysteziegel NW 100mm Dachziegeldeckung	1,000	St						
01.16.0300	Traufendeckung Traufziegel Dachziegeldeckung naturfarben rot	55,000	m						
01.16.0310	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung gerundete Traufe	55,000	m						
01.16.0320	Unterer Abschluss Lüftungsgitter/Lochblech Dachziegel	55,000	m						
01.16.0330	Lüfterziegel Dachziegeldeckung	80,000	St						
	ANSCHLUSS AN BESTAND								
01.16.0340	Dämmkeil Mineralschaum 50/50mm	20,000	m						
01.16.0350	Senkrechter Bauwerksanschluss Bitumenbahn an Mauerwerkswänden	20,000	m						
01.16.0360	Überhangstreifen/-blech Wandanschluss Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 16	20,000	m						
01.16.0370	Fugenband quellfähig	20,000	m						
01.16.0380	Dachdeckung anpassen Dachziegeldeckung Wandanschluss	20,000	m						
01.17.0010	Innendachrinne Titanzink D 0,7mm Zuschnitt-B 400mm kastenförmig Rinnen	55,000	m						
01.17.0020	Rinnenendstück flach Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 400mm Innendachrinn	4,000	St						
01.17.0030	Rinnenablaufstutzen trichterförmig Titanzink D 0,8mm Zuschnitt-B 400mm	4,000	St						
01.17.0040	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.150 Titanzink D 0,7mm	20,000	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme AM 21-275 NSW Neue Saalecker Werkstätten		
Leistung 01 1.BA Los 306_Dachdecker_Zimmerer		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.17.0050	Rohrbogen Titanzink D 0,7mm Gr.150 72Grad	4,000	St						
01.17.0060	Regenstandrohr Reinigungsöffnung Guss kreisförmig Gr.150 L 1m	4,000	St						
01.17.0070	Regenstandrohr anschließen Guss kreisförmig Gr.150	4,000	St						
01.17.0080	Entwässerung, behelfsmäßig	20,000	m						
01.17.0090	Schneefanggitter Stahl verz H 200mm Klemmrippenprofil Stahl niro	55,000	m						
01.17.0100	Sicherheitsdachhaken Stahl verz Typ A auf Sparren Dachziegel	30,000	St						
	VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN								
01.18.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
01.18.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.