

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | 2025-06-22.1.3.02 | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meißner Straße 48c 01445 Radebeul | | | | | | | | | |
| Leistung Los 12 vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 Vorbereitende Arbeiten Titel | | | | | | | | | |
| 01.1 | Baufristenplan | 1 | St | | | | | | |
| 01.2 | Konzepte zur Nachhaltigkeit | 1 | St | | | | | | |
| 01.3 | Aufmaß | 1 | St | | | | | | |
| 01.4 | Bemusterung | 1 | St | | | | | | |
| 01.5 | Werk- und Montageplanung | 1 | St | | | | | | |
| 01.6 | Objektbezogene Statik | 1 | St | | | | | | |
| 01.7 | Dokumentationsunterlage | 1 | St | | | | | | |
| 01.8 | Wartungsangebot mit Wartungsplan erstellen | 1 | St | | | | | | |
| 02 Besondere Leistungen / Regie... Titel | | | | | | | | | |
| 02.1 | Stundenlohnleistungen: Facharbeiter | 20 | h | | | | | | |
| 02.2 | Stundenlohnleistungen: Bauhelfer | 20 | h | | | | | | |
| 03 Fassade wärme gedämmt, hint... Titel | | | | | | | | | |
| 03.0001A0... | GRUNDBESCHREIBUNG HINT... | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 03.1 | Musterfassade | 1 | St | | | | | | |
| 03.2 | Reinigen Untergrund | 500 | m2 | | | | | | |
| Text | DÄMMSCHICHTEN | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.3 | Dämmung DAD XPS 1-Ig 035 D80mm Bef.Kleb | 15 | m | | | | | | |
| 03.4 | Dämmung DAD XPS 1-Ig 035 D140mm Bef.Kleb | 85 | m ² | | | | | | |
| 03.5 | Dämmung WAB XPS 1-Ig 040 D160mm Bef.Kleb | 170 | m | | | | | | |
| 03.6 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D60mm Bef.Konterl | 395 | m ² | | | | | | |
| 03.7 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D80mm Bef.Konterl | 280 | m ² | | | | | | |
| 03.8 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D160mm Bef.Düb | 190 | m ² | | | | | | |
| 03.9 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D180mm Bef.Düb | 210 | m ² | | | | | | |
| 03.10 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D60mm Bef.Düb/Kleb linear B20cm | 330 | m | | | | | | |
| 03.11 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D80mm Bef.Düb/Kleb linear B15cm Leib | 425 | m | | | | | | |
| 03.12 | Dämmung WAB MW 1-Ig 035 D30mm Vlies Bef.Kleb linear B15cm | 330 | m | | | | | | |
| 03.13 | Dämmung WAB MW 1-Ig Zulage Kleinfl | 125 | m ² | | | | | | |
| 03.14 | Dämmung WAB MW 1-Ig ausklinken lin | 850 | m | | | | | | |
| 03.15 | Dämmung WAB MW 1-Ig ausklinken pkt | 150 | St | | | | | | |
| 03.16 | Fassadenbahn (Windpapier) Bef.Konterl | 1.050 | m ² | | | | | | |
| 03.17 | Fassadenbahn (Windpapier) Bef.Konterl Leib | 360 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebote- ner Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.18 | Fassadenbahn (Windpapier) Bef.Düb | 85 | m2 | | | | | | |
| 03.19 | Fassadenbahn (Windpapier) Bef.Düb Leib | 330 | m | | | | | | |
| Text | UNTERKONSTRUKTION | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 03.20 | UK Metall 220mm Dämm 160mm | 185 | m2 | | | | | | |
| 03.21 | UK Metall 240mm Dämm 180mm | 210 | m2 | | | | | | |
| 03.22 | UK Holz Grund-/ Konterlattung 30/50mm vert Dämm 60mm | 390 | m2 | | | | | | |
| 03.23 | UK Holz Grund-/ Konterlattung 30/50mm vert Dämm 80mm | 280 | m2 | | | | | | |
| 03.24 | UK Holz Traglattung 30/50mm hor | 660 | m2 | | | | | | |
| 03.25 | UK Holz Traglattung 40/60mm hor | 60 | m2 | | | | | | |
| 03.26 | UK Holz Verblockung Ecke Geb | 85 | m | | | | | | |
| 03.27 | UK Holz Verblockung Ecke Leib | 360 | m | | | | | | |
| 03.28 | UK Holz/Metall Lüftungsprofil Alu gelocht Abw.80mm | 440 | m | | | | | | |
| 03.29 | UK Holz/Metall Lüftungsprofil Alu gelocht Abw.100mm | 130 | m | | | | | | |
| 03.30 | UK Holz/Metall Lüftungsprofil Alu gelocht Abw.150mm | 2.400 | m | | | | | | |
| Text | BEKLEIDUNG | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 03.31 | Bekleidung T-Leistenschalung Lärche 84/22mm + 94/32mm | 610 | m2 | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.32 | Bekleidung T-Leistenschalung Lärche 84/22mm + 194/32mm | 870 | m2 | | | | | | |
| 03.33 | Bekleidung T-Leistenschalung Lärche 84/22mm + 194/32mm Vordach | 60 | m2 | | | | | | |
| 03.34 | Bekleidung Leibung Lärche 32/300mm | 365 | m | | | | | | |
| 03.35 | Bekleidung T-Leistenschalung Zul Kleinfl | 145 | m2 | | | | | | |
| 03.36 | Bekleidung T-Leistenschalung L-Ecke vert | 85 | m | | | | | | |
| 03.37 | Bekleidung T-Leistenschalung Bauteilfuge offen B 10mm | 1.950 | m | | | | | | |
| 03.38 | Bekleidung T-Leistenschalung Douglasie 84/22mm + 94/32mm | 610 | m2 | | | | | | |
| 03.39 | Bekleidung T-Leistenschalung Douglasie 84/22mm + 194/32mm | 870 | m2 | | | | | | |
| 03.40 | Bekleidung T-Leistenschalung Douglasie 84/22mm + 194/32mm Vordach | 60 | m2 | | | | | | |
| 03.41 | Bekleidung Leibung Douglasie 32/300mm | 365 | m | | | | | | |
| 03.42 | Bekleidung T-Leistenschalung Fichte 84/22mm + 94/32mm | 610 | m2 | | | | | | |
| 03.43 | Bekleidung T-Leistenschalung Fichte 84/22mm + 194/32mm | 870 | m2 | | | | | | |
| 03.44 | Bekleidung T-Leistenschalung Fichte 84/22mm + 194/32mm Vordach | 60 | m2 | | | | | | |
| 03.45 | Bekleidung Leibung Fichte 32/300mm | 365 | m | | | | | | |
| 03.46 | Durchführung/Aussparung rund/rechteckig bis 25cm2 | 200 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.47 | Durchführung/Aussparung rund/rechteckig bis 500cm2 | 35 | St | | | | | | |
| 03.48 | Durchführung/Aussparung rund/rechteckig bis 2500cm2 | 10 | St | | | | | | |
| 03.49 | Verankerungspunkte Fassadengerüst | 150 | St | | | | | | |
| 03.50 | Nachgezogener Fassadenaufbau Einbringeöffnungen | 1 | St | | | | | | |
| 04 | Klempnerbauteile | Titel | | | | | | | |
| 04.1 | Brandsperrhor Stahl verz D 2mm | 540 | m | | | | | | |
| 04.2 | Brandsperrhor Stahl verz D 2mm, Ecke | 16 | St | | | | | | |
| 04.3 | Brandsperrhor Stahl verz Abschl | 4 | St | | | | | | |
| 04.4 | Brandsperrhor Stahl verz D 2mm | 50 | m | | | | | | |
| 04.5 | Brandsperr Fahnenblech Blitzschutz | 85 | St | | | | | | |
| 04.6 | Brandsperr Durchführung/Aussparung rund/rechteckig bis 10cm2 | 60 | St | | | | | | |
| 04.7 | Brandsperr Durchführung/Aussparung rund/rechteckig bis 250cm2 | 45 | St | | | | | | |
| 04.8 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 3850mm | 75 | St | | | | | | |
| 04.9 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 3100mm | 1 | St | | | | | | |
| 04.10 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 2600mm | 1 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.11 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 2100mm | 2 | St | | | | | | |
| 04.12 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 1600mm | 5 | St | | | | | | |
| 04.13 | Verblechung Sonnenschutz hor Stahl verz D 2mm L 1350mm | 7 | St | | | | | | |
| 04.14 | Stahl-Kantblech U verz D 2mm bis 100mm | 50 | m | | | | | | |
| 04.15 | Stahl-Kantblech L verz D 2mm bis 200mm | 50 | m | | | | | | |
| 05 | Äußere Fensterbänke | | | Titel | | | | | |
| 05.1 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 3850mm | 55 | St | | | | | | |
| 05.2 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 3100mm | 1 | St | | | | | | |
| 05.3 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 2600mm | 1 | St | | | | | | |
| 05.4 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 2550mm | 1 | St | | | | | | |
| 05.5 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 1600mm | 3 | St | | | | | | |
| 05.6 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 340mm L 1350mm | 8 | St | | | | | | |
| 05.7 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 440mm L 3850mm | 12 | St | | | | | | |
| 05.8 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 440mm L 2650mm | 6 | St | | | | | | |
| 05.9 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 440mm L 2550mm | 1 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05.10 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 440mm L 1350mm | 1 | St | | | | | | |
| 05.11 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 300mm | 110 | m | | | | | | |
| 05.12 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 300mm Kleinlängen | 20 | m | | | | | | |
| 05.13 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 300mm seitr. Abschluss | 70 | St | | | | | | |
| 05.14 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 300mm Ecke 90° | 6 | St | | | | | | |
| 05.15 | Außenfensterbank Alu D 3mm B 300mm Ecke 90° Leib | 30 | St | | | | | | |
| 05.16 | Zweite Abdichtungsebene unter Fensterbank | 450 | m | | | | | | |
| 05.17 | Zweite Abdichtungsebene unter Fensterbank Endstück | 260 | St | | | | | | |
| 05.18 | Fensterbankhalter Alu | 230 | St | | | | | | |
| 06 | Unterdecken | Titel | | | | | | | |
| 06.1 | Unterdecke ZBPL 1-ig. UK C3 Abh.H 156mm | 140 | m2 | | | | | | |
| 06.2 | Unterdecke ZBPL 1-ig. UK C3 Abh.H 446mm | 75 | m2 | | | | | | |
| 06.3 | Unterdecke ZBPL Randausbildung | 130 | m | | | | | | |
| 06.4 | Unterdecke ZBPL Bewegungsfuge | 10 | m | | | | | | |
| 06.5 | Unterdecke ZBPL spachteln Q3 D 6mm | 215 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | | | | | Vergabenummer | | Datum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | 22.05.2025 | | |
| Baumaßnahme 22050 - FSR | | | | | | | | | |
| Neubau Förderschule "Anne Frank" Meissner Straße 48c 01445 Radebeul Flurst.-Nr.: 732/15; Gemarkung Tr... | | | | | | | | | |
| Leistung LV 12 Vorgehängte Fassaden Holz, Fensterbänke außen | | | | | | | | | |
| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Men- gen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
| | | | | | 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges ² | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.6 | Unterdecke ZBPL Verstärkung/Durchführung Anbauleuchte | 15 | St | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.