



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustellengemeinkosten.....	2
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen.....	4
02.	Straßenbau.....	5
02.01.	Verkehrssicherung.....	5
02.02.	Asphaltbauweise.....	6
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung.....	10
02.04.	Entwässerung.....	12
02.05.	Schichten ohne Bindemittel.....	14
02.06.	Stundenlohnarbeiten.....	15
	Zusammenstellung.....	16



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Baustellengemeinkosten			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,000 Psch		
01.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen			
01.02.0010.	StL-Nr. 19.101/508 Vorankündigung erstellen Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht- bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän- gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.	1,000 Psch		
01.02.0020.	Anliegerinformation Anliegerinformation als Postwurfsendung mit folgenden Angaben: - Bezeichnung der Maßnahme - Art und Weise der Bauleistungen - Auftraggeber / Auftragnehmer / ÖBÜ (Name, Kontakt) - Bauzeit - verkehrsregelnde Maßnahmen - Regelung Müllabfuhr - Möglichkeit der Vorsprache (Bauberatung) Anzahl der Anlieger bis 50 Stück	1,000 PSCH		
Summe 01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen			
Summe 01.	Baustellengemeinkosten			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Straßenbau			
02.01.	Verkehrssicherung			
02.01.0010.	Verkehrsrechtliche Anordnung und Beschilderungspläne Einholung der Verkehrsrechtlichen Anordnungen für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle. Planerarbeitung gemäß Anforderungen StVO § 45 Abs. 6, VwV- StVO, RSA sowie der Richtlinie für Umleitungsbeschilderungen und erstellen der Beschilderungspläne zur Verkehrssicherung für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle.	1,000 PSCH		
02.01.0020.	Verkehrssicherung einrichten und beseitigen Verkehrssicherung einrichten und beseitigen Verkehrseinrichtung und -sicherung für alle bauvertraglichen Bauzustände, innerhalb und außerhalb der Baustelle gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung, Ausführung nach RSA , baustandsbezogen einrichten, bedarfsweise umsetzen und beseitigen, vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft und wieder in Kraft setzen.	1,000 PSCH		
02.01.0030.	Verkehrseinrichtung vorhalten, warten und betreiben Verkehrszeichen, Aufstellvorrichtung und Baustellenabsicherung vorhalten, warten und betreiben, einschließlich Kontrolle nach RSA und ZTV-SA.	1,000 PSCH		
Summe 02.01. Verkehrssicherung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Asphaltbauweise			
02.02.0010.	StL-Nr. 23.113/005.12.30.16.13 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 10 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Breite der Fläche über 200 cm. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm in- nerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	980,000 m2		
02.02.0020.	StL-Nr. 23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	12,000 m		
02.02.0030.	StL-Nr. 22.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	20,000 m		
02.02.0040.	StL-Nr. 23.113/038.11.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 6-12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	130,000 m		
02.02.0050.	StL-Nr. 23.113/028.91.31.20.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 5-10 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche 'Fahrbahn im Bereich der Leitungsgäben ' Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 5 bis 10 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm. Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	45,000 m2		
02.02.0060.	StL-Nr. 23.113/058.31.21 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	980,000 m2		
02.02.0070.	StL-Nr. 23.113/058.11.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	9.670,000 m2		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0080.	StL-Nr. 23.113/063.22.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Tragdeckschicht '	980,000 m2		
02.02.0090.	StL-Nr. 23.113/063.23.12.39 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asph. ausgemagert Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*... Freitext ... Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, ausgemagert. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau 'Tragdeckschicht '	9.670,000 m2		
02.02.0100.	StL-Nr. 23.113/827.99.20.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*Abböschung 2 zu 1 Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen 1,8 bis 0,3 ' Einbau 'im Mittel 8,0 cm als Deckschicht mit Profilausgleich' Bindemittel = 50/70. Seitliche Abböschungen 2 zu 1 herstellen.	2.200,000 t		



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0110.	StL-Nr. 23.113/952.21.21 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 2 kg/m2*maschinell Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 2 kg/m2. Maschinell abstreuen.	10.700,000 m2		
02.02.0120.	StL-Nr. 23.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	200,000 m		
02.02.0130.	StL-Nr. 23.113/108.94.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. ... Freitext ...*Dicke 12 cm Bitumen 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'BK 1,8 bis 0,3' Einbaudicke = 12 cm. Bindemittel = 50/70.	45,000 m2		
Summe 02.02. Asphaltbauweise				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung			
02.03.0010.	StL-Nr. 23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	130,000 m		
02.03.0020.	StL-Nr. 23.115/316.07.19.99.99 Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-120*Granit ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordsteinformat = B 6 - 120. Bordstein aus Granit. Fuge 'fachgerecht verschließen ' Bordstein 'Rundbord ' Rückenstütze '10 cm unter Oberkante ' Fundamentbeton 'Beton C12/15 '	130,000 m		
02.03.0030.	StL-Nr. 22.112/215.90.05.90.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... N Wiegescheinen Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen 'als Sauberkeitsschicht unter Bord und Angleich an Fahrbahn nach Vorgabe AG ' Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'klassifizierter Frostschutz ' Einbaudicke 'nach Vorgaben AG ' Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	25,000 t		

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Druckdatum: 21.05.2025 Seite: 11 von 20



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	Entwässerung			
02.04.0010.	StL-Nr. 21.108/216.11.20.30.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*Verfüllboden ges. Aushub verwerten Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG. In eingebautem und verdichteten Boden. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten.	14,000 m		
02.04.0020.	StL-Nr. 22.110/304.21.11.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500*Beton-Rohr Bettung abbrechen*Tiefe bis 1,25 m Ausb. verwerten Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID über 250 bis 500. Rohr aus Beton. Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	14,000 m		
02.04.0030.	StL-Nr. 22.110/319.12.19.11.03 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300*Beton-Rohr KF Dichtung*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m LM 1, Statik Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach statischen Berechnungen herstellen.			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 300. Rohr aus Beton, Form KF. Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter Dichtung aus Elastomeren. Bettung 'Betonvolummantelung, Mantelstärke umlaufend mindestens 15 cm aus Beton C 20/25' Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statistische Berechnung aufstellen und liefern.	16,000 m		
02.04.0040.	StL-Nr. 24.108/238.31.20.10 Baustoff lief., in Leitungsggr. einb. gebr. Minstoffe* Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300* oberh. Leitungsz. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = gebrochene Mineralstoffe. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	5,000 m3		
02.04.0050.	StL-Nr. 22.110/373.01.22 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300* Stahlbeton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5 Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID 300. Rohr aus Stahlbeton. Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.	4,000 St		
Summe 02.04. Entwässerung				



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 **Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün**
LV: 1 **Fahrbahninstandsetzung K 7846**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Schichten ohne Bindemittel			
02.05.0010.	StL-Nr. 22.112/716.11.11.29 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3 Breite U.AG*12 tief+ 6 hoch Bündig*... Freitext ... Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen- abläufe werden gesondert vergütet. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu- stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Einbaubreite nach Unterlagen des AG. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau bündig mit Fahrbahnrand. Verformungsmodul 'Ev2>=80MPa '	450,000 t		
Summe 02.05.	Schichten ohne Bindemittel			



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.	Stundenlohnarbeiten				
02.06.0010.	*** Bedarfsposition ohne GB Stundenlohnarbeiten auf Anforderung des AG, Baufacharbeiter Stundenlohnarbeiten auf Anforderung des AG, Baufacharbeiter	1,000	h		Nur Einh.-Pr.
02.06.0020.	*** Bedarfsposition ohne GB Verrechnungssatz LKW 5 t mit Geräteführer Verrechnungssatz LKW 5 t mit Geräteführer	1,000	h		Nur Einh.-Pr.
02.06.0030.	*** Bedarfsposition ohne GB Verrechnungssatz Bagger bis 0,5 m³ mit Geräteführer Verrechnungssatz Bagger bis 0,5 m³ mit Geräteführer	1,000	h		Nur Einh.-Pr.
Summe 02.06.	Stundenlohnarbeiten				
Summe 02.	Straßenbau				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	05-2025-02	Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV:	1	Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Baustellengemeinkosten	
01.01.	Baustelleneinrichtung	
01.02.	Sonstige allgemeine Leistungen	
Summe 01.	Baustellengemeinkosten	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Straßenbau	
02.01.	Verkehrssicherung	
02.02.	Asphaltbauweise	
02.03.	Fahrbahnrandeinfassung	
02.04.	Entwässerung	
02.05.	Schichten ohne Bindemittel	
02.06.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 02. Straßenbau	



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 05-2025-02 Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV: 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	1	
01.	Baustellengemeinkosten	
02.	Straßenbau	
Summe LV 1 Fahrbahninstandsetzung K 7846		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt:	05-2025-02	Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV:	1	Fahrbahninstandsetzung K 7846

113

115



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt:	05-2025-02	Fahrbahninstandsetzung K7846 Adorf Gettengrün
LV:	1	Fahrbahninstandsetzung K 7846

Standardleistungsbücher

19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/21
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
22.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	02/22
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	02/22
22.113	ASPHALTBAUWEISEN	02/22
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23