



Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

info@weise-pg.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

TH_Kittlitz

Schulzentrum Kittlitz_Nebau Turnhalle_14.03.2025

Bauvorhaben

Grundschule Kittlitz

Lauchaer Str. 1a

02708 Löbau

-

Leistung (LV)

091

Sportboden

Ausführungsbeginn

02.03.2026

Ausführungsende

30.06.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

20.06.2025

Abgabezeit

10:30 Uhr

Abgabeort

elektronisch bei Vergabestelle

Zuschlagsfrist

31.08.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (TH_Kittlitz)

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025

Leistung (LV)

091 Sportboden

Bauvorhaben

**Grundschule Kittlitz
Lauchaer Str. 1a
02708 Löbau**

Bauherr

Stadtverwaltung Löbau

Altmarkt 1
02708 Löbau

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon
Fax

info@weise-pg.de

Ansprechpartner: ...
Frau Kittell

Bauleitung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (20.06.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheitsleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|--------------------------------|-------|
| - Bauwesensversicherung | 0,3 % |
| - anteilige Baustrom/Bauwasser | 0,5 % |
| - Sicherheitseinbehalt | 5 % |
| - Gewährleistung | 3 % |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1112PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	5
		Bietererklärung	7
001	Titel	Sportboden	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden
Allgemeine Vorbemerkungen		
Allgemeine Vorbemerkungen Projekthinweise: Grundstück und Gebäude: Neubau Sporthalle Grundschulzentrum Kittlitz Lauchaer Straße 1a / OT Kittlitz 02708 Löbau Die Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt von der Lauchaer Str. Die Zufahrt ist mit geeigneten Mitteln zu schützen. Der Ein- und Ausfahrtbereich ist immer frei, sowie sauber von Baustoffen, Verunreinigungen etc. zu halten. Es wird auf die Platzverhältnisse auf der Baustelle verwiesen. Die Montagetechnologien sind dahingehend auszurichten. Vom Auftraggeber wird ein Fachingenieur als "Sicherheitskoordinator" eingesetzt, welcher die Durchführung und Überwachung der vor beschriebenen Verordnung ausführt. Er ist im Rahmen seines Auftrages auf der Baustelle gegenüber allen Beteiligten weisungsberechtigt. Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen durchzuführen und die Weisungen des Koordinators zu befolgen. Eventuell entstehende Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Organisation der Baustelleneinrichtung ist der Übersichtsplan 01a_ siehe Anlage. Die erforderliche Baustelleneinrichtung ist innerhalb der ausgewiesenen Flächen vom Bieter zu organisieren. Die Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme ist zu garantieren. Bei der Organisation der Baustelle sind die Bewegungsräume für die Schüler/Lehrer im Sicherheitsbereich für das Ankommen und Abholen zu beachten und nicht durch die Baustellentätigkeit zu beeinträchtigen oder zu stören (Buswendeanlage, Zugang kleines Tor zum Schulhof, Zugang Schule über den Hintereingang u. ä.). Technologisch bedingte Lieferungen und sonstiger Verkehr zur Baustelle sind außerhalb der Hauptstoßzeiten (ca. 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr und am Nachmittag ca. von 13:30 Uhr bis 13:30 Uhr) zu legen. Generell ist der geplante Lieferverkehr zusätzlich jeweils eine Woche im voraus konkret mit der Bauleitung (Nutzer) abzustimmen. Allgemeine und technische Vorbemerkungen Grundlage dieses Angebotes ist die VOB in ihrer neusten Fassung. Die Einheitspreise sind Festpreise, spätere Lohn- und Materialpreiserhöhungen bleiben		

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden
Allgemeine Vorbemerkungen		
unberücksichtigt. Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma, dass sie sich über alle örtlichen Verhältnisse vor Abgabe des Angebotes unterrichtet hat. Die Angebotsabgabe ist für den Bauherrn kostenlos und unverbindlich. Abweichungen von der Leistungsbeschreibung, Nachträge, wesentliche Massenveränderungen sind nur nach Nachtragsangebot und entsprechendem Auftrag durch den Auftraggeber durchzuführen. Für Leistungen, für die kein Auftrag und keine Preisvereinbarungen vorliegen, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung. Gleiches gilt für das Anfallen von Stundenlohnarbeiten. Bei Bedenken bauseitiger Leistungen hat der Auftragnehmer eine sofortige schriftliche Mitteilung zu machen. Die Gewährleistung bleibt bestehen, wenn Mängel der Leistungen nicht schriftlich mitgeteilt werden. Nacharbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Bieter ist verpflichtet, die vorliegenden Unterlagen zu prüfen. Einwände sind schriftlich zu begründen. Das Vorhalten von Geräten, Gerüsten und Materialien sowie der Transport des gesamten Materials für die eigenen Arbeiten ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. In die Einheitspreise mit einzurechnen sind alle weiteren, nicht näher beschriebenen, aber laut VOB zu erbringenden Nebenleistungen, sowie in den Vorbemerkungen beschriebenen Nebenleistungen wie, die zum Abladen und Aufstellen erforderlichen Hebefahrzeuge, wie Schwerlastkranwagen und Kranfahrzeuge, sind für die eigenen Arbeiten vorzuhalten. Ungenügende Befestigung und schlechte Witterungseinflüsse berechtigen nicht zum Aufschub der Lieferung. Die etwaigen entstandenen Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Projektbezogene Vorbemerkungen Art und Umfang der Arbeiten werden durch dieses Leistungsverzeichnis bestimmt. Verbindliche Ausführungsfristen werden vertraglich festgehalten. Der Anteile an verbrauchtem Baustrom und Bauwasser wird auf die Abrechnungssumme bezogen anteilig von der Schlussrechnung abgezogen. Allgemeines: Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in		

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden
Allgemeine Vorbemerkungen		
der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes, sowohl Lage als auch alle Besonderheiten des Einbauortes zu kennen. Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: Herr Architekt Dipl.Ing. Christian Weise Kontakt : info@weise-pg.de 001 Titel Sportboden Vorbemerkungen Lieferung und Einbau eines flächenelastischen Sportbodens mit elastischer Schicht entsprechend DIN V 18 032, Teil 2: 2001 - 04 für Sport- und Mehrzwecknutzung und gültigem Emissionsnachweis gemäß TÜV-Proficert-Prüfung (Standard), geeignet für den Einbau in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. <u>Technische Anforderungen:</u> 1. Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach DIN V 18032, Teil 2 muss durch ein Prüfungszeugnis eines qualifizierten, anerkannten Prüfinstituts, z.B. MPA Baden Württemberg, aus dem auch die Gütesicherung nach RAL oder gleichwertig ersichtlich ist, geführt werden. Das Prüfungszeugnis und der Nachweis der Güteüberwachung müssen auf den Namen des Anbieters ausgestellt sein. Auch muss es den Gesamtaufbau (Estrich oder Trockenaufbau) berücksichtigen und alle materialspezifischen Angaben enthalten. 2. Weiterhin muss das Prüfungszeugnis den Gesamtaufbau des Sportbodens inkl. der Sportbodenheizung beinhalten (Sonderkonstruktion), da sich durch den Einbau der Sportbodenheizung die sportfunktionellen Eigenschaften ändern. 3. <u>Dem Angebot sind außerdem beizufügen:</u> - Emissionsnachweis gemäß TÜV-Proficert-Prüfung (Standard) - Prüfzeugnis gemäß DIN V 18032-2, April 2001 - Prüfzeugnis gemäß DIN EN 14904 - Nachweis der Güteüberwachung (Ausgestellt auf den - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Namen der anbietenden Fachfirma) - Mindestens 3 Referenzen Sollten vorgenannte Nachweise bzw. Muster nicht beiliegen, ist eine Wertung nicht möglich, was zum Ausschluss des Angebotes führt. Alternativangebote müssen separat beigefügt werden. Die Gleichwertigkeit des Sportbodens ist nachzuweisen. <u>Als Bestandteile des Vertrages gelten außerdem</u> DIN 18 533 Abdichtung von Bodenplatten DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten DIN 18 202 Maßtoleranzen im Hochbau sowie alle weiteren DIN-Normen, soweit sie auf die eingebauten Stoffe zutreffen. Entsprechend VOB, Teil A ist der niedrigste Angebotspreis allein nicht entscheidend, sondern das Preis-/ Leistungsverhältnis. Die sport- und schutzfunktionellen Eigenschaften werden als Vergabekriterien einbezogen. Angebote, welche die Technischen Anforderungen – insbesondere Punkt 1 und 2 - nicht erfüllen, werden bei Wertung nicht berücksichtigt. Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages ist dem Bauherren eine Reinigungs- und Pflegeanleitung auszuhändigen.			Übertrag:
001.1	Baustelleneinrichtung	1 psch		GP
001.2	Beschichtungen Beschichtungen und minderfeste Schichten entfernen, durch Kugelstrahlen o.ä., Bauteil flächenorientiert, Bodenplatte Sporthalle, Normalbeton	420 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
001.3	Fugen verklammern Fugen verklammern und verharzen, kraftschlüssiges Schließen von Fugen/ Scheinfugen/ Rissen in der Bodenplatte Sporthalle mit Zweikomponenten-Reaktionsharz in Einzelabschnitten, einschließlich Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern usw., Oberfläche abstreuen sowie Oberfläche verschleifen, Breite Fugen bis ca. 5 mm	150 lfm	EP	GP
001.4	Vorbereitung Untergrund Reinigen der Bodenflächen zur Aufnahme einer neuen Sportodenkonstruktion bzw. Bodenabdichtung	537 m²	EP	GP
001.5	Nivellement Erstellen eines Nivellement mittels Nivelliergerät und Meßlatte	1 psch		GP
001.6	Bitumenvoranstrich (1.) kalt Untergrund stark saugend, Aufbringen eines Bitumenvoranstrichs (1.) kalt mind. 300 g/qm	420 m²	EP	GP
001.7	Bitumenvoranstrich(2.) kalt Untergrund Erstanstrich, Aufbringen eines Bitumenvoranstrichs (2.) kalt mind. 150 g/qm	420 m²	EP	GP
001.8	Bodenabdichtungen gegen Bodenfeuchte und Radon Dampfsperre Liefern und einbauen einer Bitumen-Schweißbahn mit Glasgewebe-Einlage, 4 mm dick, Oberseite talkumiert, mit Alueinlage, Unterseite folienkaschiert, Ausführung gemäß DIN 18195, Teil 4, überlappt verlegen und auch an den Stößen radondicht verschweißen. An den Wänden wannenartig ausbilden bzw. mit der waagerechten Abdichtung der Wände verschweißen einschließlich Hochziehen am Rand (ca. 20 cm). Der aufgekantete Rand wird nicht separat vergütet.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abrechnung entspricht der Grundfläche <u>zuzüglich</u> Aufkantung!			
	Richtqualität: G 200 S 4 + AL oder gleichwertig			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		420 m²	EP	GP
001.9	Bodenabdichtung - Zulage zur Pos. 8 Zulage für das vollflächige Verschweißen der Bitumen-Schweißbahn			
		420 m²	EP	GP
001.10	Abdichtung an HülSEN Anarbeiten der Abdichtung an die GerätehülSEN zusätzlich z.B. mit Bauplast abdichten			
		7 St	EP	GP
001.11	Ausgleich von Unebenheiten Liefern von <u>bituminierter</u> Ausgleichsschüttung, mit Spezialgeräten einbauen, plan abziehen und verdichten, um die erforderliche Ebenheit und Stabilität zu erreichen. Speziell für den Sportboden geeignete <u>gebundene</u> Ausgleichsschüttung, bestehend aus bituminierten Hanfspänen und hochfestem Schaumglasgranulat Die Schüttung muss eine <u>gebundene</u> Form aufweisen, um dynamischen Belastungen standhalten zu können. Die Definition der gebunden / ungebundenen Schüttung ist im Rundschreiben des Fachverbandes Sport-Hallenböden e.V. (FSB) festgehalten. <u>Anforderung</u> • Mindestdicke 10 mm. • Gebundene Form <u>Dicke Ebenheitsausgleich</u> Ausgleich von Unebenheiten 0-40 mm, 20 mm i. M. Das technische Datenblatt zur angebotenen Trockenschüttung ist dem Angebot beizulegen! Richtqualität: Meha-Sport oder glw. Angebotenes Fabrikat: '.....' Erklärung zur gebundenen Form: '.....'			
		420 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
001.12	Ausgleich von Unebenheiten - Mehrpreis zu Pos. 11 Einbau von Trockenschüttmaterial 5 mm Mehrdicke	1 m²	EP	GP
001.13	Wärmedämmung Liefen und einbauen von Mehrzweckplatten EPS 035 DEO (200 kPa), stoßversetzt und dicht gestoßen, 2-lagig, 2 x 50 mm dick Richtqualität: Bauder oder glw. Angebotenes Fabrikat: '.....'	420 m²	EP	GP
001.14	Trennschicht Liefen und verlegen einer PE-Folie als zusätzliche Dampfbremse und zur Abdeckung der Wärmedämmung	420 m²	EP	GP
001.15	Sportbodenkonstruktion - Sporthalle Liefen und einbauen eines flächenelastischen Sportbodens mit elastischer Schicht, entsprechend DIN 18032, Teil 2, neuester Fassung und gültigem Emissionsnachweis gemäß TÜV-PROFICERT-Prüfung (Standard). Eine CE-Kennzeichnung gibt keine Auskunft über Emission und Brandschutz und ist daher als alleiniger Nachweis nicht ausreichend. <u>Aufbau</u> 9 mm Birke-Sperrholzplatten, Abm.: 1250 x 2500 mm, 7-lagig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2 9 mm Birke-Sperrholzplatten, Abm.: 1250 x 2500 mm, 7-lagig, DIN EN 13986, DIN EN 636-2 (Die Platten sind untereinander versetzt verlegt und vollflächig verklebt) 10 mm Elastische Schicht aus PUR- Verbundschaum, Brandklasse B2 bzw. gem. DIN EN 13501-1 Einstufung Efl, Rohdichte ca. 90 kg/m ³ 28 mm Gesamtdicke Richtqualität: HOPPE S 18 - 10 oder glw. <u>Angaben des Bieters:</u> Sportboden: Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nachweise: Prüfzeugnis Sportboden DIN 18032, Teil 2: Nr. '.....' vom '.....' Prüfzeugnis beinhaltet Fußbodenheizung? '.....' ja '.....' nein Prüfzeugnis Sportboden DIN EN 14904: Nr. '.....' vom '.....' Prüfzeugnis beinhaltet Fußbodenheizung? '.....' ja '.....' nein Prüfinstitut: '.....' Güteüberwachung: '.....' Nr. '.....' TÜV-PROFICERT-Zertifikat-Registrier-Nr.: '.....' Gültig bis: '.....' Erfüllt alle Anforderungen nach Standard? '.....' ja '.....' nein			Übertrag:
		420 m²	EP	GP
001.16	Unterbodenvorbereitung - Geräteräume Spachteln und schleifen des Untergrundes (Estrich), einschließlich Vornstrich, damit ein verlegereifer Untergrund entsteht Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		117 m²	EP	GP
001.17	Bodenbelag aus Linoleum 4,0 mm Liefern und verlegen eines Sportbodenbelages aus Linoleum gemäß DIN EN 14904, <u>ohne werkseitigem Oberflächenschutz</u>, CO2 - neutrale Herstellung Cradle to Gate, entspricht den Anforderungen des Blauen Engel, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 6 dB, Brandverhaltensklasse DIN			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EN 13501-1 Cfl-s1, brandtoxikologisch unbedenklich, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteinglut, Dicke 4,0 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche glatt, marmoriert, Bodenbelag geeignet für Sporthallen gemäß DIN V 18032-2; DIN EN 14904, Linoleumschicht homogen auf Jutegewebe, inkl. verfugen des Oberbelages mittels Schmelzdraht.			Übertrag:
	Richtqualität: 'Forbo Marmoleum Sport 4,0 mm' oder gleichwertig			
	Angebotenes Fabrikat Oberbelag: '.....'			
	Angebotenes Fabrikat Kleber: '.....'			
		537 m²	EP	GP
001.18	Grundreinigung			
	Grundreinigung des Oberbelages von starken Verschmutzungen			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		537 m²	EP	GP
001.19	Erstpflege			
	Maschinell reinigen und aufbringen einer nicht schichtbildenden Erstpflege des Belages sofort nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		537 m²	EP	GP
001.20	Versiegelung			
	Liefern und in mehreren Arbeitsgängen aufbringen einer farblosen, wässrigen, 2-Komponenten PUR-Versiegelung W, sofort nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten. Hierdurch wird eine Schutz- und weitere Verschleißschicht, sowie entlastende Reinigungshilfe geschaffen. Der Gleitreibungsbeiwert nach DIN 18 032, Teil 2 ist durch Prüfungszeugnis nachzuweisen.			
	Die Versiegelung kommt definitiv zur Ausführung, um die Spielfeldmarkierungen langfristig vor Verschleiß und Abrieb zu schützen.			
	Richtqualität: Kipp-PUR-Versiegelung W oder glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	GV: '.....'			
	Prüfzeugnis MPA-Nr.: '.....'			
	vom: '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	AGBB geprüft: ja / nein: '.....' (Nachweis ist beizufügen)			
		537 m²	EP	GP
001.21	Gerätehülsenabdeckungen (Rund) Herstellen der Aussparungen im Bereich der Gerätehülsen, liefern und einbauen von Abdeckungen, bestehend aus Alu-Ring und Kunststoffdeckel, einschließlich belegen der Deckel mit Oberbelag (Ø 120/270 mm) Richtqualität: Hoppe oder glw. Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		7 Stk.	EP	GP
001.22	Gerätehülsen Ausfügen der Aussparungen im Bereich der Gerätehülsen mit elastischem Fugenmaterial			
		7 Stk.	EP	GP
001.23	Saugheber Liefern von Saughebern zum Öffnen der Gerätehülsenabdeckungen			
		2 Stk.	EP	GP
001.24	Wandanschlussleisten Liefern von Sockelleisten aus Hartholz, ca. 60/20 mm, mit Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen. Richtqualität: Hoppe-Standardleiste oder glw. Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		150 lfm	EP	GP
001.25	Übergangsprofile Liefern von Sportbodenprofil, bestehend aus 2 Aluminium-Konstruktionen mit grauem Kunststoff-Gleitprofil, Abmessungen ca. 90 x 22 mm In			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fuge einpassen und die Alu-Seitenstege auf dem Unterboden Fachgerecht befestigen			
	Richtqualität: Hoppe - Trenastic DK oder glw.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		13 lfm	EP	GP
001.26	Markierungsplan			
	Erstellen eines Markierungsplanes in 3-facher Ausführung für den AG.			
		1 psch		GP
001.27	Spielefeldmarkierungen			
	Einmessen der Spielfelder (Abmessungen und Farben entsprechend der Richtlinien der Sportverbände), liefern und aufbringen von Spezial-PUR-Spielfeldfarbe einschl. Vorbehandlung des Oberbelages. Linien unter 1 m werden als 1m abgerechnet.			
		600 lfm	EP	GP
001.28	Kontrollprüfung			
	Prüfung des Sportbodens sofort nach Fertigstellung durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut z.B. MPA Stuttgart, IST Markleeberg			
		1 psch		GP
001.29	Sportboden abdecken / schützen			
	liefern und verlegen von:			
	1.Lage: PE_Folie als untere Schutzschicht			
	2. Lage: Malerflies			
	3. Lage: Spanplatte 13 mm dick, lose verlegt			
	Nach Fertigstellung - Wiederaufnahme, Transport und Entsorgung der o.g. Materialien, die zusätzliche Anfahrt ist einzukalkulieren.			
		420 m²	EP	GP
001.30	Regieleistungen- auf Nachweis			
	Facharbeiter			
		5 Std.	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
001	Titel	Sportboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
001.31	Regieleistungen- auf Nachweis Helfer			
		5 Std.	EP	GP
Summe Titel 001		Sportboden, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

091	LV	Sportboden		
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR	
001	Titel	Sportboden	7	
Summe LV 091 Sportboden				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
..... Anbieter - Unterschrift		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>