

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

TH_Kittlitz

Schulzentrum Kittlitz_Nebau Turnhalle_14.03.2025

Bauvorhaben

Grundschule Kittlitz

Lauchaer Str. 1a


02708 Löbau

-

Leistung (LV)

093

Prallwand



Ausführungsbeginn

02.03.2026

Ausführungsende

30.06.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

20.06.2025

Abgabezeit

10:30 Uhr

Abgabeort

elektronisch bei Vergabestelle

Zuschlagsfrist

31.08.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 11

Leistungsverzeichnis

Weise Planungsgesellschaft mbH

Untermarkt 2

02826 Görlitz

info@weise-pg.de

Leistungsverzeichnis

Projekt (TH_Kittlitz)

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025

Leistung (LV)

093 Prallwand

Bauvorhaben

**Grundschule Kittlitz
Lauchaer Str. 1a
02708 Löbau**

Bauherr

Stadtverwaltung Löbau

Altmarkt 1
02708 Löbau

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon
Fax

info@weise-pg.de

Ansprechpartner: ...
Frau Kittell

Bauleitung

Weise Planungsgesellschaft mbH
Untermarkt 2
02826 Görlitz

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@weise-pg.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (20.06.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheitsleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - Bauwesensversicherung | 0,3 % |
| - anteilig Baustrom/Bauwasser | 0,5 % |
| - Sicherheitseinbehalt | 5 % |
| - Gewährleistung | 3 % |

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1112PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	5
		Bietererklärung	7
001	Titel	Prallwand	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	11

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand
Allgemeine Vorbemerkungen		
Allgemeine Vorbemerkungen Projekthinweise: Grundstück und Gebäude: Neubau Sporthalle Grundschulzentrum Kittlitz Lauchaer Straße 1a / OT Kittlitz 02708 Löbau Die Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt von der Lauchaer Str. Die Zufahrt ist mit geeigneten Mitteln zu schützen. Der Ein- und Ausfahrtbereich ist immer frei, sowie sauber von Baustoffen, Verunreinigungen etc. zu halten. Es wird auf die Platzverhältnisse auf der Baustelle verwiesen. Die Montagetechnologien sind dahingehend auszurichten. Vom Auftraggeber wird ein Fachingenieur als "Sicherheitskoordinator" eingesetzt, welcher die Durchführung und Überwachung der vor beschriebenen Verordnung ausführt. Er ist im Rahmen seines Auftrages auf der Baustelle gegenüber allen Beteiligten weisungsberechtigt. Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen durchzuführen und die Weisungen des Koordinators zu befolgen. Eventuell entstehende Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Organisation der Baustelleneinrichtung ist der Übersichtsplan 01a_ siehe Anlage. Die erforderliche Baustelleneinrichtung ist innerhalb der ausgewiesenen Flächen vom Bieter zu organisieren. Die Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme ist zu garantieren. Bei der Organisation der Baustelle sind die Bewegungsräume für die Schüler/Lehrer im Sicherheitsbereich für das Ankommen und Abholen zu beachten und nicht durch die Baustellentätigkeit zu beeinträchtigen oder zu stören (Buswendeanlage, Zugang kleines Tor zum Schulhof, Zugang Schule über den Hintereingang u. ä.). Technologisch bedingte Lieferungen und sonstiger Verkehr zur Baustelle sind außerhalb der Hauptstoßzeiten (ca. 7:30 Uhr bis 8:15 Uhr und am Nachmittag ca. von 13:30 Uhr bis 13:30 Uhr) zu legen. Generell ist der geplante Lieferverkehr zusätzlich jeweils eine Woche im voraus konkret mit der Bauleitung (Nutzer) abzustimmen. Allgemeine und technische Vorbemerkungen Grundlage dieses Angebotes ist die VOB in ihrer neusten Fassung. Die Einheitspreise sind Festpreise, spätere Lohn- und Materialpreiserhöhungen bleiben		

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand
Allgemeine Vorbemerkungen		
unberücksichtigt. Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses erklärt die anbietende Firma, dass sie sich über alle örtlichen Verhältnisse vor Abgabe des Angebotes unterrichtet hat. Die Angebotsabgabe ist für den Bauherrn kostenlos und unverbindlich. Abweichungen von der Leistungsbeschreibung, Nachträge, wesentliche Massenveränderungen sind nur nach Nachtragsangebot und entsprechendem Auftrag durch den Auftraggeber durchzuführen. Für Leistungen, für die kein Auftrag und keine Preisvereinbarungen vorliegen, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergütung. Gleiches gilt für das Anfallen von Stundenlohnarbeiten. Bei Bedenken bauseitiger Leistungen hat der Auftragnehmer eine sofortige schriftliche Mitteilung zu machen. Die Gewährleistung bleibt bestehen, wenn Mängel der Leistungen nicht schriftlich mitgeteilt werden. Nacharbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Bieter ist verpflichtet, die vorliegenden Unterlagen zu prüfen. Einwände sind schriftlich zu begründen. Das Vorhalten von Geräten, Gerüsten und Materialien sowie der Transport des gesamten Materials für die eigenen Arbeiten ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. In die Einheitspreise mit einzurechnen sind alle weiteren, nicht näher beschriebenen, aber laut VOB zu erbringenden Nebenleistungen, sowie in den Vorbemerkungen beschriebenen Nebenleistungen wie, die zum Abladen und Aufstellen erforderlichen Hebefahrzeuge, wie Schwerlastkranwagen und Kranfahrzeuge, sind für die eigenen Arbeiten vorzuhalten. Ungenügende Befestigung und schlechte Witterungseinflüsse berechtigen nicht zum Aufschub der Lieferung. Die etwaigen entstandenen Mehrkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Projektbezogene Vorbemerkungen Art und Umfang der Arbeiten werden durch dieses Leistungsverzeichnis bestimmt. Verbindliche Ausführungsfristen werden vertraglich festgehalten. Der Anteile an verbrauchtem Baustrom und Bauwasser wird auf die Abrechnungssumme bezogen anteilig von der Schlussrechnung abgezogen. Allgemeines: Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in		

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand
Allgemeine Vorbemerkungen		
der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes, sowohl Lage als auch alle Besonderheiten des Einbauortes zu kennen. Besichtigungstermine sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Ansprechpartner: Herr Architekt Dipl.Ing. Christian Weise Kontakt : info@weise-pg.de 001 Titel Prallwand Vorbemerkungen Leistungsumfang: Die ausgeschriebenen Positionen beinhalten die Lieferung sämtlicher Komponenten gemäß den technischen Beschreibungen, einschließlich aller notwendigen Materialien, Zubehörteile und werkseitigen Vorbereitungen. Die Montageleistungen werden nicht als eigenständige Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Sie umfassen sämtliche zur fachgerechten und funktionsfähigen Fertigstellung erforderlichen Leistungen. Dazu zählen insbesondere: Technisches Aufmaß vor Ort Bereitstellung und Einsatz erforderlicher Werkzeuge und Geräte Rüstzeiten und vorbereitende Maßnahmen Montage der Unterkonstruktionen, Paneele und Abschlussarbeiten Herstellung von Aussparungen und Kantenschutz Fachgerechte Verarbeitung unter Berücksichtigung des Gütezeichens RAL-GZ 945 Alle zur Montage erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungsmittel und Hilfsmaterialien sind in die entsprechenden Einheitspreise bzw. Pauschalen einzurechnen. Verpackungsmaterialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Allgemeine Hinweise: Die Ausführung hat unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften, insbesondere der VOB/B und VOB/C sowie geltender DIN-Normen, zu erfolgen. Die Maßangaben im Leistungsverzeichnis sind vor Ort zu überprüfen. Abweichungen sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. - Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand		
001	Titel	Prallwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand und Aufmaß. Pauschalpositionen sind entsprechend als solche gekennzeichnet.			Übertrag:
001.1	Unterkonstruktion Längsseite Sprossenwände Liefern und montieren einer stoßfesten Unterkonstruktion Holzprofilrahmen mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigen. Bestehend aus: Holzquerlattung, Multiplexplatten mindestens 22 mm dick, verschraubt Aufbautiefe ca. 40 cm, 2,26 m hoch	61 m²	EP	GP
001.2	Verschließen der Unterkonstruktion Verschließen der Unterkonstruktion mit einem Ballabrollbrett, entspr. der jeweiligen Nischentiefe (siehe Pos. 1)	27 lfm	EP	GP
001.3	Unterkonstruktion 3 Seiten Liefern und montieren einer stoßfesten Unterkonstruktion Holzprofilrahmen mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigen. Bestehen aus: Holzquerlattung, Multiplexplatten mindestens 22 mm dick, verschraubt Aufbautiefe ca. 25 cm, 2,2 m hoch	129 m²	EP	GP
001.4	Verschließen der Unterkonstruktion Verschließen der Unterkonstruktion mit einem Ballabrollbrett, entspr. der jeweiligen Nischentiefe (siehe Pos. 3)	57 lfm	EP	GP
001.5	Haftgrund Bauseits vorhandene Wandfläche mit geeignetem Haftgrund vorstreichen	190 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand		
001	Titel	Prallwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
001.6	Spachtelung Bauseits vorhandene Wandfläche mit geeigneter Wandspachtelmasse glätten	190 m²	EP	GP
001.7	Prallschutzwand Liefern und auf vorbereitete Wandflächen anbringen einer Prallschutzwand, ca. 2,26 m hoch, bestehend aus ca. 3,5 mm dickem, fest gewebtem Obermaterial und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht = Gesamtdicke ca. 18 mm. Das Obermaterial ist geprüft auf die Brandklasse Cfl-s1. Polsterschicht (ca. 15 mm dicker, geschlossenzelliger, dauerelastischer PE-Schaum in homogener Ausführung). Obermaterial und Polsterschicht sind mittels Flammkaschierung trennfest miteinander verbunden, Farbe nach Wahl des AG. Paneelbreite: ca. 0,96 m Vertikale Verlegung Richtqualität: Klapper-Nadelvlies-Rustica oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '.....' werkseitige Paneelumbördelung: ja / nein Paneelbreite: '.....' Güterüberwacht: ja / nein Nr.: '.....'	190 m²	EP	GP
001.8	Prallschutzwand - Zulage zur Pos. 7 Prallschutzwand wie vor, jedoch Paneelbreite ca. 0,30 m	190 m²	EP	GP
001.9	Abschlusskanten Herstellen von Abschlusskanten an Türen, Ecken etc. durch Umbördelung des Obermaterials, ohne Hartstellen	110 lfm	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand		
001	Titel	Prallwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
001.10	Aussparungen - Zulage Herstellen vo Aussparungen für Steckdosen etc.			
		10 Stk	EP	GP
001.11	Türen - Zulage Belegen von Türen und Toren mit Prallschutz der Pos. 7.			
		30 m²	EP	GP
001.12	Kantenschutz Liefern und fachgerecht anbringen von oberen und seitlichem Kantenschutz aus PVC, EL - Fabr. Schock			
		110 lfm	EP	GP
001.13	Rückseitiges Ausschneiden Rückseitiges Ausschneiden des Prallschutzes, um ein rechtwinkliges Verlegen zu ermöglichen.			
		35 lfm	EP	GP
001.14	Regieleistungen - auf Nachweis Facharbeiter			
		5 Std.	EP	GP
001.15	Regieleistungen - auf Nachweis Helfer			
		5	EP	GP
Summe Titel 001			Prallwand, Netto:	

LV-Zusammenfassung

Schulzentrum Kittlitz_Neubau Turnhalle_14.03.2025 (TH_Kittlitz)

093	LV	Prallwand	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
001	Titel Prallwand	7	
Summe LV 093 Prallwand			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			