

Pos.	330_STDD_111587_Studentenwerk Dresden LOS 1-3	Angebotspreis netto in €		
		Material	Montage	Gesamt
1	Austausch / Erneuern Türseile (Kabinen- und Schachttüren)			
	Austausch der Fahrkorbbeleuchtung (Beleuchtungsmittel, ohne Fassung und Verdrahtung)			
2	je Energiesparlampe			
3	je LED-Spot, einzeln und mit Fassung			
4	je Leuchtstoffröhre/ LED			
	Erneuerung / Änderung der Taster			
5	je Taster im Innentableau			
6	je Taster im Außenruftableau			
7	Erneuerung / Änderung der Fahrkorb-Führungsschuheinlagen (Gleitführungen, 2 x FK-Dach, 2 x FK-Boden)			
8	Erneuerung / Änderung der Gegengewichts-Führungsschuheinlagen (Gleitführungen, 4x)			
9	Erneuerung Aufsetzpuffer / je Puffer			
10	Erneuerung Schachttürkontakte mit Brücke			
11	Erneuerung / Änderung Fahrkorbtürkontakte			
	Austausch der Schachttürführungsrollen			
12	2-teilige Türe                      4 Rollen			
	Austausch der Fahrkorbtürführungsrollen			
13	2-teilige Türe                      4 Rollen			
	Austausch der Fahrkorbführungen			
14	2-teilige Türe                      4 Führungen			
	Erneuerung der Schachttürführung / je Schachttür			
15	2-teilige Türe                      4 Führungen			
16	Erneuerung / Änderung des Lichtvorhangs (inkl. Peripherie)			
	Erneuerung / Änderung Fahrkorbtürantrieb inkl. Motor			
17	Türsteuerplatine / Türmodul			
18	Türmotor			
19	Umbausatz - Türmotor, Steuermodul, Antriebsriemen, Anbauteile			
	Austausch Frequenzumrichter			
20	bis 16 A			
21	bis 40 A			
22	Tachometer / Drehgeber			
23	Austausch des Geschwindigkeitsbegrenzers			
24	Kürzen von Reglerseil			
25	Kürzen Tragseile			
	Austausch Tragmittel Richtpreis in Abhängigkeit der FH)			
26	Austausch der Trage-Gurte (Beispiel - 16 Haltestellen)			
27	Austausch der Tragseile (Beispiel - 11 Haltestellen)			

Pos.	330_STDD_111587_Studentenwerk Dresden LOS 1-3	Angebotspreis netto in €		
28	Austausch Seil Geschwindigkeitsbegrenzer			
	Erneuerung der Hauptschütze für Hutschiene-Montage			
29	bis 7,5 KW/18 A			
30	bis 12 KW/25 A			
31	Austausch Softstartgerät bis 20KW			
32	Erneuerung der Hilfsschütze (1 Stück)			

\*) Die An- und Abfahrt, jeglicher Materialtransport inkl. fachgerechter Entsorgung, das sichern der Anlage gegen unerlaubtes Betreten, Kleinmaterial und Reinigungsleistungen nach Arbeitsende, Probelauf, Sichtprüfung und eine störungsfreie Wiederinbetriebnahme der kompletten Anlage, sowie die eventuelle ZÜS Abnahme inkl. Prüfgebühren und Monteurstellung sind im Angebotspreis enthalten. Auf Wunsch des AG können ausgebauten Teile durch Ihn oder im seinem Auftrag handelnde Vertreter vor der Entsorgung besichtigen (bis zu 3 Fotos anfordern).