

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
BT: 01	Putzarbeiten	1
ATV 18: 345	Wärmedämm-Verbundsysteme	1
UT: 1	WDVS Fahrzeughalle	1
UT: 2	WDVS Dachüberstand	5
UT: 3	Nachlaufende Arbeiten	7
ATV 18: 350	Putz- u. Stuckarbeiten	8
UT: 1	Außenputz	8
UT: 2	Innenputz an Wänden	13
UT: 3	Innenputz an Decken	17
UT: 4	Nachlaufende Arbeiten auf Abruf	18
ATV 18: 363	Malerarbeiten	20
UT: 1	Vorgezogene Leistungen Nebenräume	20
Zusammenstellung		22

---

**LV-Bez.:** Putzarbeiten  
**LV-Nr.:** 2025\_08\_11

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
<b>01</b>	<b>Putzarbeiten</b>		
<b>01.345</b>	<b>Wärmedämm-Verbundsysteme</b>		
<b>01.345.1</b>	<b>WDVS Fahrzeughalle</b>		
01.345.1.010	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Verunreinigungen (grobe Verschmutzung, wie Gips, Mörtelreste, Schalöl, Fett, Wachs, Trennmittelrückstände u. ä.) entfernen, und verwerten.		
	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.020	<b>Eckputzschiene</b> Eckputzschiene an allen Außenecken und Leibungen im Außenputzsystem einbauen.		
	48,000 m	.....	.....
01.345.1.030	<b>Montagequader, PU</b> WDVS Montagequader aus PU-Hartschaum (Polyurethan) nach Verarbeitungsvorschrift des Herstellers einbauen.  Format: 20 x 20 cm.  Anwendung: Als Druckunterlage für hohe Drucklasten  Lage nach Abstimmung mit Gewerk Elektro		
	3,000 St	.....	.....
01.345.1.040	<b>Aussparungen</b> Aussparungen in der Dämmebene herstellen z.B. im Bereich Wasserhahn, Rohrleitungen, Gerüstverankerungen.		
	3,000 St	.....	.....
01.345.1.050	<b>Fugendichtband</b> Ausbilden von Anschlußfugen an angrenzende Fenster und anderen Bauteilen mit Fugendichtband und wasserdichten elastischen Fugenverschluss, passend zum verwendeten WDVS		
	16,000 m	.....	.....
01.345.1.060	<b>Wandeinbauteile einarbeiten</b> Durch andere Gewerke eingebaute Wandeinbauteile ins WDVS einarbeiten. Als Komplettleistung, einschl. herstellen aller Anpassungen und Anschlüsse. Kleinflächen bis ca. 0,5m <sup>2</sup> .		
	3,000 St	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
<b>WDVS - Grundbeschreibung</b>			
Wärmedämmverbundsystem, einschließlich systembedingter Grundierungen, herstellen.			
Anwendung:	außen		
Bauteile:	Fahrzeughalle		
Untergrund:	Stahlbeton		
Dämmung:	Mineralwolle, WAP; d=60 mm, WLG 035		
Unterputz:	mineralisch		
Armierungslage:	im oberen drittel des Unterputzes		
Oberputz:	Mineralischer Oberputz (Edelputz) eingefärbt hellbeige (in Anlehnung an STO 32237)		
Systemstärke:	20 mm		
Wandhöhe:	bis 6 m		
Oberflächenstruktur:	Scheibenputz		
Siehe Pläne "Ansichten"			
01.345.1.070	<b>Dämmung, WDVS</b>		
Dämmung für WDVS gemäß Grundbeschreibung herstellen.			
Oberer Abschluss geneigt, der Decke folgend. Siehe Schnitte			
	45,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.080	<b>Verdübelung, WDVS</b>		
Verdübelung der vorbeschriebenen Dämmplatten entsprechend Herstellervorschrift, einschl. wärmetechnischer Abdeckungen der Dübelteller und Schrauben passend zum WDVS			
	45,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.090	<b>Unterputz mit Armierungslage, WDVS</b>		
Unterputz für WDVS gemäß Grundbeschreibung herstellen.			
	45,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.345.1.100	<b>Oberputz, WDVS</b> Oberputz für WDVS gemäß Grundbeschreibung herstellen. 45,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.110	<b>Dämmung, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen  Leibungstiefe: bis 40 cm  36,000 m	.....	.....
01.345.1.120	<b>Unterputz, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen  Leibungstiefe: bis 40 cm  36,000 m	.....	.....
01.345.1.130	<b>Oberputz, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen  Leibungstiefe: bis 40 cm  36,000 m	.....	.....
<b>Sockel im WDVS</b>			
01.345.1.140	<b>Sockeldämmung</b> Dämmung des Gebäudesockels oberhalb der Perimeterdämmung herstellen.  Stärke: 140 mm  Höhe: 500 bis 900 mm  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:  0,035 W/(m*K)  Verband vollflächig im Sockelbereich verkleben. Einschließlich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten sowie Übergang und Anschluss an die bestehende Perimeterdämmung. Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten  5,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.345.1.150	<b>Unterputz, Sockel</b>		
	Unterputz passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen		
	Höhe: 50 cm		
	Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten		
	5,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.160	<b>Armierung, Sockel</b>		
	Gewebspachtelung im Sockel herstellen.		
	Höhe: 50 cm		
	Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten		
	5,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.170	<b>Oberputz, Sockel</b>		
	Oberputz passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen.		
	Höhe: 50 cm		
	Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten		
	5,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.1.180	Wie Position: 01.345.1.150, jedoch <b>Unterputz, Sockel, Leibung</b>		
	wie vor, jedoch in Leibungen 40 cm		
	2,000 m	.....	.....
01.345.1.190	Wie Position: 01.345.1.160, jedoch <b>Armierung, Sockel, Leibung</b>		
	wie vor, jedoch in Leibungen 40 cm		
	2,000 m	.....	.....
01.345.1.200	Wie Position: 01.345.1.170, jedoch <b>Oberputz, Sockel, Leibung</b>		
	wie vor, jedoch in Leibungen 40 cm		
	2,000 m	.....	.....

LV-Bez.: Putzarbeiten  
 LV-Nr.: 2025\_08\_11

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.345.1.210	<b>Feuchteschutz, Sockel</b> Putzabdichtung vor Endbeschichtung auf Sockelputz herstellen: Höhe: 45 cm		
	2,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.345.1 WDVS Fahrzeughalle</b>		.....
<b>01.345.2</b>	<b>WDVS Dachüberstand</b>  <b>Dachüberstand mit WDVS</b>		
01.345.2.010	Wie Position: 01.345.1.070, jedoch <b>Dämmplattenverklebung Mineralfaser, Dach Fahrzeughalle</b> wie Grundbeschreibung Wände, jedoch an Dachüberstand Breite: ca. 56 cm Untergrund: Stahlbeton, geneigt Montagehöhe: bis 6,00 m		
	61,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.2.020	Wie Position: 01.345.1.070, jedoch <b>Dämmplattenverklebung Mineralfaser, Dach Sozialtrakt</b> wie vor, jedoch an Dachüberstand Dämmstärke: 100 mm Breite: ca. 56 cm Untergrund: Stahlbeton, geneigt Montagehöhe: bis 4,50 m		
	97,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.2.030	Wie Position: 01.345.1.080, jedoch <b>Verdübelung, Dach</b> wie vor, jedoch an Dachüberstand Dämmstärke 60 und 100 mm Untergrund: Stahlbeton Montagehöhe: bis 6,00 m		

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.		Menge	EP [€]	GP [€]
		158,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.2.040	Wie Position: 01.345.1.090, jedoch <b>Unterputz, Armierungsputz Dach</b> wie vor, jedoch an Dachüberstand  Montagehöhe: bis 6,00 m	158,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.2.050	Wie Position: 01.345.1.100, jedoch <b>Oberputz, Dach</b> wie vor, jedoch an Dachüberstand  Montagehöhe: bis 6,00 m  Farbe: eingefärbt dunkelbeige (in Anlehnung an STO 32232)	158,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
	<b>Endbeschichtung WDVS komplett</b>			
01.345.2.060	<b>Farbliche Endbeschichtung WDVS, Wände</b> Farbbeschichtung Außenwand herstellen. Passend zu Fassaden- und Sockelputz  Farbton: hellbeige (in Anlehnung an STO 32237)  Silikat-Fassadenfarbe, selbstreinigend, mit Schutz vor Veralgung.  Einschließlich systembedingter Grundierungen.  Wandhöhe: bis 6 m	260,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.345.2.070	Wie Position: 01.345.2.060, jedoch <b>Farbliche Endbeschichtung WDVS, Deckenüberstand</b> wie vor, jedoch  Farbton: dunkelbeige (in Anlehnung an STO 32232)	158,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.345.2 WDVS Dachüberstand</b>		.....	.....

LV-Bez.: Putzarbeiten  
 LV-Nr.: 2025\_08\_11

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
<b>01.345.3</b>	<b>Nachlaufende Arbeiten</b>		
	<b>Nachlaufende Arbeiten</b>		
	Die nachfolgenden Arbeiten sind nach Erbringung der Hauptleitung (auf Abruf) zu erbringen.		
01.345.3.010	<b>Ankerlöcher verschließen</b>		
	Ankerlöcher systemkonform im Zuge des Gerüstabbaus verschließen.		
	Ausführung in mehreren Teilabschnitten		
	4,000 St	.....	.....
01.345.3.020	<b>Buchstaben für Schriftzug</b>		
	Buchstaben liefern und an Außenputz befestigen.		
	Material: Acryl, farbecht pigmentiert, lichtundurchlässig, matt		
	Abstand zur Wand: ohne (geklebt)		
	Höhe Buchstaben: 54 cm		
	Farbton: RAL 7016 (anthrazit)		
	Schriftzug: FEUERWEHR LÜTTEWITZ		
	Montagehöhe: bis 6 m		
	Vorbemusterung durch AG erforderlich.		
	Siehe Plan "Ansicht Westen"		
	1,000 psch	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.345.3</b>	<b>Nachlaufende Arbeiten</b> .....	
<b>Summe</b>	<b>01.345</b>	<b>Wärmedämm-Verbundsysteme</b> .....	

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
<b>01.350</b>	<b>Putz- u. Stuckarbeiten</b>		
<b>01.350.1</b>	<b>Außenputz</b>		
01.350.1.010	<b>Schutz angrenzender Bauteile</b> Staubdichter Schutz angrenzender Bauteile, wie Fenster & Türen einschl. Sohl-/Fensterbänke, Abdeckung aus Folie herstellen und beseitigen. 35,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.020	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Verunreinigungen (grobe Verschmutzung, wie Gips, Mörtelreste, Schalöl, Fett, Wachs, Trennmittelrückstände u. ä.) entfernen, und verwerten. 420,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.030	<b>Putzvorbereitung, Spritzbewurf</b> Spritzbewurf, nicht volldeckend, als Putzvorbereitung für Unterputz. Anwendung: außen Bauteile: Fahrzeughalle + Sozialtrakt Untergrund: wärme gedämmte Leichthochlochziegel und teilweise mit XPS bzw. Mineralwolle gedämmter Stahlbeton Wandhöhe: bis 6 m 420,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.040	<b>Eckputzschiene</b> Eckputzschiene an allen Außenecken und Leibungen gemäß Herstellerangaben im Außenputz einbauen. Material: Kunststoff mit alkalibeständigem Gewebe 90,000 m	.....	.....
01.350.1.050	<b>Dehnfugenprofil</b> Dehnfugenprofil zur Trennung von Putzschichten senkrecht im Außenputz einbauen. 8,000 m	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.1.060	<b>Anputzleiste</b> Ausbilden von Anschlußfugen selbstklebend mit integriertem Dichtband an angrenzenden Fenstern/Türen, und anderen Bauteilen als APU-Leiste, Ausführung in kleinen Teilabschnitten.		
	80,000 m	.....	.....
	<b>Außenputzsystem - Grundbeschreibung</b> Außenputzsystem, einschließlich systembedingter Grundierungen, herstellen.  Anwendung: außen  Untergrund: wärmegeämmte Leichthochlochziegel und teilweise mit XPS bzw. Mineralwolle gedämmter Stahlbeton  Unterputz: Leichtputz - Typ II mineralisch  Armierungslage: als gesonderte Gewebespachtelung  Oberputz: Mineralischer Oberputz (Edelputz) eingefärbt beige (in Anlehnung an STO 32234)  Systemstärke: 20 mm  Wandhöhe: bis 4 m  Oberflächenstruktur: Scheibenputz		
01.350.1.070	<b>Unterputz für Außenputzsystem, Sozialtrakt</b> wie Grundbeschreibung		
	250,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.080	<b>Unterputz für Außenputzsystem, Fahrzeughalle</b> wie Grundbeschreibung, jedoch Fahrzeughalle		
	Montagehöhe: bis 6,0 m 170,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.090	<b>Armierung für Außenputzsystem, Sozialtrakt</b> wie Grundbeschreibung		
	250,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.1.100	<b>Armierung für Außenputzsystem, Fahrzeughalle</b> wie Grundbeschreibung, Fahrzeughalle Montagehöhe: bis 6,0 m		
	170,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.110	<b>Oberputz für Außenputzsystem, Sozialtrakt</b> wie vor, jedoch Sozialtrakt Montagehöhe: bis 4,50 m Farbe: eingefärbt beige (in Anlehnung an STO 32234)		
	250,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.120	<b>Oberputz für Außenputzsystem, Fahrzeughalle</b> wie Grundbeschreibung, Fahrzeughalle Montagehöhe: bis 6,0 m Farbe: eingefärbt hellbeige (in Anlehnung an STO 32232)		
	170,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.130	<b>Dämmung, Leibung</b> Mineralwolleplatten (nichtbrennbar, überputzbar) einschl. aller Befestigungen einbauen. Leibungen Fenster und Außentüren Stärke 6 cm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m*K)		
	80,000 m	.....	.....
01.350.1.140	Wie Position: 01.350.1.070, jedoch <b>Unterputz, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen Leibungstiefe: bis 20 cm		
	80,000 m	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]	
01.350.1.150	Wie Position: 01.350.1.090, jedoch <b>Armierung, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen  Leibungstiefe: bis 20 cm	80,000 m	.....	.....
01.350.1.160	Wie Position: 01.350.1.110, jedoch <b>Oberputz, Leibung</b> wie vor, jedoch in Leibungen  Leibungstiefe: bis 20 cm	80,000 m	.....	.....
<b>Sockel im Außenputz</b>				
01.350.1.170	<b>Unterputz, Sockel</b> Unterputz passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen  Höhe: 50 bis 70 cm  Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten	53,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.180	<b>Armierung, Sockel</b> Gewebespachtelung passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen.  Höhe: 50 bis 70 cm  Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend. Siehe Ansichten	53,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.190	<b>Oberputz, Sockel, Fahrzeughalle</b> Oberputz passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen.  Höhe: bis 50 cm	21,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.		Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.1.200	<p><b>Oberputz, Sockel, Sozialtrakt</b></p> <p>Oberputz passend zum Außenputzsystem im Sockel herstellen.</p> <p>Höhe: 50 bis 70 cm</p> <p>Oberer Abschluss schräg, dem Gelände folgend.                      Siehe Ansichten</p>	32,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.1.210	<p>Wie Position: 01.350.1.170, jedoch</p> <p><b>Unterputz, Sockel, Leibung</b></p> <p>wie vor, jedoch in Leibungen</p> <p>Leibungstiefe : 40 cm</p>	4,500 m	.....	.....
01.350.1.220	<p>Wie Position: 01.350.1.180, jedoch</p> <p><b>Armierung, Sockel, Leibung</b></p> <p>wie vor, jedoch in Leibungen</p> <p>Leibungstiefe : 40 cm</p>	4,500 m	.....	.....
01.350.1.230	<p>Wie Position: 01.350.1.190, jedoch</p> <p><b>Oberputz, Sockel, Leibung</b></p> <p>wie vor, jedoch in Leibungen</p> <p>Leibungstiefe : 40 cm</p>	4,500 m	.....	.....
01.350.1.240	<p><b>Feuchteschutz, Sockel</b></p> <p>Putzabdichtung vor Endbeschichtung auf Sockelputz herstellen:</p> <p>Höhe: 30 cm</p>	32,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Endbeschichtung Außenputz komplett</b>				
01.350.1.250	<p><b>Farbliche Endbeschichtung Außenputz, Fahrzeughalle</b></p> <p>Farbbeschichtung Außenwand herstellen.                      Passend zu Fassaden- und Sockelputz</p> <p>Farbton: hellbeige (in Anlehnung an STO 32237)</p>			

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
	Silikat-Fassadenfarbe, selbstreinigend, mit Schutz vor Veralgung. Einschließlich systembedingter Grundierungen.	170,000 m <sup>2</sup>	.....
01.350.1.260	<b>Farbliche Endbeschichtung Außenputz, Sozialtrakt</b> Farbbeschichtung Außenwand herstellen. Passend zu Fassaden- und Sockelputz  Farbton: eingefärbt beige (in Anlehnung an STO 32234)  Silikat-Fassadenfarbe, selbstreinigend, mit Schutz vor Veralgung.  Einschließlich systembedingter Grundierungen.	250,000 m <sup>2</sup>	.....
<b>Summe</b>	<b>01.350.1 Außenputz</b>		.....
<b>01.350.2</b>	<b>Innenputz an Wänden</b>		
01.350.2.010	<b>Schutz angrenzender Bauteile</b> Staubdichter Schutz angrenzender Bauteile, wie Fenster & Türen einschl. Sohl-/Fensterbänke, Abdeckung aus Folie herstellen und beseitigen.	35,000 m <sup>2</sup>	.....
01.350.2.020	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Verunreinigungen (grobe Verschmutzung, wie Gips, Mörtelreste, Schalöl, Fett, Wachs, Trennmittelrückstände u. ä.) entfernen, und verwerten.  Oberfläche: Mauerwerk aus Leichthochlochziegel  Wandhöhe: bis 3,80 m  Einschließlich Gerüst	1.295,000 m <sup>2</sup>	.....
01.350.2.030	<b>Untergrundvorbehandlung, Fahrzeughalle</b> wie vor, jedoch  Wandhöhe: bis 6,0 m  Einschließlich Gerüst	270,000 m <sup>2</sup>	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.2.040	<b>Haftbrücke Beton, Stützen + Riegel</b>		
	Haftbrücke passend zum später aufzubringenden Innenputz, auf Stützen und Riegeln, innen, Untergrund Beton, Höhe bis 6m		
	Einschließlich Gerüst		
	45,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.2.050	<b>Dämmung Stützen</b>		
	Mineralwolleplatten (nichtbrennbar, überputzbar) einschl. aller Befestigungen einbauen.		
	Verschluss Restquerschnitt Stützen.		
	Stärke 6 cm		
	Montagehöhe: bis 2,50 m		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		
	0,032 W/(m*K)		
	3,800 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.2.060	<b>Putzvorbereitung, Spritzbewurf</b>		
	Spritzbewurf, nicht volldeckend, als Putzvorbereitung für Kalkzementputz.		
	Anwendung:	innen	
	Untergrund:	wärme gedämmte Leichtlochziegel	
	Wandhöhe:	bis 6 m	
	Einschließlich Gerüst		
	1.015,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.2.070	<b>Verschließen Schlitz</b>		
	Schlitze im Mauerwerk verschließen. Als Vorbereitung für den flächigen Verputz des Mauerwerks.		
	Querschnitt [Breite x Tiefe]: 6 bis 20 x 5 bis 6 cm		
	Das Schließen von Unterputzinstallationen (Kabel, Steckdosen) gilt als Nebenleistung und ist in die jeweilige Putzposition mit einzukalkulieren.		
	6,000 m	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.2.080	<p><b>Innenwandputz, P II , Q2, abgezogen</b></p> <p>Einlagigen Innenwandputz, geeignet für das Anbringen großformatigen Fliesen (inkl. Verbundabdichtung), herstellen.</p> <p>Einschließlich Untergrundvorbehandlung (Grundierung) und Unterputzprofilen gemäß Herstellerangabe.</p> <p>Putz: Kalkzement</p> <p>Mörtelgruppe: GP</p> <p>Stärke: 15 mm</p> <p>Wandhöhe: 3,43 m</p> <p>Oberfläche: Q2, abgezogen</p> <p>Untergrund: Mauerwerk Leichthochlochziegel</p> <p style="text-align: right;">305,000 m<sup>2</sup></p>	.....	.....
01.350.2.090	<p>Wie Position: 01.350.2.080, jedoch</p> <p><b>Innenwandputz, P II , Q2, geglättet</b></p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>Oberfläche: Q2, geglättet</p> <p style="text-align: right;">440,000 m<sup>2</sup></p>	.....	.....
01.350.2.100	<p>Wie Position: 01.350.2.080, jedoch</p> <p><b>Innenwandputz, P II , Q2, geglättet, Fahrzeughalle</b></p> <p>wie vor, jedoch</p> <p>Wandhöhe: 6 m</p> <p>Oberfläche: Q2, geglättet</p> <p>Einschließlich Gerüst</p> <p style="text-align: right;">270,000 m<sup>2</sup></p>	.....	.....
01.350.2.110	<p><b>Leibungen P II</b></p> <p>Herstellen des vorbeschriebenen Putzes in Fensterleibungen.</p> <p>Breite bis ca. 20 cm</p> <p style="text-align: right;">95,000 m</p>	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.2.120	<b>Innenwandputz, P IV , Q2, geglättet</b>		
	Einlagigen Innenwandputz herstellen.		
	Einschließlich Untergrundvorbehandlung (Grundierung) und Unterputzprofilen gemäß Herstellerangabe.		
	Putz: Gips		
	Mörtelgruppe: GP		
	Stärke: 15 mm		
	Wandhöhe: 3,43 m		
	Oberfläche: Q2, geglättet		
	Untergrund: Mauerwerk Leichthochlochziegel		
	280,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.2.130	<b>Leibungen P IV</b>		
	Herstellen des vorbeschriebenen Putzes in Fensterleibungen.		
	Breite bis ca. 20 cm		
	25,000 m	.....	.....
01.350.2.140	<b>Eckputzschiene</b>		
	Eckputzschiene an allen Außenecken und Leibungen im Innenputz einbauen.		
	190,000 m	.....	.....
01.350.2.150	<b>Bewegungsfugenprofil</b>		
	Bewegungsfugenprofil im Innenputz einbauen.		
	10,500 m	.....	.....
01.350.2.160	<b>Bewegungsfugenprofil, Innenecke</b>		
	Bewegungsfugenprofil in der Innenecke (Wand und Decke) im Innenputz einbauen.		
	29,500 m	.....	.....
01.350.2.170	<b>Zusatzarmierung</b>		
	Zusatzarmierung auf mechanisch höher belasteten Flächen.		
	Ausführung als Kleinflächen.		

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
	35,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.2.180	<b>Fugen an Bauteile, APU-Leiste</b> Ausbilden von Anschlußfugen selbstklebend mit integriertem Dichtband an angrenzenden Fenstern als APU-Leiste, Ausführung in kleinen Teilabschnitten.		
	120,000 m	.....	.....
01.350.2.190	<b>Innenputz auslatten Türleibungen</b> Beidseitiges auslatten der Türleibungen im Innenputz		
	180,000 m	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.350.2 Innenputz an Wänden</b>		.....
<b>01.350.3</b>	<b>Innenputz an Decken</b>		
01.350.3.010	<b>Verunreinigungen entfernen Decke</b> Verunreinigungen (grobe Verschmutzung, wie Gips, Mörtelreste, Schalöl, Fett, Wachs, Trennmittelrückstände u. ä. entfernen, Oberfläche schalungsrau, einschl. fachgerechter Verwertung und aller Gebühren. Oberfläche: Stahlbetondecke Bauteil: Decken, Höhe bis 6,0 m Einschließlich Gerüst		
	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.3.020	<b>Haftbrücke Beton, Decke</b> Haftbrücke als Haftgrund passend zur später aufzubringenden Spachtelung Untergrund Beton, Bauteil: Decke innen Höhe bis 6,0 m Einschließlich Gerüst		
	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.3.030	<b>Q2-Spachtelung, Decke</b> Q2-Spachtelung auf Betondeckenflächen herstellen  - Oberfläche geglättet, geeignet für Anstrich - Farbton: weiß - einschl. aller notwendigen Gewebeeinlagen  Betonoberfläche: glatt, Stahlbetonfertigteile, Fertige Oberfläche Spachtelung: mehrfach gespachtelt und geschliffen, bis zur Glätte, entsprechend Q2-Spachtelung,		

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
Deckenhöhe: bis 6,0 m Einschließlich Gerüst	300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.350.3 Innenputz an Decken</b>	.....	.....
<b>01.350.4</b>	<b>Nachlaufende Arbeiten auf Abruf</b>		
	<b>Nachlaufende Arbeiten</b>		
	Die nachfolgenden Arbeiten sind nach Erbringung der Hauptleitung (auf Abruf) zu erbringen.		
01.350.4.010	<b>Wandaussparung, schließen bis 500 cm<sup>2</sup></b>		
	Wandaussparung (Restquerschnitt) nach Leitungsdurchführung verschließen		
	Querschnitt: bis 500 cm <sup>2</sup>		
	Tiefe: 11,5 bis 30 cm		
	4,000 St	.....	.....
01.350.4.020	<b>Wandaussparung, schließen 500- 1500 cm<sup>2</sup></b>		
	Wandaussparung (Restquerschnitt) nach Leitungsdurchführung verschließen		
	Querschnitt: 500 ... 1.500 cm <sup>2</sup>		
	Tiefe: 11,5 bis 30 cm		
	13,000 St	.....	.....
01.350.4.030	<b>Wandaussparung, schließen 1500- 4000 cm<sup>2</sup></b>		
	Wandaussparung (Restquerschnitt) nach Leitungsdurchführung verschließen		
	Querschnitt: 1.500 ... 4.000 cm <sup>2</sup>		
	Tiefe: 11,5 bis 30 cm		
	3,000 St	.....	.....
01.350.4.040	<b>Aussparung</b>		
	Anarbeiten von Aussparungen/Auslässen der Installationsausrüstungen.		
	Ansichtsfläche 500 bis 4000 cm <sup>2</sup> .		
	Gemäß vorbeschriebenen Wand- und Deckenputz.		
	20,000 St	.....	.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
01.350.4.050	<b>Beiputz</b> Beiputz in Kleinst- und Einzelflächen. Gemäß vorbeschriebenen Wand- und Deckenputz. 5,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.350.4.060	<b>Ankerlöcher verschließen</b> Ankerlöcher systemkonform im Zuge des Gerüstabbaus verschließen.  Ausführung in mehreren Teilabschnitten 30,000 St	.....	.....
<b><u>Summe</u></b>	<b>01.350.4 Nachlaufende Arbeiten auf Abruf</b>		.....
<b><u>Summe</u></b>	<b>01.350 Putz- u. Stuckarbeiten</b>		.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
<b>01.363</b> <b>01.363.1</b>	<b>Malerarbeiten</b> <b>Vorgezogene Leistungen Nebenräume</b>		
01.363.1.010	<b>Streichen, Innenwandflächen</b>		
	Innenwandflächen mit Kunststoff-Dispersionsfarbe beschichten, Untergrund: Innenputz P II, Q2 geglättet Anzahl der Anstriche: 2 Stück Nassabriebsklasse: 1 Deckvermögen: Klasse 2 sd-Wert: <0,2 m Farbton: Reinweiß (RAL 9010) Höhe bis 4,00 m einschl. Untergrundvorbehandlung sowie aller Sicherungs- und Abdekarbeiten. Einschließlich Gerüst		
	67,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.363.1.020	Wie Position: 01.363.1.010, jedoch <b>Streichen, Fahrzeughalle</b> wie vor, jedoch		
	Wandhöhe:: bis 6 m		
	270,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.363.1.030	Wie Position: 01.363.1.010, jedoch <b>Streichen Fensterlaibungen; Laibungen: bis 25 cm</b> wie vor, jedoch Fensterlaibungen bis 25 cm tief		
	6,000 m	.....	.....
01.363.1.040	<b>Dauerelastische Fugen</b>		
	Fugen zwischen Decke und Wänden dauerelastisch und überstreichbar verschließen, Farbton: Reinweiß (RAL 9010)		
	80,000 m	.....	.....
01.363.1.050	<b>Streichen Decken</b>		
	Decken mit Dispersionsfarbe beschichten, Untergrund: Stahlbeton mit Spachtel Q2 Anzahl der Anstriche: 2 Stück. Farbton: Reinweiß (RAL 9010) einschl. Untergrundvorbehandlung sowie aller Sicherungs- und Abdekarbeiten.		
	Wandhöhe:: bis 6 m		

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

Nr.	Menge	EP [€]	GP [€]
	Einschließlich Gerüst 300,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
01.363.1.060	<b>Streichen Unterzüge</b> Unterzüge mit Dispersionsfarbe beschichten, Untergrund: Stahlbeton SB2 Anzahl der Anstriche: 2 Stück. Farbton: Reinweiß (RAL 9010) einschl. Untergrundvorbehandlung sowie aller Sicherungs- und Abdeckerarbeiten.  Wandhöhe:: bis 6 m  Einschließlich Gerüst 50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>01.363.1 Vorgezogene Leistungen Nebenräume</b>		.....
<b>Summe</b>	<b>01.363 Malerarbeiten</b>		.....
<b>Summe</b>	<b>01 Putzarbeiten</b>		.....

**LV-Bez.: Putzarbeiten**  
**LV-Nr.: 2025\_08\_11**

**Zusammenstellung:**

<b>01</b>	<b>Putzarbeiten</b>		
<b>01.345</b>	<b>Wärmedämm-Verbundsysteme</b>		
01.345.1	WDVS Fahrzeughalle	.....	
01.345.2	WDVS Dachüberstand	.....	
01.345.3	Nachlaufende Arbeiten	.....	
Summe	01.345 Wärmedämm-Verbundsysteme	.....	€
<b>01.350</b>	<b>Putz- u. Stuckarbeiten</b>		
01.350.1	Außenputz	.....	
01.350.2	Innenputz an Wänden	.....	
01.350.3	Innenputz an Decken	.....	
01.350.4	Nachlaufende Arbeiten auf Abruf	.....	
Summe	01.350 Putz- u. Stuckarbeiten	.....	€
<b>01.363</b>	<b>Malerarbeiten</b>		
01.363.1	Vorgezogene Leistungen Nebenräume	.....	
Summe	01.363 Malerarbeiten	.....	€
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>01 Putzarbeiten</u></b>	<b>.....</b>	<b>€</b>

<b>Summe LV</b>	.....	<b>€</b>
<b>zuzüglich 19,00 % Mwst</b>	.....	<b>€</b>
<b>Gesamtsumme Brutto</b>	.....	<b>€</b>