

Inhaltsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		Allgemeine Hinweise	3
		Objektdokumentationsunterlagen	7
01	Titel	Innentüren	7
02	Titel	WC Trennwände	11
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15
		Bieterangabenverzeichnis	16

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05 LV Tischlerarbeiten - Innentüren

Baubeschreibung

In der Poliklinik Aschersleben Hans-Grade-Str. 14 soll eine Mieteinheit für die Nutzung als Physiotherapie saniert werden.

Die Sanierungsarbeiten umfassen neben neuer Fenster, Maler- und Bodenbelagsarbeiten auch die Abbruch und kleinere Umbauarbeiten.

Der Zugang zum Gebäude erfolgt über den Nebeneingang der West-Seite. Hier stehen Lager- und Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Der Zugang über den neuen Verbinder mit Aufzug kann nicht für Transportwege genutzt werden.

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren
Allgemeine Hinweise		
Allgemeine Hinweise:		
<p>Es dürfen nur amtlich zugelassene Stoffe verwendet werden. Nachweise sind auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.</p>		
<p>Der Auftragnehmer ist für die Einholung eventuell erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wie Sperrgenehmigungen und dergleichen selbst verantwortlich.</p>		
<p>Dem Vertrag liegt die VOB Teil B und C, neueste Ausgabe, zugrunde. Es gelten alle relevanten DIN-Vorschriften.</p>		
<p>Sämtliche Materialien in den Leistungspositionen verstehen sich einschließlich liefern und montieren.</p>		
<p>Der Auftragnehmer erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Angebotsschreiben, daß er sich zur Preisfindung umfassend, erforderlichenfalls auch vor Ort informiert hat, daß er alle preisbeeinflussenden Faktoren einkalkuliert hat und daß er die Arbeiten bei Erhalt des Zuschlages termin- und qualitätsgerecht ausführt.</p>		
<p>Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Der Leistungsort befindet sich auf dem Gelände der Poliklinik. Die Arbeitsbereiche sind ständig so abzusichern, daß ein unbefugtes Betreten bzw. eine Gefährdung für Besucher ausgeschlossen wird.</p>		
<p>Es bestehen auf dem Gelände nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art. Ausnahmeregelungen sind mit dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren
Allgemeine Hinweise		
zu vereinbaren.		
Unterverteilungen:		
Für die Unterverteilungen Strom und Wasser, deren Anschlüsse sich im Objekt befinden ist der AN verantwortlich.		
Abbruch / Montage:		
Abbruchmaterialien sind schonend durch das Gebäude nach außen zu bringen. Die Arbeiten erfolgen im KG.		
Für den Abtransport und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist der AN verantwortlich.		
Transportwege aus dem Gebäude zum Container des AN sind zu berücksichtigen.		
Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigung u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich, arbeitstäglich zu reinigen.		
Das Abstellen von Schuttcontainern ist örtlich mit dem AG abzustimmen.		
Sonstiges:		
1. Es wird ausdrücklich empfohlen die Örtlichkeit vor Angebotsabgabe zu besichtigen.		
2. Die Einrichtung von Lagerplätzen, Zuwegungen o.ä. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. AG abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.		
Diese Kosten sind in den Einheitspreisen		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren
Allgemeine Hinweise		
einzukalkulieren.		
<p>3. Vor Beginn hat sich der AN über die Lage sämtlicher in Frage kommender Versorgungsleitungen bei den zuständigen Rechtsträgern bzw. beim AG zu informieren.</p>		
<p>4. Die Einholung von Genehmigung der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und ggf. notwendigen Straßensperrungen sind Sache des AN. Entsprechende Sondernutzungserlaubnisse sind rechtzeitig anzuzeigen. Der SiGeKo des AG ist immer mit einzubeziehen.</p>		
<p>5. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den AG oder Architekt/BL freizugeben.</p>		
<p>6. Alle Erdarbeiten sind zu dokumentieren. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen. Ein Fehlen der Nachweise führt ggf. zur Nichtanerkennung von Leistungen.</p>		
<p>7. Zur Erstellung der Abschlagsrechnungen sind ggf. vor Rechnungsstellung gemeinsame Aufmasse mit der BL zu erstellen. Die Aufmasse sind ca. 5 Tage vor Rechnungsstellung der BL zu übergeben.</p>		
<p>8. Baustrom- und Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Umlage ist in den allgemeinen Vorbemerkung (Formblättern) zu entnehmen.</p>		
<p>9. Eigene Baustellenabfälle sind täglich zu beseitigen bzw. in Containern zu lagern. Bei Nichteinhaltung und</p>		

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05 LV Tischlerarbeiten - Innentüren

Allgemeine Hinweise

mehrmaliger Aufforderung behält sich der AG eine Entsorgung auf Kosten des AN vor.

10. Dem Leistungsverzeichnis sind ergänzend zu den einzelnen LV Positionen folgende Unterlagen beigefügt:

Bau:

- Grundriss EG

-

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05 LV Tischlerarbeiten - Innentüren

Objektdokumentationsunterlagen

Durch den Auftragnehmer ist nach Beendigung der Arbeiten eine vollständige Leistungsdokumentation für die spätere Nutzung und Wartung des Gebäudes in geordneter zweifacher Ausführung an die Bauleitung des AG zu übergeben.

Den Unterlagen sind außer den ohnehin zu erbringenden Nachweisen u.a. folgende Anlagen beizufügen:

- technische Merkblätter, bauaufsichtliche Zulassungen, Einbauanleitungen sämtlicher verwendeter Baumaterialien, Bausysteme oder Elemente
- mit Bezeichnung des Einbauortes (wenn notwendig mit Zuweisung mit Grundriss)
- Wartungs bzw. Nutzungshinweise von Einbauten falls vorhanden
- Nachweise Güteprüfung und Überwachung
- Eignungsnachweise
- Errichterbescheinigungen
- Fachunternehmererklärungen zu den einzeln ausgeführten Gewerken.
- Werkplanungen/Ausführungsstatiken sofern vom Auftragnehmer erstellt.

Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

01 Titel Innentüren

01.1 Werk- und Montageplanung

Vor Ausführung sind von allen Bauelementen:

- Innentüren Stahl+Holz

Ausführungszeichnungen und Muster zur Genehmigung vorzulegen sowie dem Architekten eine Türliste nach örtlichem Aufmass.

Vor der Planung sind die bestehenden baulichen Situationen gemäß der in den Architektenplänen dargestellten Elementnummern aufzumessen.

Darzustellen sind zeichnerisch:

- Grundriss, Ansichten außen und innen des kompletten Bauteils
- Vertikalschnitt des kompletten Bauteils mit Darstellung der Bauwerksanschlüsse und Befestigung
- Horizontalschnitt des kompletten Bauelements mit Darstellung der Bauwerksanschlüssen und Befestigung

Die Mengen der Fenster- und Türelemente, sowie die Öffnungsrichtungen, sind zu prüfen und vor Fertigung vom Auftraggeber bestätigen zu lassen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren			
01	Titel	Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	Erstellung einer Türliste des AN zur Prüfung durch die Bauleitung. Frist für die Lieferung der in dieser Position geforderten Leistungen beträgt 12 Kalendertage nach Vertragsabschluss.				
		1 Psch		GP	
01.2	<p>Innentür, DS, Stahlzarge UZ, 107/210 cm</p> <p>Innentür, DS dichtschießend, einflügelig, Drehflügeltür, inkl. Umfassungszarge aus Stahl - 2 teilig , Oberfläche Türblatt beidseitig glatt, HPL- beschichtet, mit stumpfem Einschlag, mit sichtbarem lackierten Holzeinleimer, Oberfläche E6EV1, Türdrückergarnitur Drücker/Drücker oder Drücker/Knauf, Edelstahl, Drücker in Rohrform, 2 x 90° abgewinkelt, Knauf kugelförmig, Edelstahlrosetten, liefern und einbauen.</p> <p>Funktionsart : ständig geschlossen Klimaklasse : II Mechan. Beanspr. : S Brandschutz : dichtschießend Türblattdicke : ca. 40 mm bzw. nach Zulassung Schalldämmwert : R'w 32 dB Wanddicke : 15 - 18 cm Gewändeanschluss : GK, Betonwand Rohbauöffnung : 107/210 cm Einschlag :stumpf, Farbton Türblatt :nach RAL, nach Wahl AG Farbton Zarge : bauseits, nur grundiert</p> <p>Zarge ist zweiteilig!</p> <p>Drücker: Türdrückergarnitur Drücker/Drücker oder Drücker/Knauf, Edelstahl, Drücker in Rohrform, 2 x 90° abgewinkelt, Knauf kugelförmig, Edelstahlrosetten, liefern und einbauen.</p> <p>einschl. vergießen / anputzen / anspachteln.</p> <p>'Fabrikat Türblatt :</p> <p>'Fabrikat Drückergarnitur :</p>	19 St	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren			
01	Titel	Innentüren			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
01.3	<p>Innentür, DS, Stahlzarge UZ, 90/201 cm Innentür, DS dichtschießend, einflügelig, Drehflügeltür, inkl. Umfassungszarge aus Stahl - 2 teilig , Oberfläche Türblatt beidseitig glatt, HPL- beschichtet, mit stumpfem Einschlag, mit sichtbarem lackierten Holzeinleimer, Oberfläche E6EV1, Türdrückergarnitur Drücker/Drücker oder Drücker/Knauf, Edelstahl, Drücker in Rohrform, 2 x 90° abgewinkelt, Knauf kugelförmig, Edelstahlrosetten, liefern und einbauen.</p> <p>Funktionsart : ständig geschlossen Klimaklasse : II Mechan. Beanspr. : S Brandschutz : dichtschießend Türblattdicke : ca. 40 mm bzw. nach Zulassung Schalldämmwert : R'w 32 dB Wanddicke : 8 cm Gewändeanschluss : GK, Betonwand Rohbauöffnung : 90/201 cm Einschlag :stumpf, Farbton Türblatt :nach RAL, nach Wahl AG Farbton Zarge : bauseits, nur grundiert</p> <p>Zarge ist zweiteilig!</p> <p>Drücker: Türdrückergarnitur Drücker/Drücker oder Drücker/Knauf, Edelstahl, Drücker in Rohrform, 2 x 90° abgewinkelt, Knauf kugelförmig, Edelstahlrosetten, liefern und einbauen.</p> <p>einschl. vergießen / anputzen / anspachteln.</p> <p>'Fabrikat Türblatt :</p> <p>'Fabrikat Drückergarnitur :</p>	6 St	EP	GP	
01.4	<p>Einbau Stahltür T 30 RS 1-flügelig Einbau einer bausites vorhandenen Stahltür in T 30 RS in eine Trockenbauvorwand (ELT UV) mit Stahlzarge</p> <p>Größe: 90x201 cm</p> <p>Transport ca. 20 m</p>	1 St	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren		
01	Titel	Innentüren		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.5	<p>Türfeststeller</p> <p>Lieferung und Montage von Türfeststellern aus ALU mit Tretbolzen und Gummistopfen zur Fixierung am Boden. Abstand Stopfen-Boden ca. 5-10 mm</p> <p>Für Türgewicht bis ca 40 kg</p> <p>Höhe: ca. 210mm Breite ca. 30 mm Tiefe ca. 30 mm</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
		9 St	EP	GP
01.6	<p>Zulage Unterschnitt Türen</p> <p>Zulage zu den Innentüren für die Herstellung eines Unterschnittes von ca. 20 mm</p>			
		18 St	EP	GP
Summe Titel 01			Innentüren, Netto:
02	Titel WC Trennwände			

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren		
02	Titel	WC Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Trennwandsystem WC-Trennwandsystem</p> <p>Konstruktion: Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit den glattflächigen Aluminiumprofilen, eloxiert.</p> <p>Höhe: 2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.</p> <p>Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926) Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch verletzungsfrei.</p> <p>Profile: Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifes 3-Kammer-Kopfprofil in eckiger Ausführung mit Wandanschlußrosette über der Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch U-Profile.</p> <p>Türen: Material und Ausführung wie Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz an der Bandseite. Durchlaufende Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung integriert.</p> <p>Beschläge: 3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, (Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche um das Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben.</p> <p>Kunststofffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel. Schloßkasten aus Vollaluminium, mit Riegelolive innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05 02	LV Titel	Tischlerarbeiten - Innentüren WC Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>außen. Türknöpfe mit Griffmulde aus Aluminium naturfarbig eloxiert.</p> <p>Zubehör pro WC-Kabine aus Aluminium: Türstopperhaken; Gardrobenhaken</p> <p>Farben: Farben gemäß Farbkonzept Hersteller, mindestens 12 Farben.</p> <p>Alle Preise einschließlich Lieferung und Montage.</p> <p>Die Maße sind vor Ort zu messen.</p> <p>Angebot. Fabrikat: '.....'</p>			
02.1	Trennwandanlage, WC Jungen			
	Trennwandanlage, wie vor beschrieben, Jungen WC			
	1 Stück	Vorderwand	1500 mm	
	1 Stück	Türen	640 mm	
	Höhe: 200 cm mit 15 cm Bodenfreiheit			
	Liefern und Montieren.			
		3 Stk	EP	GP
02.2	Trennwandanlage, WC Mädchen			
	Trennwandanlage, wie vor beschrieben, Mädchen WC			
	1 Stück	Vorderwand	1600 mm	
	1 Stück	Vorderwand	1500 mm	
	2 Stück	Türen	640 mm	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren		
02	Titel	WC Trennwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Höhe: 200 cm mit 15 cm Bodenfreiheit			
	EG bis 2. OG			
	Liefern und Montieren.			
		3 Stk	EP	GP
02.3	Trennwandanlage, WC Lehrer			
	Trennwandanlage, wie vor beschrieben, Jungen WC			
	1 Stück Vorderwand	1600 mm		
	1 Stück Türen	640 mm		
	Höhe: 200 cm mit 15 cm Bodenfreiheit			
	Liefern und Montieren.			
		3 Stk	EP	GP
Summe Titel 02				
			WC Trennwände, Netto:
04	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Sie werden nur anerkannt, wenn sie auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt wurden. Entsprechende Tagelohnberichte sind der Bauleitung spätestens 3 Tage nach Ausführung einzureichen. Sie müssen Angaben über Tätigkeit und Materialverbrauch enthalten. Nicht unterschriebene Tagelohnberichte bleiben bei der Abrechnung unberücksichtigt. Vom Auftraggeber anerkannte Tagelohnzettel sind ausschließlich Beleg über die Ausführung der Leistung; ein Rechtsanspruch auf Vergütung kann alleine noch nicht hergestellt werden. Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen . Die nachfolgend aufgeführten Stundenverrechnungssätze sind in Gänze auszufüllen. Leistungen in Stundenlohnarbeiten sind je nach erf. Qualifikation einer der nachfolgenden Verrechnungssätzen zuzuordnen.</p>			
04.1	<p>Stunden z. N. Facharbeiter Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (_/Std.) vom Bieter benannt . Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten , Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen . Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen . Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung</p>			
	Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Titel 04			Stundenlohnarbeiten, Netto:	

LV-Zusammenfassung

GS Harzblick - 4. BA (321)

05 LV Tischlerarbeiten - Innentüren				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innentüren	7
02	Titel	WC Trennwände	11
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	13
Summe LV 05 Tischlerarbeiten - Innentüren				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

GS Harzblick - 4. BA (321)

05	LV	Tischlerarbeiten - Innentüren
01	Titel	Innentüren
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
01.5	Türfeststeller	Angebotenes Produkt: '.....'
02	Trennwandsystem	Angebot. Fabrikat: '.....'