

Legende Sanitär:

Kaltwasser	TWK
Warmwasser	TWW
Zirkulation	TWZ
S1	Strangnummer
TWK DN32 / TWW DN32 / TWZ DN12	Leitungsdimensionen

Legende Halterungsabstände

Nenndurchmesser	Rohraußendurchmesser [mm]	Befestigungsabstand [m]
DN12	15	1,25
DN15	18	1,50
DN20	22	2,00
DN25	28	2,25
DN32	35	2,75
DN40	42	3,00
DN50	54	3,50
DN65	76,1	4,25

Symbole:

- Filter
- Volumenzähler, Wasserzähler
- Pumpe
- Absperrarmatur
- Rohrbe- und Entlüfter
- Auslaufventil mit Rückflussverhinderer
- Druckminderer
- Strangregulierventil
- Sicherheitventil federbelastet
- Schmutzfänger
- Rückflussverhinderer
- Reinigungsöffnung
- Hauswasserstation

Rohrleitungsmaterial

-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - neu : Edelstahlrohr, Mehrschichtverbundrohr
-Kalt-, Warmwasser, Zirkulation - Bestand : Kunststoffrohr

Wärmedämmung

-Kaltwasser : Dämmung gemäß DIN 1988-2, EnEV
-Warmwasser, Zirkulation : Dämmung gemäß EnEV

Bemerkung:

Bis Absperrventil Strang erneuern.

Titel: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Bauvorhaben: Sanierung TW-Verteilleitungen, Kreuzstraßenviertel 2.BA_2025
Flurstück Nr.: ...

Plan: Kreuzstr. 37+39, GR Kellergeschoss Sanitärinstallation
Maßstab: 1:50

Lageplan
M 1:2000



Höhenbezug: +/- 0,00 OKFF EG = +... ü.NN

Bauherr:
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
Wintergartenstraße 4,
Leipzig 04103

Architekt:

Planer:
B.A.C. Ingenieurgruppe Bau- und Anlagenconsult
B.A.C. Dr.Barleben GmbH
Inselstraße 31
04 103 Leipzig
Tel.: 0 341 / 90 85 930
Fax: 0 341 / 90 85 938
E-Mail: leipzig@ig-bac.de

Projekt-Nr.	Plangröße	Zeichner	Datum	Plan-Nr.
22300382	DIN A1	FNi/TH	29.11.2024	KRZ-33-SAN-5-GR-UG-1002-V00

Index | Index-Datum

H:\KRK\22300382\LVB Kreuzstraße Ringleitung\50_AFU\10_Zeichnungen Aktuell\03_Intern\01_Leipzig\2.BA_2025\Kreuz 33-39\KRZ-33-SAN-5-GR-UG-1002-V00.dwg

21.05.2025