Regelschnitt A-A

Regelschnitt B-B

Aufbau Gehweg
analog RStO 12/24 Tafel 6, Zeile 1

8 cm	Betonplatten	
4 cm	Bettungsmaterial	100 MN/m²
15 cm	Schottertragschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/32	
13 cm	Frostschutzschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/32	45 MN/m²
40 cm	Gesamtaufbau	

Aufbau Fahrbahn/Bushaltestelle
n. RStO-12/24, Tafel 1, Zeile 3, Bk 10,0

5 cm	Halbstarre Deckschicht	
7 cm	Asphaltbinderschicht	
14 cm	Asphalttragschicht	150 MN/m²
15 cm	Schottertragschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/32	120 MN/m²
34 cm	Frostschutzschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/45	45 MN/m²
70 cm	Gesamtaufbau	

Aufbau Gehweg/Bussteig
analog RStO 12/24 Tafel 6, Zeile 1

8 cm	Betonplatten	
4 cm	Bettungsmaterial	100 MN/m²
15 cm	Schottertragschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/32	
13 cm	Frostschutzschicht n. ZTV-SoB-StB, 0/32	45 MN/m²
40 cm	Gesamtaufbau	

Die Katasterunterlagen wurden dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) entnommen und sind daher unverbindlich. Für die genaue Lage der Grenzen ist eine Grenzfeststellung einzuleiten.

Quelle:
Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
© GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2024

gemessen am:	14.10.2024	Lagebezugssystem:	ETRS89/UTM 32N
durch:	Pabsch Ingenieure GmbH	Höhenbezugssystem:	DHHN

Weitergabe und Vervielfältigung der Zeichnung, sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet!

Index	Änderung	gezeichnet	Freigabe

Ausschreibung

Stadt Wolmirstedt

Umgestaltung Bahnhofsvorplatz in Wolmirstedt

Regelschnitt Blatt 1
Bussteig 1-6 Schnitt A-A, B-B

Proj.- Nr.:	10295
Zeichn.- Nr.:	6 0 06 3.1 - 00
Maßstab:	50
Datum:	28.05.2025

bearbeitet	gezeichnet	geprüft