

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2025-07 **Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad**
LV: 01 **Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Titel 1 - Allgemeine Leistungen zur Umlage.....	201
01.01.	Baustelleneinrichtung	201
01.02.	Verkehrssicherung.....	202
01.03.	Technische Bearbeitung	203
02.	Titel 2 - Straßenbau "Mühle".....	204
02.01.	Erdarbeiten.....	204
02.02.	Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen	205
02.03.	Schichten ohne Bindemittel	207
02.04.	Asphaltbauweisen.....	208
02.05.	Entwässerung für Straßen	210
02.06.	Bauehelf Ausweichstellen	213
03.	Titel 3 - Tiefbau Kabelverlegung "Mühle" und B 101	214
03.01.	B 101: Verkehrssicherung	214
03.02.	B 101: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil	217
03.03.	B 101: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich.....	219
03.04.	Mühle: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil.....	222
03.05.	Mühle: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich	224
	Zusammenstellung	226



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Titel 1 - Allgemeine Leistungen zur Umlage			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,000 Psch
01.01.0020.	StL-Nr. 15.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000 Psch
01.01.0030.	Sanitärcontainer	1,000 Psch
01.01.0040.	Müllentsorgung	1,000 psch
01.01.0050.	StL-Nr. 77.000/500.40.11.10.31 Fussg.-Bruecke herst.u.beseitig.	3,000 ST
01.01.0060.	StL-Nr. 77.000/709.04.02.00.01 Warnbeleuchtung aufst.u.beseitig.	20,000 ST
01.01.0070.	TL-Absperrschranken aufstellen und entfernen	200,000 m
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Verkehrssicherung			
01.02.0010.	Beschilderungsplan aufstellen			
		1,000 Psch	
01.02.0020.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.200b.300Eu.			
		1,000 Psch	
01.02.0030.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...			
		60,000 d
01.02.0040.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ...			
		1,000 Psch	
01.02.0050.	Beschilderung außer Betrieb nehmen, nach Abschluß wieder in Betrieb nehmen, berührungslos.			
		1,000 psch	
01.02.0060.	Ausstattung und Beschilderung für Regelplan B I/15 und B II/4 liefern, wie Plantafeln, Verkehrsschilder, Leitbake, Absperrschranke, Blinkleuchten usw. einschl. Aufstellvor. liefern			
		1,000 psch	
Summe 01.02. Verkehrssicherung			

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Technische Bearbeitung			
01.03.0010.	Leistungen SIGEKO			
		1,000 Psch	
01.03.0020.	Akte u. SIGE-Plan aufstellen			
		1,000 Psch	
01.03.0030.	Vorankündigung erstellen			
		1,000 Psch	
01.03.0040.	Beweissicherung Baufeld vor Baubeginn erstellen			
		1,000 psch	
01.03.0050.	Anwohnerinformation			
		1,000 psch	
01.03.0060.	Dokumentation			
		1,000 Psch	
Summe 01.03.	Technische Bearbeitung		
Summe 01.	Titel 1 - Allgemeine Leistungen..		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Titel 2 - Straßenbau "Mühle"			
02.01.	Erdarbeiten			
02.01.0010.	StL-Nr. 21.107/004.21.12.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN			
		2,000 St
02.01.0020.	Wurzelschutz für Bauzeit			
		20,000 m
02.01.0030.	Oberboden abziehen, lagern, andecken			
		200,000 m2
02.01.0040.	Bord freilegen. Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen			
		400,000 m
02.01.0050.	Hecke umsetzen			
		50,000 m
02.01.0060.	Geländerhülsen herstellen			
		35,000 St
	Summe 02.01. Erdarbeiten		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.	Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen			
02.02.0010.	StL-Nr. 10.115/025.95.02.00 Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*Fund. 10-20/R-St. All. verwerten	400,000 m
02.02.0020.	StL-Nr. 23.115/041.42.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.8-10 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	175,000 m
02.02.0030.	StL-Nr. 11.115/315.99.90.91.99 Bordsteine aus Naturst. setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...	175,000 m
02.02.0040.	StL-Nr. 11.115/315.99.90.91.99 Bordsteine aus Naturst. setzen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...	100,000 m
02.02.0050.	StL-Nr. 11.115/315.05.90.91.99 Bordsteine aus Naturst. setzen Naturbordst. A 5*... Freitext Freitext ...*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ...	125,000 m
02.02.0060.	StL-Nr. 10.115/425.96.15.39.00 Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. ... Freitext ...*90/90/90 Granit*5-zeilig*Fund. eins.C16/20 ... Freitext ...	100,000 m



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02.0070.	StL-Nr. 11.115/305.12.39.00 Fundamentgraben herstellen SOB*F-Breite 30-50cm Tiefe 20-30cm*... Freitext ...	400,000 m
02.02.0080.	Zulage Fugen Borde/Einzeiler	50,000 St
02.02.0090.	Rasengittersteine aufnehmen, lagern, verlegen 10 cm dick*ungeb. Fugenmaterial	20,000 m2
02.02.0100.	Rasengitterstein liefern	50,000 St
02.02.0110.	StL-Nr. 07.115/118.93.94.32.05 Kleinpflasterdecke herstellen ... Freitext ...*Fl. 2 bis 10 m2 ... Freitext ...*Granit In Bögen*Brechsand-Splitt BS-Splitt 0/5	10,000 m2
02.02.0120.	Epoxidharzgebundener Fugenmörtel liefern, einfügen	3,000 St
Summe 02.02.	Pflaster, Plattenbeläge, Einfas..		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Schichten ohne Bindemittel			
02.03.0010.	Frostschuttschicht liefern Bk1,0 bis Bk100*0/45 Feinanteil UF3*Profilausgleich ohne RC-Baustoffe*n Wiegescheinen	200,000 t
02.03.0020.	Unterlage profilgerecht ausgleichen verdichten	1.200,000 m2
02.03.0030.	Bankettbereiche andecken	200,000 m ²
Summe 02.03.	Schichten ohne Bindemittel		

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.	Asphaltbauweisen			
02.04.0010.	Asphalt abräsen, bis 16 cm, gesamte Fahrbahnbreite Breite über 200cm, Fräsgut verwerten	1.000,000 m2
02.04.0020.	Zulage zur Fräsfläche für Einbauteile freilegen	2,000 St
02.04.0030.	StL-Nr. 23.113/138.92.22.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm Bitumen 50/70*Mischfüller ... Freitext ...	1.000,000 m2
02.04.0040.	StL-Nr. 23.113/063.21.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	1.000,000 m2
02.04.0050.	StL-Nr. 23.113/338.91.19.90.99 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1.000,000 m2
02.04.0060.	StL-Nr. 23.113/952.31.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	1.000,000 m2
02.04.0070.	Aufsatz Straßenablauf höhenmäßig anpassen	1,000 St
02.04.0080.	Betonauflagerring liefern setzen	2,000 St



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.04.0090.	Schieberkappe höhenmäßig anpassen	1,000 St
02.04.0100.	StL-Nr. 23.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	50,000 m
02.04.0110.	Fuge vor Bordstein / Pflasterstreifen herstellen	400,000 m
02.04.0120.	Fuge Straßen- und Hydrantenkappe	1,000 St
02.04.0130.	Fuge Straßenablauf	1,000 St
	Summe 02.04. Asphaltbauweisen		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.	Entwässerung für Straßen			
02.05.0010.	StL-Nr. 06.110/504.21.20.04 Straßenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Aushub verwerten	2,000 St
02.05.0020.	StL-Nr. 06.110/303.19.09.00.30 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext Freitext ...*Abbr. verwerten	10,000 m
02.05.0030.	Reparaturstelle DN 300 Stz, 2 x VPC 360	2,000 St
02.05.0040.	Schacht/Bauwerkszul. abdeckeln (KGM)	2,000 ST
02.05.0050.	Umbindung vorh. Zuläufe DN 150 Kupplung	2,000 St
02.05.0060.	Rohranschluss aus PP mit Kugelgelenk DN/OD 160 an OD 315	2,000 St
02.05.0070.	StL-Nr. 06.110/356.99.99.90.18 Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mit Wasserhaltung Aush.verw/F.lief.	10,000 m
02.05.0080.	DIN276 neu 541 Abwasseranlagen PP-Bogen, SN 16, als Zulage, DN 160	4,000 St
02.05.0090.	DIN276 neu 541 Abwasseranlagen Schnitt Paßstück DN/OD 160 als Zulage	2,000 St



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0100.	Zulage Handaushub	2,000 M3
02.05.0110.	Erschwerniszuschlag für die Querung von Leitungen	2,000 St
02.05.0120.	Erschwerniszuschlag für die Querung von Kabeln	2,000 St
02.05.0130.	Kopfloch herstellen, Klassen 3 bis 6, L,B,T 1,5*1,5*2,0 m. Mit Aufbruch*M.Verb./O.Wassrh, Abr. senkrecht. Sicherung Bauzeit.	2,000 St
02.05.0140.	Kopfloch verfüllen, L,B,T 1,5*1,5*2,0 m. Dämmen PLB 1,6 liefern.	2,000 St
02.05.0150.	StL-Nr. 06.110/515.33.01.11.40 Straßenablauf einbauen m.Erdbarb. Boden 1a Dicht.*Schaft Form 5d Aufl-Ring 10a*Aufll. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m*Aush.ents/F.lief.	2,000 St
02.05.0160.	StL-Nr. 06.110/521.02.01.62.01 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500,D,Guß*Dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel	2,000 St
02.05.0170.	Optische Inspektion für Leitungen mit Kamerasystem	10,000 m
02.05.0180.	Dichteprüfung für Anschlussleitungen	10,000 m
02.05.0190.	Schacht T bis 2 m, DN 1000, Anschlüsse OD 315	1,000 St

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.05.0200.	Schachtabdeckung aufsetzen ... Freitext ...* ... Freitext ... Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug	1,000 St
Summe 02.05.	Entwässerung für Straßen		

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06.	Bauehelf Ausweichstellen			
02.06.0010.	Oberboden abziehen, lagern, andecken			
		100,000 m2
02.06.0020.	Frostschuttschicht liefern Bk1,0 bis Bk100*0/45 Feinanteil UF3*Profilausgleich ohne RC-Baustoffe*n Wiegescheinen			
		25,000 t
02.06.0030.	Geotextil verlegen, für Einbau Asphalt			
		75,000 m ²
02.06.0040.	Asphalt für Ausweichstelle liefern, einbauen			
		30,000 to
02.06.0050.	Rückbau Ausweichstelle			
		75,000 m ²
Summe 02.06.	Bauehelf Ausweichstellen		
Summe 02.	Titel 2 - Straßenbau "Mühle"		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Titel 3 - Tiefbau Kabelverlegung "Mühle" und B 101			
03.01.	B 101: Verkehrssicherung			
03.01.0010.	Beschilderungsplan aufstellen	1,000 Psch	
03.01.0020.	StL-Nr. 21.105/105.39.20.91.05 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext ... auß. Kraft setzen*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.200b.300Eu.	1,000 Psch	
03.01.0030.	StL-Nr. 21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	21,000 d
03.01.0040.	StL-Nr. 21.105/120.92.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*in Kraft setzen ... Freitext ...	1,000 Psch	
03.01.0050.	StL-Nr. 07.105/801.19 Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal*... Freitext ...	21,000 d
03.01.0060.	Umleitungsbeschilderung aufstellen, abbauen	1,000 Psch	
03.01.0070.	Umleitungsbeschilderung vorhalten und unterhalten.	21,000 d
03.01.0080.	Beschilderung außer Betrieb nehmen, nach Abschluß wieder in Betrieb nehmen, berührungslos.	1,000 psch	
03.01.0090.	Plantafeln und Umleitungsbeschilderung herstellen, liefern	1,000 psch	



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0100.	Verkehrszeichen liefern Z 455-xx (Hinweiszeichen Umleitung), inkl. Aufstellvorr.	5,000 St
03.01.0110.	Verkehrszeichen liefern Z 357 (Sackgasse), inklusive Aufstellvorr.	2,000 St
03.01.0120.	Verkehrszeichen liefern Z 274-53 (Höchstgeschwindigkeit), inklusive Aufstellvorr.	2,000 St
03.01.0130.	Verkehrszeichen liefern Z 276 (Überholverbot), inklusive Aufstellvorr.	2,000 St
03.01.0140.	Verkehrszeichen liefern Z 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art), inklusive Aufstellvorrichtg.u.Befest.mittel.	2,000 St
03.01.0150.	Verkehrszeichen liefern Z 253 (Verbot für Kfz mit einem zulässigen Gesamt- gewicht über 2,8 t) inklusive Aufstellvorrichtg.u.Befest.mittel.	2,000 St
03.01.0160.	Verkehrszeichen liefern Z 282 (Verbotssende) inklusive Aufstellvorrichtg.u.Befest.mittel.	2,000 St
03.01.0170.	Verkehrszeichen liefern Z 123/131 (Baustelle, Lichtzeichenanlage) inklusive Aufstellvorrichtg.u.Befest.mittel.	2,000 St
03.01.0180.	Zusatzschild liefern Z 1004-33 (Entfernungsangabe) einschl. Befest.mittel	2,000 St



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0190.	Zusatzschild liefern Z 1028-33 (Zufahrt bis ... frei), inklusive Befest.mittel	2,000 St
03.01.0200.	Leitbake (Warnbake) Nr. Z 605-10+ WL gelb einschl. Aufstellvor. liefern	10,000 St
03.01.0210.	Absperrschranke, Zeichen Nr. Z 600+5WL rot einschl. Aufstellvorrichtung	6,000 St
03.01.0220.	TL-Absperrschranken aufstellen und entfernen	100,000 m
Summe 03.01.	B 101: Verkehrssicherung		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	B 101: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil			
03.02.0010.	Oberboden abziehen, lagern, andecken	50,000 m ²
03.02.0020.	Mehraufwendungen B 101	1,000 psch
03.02.0030.	Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst. Klassen 3 bis 6*Tiefe 1,4 m Breite 0,8 m*Aush.lag./v..o.LZ Aushub verwerten	65,000 m
03.02.0040.	Mehraufwand zusätzliches Kabel oder Leerrohr	20,000 m
03.02.0050.	Zulage Handschachtung	5,000 m ³
03.02.0060.	Untergrund verd. Graeben	65,000 m ²
03.02.0070.	Kabel einsanden	65,000 m
03.02.0080.	Erschwerniszuschlag für die Querung von Leitungen	2,000 St
03.02.0090.	Erschwerniszuschlag für die Querung von Kabeln	2,000 St
03.02.0100.	Warnband verlegen	300,000 m
03.02.0110.	PE-Schutzrohr DN100 in Teillängen einbauen	25,000 m



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.0120.	Kopfloch herstellen Klassen 3 bis 6, L,B,H 1,50*1,20*1,75 m. Mit Aufbruch*M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht	2,000 St
03.02.0130.	Schürfschlitze	2,000 St
03.02.0140.	Beton abbrechen	2,000 m3
03.02.0150.	Kabelkreuzung in Betrieb sichern	10,000 St
Summe 03.02.	B 101: Kabelverlegung tiefbaute..		



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.	B 101: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich			
03.03.0010.	Asphalt abfräsen, bis 24 cm Tiefe, Grabenbereich B 101 Breite 0,8 bis 1 m, Fräsgut verwerten	65,000 m
03.03.0020.	StL-Nr. 22.112/005.15.91.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke ü.20-30cm ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.	65,000 m ²
03.03.0030.	Packlage aufnehmen	65,000 m ²
03.03.0040.	StL-Nr. 08.106/405.99 Boden verdichten ... Freitext ...	65,000 m ²
03.03.0050.	StL-Nr. 08.106/255.24 Planum herstellen Abweichung +-2 cm*Verf. 45 MN/m²	65,000 m ²
03.03.0060.	StL-Nr. 14.112/113.93.19.92 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 Feinanteil UF3* ... Freitext Freitext ...*ohne RC-Baustoffe	65,000 m ²
03.03.0070.	Rückschnitt ZTV-A anlegen	130,000 m
03.03.0080.	Unterlage profilgerecht ausgleichen verdichten	100,000 m ²



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0090.	StL-Nr. 21.113/108.33.12.09 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk10*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70 Mischfüller*... Freitext ...	100,000 m2
03.03.0100.	Schnittfläche reinigen, Bitumenanstrich	130,000 m
03.03.0110.	StL-Nr. 23.113/917.93.52.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. ... Freitext ...*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*über 20-100 m Breite 10 mm	130,000 m
03.03.0120.	StL-Nr. 21.113/063.11.01.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 350 g/m2 vor A.bindersch.	100,000 m2
03.03.0130.	StL-Nr. 21.113/208.32.31.20.99 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*25/55-55A,stZ0,2 Kategorie C 100/0*Mischfüller ... Freitext ...	100,000 m2
03.03.0140.	StL-Nr. 21.113/063.11.01.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 200 g/m2 vor A.deckschicht	100,000 m2
03.03.0150.	StL-Nr. 21.113/318.91.10.90.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A*... Freitext Freitext ...	100,000 m2



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0160.	StL-Nr. 14.113/952.31.91 Abstumpfungsmäßnahme durchführen Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*Maschinell	100,000 m2
03.03.0170.	StL-Nr. 87.115/302.20.69.10.03 Bordsteine aufnehmen Bordst.verschied. Tief/Hochb. Beton U-Bet.20 cm/R-St. Steine s.+lagern Aufbr.tw.entfern.	10,000 M
03.03.0180.	StL-Nr. 11.115/320.81.12.19 Bordsteine des AG setzen NBSt. 15/30-12/30*Dichtstreifen Gerader Stein*St.gelag.säub. bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...	10,000 m
03.03.0190.	Pflaster aufnehmen, lagern, neu setzen	5,000 m ²
Summe 03.03.	B 101: Straßenbauarbeiten im



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.	Mühle: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil			
03.04.0010.	Graben f. Sickerleit.o.Kabel herst. Klassen 3 bis 6*Tiefe 1,1 m Breite 0,4 m*Aush.lag./v..o.LZ Aushub verwerten	200,000 m
03.04.0020.	Mehraufwand zusätzliches Kabel oder Leerrohr	20,000 m
03.04.0030.	Zulage Handschachtung	5,000 m ³
03.04.0040.	Untergrund verd. Graeben	50,000 m ²
03.04.0050.	Kabel einsanden	200,000 m
03.04.0060.	Warnband verlegen	200,000 m
03.04.0070.	PE-Schutzrohr DN100 in Teillängen einbauen	25,000 m
03.04.0080.	Kopfloch herstellen Klassen 3 bis 6, L,B,H 1,50*1,20*1,75 m. Mit Aufbruch*M.Verb./O.Wassrh. Abr. senkrecht	2,000 St
03.04.0090.	Schürfschlitz	2,000 St
03.04.0100.	Beton abbrechen	2,000 m ³
03.04.0110.	Kabelkreuzung in Betrieb sichern	10,000 St

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.04.	Mühle: Kabelverlegung tiefbaute..	



Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.	Mühle: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich			
03.05.0010.	Asphalt abfräsen, bis 16 cm, gesamte Fahrbahnbreite Fräsgut verwerten	80,000 m2
03.05.0020.	StL-Nr. 22.112/005.15.91.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM*Dicke ü.20-30cm ... Freitext ...*nat. Gesteinsk. Bstoff. Verw.AN.	80,000 m2
03.05.0030.	StL-Nr. 14.112/113.93.19.92 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 Feinanteil UF3*... Freitext Freitext ...*ohne RC-Baustoffe	80,000 m2
03.05.0040.	Unterlage profilgerecht ausgleichen verdichten	80,000 m2
03.05.0050.	StL-Nr. 23.113/138.92.22.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ...*Dicke 14 cm Bitumen 50/70*Mischfüller ... Freitext ...	80,000 m2
03.05.0060.	StL-Nr. 23.113/063.21.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	80,000 m2
03.05.0070.	StL-Nr. 23.113/338.91.19.90.99 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ...*Dicke 4,0 cm Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	80,000 m2

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 03.05.	Mühle: Straßenbauarbeiten im
	Summe 03.	Titel 3 - Tiefbau Kabelverlegun..	

Zusammenstellung

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
01.	Titel 1 - Allgemeine Leistungen zur Umlage	
01.01.	Baustelleneinrichtung
01.02.	Verkehrssicherung
01.03.	Technische Bearbeitung
	Summe 01.	Titel 1 - Allgemeine Leistungen..
	

Zusammenstellung

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
02.	Titel 2 - Straßenbau "Mühle"	
02.01.	Erdarbeiten
02.02.	Pflaster, Plattenbeläge, Einfassungen
02.03.	Schichten ohne Bindemittel
02.04.	Asphaltbauweisen
02.05.	Entwässerung für Straßen
02.06.	Baubehef Ausweichstellen
Summe 02.	Titel 2 - Straßenbau "Mühle"

Zusammenstellung

Projekt: 2025-07 Ausbau Mühle in Thb. Wiesenbad
 LV: 01 Ausbau Mühle Thermalbad Wiesenbad 1. BA

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
03.	Titel 3 - Tiefbau Kabelverlegung "Mühle" und B 101	
03.01.	B 101: Verkehrssicherung
03.02.	B 101: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil
03.03.	B 101: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich
03.04.	Mühle: Kabelverlegung tiefbautechnischer Teil
03.05.	Mühle: Straßenbauarbeiten im Grabenbereich
Summe 03.	Titel 3 - Tiefbau Kabelverlegun..

