

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Bauhauptleistungen des Wohnheimes "Thomas Müntzer" Papental 46 in 38855 Wernigerode..

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe ist zwingend erforderlich.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.
3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Es ist bei den Ausbauarbeiten in den Etagen mit Behinderungen durch die Zimmererleistungen und Abbrucharbeiten durch die Fachgewerke zu rechnen. Die erschwerten Bedingungen sind in die EP einzurechnen.
4. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden .
5. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.
6. Es ist von einer abschnittsweisen Abarbeitung in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen auszugehen , zeitliche Unterbrechungen sind zu erwarten.
7. Baubesprechung:
Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.
8. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.
9. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.
Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.
10. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

BAUBESCHREIBUNG

=====

1. Allgemeine Baubeschreibung und Bauleistung

1.1. Auszuführende Leistungen

1.1.1. Art und Umfang

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Bauhauptleistungen am Wohnheim "Thomas Müntzer" im Papental 46.. Ausgeführt werden Abbrucharbeiten, Maurer- Beton- und Erdarbeiten, Putz- und Trockenbauarbeiten und Estricharbeiten.

1.2. Versorgungsleitungen

Der AN hat sich jedoch vor Angebotsabgabe, spätestens aber vor Baubeginn über das Vorhandensein von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren genaue Lage zu erkundigen.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe solcher Leitungen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Versorgungsträger sowie die UVV zu beachten.

Entstehende Unkosten und Entschädigungen für das Verletzen der Kabel und Leitungen hat der AN zu tragen.

Unterbrechungen und Behinderungen durch Verlegungsarbeiten bzw. durch Beschädigung von vorgefundenen Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.

2. Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

2.1. Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der GSW mbh in der Sackgasse Papental.. Die Erreichbarkeit des Baugeländes ist vor Angebotsabgabe zu prüfen.

2.2. Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze können vom AG nur in geringem Umfang direkt am Gebäude bereit gestellt werden.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle so einzurichten, dass durch aufgestellte Baucontainer, Baustoff-, und Material- und Geräteplätze möglichst wenig Schaden auf den Anliegerflächen entsteht. Die Standplätze sind daher im Einvernehmen mit der Bauleitung und dem Auftraggeber oder dem Grundstücksbesitzer vorher festzulegen. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Forderung entstehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

3. Ausführung der Bauleistungen

3.1. Bauablauf

Durch den AN ist vor Baubeginn ein Bauablaufplan zu erstellen.
Der Bauablauf wird zwischen dem AG und dem AN festgelegt.
Der Bauablaufplan/Terminplan wird Gegenstand des Bauvertrages.
Der Endtermin für die Baumaßnahme ist bindend.
Eine gesonderte Vergütung für den Arbeitszyklus bzw. Schichtarbeit erfolgt nicht.
Arbeitszeiten sind mit dem AG abzustimmen

3.2. Zugänge und Zufahrten

Zugänge und Zufahrten sind im Bereich der Baustelle während der Bauzeit für die Benutzer ständig frei zu halten bzw. mit ihnen abzustimmen.

Behinderungen der Anlieger sind möglichst auszuschließen, sie dürfen keinesfalls über das unvermeidbare und zumutbare Maß hinausgehen.

Entschädigungsforderungen wegen übermäßiger Behinderungen oder Belästigungen von Betroffenen gehen zu Lasten des AN.
Leistungen, die aus diesem Grund zusätzlich erforderlich werden, sind in den betreffenden Ordnungszahlen zu berücksichtigen.
Sie werden nicht gesondert vergütet.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die im Bereich der Baustelle in Anspruch zu nehmenden Straßen, Wege und Plätze sowie die zu benutzenden Grundstücke gemeinsam mit dem Auftraggeber, dem Träger der Straßenbaulast und den Grundstückseigentümern zu begehen. Die Bestandsaufnahme ist von allen Parteien durch Unterschrift anzuerkennen. Eine Durchschrift dieser Bestandsaufnahme erhält der Auftraggeber. Wenn nötig, sind in diese Aufnahme auch Straßen und Wege außerhalb des Baustellenbereiches einzubeziehen, wenn sie für den Baustellenbetrieb u. Verkehrs besonders stark beansprucht werden.

3.3. Aufmaßverfahren

Es sind gemeinsame Aufmäße durchzuführen, die sowohl vom AG als auch vom AN unterschriftlich anzuerkennen sind. Die einzelnen Verfahren sind in der Leistungsbeschreibung angegeben. Ab- und Auftragsmassen sind zu dokumentieren

4. Ausführung

4.1. Ausführungsunterlagen

Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen, Anlagen und Pläne sind dem AN in 2-facher Ausführung bereitzustellen.

4.2. Vorschriften

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Alle maßgebenden Vorschriften, Technischen Vorschriften, Verwaltungsvorschriften und Zusätzlichen Technischen Vorschriften, die dieser Ausschreibung zu Grunde liegen, müssen vom AN vorgehalten und jederzeit zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden.

4.3. Zusätzliche Forderungen zur Bauausführung

Die benutzten Verkehrsflächen sind täglich von Verschmutzungen durch Baufahrzeuge und -geräte zu säubern.

Durch Baustellenverkehr beschädigte Wege und Flächen, sind wieder in ihrem ursprünglichen Zustand herzustellen.

Stundenlohnarbeiten gelten für die gesamte Baumaßnahme und sind nur auf ausdrückliche Anordnung und Anweisung der Bauaufsicht auszuführen. Die Preise verstehen sich einschl. aller Zuschläge und bei Geräten einschl. Bedienung. Für sämtliche Stundenlohnarbeiten gilt, dass der angebotene Verrechnungssatz unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden gilt

01 Bauhauptleistungen Altbau

01.01 Vorbereitungsarbeiten

01.01.0010

Deckenöffnungen mit Kanthölzern und Dielen abdecken, einschl. der erforderlichen Abstützungen; unverschiebbar, begehrbar; incl. vorhalten und beseitigen

15,000 m2

01.01.0020

Abdeckung als Sicherheitsmaßnahme auf Aussparungen und Bodenvertiefungen, unverschiebbar und trittsicher anbringen, für die Dauer der Bauarbeiten vorhalten und entfernen.
Abdeckfläche : bis 0,5 m²

2,000 St

01.01.0030

Fensteröffnung in der Fassade als Witterungsschutz behelfsmäßig schließen, einschl. vorhalten und beseitigen.
Holzunterkonstruktion mit Holzwerkstoffplatte

125,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

01.01.0040

Standgerüst, fahrbar, oder fahrbare Arbeitsbühne, als Arbeitsgerüst, Stahlrohrgerüst, eine Arbeitslage eingedeckt; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Höhe Arbeitslage: bis 3,60 m
Länge : bis 4,00 m
Breite : mind. 0,60 m
Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m2)

1,000 St

01.01.0050

Standgerüst, fahrbar, oder fahrbare Arbeitsbühne, als Arbeitsgerüst, Stahlrohrgerüst, eine Arbeitslage eingedeckt; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

40,000 StWo

01.01.0060

Schutzabdeckung von Untergründen in Innenräumen mit Baufolie (Decke ; Wandflächen , Gesimse usw.)
(Einbau, Ausbau, Entsorgung)

1.250,000 m2

01.01.0070

Bauteilschutz / Bauteilabdeckung
Schutz angrenzender Flächen und /oder Bauteile , wie Türen, Geländer, Treppen , Leisten, Paneele usw. mit Baufolie staubdicht abdecken
(Einbau, Ausbau, Entsorgung)

750,000 m2

Summe	01.01	Vorbereitungsarbeiten
-------	-------	-----------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Abbrucharbeiten				
01.02.0010	Abschlagen von Wandfliesen verschiedener Formate, Mörtelreste auf der Wand entfernen incl. Schuttbeseitigung, Abfuhr mit Kippgebühren.	300,000	m2		
01.02.0020	Bodenfliesen, einschl. Dickbett, entfernen, incl. Entsorgen einschl. Deponiegebühr Klebereste bis auf Estrichbelag abfräsen und entsorgen Untergrund reinigen; Dicke: ca. 4-6 cm	210,000	m2		
01.02.0030	Aufnehmen alter Bodenbeläge wie PVC, Linoleum bzw. Teppich und Sockelleisten bzw. HZ-Leisten an den Außenwänden einschl. Entfernen der Klebereste, fördern des Materials sowie Abtransport und Kippgebühren.	790,000	m2		
01.02.0040	Verbundestrichflächen abbrechen, in verschiedenen Geschossen, ohne Oberbelag, incl. Entsorgung. einschl. Deponiegebühr Estrichdicke: i.M. 60 mm	90,000	m2		
01.02.0050	Trockenestrichelement entfernen; Bauschutt entsorgen. Material : Gipsfaserplatten Elementdicke : 2 cm + 1cm Trittschall	970,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0060) ...

01.02.0060

Trockenestrichschüttung einschl. Rieselschutzfolie
entfernen und entsorgen
Höhe: 2-6 cm

38,000 m3

01.02.0070

Lehmputz an Decken abbrechen und entsorgen
Stärke: bis 5 cm

400,000 m2

01.02.0080

Lehmputz an Wänden abbrechen und entsorgen
Stärke: bis 3 cm

500,000 m2

01.02.0090

Putzträger an Wand und Decke, wie Rohrmatten, Streckmetall,
u. ä., entfernen; Bauschutt entsorgen.

589,000 m2

01.02.0100

Zulage zur Vorpos. für den Abbruch von Putzträgern aus
HWL-Platten o.ä.

125,000 m2

01.02.0110

Innendämmplatten an Wand, wie Calcium -Silicat oder
Holzwohle-Leichtbauplatten u. ä., entfernen; Bauschutt
entsorgen
Dicke bis 8 cm

15,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0120	Kalkputz an Wänden im Innenbereich in kleinen Flächen abschlagen, Löcher ausfüllen. Die Wände vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln; incl. Entsorgung. einschl. Deponiegebühr Einzelgröße: bis 5 m2	125,000	m2		
01.02.0130	Kalkputz an Wänden im Innenbereich in größeren Flächen abschlagen, Löcher ausfüllen. Die Wände vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln; incl. Entsorgung. einschl. Deponiegebühr Einzelgröße: bis 30 m2	390,000	m2		
01.02.0140	Deckenputz in kleinen Flächen abschlagen; Bauschutt entsorgen. Einzelgröße : bis 5 m²	125,000	m2		
01.02.0150	Deckenputz in großen Flächen abbrechen; Bauschutt entsorgen. Putzdicke : bis 30 mm	45,000	m2		
01.02.0160	Dachgeschossbekleidung, bestehend aus Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten inkl. Unterkonstruktion abbrechen; Bauschutt entsorgen. Stärke: 12,5 cm Platten einschl. UK aus 4 cm Lattung	550,000	m2		
01.02.0170	Unterdecke aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., abbrechen; Bauschutt entsorgen.	485,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0180) ...

01.02.0180

Wandtrockenputz aus Gipsplatten inkl. aller Befestigungselemente entfernen; Bauschutt entsorgen.
Plattendicke : bis 12,5 mm

200,000 m2

01.02.0190

Stahlbauteile aller Art innerhalb von Gebäuden in verschiedenen Dimensionen abbrechen und entsorgen.
Bauteile: Stützen und Halterungen

550,000 kg

01.02.0200

Entfernen von Wandverkleidungen aus Holz oder Gipskarton einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmitteln incl. Schuttbeseitigung sowie Abfuhr mit Kippgebühren.

200,000 m2

01.02.0210

Vollständige Demontage und Abtransport von Altfenstern und Türen einschl. Entsorgung.
Als: mehrfachverglastes, Fenster in Fachwerkwand bzw. Massivwand einschl. Bekleidung

Abmessungen bis 2,00 x 2,20 m

Material: Holz

2,000 m2

01.02.0220

Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit mineralischen Bauplatten beplankt und Mineralwolleinlage abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Ständerwände bis 20 cm stark mit 2 Lagen Gipskarton je Seite und bis zu 100 mm Mineralwolle

210,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0230	Innenwand aus Holzständer, abbrechen; Bauschutt entsorgen. Wanddicke : bis 20 cm Abbruchort : alle Etagen Wandaufbau : Holzständerwand mit Spanplatte, Brettschalung o.ä.	125,000	m2		
01.02.0240	Abbruch von nichttragenden Innenwänden aus Ziegel-, Gasbeton-, Gips- oder anderem Mauermaterial, zum Teil geputzt, tapeziert oder mit Fliesen beklebt, einschl. Transport aus dem Gebäude, sowie Aufladen und Abtransport und Kippgebühren. Wanddicke: ca 40-45 cm Die Anschlüsse zum verbleibenden Mauerwerk sind sauber zu schneiden	5,000	m2		
01.02.0250	Abbruch von nichttragenden Innenwänden aus Ziegel-, Gasbeton-, Gips- oder anderem Mauermaterial, zum Teil geputzt, tapeziert oder mit Fliesen beklebt, einschl. Transport aus dem Gebäude, sowie Aufladen und Abtransport und Kippgebühren. Wanddicke: ca 25-30 cm Die Anschlüsse zum verbleibenden Mauerwerk sind sauber zu schneiden	130,000	m2		
01.02.0260	Abbruch von nichttragenden Innenwänden aus Ziegel-, Gasbeton-, Gips- oder anderem Mauermaterial, einschl. Transport aus dem Gebäude, sowie Aufladen und Abtransport und Kippgebühren. Wanddicke: ca 20-25 cm Die Anschlüsse zum verbleibenden Mauerwerk sind sauber zu schneiden				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0260) ...

35,000 m2

01.02.0270

Entfernen von Wandverkleidungen aus Holz oder Gipskarton einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmitteln incl. Schuttbeseitigung sowie Abfuhr mit Kippgebühren.

550,000 m2

01.02.0280

Entfernen von Wandverkleidungen auf Gaubenflächen innen aus Gipskarton einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmitteln incl. Schuttbeseitigung sowie Abfuhr mit Kippgebühren.

18,000 m2

01.02.0290

Mauerwerksreinigung durch Strahlen mit festem Strahlmittel zur Entfernung von altem Putz, und Farbbeschichtungen incl. Nachbehandlung und Entsorgung des Abrieb- und Strahlmaterials, einschl. Deponiegebühr Untergrund: Mauerwerk, Beton im Keller an allen Innenwänden und Decken

490,000 m2

01.02.0300

Befestigungen aus Betonplatten, Ziegelpflaster oder dgl. im Kellergeschoss entfernen, abfahren und entsorgen. einschl. Deponiegebühr

55,000 m2

01.02.0310

Türöffnung in Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten innenseitig geputzt, Außenseite mit Granitsteinen versehen, ausbrechen, incl. Schuttabfuhr. einschl. Deponiegebühr Damit keine Beschädigungen am Wandputz entstehen, sind die seitlichen Leibungen einzuschneiden. Wanddicke : 35-45 cm Durchbruchgröße: 2,5 - 2,75 m2 Türöffnung mit Ziegelfertigstürzen überdecken

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0310) ...

und Mauerwerk ergänzen

2,650 m2

01.02.0320

Türöffnung in Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten beidseitig geputzt, ausbrechen, incl. Schuttabfuhr. einschl. Deponiegebühr Damit keine Beschädigungen am Wandputz entstehen, sind die seitlichen Leibungen einzuschneiden. Wanddicke : 25-30 cm Durchbruchgröße: 2,00 - 2,50 m2 Türöffnung mit Ziegelfertigstürzen überdecken und Mauerwerk ergänzen

30,000 m2

01.02.0330

Fensteröffnung in Ziegelmauerwerk aller Festigkeiten beidseitig geputzt, ausbrechen, incl. Schuttabfuhr. einschl. Deponiegebühr Damit keine Beschädigungen am Wandputz entstehen, sind die seitlichen Leibungen einzuschneiden. Wanddicke : 30-35 cm Durchbruchgröße: 2,0 - 2,5 m2 Öffnung mit Ziegelfertigstürzen überdecken und Mauerwerk ergänzen

2,000 m2

01.02.0340

Schornsteinmauerwerk, verputzt, in allen Geschossen abbrechen (Rauchrohre werden übermessen), incl. Schuttbeseitigung. einschl. Deponiegebühr

2,500 m3

01.02.0350

Innentüren aus Holz mit Zarge aus Holz oder Metall ausbauen, in verschiedenen Größen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr. Wanddicke : bis 300 mm Größe : bis 1000/2200 mm

78,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0360	Tapete einschl. Anstrich, 1-lagig, entfernen, incl. Entsorgung.	1.200,000	m2		
01.02.0370	Tapete einschl. Anstrich, mehrlagig, entfernen, incl. Entsorgung.	900,000	m2		
01.02.0380	Fachwerkausfachung aus Mauerwerk abbrechen, Fachwerkbalken reinigen; Bauschutt entsorgen.	9,000	m2		
01.02.0390	Türöffnung in Trockenbauwänden herstellen, incl. Schuttabfuhr. einschl. Deponiegebühr Wanddicke : 15-20 cm , 2 Lagen Gipskarton je Seite einschl. Mineralwolldämmung Durchbruchgröße: 1,75 - 2,75 m2 Türöffnungen mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlicher Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte, nach den Herstellervorschriften. Öffnungsmaße: 760/1265 bis 2010/ 2135 mm Fertigwanddicke: bis 200 mm	15,000	m2		
Summe	01.02 Abbrucharbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Abdichtungsarbeiten				
01.03.0010	Horizontalsperre im Niederdruckverfahren im kompakten Mauerwerk (teilweise Klinker) herstellen. Alle 10-12 cm Bohrungen in einem Winkel von 25-45 Grad nach unten geneigt, im Durchmesser von 18.26 mm herstellen (Bohrlänge = Mauerwerksdicke - 5cm) Bohrstaub absaugen, vollständiges Austrocknen der Abdichtungszone mittels Spezialheizstäben, bis zur absoluten Sättigung des Mauerwerks mit thermisch aktiviertem Paraffin verfüllen, Bohrlöcher mit Zementmörtel schließen	57,000	m		
01.03.0020	Wärmedämmung von Gründungsbauteilen ausbauen und entsorgen. Bauteil : Außenwand Einbausituation : bit. verklebt. Wärmedämmung : Polyurethan Dämmdicke : 80 mm.	25,000	m2		
01.03.0030	Bitumenbeschichtung auf Kelleraußenmauerwerk entfernen; Bauschutt entsorgen.	25,000	m2		
01.03.0040	Kunststoff-Noppenbahn zum Schutz der Abdichtung auf den erdberührenden Wandflächen entfernen.	25,000	m2		
01.03.0050	Untergrund von Außenwandflächen einschl. Bankette bzw. Fundamentvorsprung für Außenabdichtung von Erdreich, Schmutz und Mörtelresten mechanisch reinigen. Untergrund : Mauerwerk	25,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0060	Kratzspachtel zum Schließen von Poren und Lunkern für Außenabdichtung; Spachtelung über den Spitzen abziehen.	25,000	m2		
01.03.0070	Abdichtung von erdberührten Wänden gegen von außen drückendes Wasser mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC) als Spachtelmasse und eingebetteter Verstärkungseinlage, in mind. zwei Arbeitsgängen, einschl. systemzugehörigem Voranstrich. Erforderliche Schutzlage in gesonderter Position. Untergrund: 'Außenmauerwerk oder Beton.' Anwendungsbereich: Abdichtung auf erdberührten Wandflächen Abdichtungsart: flüssig zu verarbeitender Abdichtungsstoff Abdichtung: PMBC (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) Verstärkungslage: erforderlich Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E Raumnutzungsklasse: RN1-E bis RN3-E Rissklasse: R1-E bis R3-E Rissüberbrückungsklasse: bis RÜ3-E Arbeitsgänge: min. 2 Mindesttrockenschichtdicke: min. 4,0 mm Bauteil: Außenwand Angebotenes Fabrikat: ... (vom Bieter einzutragen)	25,000	m2		
01.03.0080	Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, aus extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz, Platten dicht stoßen und mit lösungsmittelfreiem Kleber punktwise oder vollflächig verkleben. Leistung einschl. Eckausbildung und dem Herstellen von Durchdringungen. Dämmstoff: extrudiertes Polystyrol (XPS) Anwendungstyp: PW Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E (DIN EN 13501) Druckbelastbarkeit: dh Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK) Kantenausbildung: mit Stufenfalz umlaufend Verlegung: punktuell oder vollflächig geklebt Dicke Dämmstoff: 100 mm Bauteil: Kelleraußenwand				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

25,000 m2

01.03.0090

Dränage- und Schutzschicht aus Noppenbahn aus Polyethylen mit selbstklebendem Überlappungsrand und Geovlies aus Polypropylen, einschl. Eckausbildung und Herstellen von Randabschlüssen und Durchdringungen.
Noppenhöhe : ca. 9 mm
einschl. mechanischer Befestigung am oberen Rand

25,000 m2

Summe	01.03	Abdichtungsarbeiten
--------------	--------------	----------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Grundleitungen und Erdarbeiten				
01.04.0010	Aufnehmen von Betonpflasterbelag, einschl. Pflasterunterbau, Rückbaumaterial für spätere Entsorgung seitlich lagern. Unterbau entsorgen	25,000	m2		
01.04.0020	Rasengitter aus Beton, in Splitt verlegt, mit Mutterboden gefüllt, im Bereich der freizulegenden Aushubflächen aufnehmen, reinigen und seitlich lagern.	15,000	m2		
01.04.0030	Hochbord aus Beton, einschl. Rückenstütze aus Beton, ausbauen. Abbruchmaterial entsorgen; Deponiegebühr gesondert.	8,000	m		
01.04.0040	Boden für Suchgraben nach Anweisung durch den AG ausheben zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen, nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, einschl. Handschachtung Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Aushubtiefe bis 2,20 m, Sohlenbreite bis 1,20 m, Sohlenlänge über 0,50 m bis 1,00 m,	5,000	m3		
01.04.0050	Kellerlichtschacht aus Kunststoff abbrechen, Anschlüsse an der Kelleraußenwand lösen, Schacht abbrechen; Bauschutt entsorgen. Größe l/b : 120/60 cm Höhe : bis 130 cm	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0060	Bodenaushub zur Freilegung von im Erdreich liegendem Außenmauerwerk bis auf Oberkante Fundamente (als Maschine-Hand-aushub). Aushubmaterial beseitigen. einschl. Deponiegebühr Aushubtiefe: bis 2,75 m	60,500	m3		
01.04.0070	Baugrubenverbau, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers, einschl. Vorhalten und Beseitigen der evtl. erforderlichen Zieh- und Transportgeräte. Verbautiefe : ca. 2,75 m	20,000	m2		
01.04.0080	Kellerböden durch Aushub des bestehenden Bodenmaterials tiefer legen sowie Bodenplatte aus einer ca. 20 cm dicken Betonschicht und Estrichaufbau abbrechen, incl. Herausschaffen aus dem Gebäude, alles in Handarbeit. Das Aushubmaterial abfahren und entsorgen. einschl. Deponiegebühr Aushubtiefe: ca 0,50 m	45,000	m3		
01.04.0090	Auffüllungen und Hinterfüllungen von Gründungskonstruktionen außen profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten , mit vom AN zu liefernden Stoffen Material : Lieferkies 0/32	50,000	m3		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0100	Rohrgrabenaushub im Gebäude Bkl. 3-5 Schachtaushub sowie Wiederverfüllung der verlegten Leitungen im Baustellenbereich; die Umhüllung der Leitung hat mit steinlosem Material zu erfolgen; Verfüllung schichtweise, gut verdichtet. Im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials enthalten. Kippgebühren werden gesondert vergütet und sind mit Deponierechnungen nachzuweisen. Aushubtiefe: bis 0,75 m Grabenbreite: 0,5-0,75m	2,000	m3		
01.04.0110	Rohrgrabenaushub außerhalb Gebäude Bkl. 3-5 Schachtaushub sowie Wiederverfüllung der verlegten Leitungen im Baustellenbereich; die Umhüllung der Leitung hat mit steinlosem Material zu erfolgen; Verfüllung schichtweise, gut verdichtet. Im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials enthalten. Kippgebühren werden gesondert vergütet und sind mit Deponierechnungen nachzuweisen. Aushubtiefe: bis 0,75 m Grabenbreite: 0,5-0,75m	2,000	m3		
01.04.0120	Rohrgrabenaushub Handschachtung Bkl. 3-5 Schachtaushub zum Freilegen von Bestandsleitungen	3,000	m3		
01.04.0130	Regenwasser und Abwasserleitung liefern und in Sandbett mit Gefälle verlegen, KG 2000 DN 100	10,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0140	KG 2000 Bögen 15°, 30°, 45° liefern, als Zulage zu KG Leitungen	5,000	St		
01.04.0150	KG 2000 Abzweige 30°, 45° liefern, als Zulage zu KG Leitungen	2,000	St		
01.04.0160	Reinigungsöffnung als Zulage zu KG 2000-Rohr	1,000	St		
01.04.0170	Anschluss an den bestehenden Straßenkanal herstellen, einschl. Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücke sowie alle erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten. Anschluss: Schacht DN 400 Rohrmaterial : KG Rohr Anschluss : KG-Rohr DN 100	1,000	St		
01.04.0180	Unterbau für Rasengitter als Splittbettung, frei von organischen Bestandteilen, einschl. Planieren des Untergrundes und Verdichten der Bettung. Verlegung von vorh. Rasengittersteinen einschl. Anpassung an Bestandsfläche Dicke : 5 cm	10,000	m2		
Summe	01.04 Grundleitungen und Erdarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Schlitze und Durchbrüche				
01.05.0010	Schlitze in rohem oder geputztem Mauerwerk nachträglich herstellen einschl. Schuttentsorgung. Festigkeitsklasse : 6 bis 12 Schlitzquerschnitt: bis 30 cm ² Art des Mauerwerks: Ziegel	25,000	m		
01.05.0020	Schlitze in rohem oder geputztem Mauerwerk nachträglich herstellen einschl. Schuttentsorgung. Festigkeitsklasse : 6 bis 12 Schlitzquerschnitt: über 30 bis 100 cm ² Art des Mauerwerks: Ziegel	45,000	m		
01.05.0030	Schlitze in rohem Mauerwerk oder Fertigteilen mit entsprechendem Mörtel und Steinmaterial bündig schließen. Schlitzquerschnitt: bis 30 cm ²	25,000	m		
01.05.0040	Schlitze in rohem Mauerwerk oder Fertigteilen mit entsprechendem Mörtel und Steinmaterial bündig schließen. Schlitzquerschnitt: über 30 bis 100 cm ²	45,000	m		
Summe	01.05 Schlitz und Durchbrüche				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Betonarbeiten				
	Die Betonarbeiten werden in mehreren Räumen im KG und in einem Raum im EG ausgeführt. Es handelt sich dabei um keine zusammenhängenden Flächen.				
01.06.0010	Kiesfilterschicht/ Auffüllung kapillarbrechend, unter Stahlbeton-Bodenplatten etc. liefern, lagenweise einbauen und verdichten, innerhalb von Gebäuden. Material: Lieferkies Körnung : 0-32 mm Dicke: bis ca. 15 cm	90,000	m2		
01.06.0020	Trennlage auf verdichtete Kiesfilterschicht, mit PE-Folie; Stöße überlappt, liefern und verlegen, Ausführung innerhalb von Gebäuden Foliendicke: 0,2 mm	90,000	m2		
01.06.0030	Stahlbetonbodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton, auf verdichtetem Kiesunterbau, Trennlagen, Sauberkeitsschichten od. Dämmungen liefern und einbauen, innerhalb von Gebäuden, Oberfläche rau verrieben, Bewehrung in gesonderter Position. Beton: C 25/30, XC2, WF Plattendicke: 20 cm	90,000	m2		
01.06.0040	Betonstahl III S 500 in verschiedenen Durchmessern und Längen, sowie Beton- Stahlmatten IV M 500/550 als Lagermatten, für Bauteile aus Ortbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.	1.750,000	kg		

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06.0050	Stabstahl Dm 10 in Wände und Fundamente einbohren und einkleben (l=50 cm, 10 cm einbohren)	250,000	St		
Summe	01.06	Betonarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Maurerarbeiten				
01.07.0010	Bitumenschweißbahn als Mauerwerkssperre liefern und fachgerecht verlegen Breite bis 24 cm	50,000	m		
01.07.0020	Mauerwerk zum Verschließen von Öffnungen und Nischen in Innen- und Außenwänden, teilweise Pfeilervorlagen, Beimauerungen etc., einschl. der Herstellung von kraftschlüssigen Verbindungen mittels Maueranschlußanker, Mauerwerk in Teilflächen aus Ziegelsteinen Festigkeitsklasse: 12 Rohdichteklasse: 1,4 Mörtelgruppe: Normalmörtel MG IIa Wanddicke: 11,5 - 30 cm Steinformat : Kleinformate im Blockverband vollfugig gemauert	5,000	m3		
01.07.0030	Hochlochziegel-Mauerwerk Steinart : HLZ SFK 12 / 0,9/1,0 Wärmeleitwert : ca. 0,45 W/mK Mörtelgruppe : II a Wanddicke : 24,0 cm	100,000	m2		
01.07.0040	Öffnungen aus HLZ anlegen und mit Flachstürzen überdecken, incl. Materiallieferung. lichte Weite: 1,01m lichte Höhe: 2,13 m Wanddicke: 24 cm	6,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.07.0050

Fachwerk-Ausfachungen wie folgt reparieren:

- alten Putz entfernen
- alle alten Gefache durchsehen und alle nicht haltbaren Stellen entfernen, incl. aller Ausbesserungen in Wänden aus ungeeigneten Materialien
- Gefachbegrenzende Fugen öffnen
- Fugen und fehlende Stellen mit Stroh-lehm ausfüllen
- Lehmunterputz auf das Gefach auftragen

125,000 m2

01.07.0060

Fachwerk nach der Instandsetzung des Gebäuks mit Vollziegel Mz ausmauern.
Wanddicke: ca. 15 cm

55,000 m2

01.07.0070

Sturzausbildung mit Profilstahlträger zur Überdeckung von Wandöffnungen in tragender Wand, Träger paarweise, einschl. Herstellen des Auflagers, Verbolzen der Träger, Korrosionsschutzbeschichtung und Ausmauerung der Stege einschl. Rippenstreckmetall und Putz der Träger
Stahlprofile : 4 x HEA 120
Profilgewicht : 4 x 20,4 kg/m²
Wanddicke : ca. 50 cm
Lichte Öffnungsbreite : ca. 1200 mm
Mindestauflagerlänge : 150 mm
Sturzlänge gesamt : 1500 mm

1,000 St

01.07.0080

Sturzausbildung mit Profilstahlträger zur Überdeckung von Wandöffnungen in tragender Wand, Träger paarweise, einschl. Herstellen des Auflagers, Verbolzen der Träger, Korrosionsschutzbeschichtung und Ausmauerung der Stege einschl. Rippenstreckmetall und Putz der Träger
Stahlprofile : 6 x HEA 120
Profilgewicht : 6 x 20,4 kg/m²
Wanddicke : ca. 75 cm
Lichte Öffnungsbreite : ca. 1200 mm
Mindestauflagerlänge : 150 mm
Sturzlänge gesamt : 2000 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0080) ...

2,000 St

01.07.0090

Träger aus Profilstahl in Einzellängen, einschl. Herstellen des Auflagers.
 Masse : bis 45 kg/m
 Profilstahl : S 235
 Profil : HEA-Reihe nach DIN 1025
 einschl. ausmauern und einputzen der Träger

259,000 kg

01.07.0100

Türöffnungen einseitig um bis zu 15 cm verbreitern, Leistungen sind mit Nassschneidtechnik auszuführen
 alte Öffnung 0,99 x 2,13m
 neue Öffnung 1,13 x 2,13 m
 Wandstärke ca. 30 cm

8,000 St

01.07.0110

Mauerwerk der Pfeilervorlage im Wandmauerwerk.
 Steinart : MZ 12 - 1,6, Vollziegel
 Mörtelgruppe : NM IIa (DIN V 18580)
 Mörtelklasse : M 5 (EN 998-2)
 Querschnitt : 12,5/24 cm

3,500 m3

01.07.0120

Ausgebrochene Türleibungen in allen Geschossen grob herausputzen bzw., wenn erforderlich, beimauern.
 Putzdicke bis 2 cm
 Wanddicke: bis 35 cm
 Türgröße : bis 1,13/2,13 m

15,000 St

Summe	01.07	Maurerarbeiten
-------	-------	----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Natursteinsockel				
01.08.0010	Mörtelproben für alle zu verwendenden Mörtel auf Verträglichkeit mit dem vorhandenen Material erstellen. Vor Baubeginn ist eine Mörtelanalyse vorzulegen und die Verträglichkeit der zu verwendenden Materialien nachzuweisen. Die Mörtelprobe ist von einem zugelassenen Baustofflabor auszuführen				
			psch	nur Ges.-Preis	
01.08.0020	Auskratzen und Ausspritzen der Fugen des Natursteinmauerwerks (ungleichmäßiges Quadermauerwerk, Granitsteine) Tiefe: doppelte Fugenbreite (mind. jedoch 2 cm) , Entfernung aller losen Mörtelreste durch Ausblasen mit Druckluft. Die Arbeiten sind so auszuführen, daß eine Flankenverletzung der angrenzenden Steine ausgeschlossen ist. Die Ausführung erfolgt an Teilflächen des Sockelmauerwerks des Bestandsgebäudes				
		125,000	m2		
01.08.0030	Neuverfugung des Mauerwerks, vollfugig, Mörtelzusammensetzung entsprechend Mörtelanalyse. In Anlehnung an den vorh. Mörtel ist ein feinkörniger Fugenmörtel zu verwenden Fugenfarbe entspr. Bestand anpassen				
		125,000	m2		
01.08.0040	Fensteranschlüsse: altes Fugenmaterial entfernen und mit Mörtel entspr. Mörtelanalyse neu verfugen,				
		85,000	m		
Summe	01.08 Natursteinsockel				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09	Estricharbeiten				
	Die Estricharbeiten werden in mehreren Räumen im KG und in einem Raum im EG ausgeführt. Es handelt sich dabei um keine zusammenhängenden Flächen.				
01.09.0010	Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, Ölrückständen etc. trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen, soweit es eine Besondere Leistung ist.	90,000	m2		
01.09.0020	Polystyrol-Hartschaumplatten, einlagig, als Wärmedämmung unter Estrich. Dämmung : EPS Anwendungsgebiet : DEO WLG : 040 Baustoffklasse : B1 Brandverhalten DIN EN 13501 : E Plattendicke : 50 mm	90,000	m2		
01.09.0030	Polystyrol-Hartschaumplatten, einlagig, als Wärmedämmung unter Estrich. Dämmung : EPS Anwendungsgebiet : DEO WLG : 040 Baustoffklasse : B1 Brandverhalten DIN EN 13501 : E Plattendicke : 60 mm	90,000	m2		
01.09.0040	Abdeckung der Rohdecke, der Schüttung oder der Dämmschicht mit einer Lage Kunststoffolie, 15 cm überlappt und seitlich entsprechend der Estrichdicke hochgeschlagen, als Schutz- oder Trennlage. Folie : PE, 0,2 mm	90,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09.0050	Randstreifen mit Fuß bzw. angeklebtem Folienstreifen, für schwimmenden Estrich an allen Randfugen. Dicke : 8 - 10 mm Material : Polystyrol Höhe : 10 mm über OKF	125,000	m		
01.09.0060	Ausgleichschicht zwischen verlegten Installationsleitungen mit gebundener Schüttung und Dämmplatte unter Estrich auf Rohdecke. Dämmplatte : expandiertes Polystyrol Schichthöhe : 30 mm WLG : 045	45,000	m2		
01.09.0070	Schwimmender Zementestrich au Trittschalldämmung Festigkeitsklasse CT-C35-F5-S65 mit folgendem Aufbau liefern und einbauen. Zementestrich CT-C35-F5 d= 65 mm, mit Kunststoffaserzusatz, Verbrauch ca. 1 kg/m3, Oberfläche planeben und glatt abgezogen für Fliesen oder PVC-Beläge Konstr.höhe: ca. 65 mm Einbauort: KG/EG	90,000	m2		
01.09.0080	Differenzpreis für je 5 mm Estrich-Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestriches.	90,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.09.0090

Estrich-Zusatzmittel, polymervergütet, zur schnelleren Aushärtung und Austrocknung des Zement- oder Calciumsulfatestrichs, mit plastifizierenden Eigenschaften, hoher Frühfestigkeit, emissionsarm und schwundreduzierend
Begehbar nach 24 h
Aufheizen nach 5-6 Tagen

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

90,000 m2

01.09.0100

Estrichabstellung an freien Deckenrändern, Treppenpodesten etc.; Befestigung der Schalung auf Rohdecke.
Höhe der Schalung : bis 15 cm

15,000 m

Summe

01.09

Estricharbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10	Innenputz				
01.10.0010	Reinigen der zu bearbeitenden Flächen von Farbbrechen und alten Anstrichen zur Aufnahme des Unterputzes	450,000	m2		
01.10.0020	Vorspritzlage netzförmiger Vorspritzmörtel mit maximal 60 % Überdeckung , dünn mit Kornfraktion 0 bis 4 mm, 1 : 3 mit NHL 5	450,000	m2		
01.10.0030	Herstellung von Unterputzflächen - Kalkputz (steinbündig) flächiger , steinbündiger Bewurf der vorbereiteten Mauerwerksflächen (Bruchstein oder Ziegelmauerwerk) 0,1 bis 1 cm Überdeckung der Steinköpfe , rau abgezogen, einschl. der Vorsorge und Pflege des Feuchtehaushaltes des Putzes zum Ausschluss einer Sinterschicht , Baustellenmischung mit durch die Bauleitung festzulegenden Zuschlagskomponenten - Kleinmengen aus LV , Zuschläge nach Bedarf Korngröße 0 bis 4 mm 1 : 4 mit NHL 5	450,000	m2		
01.10.0040	Herstellung einer flächigen Zwischenputzlage bis maximal 2 cm Putzstärke , rau abgezogen zum Ausschluss einer Sinterschicht , glatt nivelliert, einschl. der Vorsorge und Pflege des Feuchtehaushaltes des Putzes , Baustellenmischung Korngröße 0 bis 4 mm) 1 : 4 NHL 2	450,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10.0050	Herstellung einer Feinputzlage bis 4 mm Stärke , händisch aufgezogen , glatte Oberfläche , einschl. der Vorsorge und Pflege des Feuchtehaushaltes des Putzes, Baustellenmischung 1 mm feinsandig, körnigem Zuschlagstoff 1 : 4 mit Sumpfkalk	450,000	m2		
01.10.0060	Wände Bestand im KG Kalkputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Kalksandstein, Beton Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (P III) Unterputz : Mörtelgruppe CS I (P I) Oberputz : Feinputz CS I (P I) Oberfläche : abgerieben und geglättet Oberflächenqualität : Q3 Putzdicke : 15 mm Bauteil : Wände Putzprofile sind in den EP einzurechnen	225,000	m2		
01.10.0070	Kalkputz, zweilagig, im Innenbereich. Putzgrund : Ziegel Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (P III) Unterputz : Mörtelgruppe CS I (P I) Oberputz : Feinputz CS I (P I) Oberfläche : abgerieben und geglättet Oberflächenqualität : Q3 Putzdicke : 15 mm Bauteil : Leibungen Leibungstiefe : 350 mm	45,000	m		
01.10.0080	Mauerschlitze für Elektroleitungen schließen und verputzen, einschl. sauberen Anschluß an vorhandenen Putz. Schlitzbreite: bis 5 cm	450,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10.0090	Mauerschlitze für Elektroleitungen schließen und verputzen, einschl. sauberen Anschluß an vorhandenen Putz. Schlitzbreite: bis 10 cm	200,000	m		
01.10.0100	Mauerschlitze für Leitungen schließen und verputzen, einschl. sauberen Anschluß an vorhandenen Putz. Schlitzbreite: bis 10 cm Tiefe bis 3,5 cm	450,000	m		
01.10.0110	Deckenschlitze für Elektroleitungen schließen und verputzen, einschl. sauberen Anschluß an vorhandenen Putz. Schlitzbreite: bis 5 cm	200,000	m		
01.10.0120	Deckenschlitze für Elektroleitungen schließen und verputzen, einschl. sauberen Anschluß an vorhandenen Putz. Schlitzbreite: bis 10 cm	200,000	m		
01.10.0130	Innenputz als Kalkputz für Kleinflächen, an Wänden und Türleibungen Flächengröße : 0,50 bis 1,00 m²	45,000	St		
01.10.0140	Innenputz als Kalkputz für Kleinflächen, an Wänden und Türleibungen Flächengröße : 1,01 bis 1,50 m²	45,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10.0150	Innenputz als Kalkputz für Kleinflächen, an Wänden und Türleibungen Flächengröße : 1,51 bis 2,50 m²	65,000	St		
01.10.0160	Vorbehandlung des Untergrundes Um die Innendämmplatten vollflächig auf den zu dämmenden massiven Wandflächen (keine Trockenbaukonstruktionen) verkleben zu können, sind Putzfehlstellen bzw. –Unebenheiten mittels-Systemkleber oder eines Kalk-Zementputzes auszugleichen. Putzkategorie CS II (Ebenheitstoleranzen in der Fläche von 3 bis 5 mm pro lfdm sind zulässig). Verbrauch: ca. 3 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke bei ebenem Untergrund und Anbringen von Calciumsilikatplatten als Innenwanddämmung	50,000	m2		
01.10.0170	Grundierung der Calciumsilikatplatten und Laibungsplatten / Deckenkeile gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers beidseitig gut vorgrundieren mit CaSi-Systemen Silikatgrundierung mittels Bürste, Rolle oder Pinsel. Verbrauch: Verfestigung von Putz: 0,2-0,4 Liter /qm,	50,000	m2		
01.10.0180	Innendämmung von Außenwänden, mit Dämmstoff aus Calciumsilikat gem. Europäisch Technischer Zulassung ETA- 13/0717. Das Produkt entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1. Plattendicke: 60 mm, Wärmeleitfähigkeit: =0,066 [W/(m*K)]. vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund im Verband, planeben und press gestoßen im Kammbettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen werden nicht verklebt. Der Kleber wird mit einer Traufel (8er - 10er) auf die Wandoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck an der Wand eingeschwommen. Verarbeitung entsprechend den Herstellervorschriften liefern und montieren. Als Kleber- und Armierungsmörtel ist nur der Systemkleber 3in1 zu verwenden. Fehlstellen in der Dämmstoffebene sind unter Beachtung der Herstellerhinweise fachgerecht anzuarbeiten. Verbrauch: Einsatz zum Kleben und Armieren von Calciumsilikatplatten (8-10er Zahnpachtel): 3,0 - 5,0 kg pro m² Einsatz zum Armieren und anschließendem Filzen in einer zweiten Schicht: 3,0 - 4,5 kg pro m² Einsatz zum Glätten und Verspachteln geeigneter mineralischer				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0180) ...

Untergründe (2-3mm):
1,5 - 3,5 kg pro m² (Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe, beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch möglich!)

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

50,000 m2

01.10.0190

Armierungsputz, nach Herstellerangaben vollflächig in einer mittleren Schichtdicke von 5 mm mittels 8er - 10er Zahntraufel auftragen. Alkalibeständiges Armierungsgewebe (70-75gr/qm) eindrücken und in das obere Drittel der Armierungsschicht einarbeiten. Oberfläche glatt streichen

50,000 m2

01.10.0200

Aufbringen der Schlussbeschichtung, bestehend aus dem Wohnklimaplattenkleber 2-3 mm Schichtdicke. Zeitrecht abfilzen. Alternativ können Edelputzmörtel CR nach EN 998-1, CS I / CS II oder silikatische Strukturputze mit der Traufel in Kornstärke auftragen und im frischen Zustand strukturiert werden. Die Gesamtputzdicke (Armierungsschicht & Oberputz) darf 10 mm nicht überschreiten. Die Putzflächen können anschließend mit einer silikatischen Innenwandfarbe farblich behandelt werden. Vor dem Farbauftrag sind die Trocknungszeiten des Putzes einzuhalten. Verbrauch:Einsatz zum Glätten und Verspachteln geeigneter mineralischer Untergründe (2-3mm):

50,000 m2

01.10.0210

Vorhandene Laibungen mit Laibungsplatte dämmen. Vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund, planeben und press gestoßen im Kambettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen sind nicht zu verkleben. Der Kleber wird mit einer Traufel (10er Zahnung) auf die Dämmplattenoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck im Laibungsbereich eingeschwommen. Verarbeitung der Laibungsplatten entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel liefern und montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0210) ...

25,000 m

01.10.0220

Leibungen,
der Vorpositionen,
für Fenster und Türen herstellen,

Herstellung als Strukturputz und Endbeschichtung
entspr. der Außenwand
einschl. Lieferung der erforderl. Materialien,
bei Abzugsflächen größer als 2,5 m2.
Leibungstiefe: bis 300 mm

25,000 m

01.10.0230

Zementputz, zweilagig, als Oberputz im Außensockelbereich.
Putzgrund : Mauerwerk
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Putzgrundvorbereitung : Spritzbewurf CS IV (P III)
Oberputz : Mörtelgruppe CS IV (P III)
Kapillare Wasseraufnahme : W 2
Oberfläche : verrieben
Putzdicke : 25 -35 mm

45,000 m2

01.10.0240

Untergrund mechanisch mit Stahlbesen oder Drahtbürste
gründlich reinigen. Staub- und fettfreien, sauberen Untergrund
herstellen.
Anfallende Stoffe werden Eigentum des Auftragnehmers und
sind gemäß örtlicher Bestimmungen zu entsorgen.

90,000 m2

01.10.0250

Unterputz aus Kalkzementputz, an Decken im Innenbereich.
Putzgrund : Ziegeldecken
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II/III (P I)
Putzdicke : 10 mm

90,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10.0260	Oberputz aus Kalkzementputz, an Decken im Innenbereich. Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS II/III Oberfläche : gefilzt Oberflächenqualität : Q3 Putzdicke : 5 - 7 mm	90,000	m2		
01.10.0270	Schilfrohrträger auf Holzschalung , fachgerechtes Aufbringen eines Schilfrohrputzträgers , Drahtbindung nichtrostend , für Deckenbereiche, sowie Wandteile mit Bretterschalung oder bestehende Fachwerkhölzer mit Mauerwerk fachgerechte Anbindung an den Altbestand	780,000	m2		
01.10.0280	Spritzbewurf als Putzgrundvorbereitung an Decken, voll deckend. Putzgrund : Schilfrohrplatten Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS IV (P III)	390,000	m2		
01.10.0290	Unterputz aus Kalkputz, an Decken im Innenbereich. Putzgrund : Holzschalung Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS I/II (P I) Putzdicke : 10 mm	390,000	m2		
01.10.0300	Kalkputz, einlagig, an Decken, im Innenbereich. Mörtelart : GP (Normalputzmörtel) Mörtelgruppe : CS I (P I) Oberfläche : abgerieben und geglättet Oberflächenqualität : Q3 Putzdicke : 10 mm Bauteil : Decke	390,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.10.0310

Grundierung für Lehmputz aus Lehm-Haftschlämme.
Untergrund : Fachwerkwände mit Putzträger
Zusammensetzung : Sand, Lehm mit hohem Tonanteil
Körnung : 0 - 1,2 mm

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

390,000 m2

01.10.0320

Lehm-Grobputz, einlagig, im Innenbereich, als Unterputz oder Ausgleichputz.
Putzgrund : Fachwerkwand
Putzmörtel : Lehmputz LPM
Zuschlag : Sand
Festigkeitsklasse : S I
Eigenschaften : f-faserbewehrt/m-rein mineralisch
Körnung : 0/3 mm
Putzdicke : 15 mm

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

390,000 m2

01.10.0330

Lehm-Grobputz, einlagig, im Innenbereich, als Oberputz mit rauer Struktur.
Putzgrund : Fachwerkwände
Putzmörtel : Lehmputz LPM
Festigkeitsklasse : S I
Eigenschaften : f-faserbewehrt/m-rein mineralisch
Körnung : 0/3 mm
Putzdicke : 10 mm
Oberfläche : abgerieben und gefilzt

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0330) ...

80,000 m2

01.10.0340

Lehm-Feinputz, einlagig, im Innenbereich, als Oberputz.

Putzgrund : Lehmunterputz

Putzmörtel : Lehmputz LPM

Festigkeitsklass....e : S I

Eigenschaften : f-faserbewehrt/m-rein mineralisch

Körnung : 0/1,2 mm

Putzdicke : ca. 5 mm

Oberfläche : gefilzt/strukturiert

Angebotenes Fabrikat: ...

(vom Bieter einzutragen)

390,000 m2

01.10.0350

Lehmputz, zweilagig, im Innenbereich an Leibungen.

Putzgrund : Fachwerk

Unterputzmörtel : Lehmputz LPM

Festigkeitsklasse : S I

Eigenschaften : f-faserbewehrt

Unterputzdicke : 15-20 mm

Oberputz : aus Sumpfkalk, gemischtkörnigem Sand und Fasern

Oberputzdicke : 4 mm

Oberfläche : glatt

Oberflächenqualität : Q3

Putzdicke gesamt : 25 - 30 mm

Angebotenes Fabrikat: ...

(vom Bieter einzutragen)

45,000 m2

01.10.0360

Innenputz als Lehmputz für Kleinflächen,

an Wänden und Türleibungen

Flächengröße : 0,50 bis 1,00 m²

45,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.10.0370) ...

01.10.0370

Innenputz als Lehmputz für Kleinflächen,
an Wänden und Türlaibungen
Flächengröße : 1,01 bis 1,50 m²

65,000 St

01.10.0380

Innenputz als Lehm für Kleinflächen,
an Wänden und Türlaibungen
Flächengröße : 1,51 bis 2,50 m²

65,000 St

01.10.0390

Eckschutzleisten und Putzanschlussleisten für
alle äußeren Kanten liefern und montieren

450,000 m

Die Putzarbeiten beziehen sich auf Kleinflächen
an zugemauerten Türöffnungen und Reparaturstellen
an Massiv- und Fachwerkwänden

01.10.0400

Putzgrundvorbereitung

Fugen auskratzen, Wandflächen reinigen
und abfegen sowie Behandlung der Flächen
mit Haftemulsion.

175,000 m2

01.10.0410

Ausgleichsputz bei Unebenheiten des
Putzgrundes über +/- 10 mm
Die Ausführung des Ausgleichs-
putzes darf nur nach vorheriger Abstim-
mung mit der Bauleitung erfolgen.

Putzgrund: Ziegel- Mauerwerk, Klinker verfugt
Mörtelgruppe: P IIb
Oberfläche: abgezogen

174,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10.0420	Zulage zur Vorpos. Ausführung auf Fachwerkkinnenwänden einschl. aufbringen und befestigen eines Putzträgers auf den Wänden	175,000	m2		
01.10.0430	Kalkputz, 2-lagig, auf Altbauwände, in Teilflächen, incl. Spritzbewurf und Überspannen von rissegefährdeten Flächen mit Putzträgermaterial. Bleibende Putzflächen durch gerade geschnittene Fugen begrenzen. Oberfläche dem vorhandenen Putz anpassen. Oberfläche: gefilzt, oder geglättet Putzdicke : bis ca. 30 mm	175,000	m2		
	Die Ausführung der nachfolgenden Leistungen erfolgt im Kellerbereich am aufgehenden Mauerwerk ca. 20-50 cm hoch				
01.10.0440	Sanierspritzbewurf WTA zertifiziert nach WTA Merkblatt 2-9-04/D, MG P III/CS IV nach DIN 18550-1/DIN EN 998-1, auf tragfähiges, vorbereitetes Mauerwerk mit 5 mm dick, netzförmig mit max. 50 % Flächendeckung vorspritzen. Keine Mauerfugen verfüllen. Vor Weiterarbeit trocknen und erhärten lassen	75,000	m2		
01.10.0450	Selbstporenbildender Sanierputz nach WTA-Merkblatt 2-9-04/D, MG P II/CS II nach DIN 18550-1/DIN EN 998-1, auf vorbehandeltes Mauerwerk mind. 20 mm steinüberdeckend auftragen und beim Ansteifen horizontal aufrauen. Porosität > 50 Vol.%. Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag. Putzdicke: 20-25 mm	75,000	m2		
Summe	01.10 Innenputz				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.11 Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt .

Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals .
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.

Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!

Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .

Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.

Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sowie das Schärfen von Werkzeugen in normalem Rahmen sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

01.11.0010

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Fachwerker

10,000 h

01.11.0020

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Bauwerker

10,000 h

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto						
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
Summe	01.11	Stundenlohnarbeiten				
Summe	01	Bauhauptleistungen Altbau				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02 Trockenbauarbeiten

02.01 Wandkonstruktionen

Sämtliche Ständerbauwände sind schallschutztechnisch an Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen ordnungsgemäß auszubilden. Die elastische Verfübung der Wandanschlüsse der mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten bekleideten Flächen gegen massive Bauteile und Ständerwände ist mit Ein-Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar) auszubilden. Die Ständerwände haben eine Belastung von ca. 50 kg/lfdm aufzunehmen und sind dementsprechend auszubilden, wenn erforderlich zu verstärken. Die erste Lage der Beplankung ist sauber auszuspackeln und vor Anbringen der zweiten Lage durch die Bauleitung abzunehmen. Die Ständerwände sind einseitig zu beplanen. Danach erfolgt die Montage aller Installationsleitungen. Im Anschluß an die Leitungsverlegungen kann die zweite Seite beplankt werden. Dadurch wird es zu Unterbrechnungen im Bauablauf kommen. Daher ist davon auszugehen, dass die Baustelle mehrfach besetzt und wieder geräumt werden muss.

Die Verspachtelung erfolgt grundsätzlich als Verspachtelung der Qualität Q3, wenn nichts anderes beschrieben ist.

Vorbemerkungen gelesen und einkalkuliert:

Datum, Unterschrift
(vom Bieter zu unterschreiben)

02.01.0010

Gipsfaserplatten-Bekleidung, zweilagig und ohne Unterkonstruktion, für Fachwerkwände, auf Fachwerk befestigt. Oberflächenausbildung in, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Beplankung : GFP, 2 x 12,5 mm Brandschutzklasse EN 13501 : A1-s1,d0

104,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0020) ...

02.01.0020

Konterlattung auf vorhandene Wandkonstruktion aus Holz.
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (< 20 %)
Schnittklasse : A
Lattenquerschnitt : 24/48 mm
Lattenweite : 40 - 50 cm

55,000 m2

02.01.0030

Gipsfaserplatten-Ständerwand, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten CW-Profilen und UW-Profilen
Montage einschl. der umlaufenden dauerelastischen Anschlüsse an angrenzende Bauteile, starr befestigt mit geeigneten Dübeln sowie Verwendung von Anschlussdichtungen

Hohlraumdämmung aus mineralischem Faserdämmstoff: Dicke ≥ 60 mm, Rohdichte ≥ 20 kg/m³,
- Beplankung: 2 x 12,5 mm dicke Gipsfaserplatten; beidseitig
Befestigung mit Schnellbauschrauben;
Oberfläche: gespachtelt und geschliffen Q3, malerfertig, zur Aufnahme von Anstrichen
Wanddicke: 150 mm

Feuerwiderstandsklasse: mind. F-60
Rw,R: mind. 52 dB
Wandhöhe: bis ca. 3,20 m

330,000 m2

02.01.0040

Gipsfaserplatten-Ständerwand, bestehend aus:
- doppeltes getrenntes Ständerwerk aus verzinkten CW-Profilen und UW-Profilen
- Profile CW 75 nebeneinander für eine Stärke von 150 mm
Montage einschl. der umlaufenden dauerelastischen Anschlüsse an angrenzende Bauteile, starr befestigt mit geeigneten Dübeln sowie Verwendung von Anschlussdichtungen

Hohlraumdämmung aus mineralischem Faserdämmstoff: Dicke $\geq 2 \times 60$ mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...					
	Rohdichte $\geq 50 \text{ kg/m}^3$, - Beplankung: 2 x 12,5 mm dicke Gipsfaserplatten; beidseitig Befestigung mit Schnellbauschrauben; Oberfläche: gespachtelt und geschliffen Q3, malerfertig, zur Aufnahme von Anstrichen Wanddicke: ca. 240 mm Feuerwiderstandsklasse: F-90 Rw,R: mind. 47 dB Wandhöhe: bis ca. 3,50 m	131,000	m2		

02.01.0050

Gipsfaserplatten-Montagewand (Installationswand), bestehend aus:

- doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile und biegesteife Verbindung der Stahlprofile mit GK-Plattenstreifen in den Drittelpunkten
- beidseitiger Beplankung mit Gipsfaserplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut

Profile : CW/UW 2 x 50/50 (40)/06
Dämmung : MW
Anwendung : WZ
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm ,Gipsfaserplatte
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Integration der Vorwandelemente ist in den EP einzurechnen
Dämmdicke : 60 mm
Mindestrohichte : 40 kg/m^3
Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. $5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A2-s1,d0
Schalldämmung : Rw, R mind. 52 dB
Wanddicke : $> 220 \text{ mm}$
Max. Höhe gemäß MB 8 : 6,00 m (Einbaubereich 1)

Angebotenes Fabrikat: ...
(vom Bieter einzutragen)

120,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0060	Gipsfaserplatte-Vorsatzschale, freistehend, als Installationswand für Feuchträume, aus verzinkten Stahlprofilen und kaschierter Mineraldämmstoffeinlage. Oberflächenausbildung in Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Profile : CW/UW 100/50(40)/06 Beplankung : 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatten Integration der Vorwandelemente ist in den EP einzurechnen Plattentyp EN 520 : H2 Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0 Dämmung: Mineralwolle Dämmdicke : 40 mm Mindestrohdichte : 30 kg/m³ Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A2-s1,d0 Wanddicke : ca. 220 mm Max. Höhe : 4,00 m	173,000	m2		
02.01.0070	Zulage Beplankung der Wände mit schrägen Anschlüssen an die Unterdachflächen herstellen, beidseitig schräger Anschnitt der Beplankung und unterschiedliche Profilhöhen zu kalkulieren ist nur der zusätzliche Arbeitsaufwand, Ausführung in Art und Umfang auf Anweisung durch Bauleitung.	225,000	m		
02.01.0080	Zulage für das Herstellen von Türöffnungen in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Ständerwänden oder Vorsatzschalen, mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlicher Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte, nach den Herstellervorschriften. Öffnungsmaße: 760/1265 bis 2010/ 2135 mm Fertigwanddicke: bis 150 mm	85,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.01.0090	Beplankung von freistehenden Wandenden in Trockenbauständerwänden, mit Plattenstreifen (Material wie Wandposition), Verspachtelung der Anschlüsse; als Zulage. Wandenden doppelt beplanken und verstärken mit entsprechenden Profilen. Wanddicken: bis 150 mm Höhe: bis 4,50 m	145,000	m		
02.01.0100	Verstärkungen, gesichert gegen horizontale Verschiebung, in Ständerwände liefern und einbauen, zum Anschluß querverlaufender Ständerwände, als Zulage. Aufmaß nach m Wandanschluß.	65,000	m		
02.01.0110	Steinwollldämmung, vollflächig zwischen Wohnungstrennwände einbauen Dicke 30 mm	200,000	m2		
02.01.0120	Gipsfaserplatten-Vorsatzschale, freistehend, für Wände, mit Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und Mineraldämmstoffeinlage als Drempelwand aufstellen. Oberflächenausbildung in , Qualitätsstufe Q3 Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Profile : CW/UW 75/50(40)/06 Ständerabstand : 62,5 cm Beplankung : 2 x 12,5 mm, GFP Plattentyp EN 520 : A Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0 Dämmung : 40 mm Mineralwolle Anwendung : WZ Mindestrohdichte : 30 kg/m³ Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A2-s1,d0 Wanddicke : 100 mm Max. Höhe : 1,25 m	125,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0130) ...

02.01.0130

Gipsfaserplattenbekleidung zweilagig, einschl.
 Unterkonstruktion aus Metallprofilen
 auf vorhandene Massiv-oder Fachwerkwand
 Befestigung nach Vorschrift des Herstellers.
 Hohlraumdämmung aus mineralischem
 Faserdämmstoff: Dicke ≥ 60 mm,
 Rohdichte ≥ 50 kg/m³,
 - Beplankung: 2 x 12,5 mm dicke Gipsfaserplatten;

 Befestigung mit Schnellbauschrauben;
 Oberfläche: gespachtelt und geschliffen Q3,
 malerfertig, zur Aufnahme von Anstrichen
 Wanddicke: 75-100 mm

 Feuerwiderstandsklasse: mind. F-30

 Wandhöhe: bis ca. 3,70 m

430,000 m2

02.01.0140

Installationsschachtbekleidung mit Gips-
 faserplatten, feuchtraumgeeignet, 2-, 3-
 oder 4-seitig, bestehend aus CW/UW-Pro-
 filen, als Unterkonstruktion mit einer
 Dämmstoffeinlage sowie den Rand- und An-
 schlußstreifen an massive Bauteile.
 Oberfläche malerfertig verspachtelt, Q3
 einschl. aller dauerelastischen Verfugung an
 angrenzende Bauteile,
 Aufmaß: Abwicklung
 Abwicklung: bis ca. 0,80 m
 Profil: 50/50/06 mm
 Dämmung: Mineralwolle
 Dämmdicke: 50 mm
 Mindestrohndichte Dämm.: 50 kg/m³
 Beplankung: 2x12,5 mm
 Geforderte Baustoffkl.: A1
 Geforderte
 Feuerwiderstandsklasse: F 90 A

125,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.01.0150

Installationsschachtbekleidung mit Gipsfaserplatten, feuchtraumgeeignet, 2-, 3- oder 4-seitig, bestehend aus CW/UW-Profilen, als Unterkonstruktion mit einer Dämmstoffeinlage sowie den Rand- und Anschlußstreifen an massive Bauteile. Oberfläche malerfertig verspachtelt, Q3 einschl. aller dauerelastischen Verfugung an angrenzende Bauteile,

Aufmaß: Abwicklung
 Abwicklung: bis ca. 1,60 m
 Profil: 50/50/06 mm
 Dämmung: Mineralwolle
 Dämmdicke: 50 mm
 Mindestrohdichte Dämm.: 50 kg/m³
 Beplankung: 2x12,5 mm
 Geforderte Baustoffkl.: A1
 Geforderte Feuerwiderstandsklasse: F 90 A

45,000 m²

02.01.0160

Holzweichfaserplatte im Bereich der Außenwand zur Vermeidung von Kältebrücken hinter Metallprofilen einbauen und befestigen
 Plattendicke : 60 mm
 WLG: 0,40
 Rohdichte : ca. 150 kg/m³
 Gef. Baustoffklasse : B2
 Brandverhalten EN 13501 : E
 Breite ca. 30 cm

225,000 m

02.01.0170

Türöffnungen in Gipskartonwänden schließen durch Einbau von Verstärkungsprofilen und beidseitiger Beplankung mit Gipsfaserplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
 Profile : CW/UW 2 x 50/50 (40)/06
 Dämmung : MW 80 mm
 Anwendung : WZ
 Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm ,Gipsfaserplatte
 Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

		Alle Einzelpreise in EUR netto			
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0170) ...					
	Wandstärke: bis 200 mm				
		45,000	m2		
Summe	02.01	Wandkonstruktionen			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.02 Deckenkonstruktionen

02.02.0010

Mineralfaser-Wärmedämmung in Platten/Rollen
in Sparrenfeldern der Decken
und Dachschrägen
liefern und befestigen

Material : Faserdämmstoff
MinM-W-035-A1-

Anzahl der Lagen : 1-lagig
Dämmdicke: 180 mm

Angeb. Fabrikat :
(vom Bieter einzutragen)

220,000 m2

02.02.0020

Dampfbremsfolie armiert als Luftdichtung
und Dampfbremse, liefern und nach
Herstellervorschrift längs der Sparren/ Kehlbalen
unterseitig anklammern. Bahnen nur auf den
Sparren stoßen; Überdeckungen und Stöße mit
Anschlusskleber verkleben.

Sparrenabstand: ca. 85 cm
Überdeckung: min. 5 cm
Klammerabstand: max. 5 cm

Technische Daten:
armierte Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn
mit feuchtevariablem sd-Wert
sd-Wert mittel/feuchtevariabel: 7,5m/0,25-10m
Dicke: 0,20 mm
Flächengewicht: 110g/m2

Temperaturbeständigkeit: -40 Grad-+80 Grad C

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

Das Herstellen der luftdichten Anschlüsse an
angrenzende Bauteile, wie Giebelwände, Pfetten,
Traufe, First etc. nach Herstellervorschrift
mit Kleber, Klebeband bzw. Putzanschlussband ist in
den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet!

480,000 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0030	Durchdringungen der Dampfbremsfolie, armiert an Elementen der Dachkonstruktion, wie Kehlbalken, Zangen, Stützen, Rohrdurchführungen usw. nach Herstellervorschrift luftdicht verschliessen.	125,000	St		
02.02.0040	Unterkonstruktion (Sparschalung) für Gipskartonplatten- Dachschrägenverkleidung aus Lattung 40/60 mm (KVH - Qualität!!!), liefern und mit einem Abstand von ca. 400 mm auf der Dachschräge, einbauen. Die Befestigung kann wahlweise mit Klammern, Nägeln oder Schrauben erfolgen. Sparschalung so befestigen, daß noch eine 40mm starke Untersparrendämmung zw. die Sparschalung eingebaut werden kann!	480,000	m2		
02.02.0050	Zulage zur Vorpos. für den Ausgleich der UK bis ca. 2 cm	489,000	m2		
02.02.0060	Mineralfaser-Wärmedämmung quer zwischen Holzunterkonstruktion aus Kanthölzern. Material : Faserdämmstoff WLG-035-A2- Anzahl der Lagen : 1-lagig Dämmdicke : 40 mm Rohdichte: 40 kg/m3	480,000	m2		
02.02.0070	Gipskarton-Bekleidung der Innenseiten von Dachstühlen mit Feuerschutzplatten, an vorh. Traglattung 40/60 mm Anschlüsse an angrenzende Bauteile elastisch ausführen, Wandanschlüsse, Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln,Q3 incl. Einlegen von Verstärkungen im Bereich der Deckenauslässe für die Montage von Lampen,				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0070) ...					

einschl. aller erforderl. Zuschneid- und Anpassungsarbeiten sowie Befestigungsmittel.
Beplankung : 15 mm GKF(Feuerschutzplatte)
Geforderte Feuerwiderstandsklasse: F 30 B

489,000	m2		
---------	----	--	--

02.02.0080

Deckenbekleidung mit Metall-UK direkt befestigt, F30-B v.u.

direkt befestigte Unterdecke nach DIN 18168-1, in Verbindung mit Decke der Bauart IV nach DIN 4102, mit oberseitiger Verschalung aus Hobeldielen/gespundeten Brettern
mit Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit 20,0 mm Gipsplatten Typ DFR/DFH2R (*) DIN EN 520 bzw. GKF/GKFI (*) DIN 18180, mit 60 mm, 14 kg/m³ Mineralwolleauflage nach DIN EN 13162,

- Befestigungsuntergrund: Holzbalkendecke geputzt
- Feuerwiderstandsklasse: F30-B von unten,
- Verspachtelung Q3 gemäß IGG-Merkblatt 2,
- Gipsplatten, Spachtel mit Prüfsiegel "geprüft und empfohlen vom IBR"

Unterkonstruktion:

U-Direktabhänger / justierbaren Direktabhänger / Direktbefestiger (*), gemäß DIN 18168 befestigen, Befestigungsabstand 900 mm, Achsabstand 750 mm, mit CD 60/27-06,Anschlussprofil UD28,

Dämmschicht:


mit 60 mm, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt d 1000°C, lückenlos verlegen,

Beplankung:

mit 20,0 mm Feuerschutzplatte
mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen,

Verspachtelung:

Fugenspachtel Typ 4B DIN EN 13963, Qualitätsstufe Q 3



LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0080) ...

620,000 m2

02.02.0090

Verkofferungen aus Gipskartonbauplatten für Unterzüge, Träger und dergl., Bekleigung 3-seitig, incl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus Metallprofilen liefern und herstellen; Oberfläche verspachtelt, Qualität Q3; einschl. Eckausbildungen, Die Koffer sind an ihren Anschlüssen zu den Wand- und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen oder anderem geeigneten Material zu überspannen, einschl. Anarbeitung an durchdringende Stützen etc.
Aufmaß: Abwicklungsfläche in m2
Abwicklung: bis ca. 600 mm
Plattendicke : 1x12,5 mm Gipskartonbauplatten

25,000 m2

02.02.0100

Verkofferungen aus Gipskartonplatten für Leitungen und Einbauleuchten an Wänden und Decken, incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q3
Aufmaß : Abwicklung ca. 30 cm, 2-seitig
Plattendicke : 1x12,5 mm, GKF

15,000 m2

02.02.0110

Dachfensteranschlüsse bei Trockenbauplatten-Bekleidungen herstellen., incl. Verkleiden der Leibung mit einer Tiefe von 55-65 cm, sowie Einsetzen und Überspachteln einer Kantenschutzschiene; einschl. Holzunterkonstruktion
Ausführung als 15 mm Feuerschutzplatte
Spachtelung in Q3

45,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0120	Zulage für Feuchtraumplatten je Lage.	165,000	m2		
02.02.0130	Verkofferungen aus Brandschutzplatten für auskragende Bauteile im DG Bekleidung 2 und 3-seitig, incl. der erforderlichen Unterkonstruktion Oberfläche entspr. Brandschutzanforderungen verspachtelt, einschl. Eckausbildungen, einschl. Anarbeitung an durchdringende Holzkonstruktion Aufmaß: Abwicklungsfläche in m2 Abwicklung: bis ca. 500 mm Feuerwiderstandsklasse: F 90 Plattendicke : 2x20 mm Brandschutzplatten	45,000	m2		
02.02.0140	Gipskartonplatten zur Unterseitenverkleidung von Holztreppen liefern und montieren, incl. Lieferung von Metallwinkeln und Montage an den Wänden zur Befestigung der Gipsfaserplatten; Oberfläche: gespachtelt und geschliffen Q3, malerfertig, zur Aufnahme von Anstrichen einschl. aller dauerelast. Verfugungen an angrenzende Bauteile. Beplankung: 2x20 mm, Feuerschutzplatte	15,000	m2		
02.02.0150	Gipsfaser- und Gipskartonplatten-Kleinflächen für Dachgauben (erhöhte Schneidekosten für Zuschnitte und Verschnitt, Mehrverbrauch von Zubehörmaterialien, erhöhter Zeitaufwand bei der Montage, höherer Fugenanteil); als Mehrpreis.	180,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0160	Abstellung an freien Deckenrändern, Treppenpodesten etc.; Befestigung der Bohle auf der Holzbalkendecke. Höhe der Bohle : bis 6 cm	25,000	m		
02.02.0170	Rieselschutz aus Spezialpapier oder Kunststoffvlies für Trockenestrich auf vorhandenen Holzrohboden, Stöße überlappt, seitlich 10 cm hochführen.	970,000	m2		
02.02.0180	Trockenschüttung als Höhenausgleich auf Rohboden. Schüttmaterial : Perlite einschl. Randdämmstreifen Schütthöhe : i. M. 20 mm	970,000	m2		
02.02.0190	Trockenschüttung aus Perlite je 10 mm Mehrstärke.	1.940,000	m2		
02.02.0200	Trockenestrich-Elemente aus Gipsfaserplatten mit Stufenfalz, feuchtraumgeeignet, auf vorhandenen, planebenen, tragfähigen Untergrund. Estrichdicke : 29 mm (2 x 10 mm, verleimt und 9 mm Filzdämmplatte Gef. Baustoffklasse : A2	970,000	m2		
02.02.0210	Zulage zur Vorpos, für die Ausführung mit zementgebundenen Platten entspr. Stärke	160,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02.0220	vollflächige Verklebung einer Lage Gipsfaserplatten auf das Estrichelement zur Erhöhung der Belastung	970,000	m2		
02.02.0230	Gipskartonplatten zur Unterseitenverkleidung von Holztreppen liefern und montieren, incl. Lieferung von Metallwinkeln und Montage an den Wänden zur Befestigung der Gipsfaserplatten; Oberfläche: gespachtelt und geschliffen Q3, malerfertig, zur Aufnahme von Anstrichen einschl. aller dauerelast. Verfugungen an angrenzende Bauteile. Beplankung: 2x20 mm, Feuerschutzplatte	25,000	m2		
02.02.0240	Verkofferungen aus Brandschutzplatten für Deckenbalken aus Holz, Bekleidung 2 und 3-seitig, incl. der erforderlichen Unterkonstruktion Oberfläche entspr. Brandschutzanforderungen verspachtelt, einschl. Eckausbildungen, einschl. Anarbeitung an durchdringende Balken Aufmaß: Abwicklungsfläche in m2 Abwicklung: bis ca. 400 mm Feuerwiderstandsklasse: F 90 Plattendicke : 2x20 mm Brandschutzplatten	45,000	m2		
Summe	02.02 Deckenkonstruktionen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03	Trockenbau/Zubehör				
02.03.0010	Öffnungen in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Ständerwänden für Rohrdurchführungen etc. herstellen, Rohrdurchführungen leibungsseitig mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), d= 12,5 mm, 2-lagig beplanken, Leibungsbeplankung umlaufend mit einer UK aus CW-Profilen verstärken, Hohlraum der durchgeführten Rohre mit Steinwolle, Qualität A1, vollflächig ausstopfen und flächenbündig mit einer Gipsfaserplatte abzudecken und beizuspachteln; einschl. aller sonst. Traversen- und Verstärkungsprofile sowie aller erforderl. Nebenarbeiten als Zulage. Öffnungsgröße: 0,40 bis 0,60 m2	75,000	St		
02.03.0020	Zulage für das Einbauen von Verstärkungsprofilen in Ständerwänden, Vorsatzschalen, Sturzausbildungen etc. mit UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen Verstärkungen sowie Kopfstück und Fußplatte. einschl. Herstellen von notwendigen Profilwechseln für den Einbau von Heizverteiltern o.ä.	200,000	m		
02.03.0030	Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen im Wandbereich herstellen und als Revisionsöffnung wieder verschließen, einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und Befestigungsmittel sowie aller sonst. Anpassungsarbeiten, Ausführung als Standard-Revisionsklappe, Beplankungsdicke 25 mm (2x12,5mm), als Revisionsklappe für nichttragende, raumabschließende Trennwand als Montagewand/ Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, als Standardausführung mit Dichtung, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0030) ...

Fangfedern,
mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem
Verschluss- und Scharniermechanismus,
ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung,
Innendeckel eingeschraubt,
einschl. vollflächiger Ausspachtelung.
Abmessung: 20/20 cm

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

12,000 St

02.03.0040

Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen
im Wandbereich herstellen
und als Revisionsöffnung wieder verschließen,
einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und
Befestigungsmittel sowie aller sonst.
Anpassungsarbeiten,
Ausführung als Standard-Revisionsklappe,
Beplankungsdicke 25 mm (2x12,5mm),
als Revisionsklappe für nichttragende,
raumabschließende Trennwand als
Montagewand/ Vorsatzschale,
vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte
Konstruktionen,
liefern und nach Herstellervorschrift einbauen,
als Standardausführung mit Dichtung, mit flächenbündig
eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangfedern,
mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem
Verschluss- und Scharniermechanismus,
ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung,
Innendeckel eingeschraubt,
einschl. vollflächiger Ausspachtelung.
Abmessung: 30/30 cm

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

12,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02.03.0050

Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen im Wand- oder Deckenbereich herstellen und als Revisionsöffnung wieder verschließen einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und Befestigungsmittel sowie aller sonst. Anpassungsarbeiten, Ausführung als Standard-Revisionsklappe, Beplankungsdicke 12,5 mm, als Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke bzw. nichttragende, raumabschließende Trennwand als Montagewand/ Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung, Innendeckel eingeschraubt, einschl. vollflächiger Ausspachtelung.
Abmessung: 60/60 cm

Angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

12,000 St

02.03.0060

Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen im Wand- oder Deckenbereich herstellen und als Revisionsöffnung wieder verschließen einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und Befestigungsmittel sowie aller sonst. Anpassungsarbeiten, Ausführung als Standard-Revisionsklappe, Beplankungsdicke 12,5 mm, als Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke bzw. nichttragende, raumabschließende Trennwand als Montagewand/ Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 12,5 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0060) ...</i>					
	Innendeckel eingeschraubt, einschl. vollflächiger Ausspachtelung. Abmessung: 50/50 cm				
	Angeb. Fabrikat:				
	(vom Bieter einzutragen)				
		8,000	St		
02.03.0070	Haltekonstruktionen für Heizkörper, Konsolen oder andere Befestigungs- elemente durch Lieferung und Einbau von Holzbohlen 40*120 mm in Stän- derwände oder Vorsatzschalen.	250,000	m		
02.03.0080	Eckschutzwinkel Trockenbau liefern und einbauen, incl. Anspachtelarbeiten.	750,000	m		
02.03.0090	Haltekonstruktionen für Heizkörper, Konsolen oder andere Befestigungs- elemente durch Lieferung und Einbau OSB-Platten Dicke 25 mm in Stän- derwände oder Gipskarton- Vorsatzschalen.	145,000	m2		
02.03.0100	Aussparungen in den Unterhangdecken aus Gipskarton, im Bereich der Lüftungsauslässe, für den späteren Einbau von runden Tellerventilen etc. herstellen, als Zulage. Durchmesser: 80 bis 125 mm	45,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0110	Wanddurchführungen in Trockenbauständerwänden durch Herstellen und Schließen des Ausschnitts sowie des elastischen Anschlusses durchführender Leitungen, Kanäle u.dgl.; einschl. aller Traversen- und Verstärkungsprofile; incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten als Zulage. Größe: bis DN 200	25,000	St		
02.03.0120	Deckendurchführungen in Trockenbau-Unterhangdecke durch Herstellen und Schließen des Ausschnitts sowie des elastischen Anschlusses durchführender Lüftungsauslässe, Kanäle u.dgl.; einschl. aller Traversen- und Verstärkungsprofile; incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, als Zulage. Größe: bis DN 200	25,000	St		
02.03.0130	Dauerelastische Verfugung der Wandanschlüsse, der mit Gipskartonbauplatten bekleideten Flächen gegen massive Bauteile mit Komponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (Überstreichbar) nach den Richtlinien des Herstellers verarbeitet.	2.500,000	m		
02.03.0140	Wandanschlüsse mittels einfacher weißer Wandwinkel herstellen.	125,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.03.0150	Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen im Wand- oder Deckenbereich herstellen und als Revisionsöffnung wieder verschließen einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und Befestigungsmittel sowie aller sonst. Anpassungsarbeiten, Ausführung als Brandschutz-Revisionsklappe F30, Beplankungsdicke 2x12,5 mm, als Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke bzw. nichttragende, raumabschließende Trennwand als Montagewand/ Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F30, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 2x12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung, Innendeckel eingeschraubt, einschl. vollflächiger Ausspachtelung. Abmessung: 30/30 cm Angeb. Fabrikat: (vom Bieter einzutragen)	4,000	St		

02.03.0160

Aussparungen in den Gipskartonverkleidungen im Wand- oder Deckenbereich herstellen und als Revisionsöffnung wieder verschließen einschl. erforderl. Verstärkungsprofile und Befestigungsmittel sowie aller sonst. Anpassungsarbeiten,
Ausführung als Brandschutz-Revisionsklappe F30, Beplankungsdicke 2x12,5 mm, als Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke bzw. nichttragende, raumabschließende Trennwand als Montagewand/ Vorsatzschale, vorgerichtet für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und nach Herstellervorschrift einbauen, als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2 F30, mit flächenbündig eingeklebter Hartgipsplatte (GKFI) 2x12,5 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme, mit nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus,

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0160) ...

ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung,
 Innendeckel eingeschraubt,
 einschl. vollflächiger Ausspachtelung.
 Abmessung: 50/50 cm

Angeb. Fabrikat:
 (vom Bieter einzutragen)

4,000 St

Summe 02.03 Trockenbau/Zubehör

Summe 02 Trockenbauarbeiten

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Los 3 Bauhauptleistungen/Trockenbau Altbau

01.01	Vorbereitungsarbeiten				
01.02	Abbrucharbeiten				
01.03	Abdichtungsarbeiten				
01.04	Grundleitungen und Erdarbeiten				
01.05	Schlitze und Durchbrüche				
01.06	Betonarbeiten				
01.07	Maurerarbeiten				
01.08	Natursteinsockel				
01.09	Estricharbeiten				
01.10	Innenputz				
01.11	Stundenlohnarbeiten				
01	Bauhauptleistungen Altbau				
02.01	Wandkonstruktionen				
02.02	Deckenkonstruktionen				
02.03	Trockenbau/Zubehör				
02	Trockenbauarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR