

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Los 1 - Baustelleneinrichtung

Vergabe-Nr.:

Bauvorhaben: **Sicherung und Instandsetzung der ehemaligen
Harzturnhalle
Harzstraße 16
38820 Halberstadt**

Auftraggeber: **Stadt Halberstadt
Domplatz 49
38820 Halberstadt**

Bieter:

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

01 Los 01 Baustelleneinrichtung

Vorhabenbeschreibung

Die Gebäudehülle der ehemaligen "Harzturnhalle", Harzstraße 16 in Halberstadt, soll saniert werden. Das Gebäude wurde um 1890 als teilunterkellertes, zweigeschossiger Holz-Fachwerkbau mit Satteldach errichtet. Es hat einen rechteckigen Grundriss. Das Gebäude ist leerstehend.

Es gibt großflächigen Befall mit holzzerstörenden Pilzen und Insekten.

Alle, durch Hausschwamm befallene Bauteile, sowie Bauteile, die zur Sanierungszugänglichkeit und Entlastung der Holzkonstruktion entfernt werden müssen, werden abgebrochen.

Beschädigte Holzbauteile werden erneuert und Schwammsanierungen durchgeführt.

Anschließend werden die Gefache neu ausgemauert, das Dach neu gedeckt, neue Dachentwässerungsanlagen, neue Fenster, Türen und Tore eingebaut.

Allgemeine Vorbemerkungen

Objektbesichtigung

Der Auftragnehmer (AN) hat sich über das Objekt und über die Beschaffenheit der einzelnen Bauteile, durch eine Objektbesichtigung, hinreichend zu informieren. Besichtigungen zur Kalkulation können nach telefonischer Anmeldung in der Vergabestelle vereinbart werden. Nachforderungen, die mit Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse begründet werden, werden vom AG nicht anerkannt. Durch die Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er sich über die örtliche Situation genau informiert hat und dass die Angebotspreise alle damit verbundenen Erschwernisse beinhalten.

Lohnleitklausel

Eine Lohnleitklausel wird nicht vereinbart.

Stoffpreisleitklausel

Eine Stoffpreisleitklausel wird nicht vereinbart.

Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des vom AG übergebenen Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn der AN eigene Kalkulationsausdrucke oder Kurzfassungen verwendet.

Personaleinsatz

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit qualifiziertem Fachpersonal so zu besetzen, dass eine einwandfreie und reibungslose Abwicklung des Bauvertrages und Einhaltung des Bauzeitenplanes gewährleistet ist. Der vom AN bestellte Bauleiter und sein Vertreter sind dem AG vor Baubeginn schriftlich zu benennen.

Abschlagsrechnungen

Ein Zahlungsplan wird mit dem abzuschließenden VOB-Bauvertrag vereinbart.

Rechnungen sind kumuliert zu verfassen und immer mit Aufmaßen und Massenermittlungen zu belegen. Die LV-Positionen sind in der Rechnung zu verwenden.

Bei Einheitspreisverträgen werden keine pauschalen Rechnungen anerkannt.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
	<p>Mengen sind nach den Ausführungszeichnungen zu ermitteln. Sollte eine Ermittlung nach Zeichnung nicht möglich sein, werden durch AN und Bauleitung gemeinsame Aufmaße durchgeführt. Dazu hat der AN einzuladen.</p> <p>Ist an den AG, aufgrund von Abschlagszahlungen, eine Überbezahlung erfolgt, kann der AG vom AN die Rückzahlung der Überbezahlung verlangen.</p> <p>Beheizung der Toilettenkabine Im Zeitraum vom 15.10. bis 30.04. ist die unbeheizte Toilettenkabine, selbstständig durch den Auftragnehmer, durch eine elektrisch beheizbare Toilettenkabine zu ersetzen.</p>				
01.1	<p>Bauzaun, auf- und abauen</p> <p>Bauzaun, aus mobilen Einzelelementen, Stahlrohrrahmen mit Rundstahlfüllstäben, verzinkt und Stützenfüße aus Beton, einschl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., liefern, aufstellen und nach Abschluss der Bauarbeiten beseitigen. Einzelelemente untereinander verschraubt und aushebesicher miteinander verbunden. Zaunhöhe: 2,00 m über Gelände Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p>	300,000	m
01.2	<p>Bauzaun, vorhalten</p> <p>Bauzaun, aus mobilen Stahlrahmenelementen, der vorbeschriebenen Position, über die Grundeinsatzzeit hinaus, ohne Zeitbegrenzung, vorhalten und unterhalten.</p>	18.000,000	mWo
01.3	<p>Bauzauntor, ein- und ausbauen</p> <p>Tor, im vorbeschriebenen Bauzaun, Ausführung entsprechend Bauzaun, verschließbar, mit Kette und Zahlenschloss, liefern, einbauen und nach Abschluss der Bauarbeiten beseitigen. Torbreite: 7,00 m Torhöhe: 2,00 m über Gelände Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p>	1,000	St
01.4	<p>Bauzauntor, vorhalten</p> <p>Bauzauntor, aus mobilen Stahlrahmenelementen, der vorbeschriebenen Position, über die Grundeinsatzzeit hinaus, ohne Zeitbegrenzung, vorhalten und unterhalten.</p>	60,000	StWo
01.5	<p>Baustellen-Toilettenkabine, unbeheizt, auf- und abbauen</p> <p>Baustellen-Toilettenkabine, anschlussfrei, nicht beheizbar, liefern, aufstellen, 4 Wochen vorhalten und räumen. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Ausstattung mit WC, Urinal, Handwaschbecken, Seifenspender, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Sammel-tank und Frischwassertank. Die wöchentliche Reinigung, Nachfüllung der Verbrauchsmaterialien und die Endreinigung sind enthalten. Einsatzzeitraum: jährlich im Sommerhalbjahr (01.05. - 14.10.)</p>	2,000	St

Projekt: 23001 Harzturnhalle Halberstadt
LV: 23001-01 Los 01 Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €
01.6	Baustellen-Toilettenkabine, unbeheizt, vorhalten Baustellen-Toilettenkabine, über die Grundeinsatzzeit hinaus, ohne Zeitbegrenzung, vorhalten und unterhalten, einschließlich wöchentliche Reinigung, Entsorgung der Fäkalien, Ausstattung mit Chemikalien und Toilettenpapier.	26,000	StWo
01.7	Baustellen-Toilettenkabine, beheizbar, auf- und abbauen Baustellen-Toilettenkabine, anschlussfrei, elektrisch beheizbar, liefern, aufstellen, 4 Wochen vorhalten und räumen. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit). Ausstattung mit WC, Urinal, Handwaschbecken, Seifenspende, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Elektroheizung, Sammelbehälter und Frischwassertank. Die wöchentliche Reinigung, Nachfüllung der Verbrauchsmaterialien und die Endreinigung sind enthalten. Einsatzzeitraum: jährlich im Winterhalbjahr (15.10. - 30.04.)	2,000	St
01.8	Baustellen-Toilettenkabine, beheizbar, vorhalten Baustellen-Toilettenkabine, über die Grundeinsatzzeit hinaus, ohne Zeitbegrenzung, vorhalten und unterhalten, einschließlich wöchentliche Reinigung, Entsorgung der Fäkalien, Ausstattung mit Chemikalien und Toilettenpapier.	26,000	StWo
Summe	01 Los 01 Baustelleneinrichtung				

Projekt:	23001	Harzturnhalle Halberstadt
LV:	23001-01	Los 01 Baustelleneinrichtung

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Los 01 Baustelleneinrichtung €
----	------------------------------	---------

Summe LV €
----------	---------

zuzüglich 19,00 % Mwst €
------------------------	---------

Gesamtsumme Brutto €
--------------------	---------

Datum: Unterschrift / Stempel: