
Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

22/07

Erweiterung UW Halle Reideburg

Bauvorhaben

Umspannwerk Halle Reideburg

Erweiterung Starpark

110kV Anlage

-

Leistung (LV)

03

Gerüst

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (22/07)

Erweiterung UW Halle Reideburg

Leistung (LV)

03 Gerüst

Bauvorhaben

**Umspannwerk Halle Reideburg
Erweiterung Starpark
110kV Anlage**

Bauherr

Halle Saale Investvision Telefon
Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Fax
Halle-Saalekreis mbH & Co.KG
06108 Halle Saale

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- | | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Abzüge Brutto

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| - | Bauleistungsversicherung | - |
|---|--------------------------|---|

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Gerüstarbeiten	6
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	9
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		10

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst
Angaben Baustelle		
<p>Die Baustelle befindet sich an einer gut zugänglichen Straße am Ende der Polarisstraße. Diese ist über die A14 Abfahrt Halle Ost zu erreichen.</p> <p>Es handelt sich bei dieser Baumaßnahme um eine Erweiterung eines Umspannwerkes. Es ist zu beachten, dass sich das Umspannwerk während der Baumaßnahme in Betrieb befindet.</p> <p>Das Grundstück ist schlecht beleuchtet und schwer einsehbar. Es wird von den Bauherren kein Wachschutz gestellt.</p> <p>Während der Bauarbeiten wird von den Bauherren eine Spannungsaufsicht gestellt. Die Anweisungen der Spannungsaufsicht sind zu beachten.</p>		
01 Titel Baustelleneinrichtung		
01.1	Baustelleneinrichtung	
	<p>Einrichten, Vorhalten über die Bauzeit sowie Räumen der Baustelle.</p> <p>einzukalkulieren sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Herrichten der erforderlichen Lager und Arbeitsplätze2. Tagesunterkünfte, Lagerraum, Werkstatt, Magazin, usw.3. notwendige Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel4. Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Nachbargebäudes vor Beschädigungen5. Maßnahmen zur Verhinderung von Staubentwicklung6. alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat.7. während der gesamten Bauzeit aufgetretene eigene Beschädigungen an Nachbar- oder öffentliche Grundstücken, Straßen, Gehwegen, usw. sind nach Fertigstellung der Arbeiten unverzüglich zu beseitigen.8. die Nachbargrundstücke an der Grenze sind absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit zu schützen. <p>b) Hinweis: Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Berufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.</p>	
		1 St EP GP
01.2	zusätzliche Anfahrten für Umrüsten	
	<p>In das Angebot ist eine zusätzliche Anfahrt inklusive Rückbau des Teilbereiches Gerüst, welcher auf dem unteren Dach steht, einzukalkulieren.</p> <p>Rückbaufläche: 75m²</p>	
		2 St EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02 Titel Gerüstarbeiten				
ZTV - BESONDERER TEIL GERÜSTBAUARBEITEN				
2. ZTV - BESONDERER TEIL GERÜSTBAUARBEITEN				
2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage				
<p>Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den DIN EN 12810-1/2 und 12811-1/3 - Gerüstarbeiten und 4420-1/3 - Arbeits- und Schutzgerüste.</p> <p>Darüber hinaus sind mit Vorrang die Regeln der Schriftenreihe BGR 165 "Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Gerüstbau" und BGR 144- Systemgerüste, BGR 179- Regeln für den Einsatz von Schutznetzen - des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften" zu beachten.</p>				
2.2 Ausführung				
<p>Es wird ein tragfähiger Untergrund mit Unebenheiten im Bereich von +/-10 cm bereitgestellt.</p> <p>Bedenken hinsichtlich des Untergrundes, der vorgesehenen Ausführung und der Möglichkeit der Verankerung und Abstützung sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.</p> <p>Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Ausführung der Leistung, sich vor Ort mit dem Auftraggeber abzusprechen, um den Gerüstaufbau nach den Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.</p> <p>Werden Stahlrohrgerüste ausgeschrieben, so steht es dem Bieter grundsätzlich frei, Systemgerüste vorzusehen. Systemgerüste müssen eine Zulassung haben. Sie dürfen nur entsprechend dieser Zulassung errichtet werden.</p> <p>Die Kennzeichnung der Fassaden-, Raum- und Stützgerüste mit der Bezeichnung der aufstellenden Firma einschl. Telefonnummer sowie des Flächenbezogenen Nutzungsgewichtes ist unverzichtbar. Die Kennzeichnung nach DIN 4420-1 wird dadurch nicht ersetzt.</p> <p>Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst		
02	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Pro Gerüstseite soll ein Montagepunkt für einen Schwenkarmaufzug angegeben werden. Das Gerüst ist an diesem Punkt zusätzlich zu verstreben und mit der Wand zu verankern.			
	Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten.			
	Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln.			
02.1	Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, Lastklasse 3, WD06, H1 Liefern und Aufstellen eines Arbeitsgerüsts für Fassadenarbeiten als längenorientiertes Standgerüst, gemäß DIN EN 2811-1 und DIN 12810-1, Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) <u>Ausführung</u> Standfläche: eben, normal belastbar Höhenklasse: H1 Breitenklasse: W06 Lastklasse: 3 Der Abstand zwischen Gerüstlagen und Wand von 30cm ist an jeder Stelle nicht zu überschreiten! Nach Beendigung der Arbeiten demontieren einschl. Material, An- und Abtransport. Die Erbringung des Standsicherheitsnachweises für die Gerüststellung ist im Leistungsumfang enthalten. Die angegebenen Massen sind auf die einzurüstende Fassade bezogen + je 1,10m je Gebäudeecke und +1,10m Attikakante. Inklusive aller benötigten Materialien für die Absturzsicherung an den Gerüstenden.			
		438,2 m²	EP	GP
02.2	Fassadengerüst, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Fassadengerüsts über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 2811-1 und DIN 12810-1, Abrechnung nach Quadratmeter x Wochen. (m² Gerüst wurde auf 4 Wochen hochgerechnet)			
		5.258,4 m²/Wo	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst		
02	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.3	Absturzsicherung an Dachkante montieren Absturzsicherung an Dachkante montieren, vorhalten und abbauen nach DIN 4420 Teil 1 DIN EN 1			
		53,2 lfdm	EP	GP
02.4	Verlängerung der Vorhaltung Absturzsicherung Verlängerung der Vorhaltung für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit Absturzsicherung an Dachkante			
		638,4 lfdm/W	EP	GP
02.5	Gitterträger zur Überbrückung 5m Gitterträger zur Überbrückung von Eingängen und Fluchttreppen von 5m erstellen, vorhalten und abbauen nach DIN EN 12811-1.			
		20 lfdm	EP	GP
02.6	Verlängerung der Vorhaltung Gitterträger Verlängerung der Vorhaltung Gitterträger für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit.			
		240 lfdm/W	EP	GP
02.7	Innenliegenden Rückenschutz erstellen, vorhalten und abbauen Innenliegenden Rückenschutz erstellen, vorhalten und abbauen DIN 4420 Teil 1 / DIN EN 12811-1			
		106,4 lfdm	EP	GP
02.8	Verlängerung der Vorhaltung innenliegender Rückenschutz Verlängerung der Vorhaltung Innenliegender Rückenschutz für jede weitere angef. Woche über die Grundstandzeit Absturzsicherung an Dachkante			
		1.276,8 lfdm/W	EP	GP
02.9	Gerüst Treppenturm vorgesetzt Leitengang vorgesetzt nach DIN EN 12811-1 "Arbeitsgerüste", als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze, passend zum gelieferten Systemgerüst, am			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erweiterung UW Halle Reideburg (22/07)

03	LV	Gerüst		
02	Titel	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Gerüst verankert, einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen, Montieren und Demontieren, so wie An- und Abtransport Höhe: 6,0m			
		10 lfdm	EP	GP
02.10	Gerüst Treppenturm, verl. Standzeit Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Leiterganges, über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus. Abrechnung nach laufenden Metern x Wochen. (Lfdm. Treppenturm wurde auf 4 Wochen hochgerechnet)			
		120 lfm/Wo	EP	GP
Summe Titel 02		Gerüstarbeiten, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
03.1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenaufwand für nicht vorhersehbare Leistungen, die nur auf besondere Anweisung der Bauleitung und zum speziellen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter			
		1 h	EP	GP
03.2	Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter Stundenaufwand für nicht vorhersehbare Leistungen, die nur auf besondere Anweisung der Bauleitung und zum speziellen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter			
		1 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

