Wiederherstellung der Fahrbahn- und Gehwegbefestigung

Große Kreisstadt Riesa, Rathausplatz 1, 01589 Riesa

Kanal- und Schachtsanierung
Bahnhofstraße bis Lauchhammerstraße

SCHULZ
Ingenieure & Gutachter

Haltungs-/Leitungs-bezeichnung	Straße	vorhandene Befestigung				Endwiederher-stellung	geplante Befestigung		Bemerkungen
		Fahrbahn	Fläche [m²]	Gehweg	Fläche [m²]		Bk	Aufbau	
306040927	Bahnhofstraße	Asphaltdecke	ca. 13	Betonrechteckpflaster	ca. 5	ja	3,2	Asphaltdecke	Fahrbahn

	Aufbau Fahrbahn	Aufbau Geh- und Radwege	Aufbau Geh- und Radwege im Bereich von Zufahrten
Asphaltdecke	4,0 cm Asphaltdeckschicht (SMA 11 S) 8,0 cm Asphaltbinderschicht (AC 16 B S) 14,0 cm Asphalttragschicht (AC 22 T S) 44,0 cm Frostschutzschicht **70,0 cm Gesamtdicke**	-	-
Plattenbelag / Pflasterdecke	-	8,0 cm Pflasterdecke Betonsteine (200/100/80mm) 4,0 cm Pflasterbett 18,0 cm Frostschutzschicht 0/35 **32,0 cm Gesamtdicke**	8,0 cm Pflasterdecke Betonsteine (200/100/80mm) 4,0 cm Pflasterbett 28,0 cm Frostschutzschicht 0/35 **42,0 cm Gesamtdicke**

Ingenieur- und Gutachterbüro Dipl.-Ing. (TU) Torsten Schulz, Wehlener Straße 46, 01279 Dresden
Tel.: 0351/26993-0, Fax: 0351/26993-19, Mail: meyer@gutachter-kanal.de