

Inhaltsverzeichnis

Neubau Rettungswache Frankenberg (2306)

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	BAUSTELLENANGABEN- Allgemeine Baubeschreibung		2
	ZTV Tischlerarbeiten		3
01	Titel	Tischlerarbeiten	10
02	Titel	Mobile TrennwandUmkleide D/H	19
03	Titel	Beschilderung	19
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10	19
05	Titel	0.06-0.069 Ruheräume	23
06	Titel	0.10. Küche/Multifunktionsraum Küche	24
07	Titel	Regie/ Sonstiges	26
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		27

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache Frankenberg (2306)

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
BAUSTELLENANGABEN- Allgemeine Baubeschreibung		
<p>BAUSTELLENANGABEN - Allgemeine Baubeschreibung =====</p> <p>Bezeichnung Bauvorhaben/ Standort: -----</p> <p>NEUBAU RETTUNGSWACHE FRANKENBERG /Sa. Meltzerstraße 09669 Frankenberg / Sa.</p> <p>Das Gebäude wird in Anlehnung der Bauherrnvorstellung geplant. Eine Erschließung erfolgt über die unmittelbar angrenzende Nebenstraße Meltzerstraße. Hier sollen eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, eine weitere Zufahrt zum Mitarbeiterparken und für Anlieferungszwecke sowie eine Zuwegung zum Gebäude und Empfangsbereich entstehen. Im Gebäude selbst sind folgende zwei Funktionsbereiche zu unterscheiden: einerseits wird eine Fahrzeughalle zur dauerhaften Vorhaltung von 3 Einsatzfahrzeugen RTW / KTW mit zusätzlicher Waschhalle geplant, andererseits sollen der Fahrzeughalle angegliederte Nebenräume wie Sauerstofflager, Material- und Logistiklager und Hausanschluss-, Haustechnikraum sowie rückwärtig Desinfektionsraum, Sozialbereiche, Umkleiden, Ruheräume, Aufenthaltsraum und Verwaltung entstehen. Die Fahrzeughalle wird mit asymmetrischem Satteldach und die rückwärtigen Funktionsbereiche in Flachdach mit Attikabauweise geplant.</p> <p>Gründung: Die Gründung erfolgt auf Fundamente. Ein Bodengutachten liegt vor. Die Bodenplatte wird als selbsttragende Platte bemessen. Die Bodenplatte hat eine Mächtigkeit von 25 - 30 cm in C25/30.</p> <p>Erdgeschoss: Die Geschosse (Außenwände) werden in Ziegel und die Innenwände Kalksandstein hergestellt, beachte keine Großformate verwenden, ggfls. in Brüstungsbereichen bei großen Öffnungen konstruktiv einen Betonverteilerbalken einbauen, Übergreifungslänge mind. 25cm. Das Deckenaufleger ist mit einer Zentrierleiste zu versehen (Deckenverformung). Weitere Hinweise zum MW siehe unten. Die Betondecken (FT-Decke als Filigrandecke) wurden mit einer Dicke von 22cm C25/30 bemessen.</p> <p>Hausanschlüsse für Strom, Telekom, Wasser sind neu herzustellen. Ein Schmutzwassersammler existiert im öffentlichen Verkehrsbereich.</p> <p>Das Grundstück soll in erster Reihe zur Max-Kästner-Straße und zur Meltzerstraße bebaut werden. Die städtebauliche Einordnung fügt sich dem vorhandenen Quartier entlang der Max-Kästner-Straße und entlang der Badstraße als Mischgebiet ausgewiesene Teilfläche ein. Die Art und das Maß der Nutzung werden aufgenommen und in Anlehnung an die ursprüngliche Bebauung auf diesem Grundstück sowie an die rückseitig gelegenen, gewerblichen Gebäude gewahrt. Das geplante Bauwerk kann einer Anlage öffentlicher Bereitschaftsdienste, speziell der Kategorie 7760 Rettungswache zugeordnet werden. Die Bebauung besitzt eine Gartenseite und eine Erschließungsseite zur Nebenstraße Meltzerstraße hin.</p>		

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
BAUSTELLENANGABEN- Allgemeine Baubeschreibung		
<p>ZTV Tischlerarbeiten =====</p> <p>Mitgeltende Normen und Regeln -----</p> <p>1. Allgemeines -----</p> <p>Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter</p> <p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p> <p>-insofern hier zutreffend-</p> <p>DIN 16830-2 Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI), weiß; Anforderungen</p> <p>DIN 16830-3 Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberflächen; Anforderungen</p> <p>DIN 18095-1 Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen</p> <p>DIN 18540 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen</p> <p>DIN 18542 Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung</p> <p>DIN 18545-1 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze</p> <p>DIN 52270 Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten</p> <p>DIN EN 300 Platten aus langen, schlanken ausgerichteten Spänen (OSB)</p> <p>DIN EN 385 Keilzinkenverbindungen im Bauholz - Leistungs- und Mindestanforderung an die Herstellung</p> <p>DIN EN 438-2</p>		

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
<p>Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften</p> <p>DIN EN 438-3 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial</p> <p>DIN EN 438-4 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer</p> <p>DIN EN 438-5 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial</p> <p>DIN EN 438-6 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer</p> <p>DIN EN 438-7 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung</p> <p>DIN EN 438-8 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe</p> <p>DIN EN 438-9 Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau</p> <p>DIN EN 622-5 Faserplatten - Anforderungen - Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trockenverfahren (MDF)</p> <p>DIN EN 826 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung</p> <p>DIN EN 1192</p>		

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen		
DIN EN 1522 Fenster, Türen, Abschlüsse; Durchschusshemmung		
DIN EN 12207 Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung		
DIN EN 12208 Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung		
DIN EN 12210 Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung		
DIN EN 14220 Holz und Holzwerkstoffe in Außenfenstern, Außentüren und Außentürzargen - Anforderungen und Spezifikationen		
DIN EN ISO 1163-1 Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen		
VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen		
ift FE-05/2 Einsatzempfehlungen für Fenster und Außentüren Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		
ift FE-06/1 Prüfung von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		
ift FE-07/1 Hochwasserbeständige Fenster und Türen - Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		
ift HO-10/1 Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster. Anforderung und Prüfung Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		
ift MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		
ift-Richtlinie Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Länge durch Keilzinkenverbindungen verbundene Profile Herausgeber: ift Rosenheim e.V.		

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
<p>ift-Richtlinie Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von Rahmenverbindungen Herausgeber: ift Rosenheim e.V.</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 4: Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 9: Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 10: Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 12: Die Überstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 13: Glasabdichtung am Holz-Alu-Fenster mit Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>IVD-Merkblatt Nr. 20: Fugenabdichtung an Holzbauteilen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)</p> <p>RAL-GZ 716/1 Kunststoff-Fenster - Gütesicherung Abschnitte 1 bis 3</p> <p>Technische Richtlinie Nr. 20 Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren mit Anwendungsbeispielen Herausgeber: Institut des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar</p> <p>VdS 2021 Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln</p> <p>VFF HM.01 Richtlinie für Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)</p> <p>VFF HM.02 Richtlinie für Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.</p> <p>VFF HO.01/A1 Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster und -Haustüren Herausgeber: Verband der Fenster- und</p>		

Leistungsverzeichnis

Neubau Rettungswache Frankenberg (2306)

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.02 Auswahl der Holzqualität für Holzfenster und -Haustüren Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.03 Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haustüren Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.04 Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.05 Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -fenstertüren Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.06-1 Holzarten für den Fensterbau - Eigenschaften, Holzartentabelle Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.		
VFF HO.06-2 Holzarten zur Verwendung in geschützten Holzkonstruktionen Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.		
VFF HO.06-3 Holzarten für den Innenausbau als dekorative Sichtflächen für lamellierte Fensterkanteln Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.		
VFF HO.06-4 Holzarten für den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte Hölzer Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.		
VFF HO.08 Maßnahmen zum Schutz von Fenstern und Außentüren während der Bauphase Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		
VFF HO.09 Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)		

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
<p>VFF HO.10 Wetterschutzschienen an Holzfenstern Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)</p> <p>VFF KB.01 Kraftbetätigte Fenster Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)</p> <p>VFF KB.02 Anschluss elektrischer Bauteile im Fenster- und Fassadenbau Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)</p> <p>VFF KU.01 Visuelle Beurteilung von Oberflächen von Kunststofffenster- und Türelementen Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)</p> <p>Gerüste ----- Gerüste werden bauseits nicht gestellt. Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu -laut VOB m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.</p> <p>Angaben zu Stoffen und Bauteilen ----- Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 haben. Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen. Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein. Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.</p> <p>Angaben zur Ausführung ----- 1. Allgemeines ----- Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu</p>		

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren
ZTV Tischlerarbeiten		
<p>orten.</p> <p>Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.</p> <p>Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.</p> <p>Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.</p> <p>Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.</p> <p>Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.</p> <p>Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.</p> <p>Sonstige Angaben -----</p> <p>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.</p> <p>Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.</p> <p>Inklusive Werkplanung Lieferung und Montage</p>		

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Tischlerarbeiten			
	<p>Vorbemerkung</p> <p>Vorbemerkung</p> <p>Einbaubedingungen Türen: Der Einbau erfolgt in vorhandene bauseits erstellte oder bestehende Öffnungen. Der AN hat vor der Ausführung/ Aufmaß die Öffnungsgröße zu kontrollieren und ggf. die Bauleitung zur Korrektur der Rohbauöffnung zu informieren. Bei den Lieferzeiten für die Türen ist zu beachten, daß das Aufmaß der Maulweiten der Türöffnungen erst nach dem Anputzen / den Trockenbauarbeiten erfolgen kann (max. Lieferzeit 6 Wochen). Vorhanden sind Mauerwerksöffnungen. Die Öffnungen weisen bestimmte Toleranzen zu Normabmessungen auf. Bei der Zargenauswahl ist auf eine Anpassung der Zarge zu achten (min. +15mm/ -5mm). Der Einbau erfolgt nach den allgemeinen Einbaubedingungen der Hersteller und den Einbaubedingungen für Schallschutztüren nach Prüfzeugnis einschl. geforderter Ausstattung. Zu den angebotenen Beschlägen erfolgt eine Bemusterung.</p>			
01.1	<p>Vorbereitungsarbeiten, Kontrolle, Durchgang</p> <p>Vorbereitungsarbeiten, Kontrolle, Durchgang</p> <p>Pauschale Vergütung für Vorarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Rohbauunternehmen für unter anderem folgende Hauptpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle Durchgang aller Türöffnungen des Objektes - Kontrolle lotrechte und Winkligkeit der Öffnungen - Kontrolle Maulweiten - Kontrolle Türbreiten und Türhöhen - Festlegung, Benennung eventuell notwendiger Änderungsarbeiten zum Türeinbau <p>Die Festlegungen sind schriftlich zu fassen, der Durchgang hat gemeinsam mit dem Rohbauunternehmen zu erfolgen, in Form eines Durchganges im Rohbauzustand.</p>	1 psch		GP
01.2	<p>Innentür, DS, BxH 885x2135mm, DIN R, MW 200...220mm, Mauerwerk</p> <p>Innentür komplett, für Innenbereich, Klimaklasse II, dichtschießend, Mechanische Beanspruchungsklasse S, lichte Rohbauöffnung B x H 885 x 2135 mm, Mauerwerk 17,5 cm + beidseitig Innenputz Maulweite 200 - 220 mm, bei der Zargenauswahl ist auf eine Anpassung der Zarge zu achten min. +15mm/ -5mm)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16 01	LV Titel	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Fabrikat BOS DuoPlus mit variabler Maulweite oder glw.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Türzarge : Umfassungszarge aus Stahl, Oberfläche verzinkt DIN EN ISO 1461 mit Pulverbeschichtung,</p> <p>Farbe RAL: 7012 Basaltgrau</p> <p>Zargeneinstand Boden ca. 10 bis 15 mm,</p> <p>Türblatt : einflügliges Volltürblatt mit Massivholzrahmen schichtverleimt, Vollspan, abgesperrt mit HPL-Platten, Stärke ca. 45mm,</p> <p>Farbe RAL: Orientierung RAL 7012 Basaltgrau),</p> <p>Schloss : Einsteckschloss mit Drücker beidseitig, vorgeordnet für PZ-Zylinder</p> <p>Türgarnitur : EV 1, Edelstahl, für Objektbereich, Hoppe Amsterdam Reihe oder glw. Drücker beidseitig.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)</p> <p>Wandanschluss Mauerwerk, Montagefuge zur Wand hinterfüllen, Acrylfuge</p> <p>Einbauort: 0.5 Ruheraum D 0.6 Ruheraum D 0.7 Ruheraum H 0.8 Ruheraum H 0.15 Umkleide Herren 0.11 WC D/H</p>			
		6 St	EP.....	GP
01.3	Innentür, DS, BxH 885x2135mm, DIN L, MW 200...220mm, Mauerwerk			
	wie vor, jedoch			
	<p>Einbauort: 0.12 PUMI 0.16 Umkleide Damen</p>			
		2 St	EP.....	GP
01.4	Innentür, BxH 885x2135mm, DIN R, MW 260...280mm, Mauerwerk			
	<p>Innentür komplett, für Innenbereich, Klimaklasse II, dichtschießend, Mechanische Beanspruchungsklasse S, lichte Rohbauöffnung B x H 885 x 2135 mm, Mauerwerk 24 cm + beidseitig Innenputz Maulweite 260 - 280 mm, bei der Zargenauswahl ist auf eine Anpassung der Zarge zu achten min. +15mm/ -5mm)</p> <p>Fabrikat BOS DuoPlus mit variabler Maulweite oder glw.</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Türzarge : Umfassungszarge aus Stahl, Oberfläche verzinkt DIN EN ISO 1461 mit Pulverbeschichtung,</p> <p>Farbe RAL : 7012 Basaltgrau</p> <p>Zargeneinstand Boden ca. 10 bis 15mm,</p> <p>Türblatt : einflügliges Volltürblatt mit Massivholzrahmen schichtverleimt, Vollspan, abgesperrt mit HPL-Platten, Stärke ca. 45mm,</p> <p>Farbe RAL : Orientierung RAL 7012 Basaltgrau),</p> <p>Schloss : Einsteckschloss mit Drücker beidseitig, vorge richtet für PZ-Zylinder</p> <p>Türgarnitur : EV 1, Edelstahl, für Objektbereich, Hoppe Amsterdam Reihe oder glw. Drücker beidseitig.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)</p> <p>Wandanschluss Mauerwerk, Montagefuge zur Wand hinterfüllen, Acrylfuge</p> <p>Einbauort: 0.17 Schleuse D</p>			
		1 St	EP.....	GP
01.5	Innentür, BxH 885x2135mm, DIN L, MW 260...280mm, Mauerwerk			
	wie vor, jedoch			
	Einbauort: 0.22 Schleuse H			
		1 St	EP.....	GP
01.6	Innentür, BxH 885x2135mm, DIN R, MW 145...155mm, GK Wand			
	<p>Innentür komplett, für Innenbereich, Klimaklasse II, Mechanische Beanspruchungsklasse S, lichte Rohbauöffnung B x H 885 x 2135 mm, GK Wand 15cm Maulweite 145 - 155 mm, bei der Zargenauswahl ist auf eine Anpassung der Zarge zu achten min. +15mm/ -5mm)</p> <p>Fabrikat BOS DuoPlus mit variabler Maulweite oder glw.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Türzarge : Umfassungszarge aus Stahl, Oberfläche verzinkt DIN EN ISO 1461 mit Pulverbeschichtung,</p> <p>Farbe RAL : 7012 Basaltgrau</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16 01	LV Titel	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zargeneinstand Boden ca. 10 bis 15mm, Türblatt : einflügliges Volltürblatt mit Massivholzrahmen schichtverleimt, Vollspan, abgesperrt mit HPL-Platten, Stärke ca. 45mm, Farbe RAL : Orientierung RAL 7012 Basaltgrau), Schloss : Einsteckschloss mit Drücker beidseitig, vorgerichtet für PZ-Zylinder Türganitur : EV 1, Edelstahl, für Objektbereich, Hoppe Amsterdam Reihe oder glw. Drücker beidseitig.			Übertrag:
	angebotenes Fabrikat: '.....' (Bietereintrag)			
	Wandanschluss Mauerwerk, Montagefuge zur Wand hinterfüllen, Acrylfuge			
	Einbauort: 0.16 Umkleide Damen 0.20 Dusche H 0.21 WC H			
		3 St	EP.....	GP
01.7	Innentür, BxH 885x2135mm, DIN L, MW 145...155mm, GK Wand wie vor, jedoch			
	Einbauort: 0.15 Umkleide Herren 0.18 WC D 0.19 Dusche D			
		3 St	EP.....	GP
	Sonstiges Sonstiges			
01.8	Trocknungsschrank lt. Zeichnung 2-teilig lt. AP 6.7 Trocknungsschrank lt. Zeichnung AP 6.7 Breite 700 mm Höhe 2000 mm Tiefe 600/500 mm Herstellung, Lieferung und Montage eines Schrankes aus Dekorplatte EGGER W 1100 ST9 mit 1mm ABS-Kantenbeschichtung mit Dekorspan RAL 7012, 2 mm ABS Kante. Rückwand Dekorspan 10 mm eingenetet, Lochblech aus Alu 3 mm, Lochung rund 5 mm, Der Schrank erhält einen verdeckten Sockel. 15 mm Stellfüße verdeckte höhenverstellbare Füße montiert. 1 Aussparung für ELT Netzwerkdose, Kippsicherung zur Wand. Das Schrankelement besteht aus folgenden Einzelelementen: Korpus 1 1 Stck. 700x200x600 mm, 2-teilig, 2 Stck. Einlegeböden mit Lüftungsschlitz Korpus 2			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1 Stck. 700x1650x530 mm, 2-teilig, 2 Stck. Einlegeböden mit Aussparung/Lochblech 1 Stck. 700x400x530 mm, 2-teilig, 2 Stck. Einlegeböden, Querstange 2 Haken Falls erforderlich werden Passleisten zur Wand und Decke angebracht.	8 St	EP.....	GP
01.9	Zulage Türblatt aus Holzwerkstoffen kürzen Zulage Türblatt aus Holzwerkstoffen kürzen, bis ca. 7 cm, einschl. Versiegelung der Schnittkanten.	10 St	EP.....	GP
01.10	Zulage Spitzarbeiten im Estrich für Einstand Türzarge Zulage Spitzarbeiten im Estrich für Einstand der Türzarge Zulage für Herstellung beidseitigen Einstand der Türzarge im Estrichboden, Nut-Breite -entspricht Dicke der Türzarge Nut-Tiefe -ca. 10mm bis 15mm Einstand Zarge -ca. 10 bis 15 mm tief Material -Anhydritestrich bzw. Gusasphalt einschl. Aufnahme und Entsorgung der anfallenden Abfallstoffe, einschl. Nachversiegeln der Einstandbereiche mittels dauerelastischem Fugenstoff	10 St	EP.....	GP
01.11	Zulage Verglasung Zulage für die Ausstattung der Innentüren mit Verglasung, Schlitzverglasung Größe der Verglasung : Breite ca. 215 mm, Länge ca. 1545 mm, Sicherheitsverglasung VSG einschl. durchscheinender matter Verbundfolie (nach Bemusterung AG), einschl. Herstellung/Lieferung Öffnung im Türblatt, einschl. glatter, unprofiliertes Glashalteleisten passend zum Dekor Türblatt	10 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.12	<p>Zulage Badausstattung</p> <p>Zulage zu den Innentüren für die Ausstattung mit WC-Garnitur, und WC- Schloss inkl. Einbau, Klasse 1,55 mm Dorn, (nur Mehrpreis zur Standardzimmertürgarnitur)</p> <p>Einbauort: 0.5 Ruheraum D 0.6 Ruheraum D 0.7 Ruheraum H 0.8 Ruheraum H 0.11 WC D/H 0.19 Dusche D 0.20 Dusche H</p>	7 St	EP.....	GP
01.13	<p>Zulage Lüftungsgitter</p> <p>Zulage zu den Innentüren für die Ausstattung mit herstellen und liefern eine Lüftungsgitters im unteren Türbereich (nur Mehrpreis zur Standardzimmertürgarnitur) Überströmöffnung Aluminium, offener Querschnitt 250 cm².</p>	6 St	EP.....	GP
01.14	<p>Türstopper Kugelform</p> <p>Fischer Türstopper, Kugelform</p>	10 St	EP.....	GP
01.15	<p>Türpuffer Bummsinchen</p> <p>Türpuffer, Bummsinchen, Busse Design oder glw. liefern und einbauen</p>	10 St	EP.....	GP
	<p>WC-Trennwandanlage</p> <p>Trennwandsystem - WC Trennwandanlage</p> <p>Fabrikat KEMMLIT cronus oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat '.....' (Bietereintrag)</p> <p>Konstruktion: Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial, feuchtraum geeignet, im statischen Verbund mit glattflächigen Aluminiumprofilen in eloxierter Ausführung, Füße in der Front integriert</p> <p>Höhe: 2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Wände: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle sichtbaren Kanten gerundet, verletzungsfrei</p> <p>Profile: Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger Ausführung mit Wandanschlußrosette über der Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile (50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch U-Profile (30/24 mm).</p> <p>Füße: Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahlgewinde und Edelstahlsteller. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste, korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette naturfarbig eloxiert - läßt sich zum Reinigen einfach anheben.</p> <p>Türen: 13 mm starke HPL-Vollkernplatten mit zusätzlichem Overlay, stumpf einschlagend. Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufende Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur Geräuschdämpfung integriert.</p> <p>Beschläge: 3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, (Ø 20 mm). Ein Band mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche um das Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben.</p> <p>Kunststoffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel. Schloßkasten aus Voll-Alluminium, mit Riegelolive und Griffmulde innen, außen Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung. Türknöpfe Aluminium naturfarbig eloxiert.</p> <p>Farben: Farbe nach Wahl des AG</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16 01	LV Titel	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.16	Trennwandsystem	Trennwandsystem gemäß vorstehender Vorbemerkung		
	Der Einheitspreis versteht sich einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage, Türen werden separat ausgewiese, Abrechnungseinheit m ² (Türen werden übermessen)			
		24 m²	EP.....	GP
01.17	Zulage für Türen	Zulage zur vorherigen Position für Türen, Türen gemäß vorstehender Vorbemerkung, Türgrößen Standard an Systemgröße angepasst,		
	Der Einheitspreis versteht sich einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage			
		3 St	EP.....	GP
01.18	Zulage für Wandanschluss	Zulage zur vorherigen Position für Wandanschluss bzw. Fensteranschluss,		
	zur Herstellung des Trennwandanschlusses im Bereich der Fensterbrüstung, Wandsystem bis an Rahmenpfosten des Fensters herangeführt,			
	Brüstungshöhe des Fensters ca. 88 cm Leibungstiefe des Fensters bis ca. 30 cm			
	benötigter Wandanschluss auf gesamte Höhe der Trennwand einschl. Verlängerungsstück im Bereich der Fensteröffnung			
	Verlängerungsstück Breite/Höhe ca. 30 cm / 1,255 m			
	Anschluss an Kunststofffenster			
	Einheitspreis einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage			
		3 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
01	Titel	Tischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.19	Schamwände Schamwände gemäß vorstehender Vorbemerkung zum Trennwandsystem passend mit identischen Eigenschaften, als Normschamwand (Maße 435 mm x 825 mm) Der Einheitspreis versteht sich einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage	1 St	EP.....	GP
***Bedarfspos.	01.20	Anschluss Tür/Bauwerk, elast. Verfugung Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen. Fugenmaterial : Polysulfidbasis Fugenbreite : 5 - 8 mm Fugentiefe : ca. 20 mm angebotenes Fabrikat/ Typ: '.....' (Bieterbeitrag)	50 m	EP..... - Nur EP -
***Bedarfspos.	01.21	Anschluss Tür/Bauwerk, elast. Verf., üb. 8mm Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtungsmasse schließen, für Fugenbreite über 8 mm je angefangene 5 mm.	50 m	EP..... - Nur EP -
Summe Titel 01		Tischlerarbeiten, Netto:		
02	Titel Mobile TrennwandUmkleide D/H			
02.1	Trennwand "mobil" lt. Zeichnung b x h 3,40mx2,55m Trennwand "mobil" lt. Zeichnung, in ihre Lage verstellbar, 12 Stk. Wandriegel zur seitlichen Befestigung 20 Stk. Decken-/Bodenriegel verspreizt zur oberen & unteren Befestigung, 3 teilige Rahmenkonstruktion Tiefe 10 cm konstruktiv Deckenriegel 38 mm Bodenriegel 38 mm konstruktive Z-Winkel, beidseitig Platte Dekorspan 19 mm RAL 7012 beidseitig gehalten untereinander genutzt mit Steckfeder, einschl. Überströmöffnungen rechteckig 625 x 325 mm mit Gitter, umlaufend versiegeln als Komplettmontage.			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
02	Titel	Mobile TrennwandUmkleide D/H		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Mobile Trennwand </div>  </div>			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 02			Mobile TrennwandUmkleide D/H, Netto:	
03	Titel	Beschilderung		
03.1	Türschild Primus A6			
	Türschild Primus A6 silber eloxiert E6EV1, Außenmaße B x H 163 x 105 mm Beschriftung : Papiereinleger (Erstbeschriftung Inkl.) Kunststoffabdeckung, einseitig antireflex und einseitig glasklar Montage: verdeckt geschraubt oder geklebt Zum Austausch der Beschriftung wird je BV ein Montagesauger mitgeliefert			
		11 St	EP.....	GP
03.2	Auflaufschutz auf Glastüren Infopoint			
	Auflaufschutz auf Glastüren in Augenhöhe, 3 Streifen 18 cm Höhe als Folie matt, Breite 2 m			
		2 Pos	EP.....	GP
Summe Titel 03			Beschilderung, Netto:	
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10		
04.1	Material- / Medikamentenlager lt. Planung Korpus 1			
	Schrankanlage Material-/Medikamentenlager lt. Zeichnung "AP 6.10" bestehend aus: Breite 800 mm Höhe 2900 mm 2- teilig Tiefe 540 mm Herstellung, Lieferung und Montage eines Schrankes aus Dekorplatte			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>EGGER W 1100 ST9 mit 1mm ABS-Kantenbeschichtung mit Dekorspan RAL 7012, 2 mm ABS Kante. Rückwand Dekorspan 10 mm eingenuftet. Der Schrank erhält einen verdeckten Sockel. 15 mm Stellfüße verdeckte höhenverstellbare Füße montiert, Kippsicherung zur Wand. Das Schrankelement besteht aus folgenden Einzelelementen: Korpus 1 1 Stck. 800x540x2000 mm, 1-teilig, 4 Stck. Einlegeböden, 2 Flügeltür mit Griff Korpus 1.1 1 Stck. 800x540x900 mm, 1-teilig, 1 Stck. Einlegeböden, 2 Flügeltür mit Griff Falls erforderlich werden Passleisten zur Wand und Decke angebracht.</p>	1 St	EP.....	GP
04.2	<p>Korpus 2 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Korpus 2 1 Stck. 500x540x2000 mm, 1-teilig, 4 Stck. Einlegeböden, 1 Flügeltür mit Griff. Korpus 2.1 1 Stck. 500x540x900 mm, 1-teilig, 1 Stck. Einlegeböden, 1 Flügeltür mit Griff.</p>	5 St	EP.....	GP
04.3	<p>Korpus 3 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Korpus 3 1 Stck. 500x540x2000 mm, 1-teilig, 4 Stck. Einlegeböden, 1 Tür mit Griff, 1 Passleiste seitlich/links.</p>	1 St	EP.....	GP
04.4	<p>Korpus 4 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Apothekerschrank, 500x540x2000 mm, 1-teilig, mit Griff 5 Ablagen im Auszug.</p>	2 St	EP.....	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.5	<p>Korpus 5 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Korpus 5 1 Stck. 500x540x800 mm, 1-teilig, 1 Stck. Einlegeböden, 1 Tür mit Griff.</p>	2 St	EP.....	GP
04.6	<p>Korpus 6 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Korpus 6 1 Stck. 500x540x1200 mm, 1-teilig, 2 Stck. Einlegeböden als offenes Regalsystem</p>	2 St	EP.....	GP
04.7	<p>Korpus 7 Wie Position 04.1 (Seite 19) jedoch: Korpus 7 1 Stck. 500x540x900 mm, 1-teilig, 1 Stck. Einlegeböden, 1 Tür mit Griff.</p>	4 St	EP.....	GP
04.8	<p>verstärkter Einlegeboden Verstärkter Einlegeboden für Korpus 2 zur Aufnahme Tresor (bis 70 KG) 500x540 mm</p>	1 St	EP.....	GP
04.9	<p>wandmontierte, magnetische Pinnwand 70 x 90 cm, wandmontierte, magnetische Pinnwand 70 x 90 cm, inkl. Montagekit, Farbe: blau</p>			
				
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.10	<p>BTM-Tresor Grad 1 BTM-Tresor Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1, ECB-S (Frankfurt am Main).</p> <p>Außenmaße: 405 x 400 x 420 mm (HxBxT) Innenmaße: 325 x mind. 311 x 305 mm (HxBxT) Fachboden: 1 (höhenverstellbar)</p> <p>Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) nach Bemusterung Bauherr</p> <p>Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln.</p> <p>Fabrikat: Eisenbach Tresore oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:</p>			
				
		1 St	EP.....	GP
04.11	<p>Kühlschrank Kühlschrank Dometic, Kühlschrank Pharmacy, 28 Liter.</p>			
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 04				
		Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10, Netto:		
05	Titel 0.06-0.069 Ruheräume			

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
05	Titel	0.06-0.069 Ruheräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.1	<p>Einzelbett Einzelbett, Materialart: CPL/HPL beschichtet Oberfläche: weiß, Birkenkante Multiplex geölt Länge/Breite/Höhe: 2000 x 900 x 740 mm Einlegelänge/-breite: 1985 x 891 mm, nach oben und rechts hohe Bettwand lt. Zeichnung, Ausführung ohne Bettkasten</p>			
				
		4 St	EP.....	GP
05.2	<p>Lattenrost Massivholzrahmen starr Lattenrost Massivholzrahmen starr Länge/Breite/Höhe: 2000 x 900 x 50 mm</p>			
		4 St	EP.....	GP
05.3	<p>RG-40-Matratze 100mm RG-40-Matratze 100mm Stofftype: Catania Stoffoberfläche: 81 Porzellan Länge/Breite/Höhe: 2000 x 900 x 100 mm</p>			
		4 St	EP.....	GP
05.4	<p>Modular Plus-Schränkelement Modular Plus-Schrank, 3-teilig, inkl. einem Konstruktionsboden als Grundelement - geschlossen Türanschlag: links/rechts/rechts mit 3 Tür, ohne Schubkasten mit Kleiderstange 56cm, Fronten: grifflose Ausführung - push to open</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
05	Titel	0.06-0.069 Ruheräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Korpus - Farbe: Melamin weiß - Kante Multiplex Korpus innen: Melamin weiß Front: Melamin weiß - Kante weiß dekorgleich Höhe/Gesamtbreite/Tiefe: 2214 x 1400 x 605 mm, inkl. 3-seitige Passblenden, inkl. Sockel mit Blende geschlossen.</p>	4 St	EP.....	GP
05.5	<p>Fachboden Fachboden Fachboden: Melamin weiß - Kante weiß dekorgleich Länge/Breite/Dicke: 562 x 553 x 25 mm, -9 Stk. variablen Fachboden -3 Stk. fester Fachboden.</p>	4 St	EP.....	GP
05.6	<p>Garderobe Garderobe mit Hutboden, Bügelhalterung und 3 Garderobenklapphaken kurz in chrom glanz, Spiegel 1700x150 mm, inkl. Wandbefestigung B/T/H (mm): 800/319/1800 Frontdekor: Superweiß Hutbodenfläche: Superweiß Hutbodenkante: Superweiß</p>			
				
		4 St	EP.....	GP
Summe Titel 05				
			0.06-0.069 Ruheräume, Netto:
06	Titel	0.10. Küche/Multifunktionsraum Küche		
06.1	<p>Einbauküche gemäß Planung und Grundriss Einbauküche gemäß Planung und Grundriss Diese Küchenzeile setzt sich aus Unterschränken, Hoch- schränken, Nischenverkleidung und Hängeschränke zusammen. Geräte sowie Zubehör sind detailliert aufgelistet.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
06	Titel	0.10. Küche/Multifunktionsraum Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Ausführung: Front-Kombination: IP 3150 Weiß matt Korpusausführung: Kunststoff matt Korpusfarbe außen: Weiß Korpusfarbe innen: Weiß Griff-Kombination: Griffleiste Schwarz waagrecht über gesamte Breite Nischenfarbe: Weiß Sockelfarbe: Weiß Sockelhöhe: 155 mm Arbeitsplatten-Ausführung: Arbeitsplatte 40 mm Arbeitsplatten-Farbe: Beton-Optik Schiefer dunkelgrau Arbeitsplatten-Kantenfarbe: Beton-Optik Schiefer dunkelgrau Geräte: Bosch Backofen HBG537BB3 -bauseits Bosch Mikrowelle mit Grill BEL55MB0 - bauseits (Mikrowelle in Fach separat, kein Einbaugerät)</p> <p>Bosch Induktionskochfeld PIF86AFE0 Bosch Dunstabzugshaube DFL064A52 Bosch Kühlschrank KIS86AFE0 Bosch Geschirrspüler SMV4HVX00E oder gleichwertig,</p> <p>Inklusive Werkplanung Lieferung und Montage</p> <p>angeb. Fabrikat : '.....' (Bieterintrag)</p> <p>Zubehör: Besteckeinsetz aus Kunststoff Beleuchtung Mülltrennung 2-fach</p>			
				
		1 St	EP.....	GP
Summe Titel 06				
			0.10. Küche/Multifunktionsraum Küche, Netto:	
07	Titel Regie/ Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

16	LV	KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren		
07	Titel	Regie/ Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.1 1	Regie Facharbeiter Für Leistungen, die nicht als EP kalkulierbar sind und für unvorhergesehene Arbeiten, sind vorstehende Stundenlohnvergütung (incl. aller Zuschläge) eines Facharbeiters anzusetzen. Stundenlohnarbeiten erfolgen nur auf Weisung der Bauleitung. Stundenlohnnachweise sind täglich vorzulegen.	5 h	EP.....	GP
	<small>***Bedarfspos.</small>			
07.2 3	Zulage Türzargen aus Holzwerkstoffen kürzen Zulage Türzargen aus Holzwerkstoffen kürzen, bis ca. 7 cm, einschl. Versiegelung der Schnittkanten	1 St	EP.....	- Nur EP -
	<small>***Bedarfspos.</small>			
07.3	Zulage Türblatt aus Holzwerkstoffen kürzen Zulage Türblatt aus Holzwerkstoffen kürzen, bis ca. 7 cm, einschl. Versiegelung der Schnittkanten	1 St	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 07			Regie/ Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

16 LV KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Tischlerarbeiten	10
02	Titel	Mobile TrennwandUmkleide D/H	19
03	Titel	Beschilderung	19
04	Titel	Raum 0.26 Material, Plan Nr. 6.10	19
05	Titel	0.06-0.069 Ruheräume	23
06	Titel	0.10. Küche/Multifunktionsraum Küche	24
07	Titel	Regie/ Sonstiges	26
Summe LV 16 KG300-Tischlerarbeiten / Innentüren				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				