

Leistungsverzeichnis

Anlegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140 - 2412

Stadt Leipzig

Sanierung Sportplatz Wurzner Str. 140

Neubau Zaunanlage

-

Datum / Seiten

05.06.2025 / 17

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

Projekt-Nr.: 2412

LV 001 Freianlagen

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben **Stadt Leipzig**
Sanierung Sportplatz Wurzner Str. 140
Neubau Zaunanlage

Bauherr Stadt Leipzig Amt für Sport
SG Bau Investition

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen
Bauvorhaben

Projekt-Nr.: 2412

Bauvorhaben

**Sanierung Sportplatz
Wurzner Straße 140
04315 Leipzig Sellerhausen**

Neubau Zaunanlage

Bauherr:
Stadt Leipzig
Amt für Sport

Abkürzungsverzeichnis

AG - Auftraggeber
AN - Auftragnehmer
BE - Baustelleneinrichtung
BL - Baulänge
BÜ - Bauüberwachung
DIN - Deutsches Institut für Normung
EP - Einheitspreis
GAEB - Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen
GP - Gesamtpreis
i.M. - im Mittel
LAGA - Länderarbeitsgemeinschaft Abfall
LBO - Landesbauordnung
LV - Leistungsverzeichnis
OK - Oberkante
OK FFB - Oberkante Fertigfußboden
OKG - Gelände Oberkante
OKM - Oberkante Mauer
PDF - Portable Document Format
STU - Stammumfang
UK - Unterkante
UVV - Unfallverhütungsvorschriften
VOB - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.1 Angaben zur Baustelle

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.1 Angaben zur Baustelle

Allgemeine Vorbemerkungen

(die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0 DIN ATV 18299)

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Grundstück liegt in einer als Sportfläche festgelegten Grünfläche. Südlich und westlich grenzen Kleingartenanlagen an, auf der Nordseite befinden sich Kleingewerbe und Wohngebiete, während auf der Ostseite unmittelbar angrenzend das Viadukt einer ehemaligen Bahnlinie verortet ist.

0.1.2 Verkehrsbeschränkungen

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Wurzner Straße. Die Zufahrt ist beengt. Die Baustellenlogistik ist entsprechend anzupassen. Fahrzeuge dürfen die Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Das Abstellen von Privatfahrzeugen im Bereich der Baustelle ist nicht gestattet. Fahrzeuge der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der Baustelle zu parken.

0.1.3 freizuhaltende Verkehrsflächen

Die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Zugänge, Zufahrten und Parkplätze sind frei zu halten.

0.1.4 Transportwege und -einrichtungen

Transporteinrichtungen werden nicht zur Verfügung gestellt. Der AN hat selbstständig für den Transport der Materialien zu Einbaustelle zu sorgen.

0.1.5 Baumedienversorgung

Strom und Wasser können am Vereinsheim zur Verfügung gestellt werden. Der Auftragnehmer hat von den genannten Entnahme- und Anschlussstellen unternehmereigene Versorgungsleitungen und Anschlüsse bis zur Einsatzstelle zu verlegen. Ggf. erforderliche Unterverteilungen sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ein Baustellen-WC steht nicht zur Verfügung und ist vom AN eigenverantwortlich zu stellen und für die gesamte Bauzeit vorzuhalten, dies ist in den EPs einzukalkulieren.

0.1.6 Lage und Ausmaß der zur Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Die Flächen sind zum größten Teil unbefestigt. Maßnahmen zur Befahrbarkeit / die Herstellung von Aufstellflächen für Container für die eigenen Maßnahmen sind Nebenleistung des AN. Unterkunftscontainer für Personal des AN sind soweit erforderlich vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergütet. Es gelten die Arbeitsstättenrichtlinien. Für die Aufstellung von Unterkunfts- und Material-/ Werkzeugcontainern steht in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung nur das Baufeld zur Verfügung, Aufwendungen für das Umsetzen der BE und Unterkunftscontainer werden nicht extra vergütet. Die Uebernachtung in den Unterkunften der Baustelleneinrichtung ist

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.1 Angaben zur Baustelle

nicht gestattet.

0.1.7 Grundwasser

Grundwasser kann zeitweise bis OK Bestandsgelände anstehen.

0.1.8 Umgebungsschutz

Im Randbereich des Baufeldes befinden sich Grünflächen und zu erhaltender Baumbestand. Im Randbereich zu Bäumen und dessen Wurzelbereich ist mit großer Umsicht zu arbeiten, die einschlägigen Normen zum Schutz von Gehölzen auf Baustellen sind einzuhalten. Entlang der gesamten östlichen Grundstücksgrenze befinden sich nachbarschaftliche Bepflanzungen, welche vor Beschädigungen zu schützen sind.

Befahren der Vegetationsfläche:

Das Befahren der gelockerten Vegetationsfläche mit Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt. Zulässiger Luftdruck für Radfahrzeuge=1,6bar.

0.1.9 öffentliche Verkehrssicherung

Das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs im Bereich der Zu- und Ausfahrten außerhalb der Baustelle und zur BE-Fläche ist mit der Straßenverkehrsbehörde eigenverantwortlich abzustimmen. Sicherheitsposten sind ggf. zu stellen. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können.

0.1.10 Hindernisse im Baugrund / Leitungsbestand

Großflächige Hindernisse im Baugrund sind nicht zu erwarten. Die allgemeine Sorgfaltspflicht des AN bei Erdarbeiten wird damit jedoch nicht ausgeschlossen.

Im Baufeld selbst befindet sich kein bekannter aktiver Fremdleitungsbestand der Versorgungsträger. Eine außer Betrieb befindliche Gastleitung quert im Nordosten das Baufeld. Diese ist in Abstimmung mit dem Versorger in Teilen rückzubauen. Südlich und westlich verläuft unter dem angrenzenden Erdwall ein aktiver Abwassersammler. Die Arbeiten finden in Leitungsnähe statt. Schachterlaubnisscheine sind vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Auf dem Grundstück sind eigene Strom-, Abwasser- und Wasserleitungen der Sportanlage vorhanden, zu deren Lage keine Unterlagen vorliegen. Daher sind die Arbeiten zu Gräben und Baugruben unter größter Sorgfalt auszuführen. Suchgräben sind in Abstimmung mit der BÜ auszuführen.

0.1.11 Kampfmittel

Die Fläche wurde als mögliches Bombenabwurfgebiet deklariert.

0.1.12 Baustellenverordnung

Der Auftragnehmer steht in Verantwortung zur Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaft.

Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine Arbeitsplatzbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.1 Angaben zur Baustelle

verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung). Er hat diese Maßnahmen entsprechend vorzusehen und seine Beschäftigten dazu geeignete Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und Demontageanweisungen u.ä.) zu erteilen.

Jeder der gesetzlich vorgeschriebene arbeitsschutzrechtliche Forderungen nicht einhält, kann vom Bauherr von der Baustelle verwiesen werden.

Dadurch entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise zur regelmäßigen sachkundigen und sachverständigen Prüfung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel und Geräte zur Einsichtnahme vorzuhalten.

Arbeitsmittel ohne Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden.

Auftragnehmer die die gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtungen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit nicht bzw. nur teilweise erfüllen, erbringen nach VOB eine mangelhafte Ausführung ihrer zu erfüllenden Leistungen. Daraus resultierende Mehraufwendungen des SiGeko's gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

0.1.13 Besondere Anordnungen

Das Baugelände ist täglich nach Fertigstellung der Arbeiten zu verschließen (Bauzaun). Für die Maßnahmen muss der Bauzaun auf dem Gelände versetzt werden. Der Aufwand für die Räumarbeiten ist mit einzukalkulieren.

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit dürfen (unbeschadet der sonst notwendigen Genehmigungen) nur mit Zustimmung des AG durchgeführt werden. Baubeginn und -Ende gem. Besondere Vertragsbedingungen.

Es besteht generelles Rauch- und Alkoholverbot auf der Baustelle. Das arbeitstägliche Sichern des eigenen Baustellenbereichs gegen das Betreten Unbefugter ist Nebenleistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Baustelle ist täglich zum Arbeitsende in besenreinem Zustand zu verlassen.

0.1.14 sonstige Maßnahmen

Die Arbeiten sind im Wesentlichen ohne andere Gewerke auszuführen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.2 Angaben zur Ausführung

Allgemeine Vorbemerkungen

(die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0 DIN ATV 18299)

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Behinderungen/Unterbrechung

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sollen in direkter Folge ausgeführt werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf ununterbrochene Ausführung der beschriebenen Leistungen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse

Die Grundwassersituation am Standort kann witterungsabhängig Einfluss auf die Befahrbarkeit der Flächen mit schwerem Gerät haben.

Die Bauogistik ist daraufhin abzustimmen.

0.2.3 Maßnahmen zum Gesundheitsschutz

Die aktuell gültigen Forderungen an Lärmschutzmaßnahmen sind zu erfüllen. Alle Lärmschutzmaßnahmen sind Nebenleistungen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung der Lärmvorschriften ergeben. Der Auftragnehmer hat die Baustelle so einzurichten und zu unterhalten, daß die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden.

Ein Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers für (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche aufgrund von hygienischen Anforderungen / Infektionsschutzmaßnahmen (auch durch Dritte veranlasste) insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergütungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von Schutzausrüstungen / Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig werden.

0.2.4 Anforderungen an die BE

Die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Lagerung von Material ist im Baufeld nach den Erfordernissen des AN einzuplanen und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Zufahrt zur Baustelle und der BE-Fläche ist bei Verschmutzung durch den AN unverzüglich zu reinigen. Falls erforderlich, muß die Strassenreinigung mehrmals täglich vorgenommen werden.

0.2.5 Mitbenutzung fremder Einrichtungen

Der Einsatz sämtlicher Hebe- und Förderzeuge ist als Nebenleistung des AN einzukalkulieren.

Arbeits- und Transportmittel werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat für den Materialtransport von und zur Einbaustelle selbst zu sorgen.

Schutzmaßnahmen zu bzw. an angrenzenden Bauteilen, soweit sie bei Transporten beschädigt werden könnten, sind einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.6 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise

Die Baumaterialien sind in Ihren Eigenschaften und im Einbau zu überprüfen und soweit Vorschriften dies erfordern, durch eine unabhängige Stelle überwachen zu lassen. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Nachweise für verwendete Baustoffe und Bauprodukte sind dem AG ohne besondere Aufforderung vor deren Bestellung & Einbau zur Freigabe zu übergeben.

0.2.7 Anforderungen an die Entsorgung

Alle abzubrechenden Bauteile sind nach Stoffen zu sortieren und getrennt zu entsorgen. Zum Nachweis der fachgerechten Entsorgung sind die Wiegekarten der Wiederverwertungsanlage bzw. Deponie zeitnah vorzulegen. Die Entsorgung von Bauschutt aus eigenen Leistungen gehört zu den Nebenleistungen des AN. Es wird ausdrücklich auf DIN 18299, PKT 4.1.12 hingewiesen

Der AN verpflichtet sich zur kontinuierlichen Beseitigung des Bauschutts. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, erfolgt die Bauschuttbeseitigung auf Anordnung des Bauherren durch eine Firma nach Wahl des Auftraggebers. Die Kosten hierfür werden dem AN in Rechnung gestellt. Mit Abgabe des Angebots erkennt der AN diese Regelung an.

0.2.8 Abrechnung

Flächen und Längen werden, sofern bei den einzelnen Leistungen nichts anderes vorgeschrieben ist, durch Aufmaß in der Abwicklung ermittelt.

Mit den Einheitspreisen sind Mehrmengen zum Herstellen der erforderlichen Arbeitsbreiten, Umtransporte und Zwischenlagerungen abgegolten, wenn nicht abweichend beschrieben.

Alle Rechnungen sind kumulativ zu stellen, dabei ist jeweils der gesamte Leistungsstand in Aufmaßplänen zu belegen. Dabei sind die Leistungen der verschiedenen Abschlagsrechnungen in geeigneter Weise kenntlich zu machen. Die Zeichnungen sind zweifach zu liefern.

Mit dem AN abgestimmte Rechnungskorrekturen des AG sind vor Stellung der folgenden Abschlagsrechnung unbedingt einzuarbeiten. Erfolgt dies nicht, behält sich der AG vor, nicht prüffähige Rechnungen zurückzuweisen.

Der AN hat die Rechnungen nach der Struktur des LV zu stellen.

Abschnittssummen sind jeweils zu ermitteln. Teilschlussrechnungen werden nur anerkannt, wenn sie vorab mit dem AG vereinbart werden.

Aufmaßblätter, Stundenzettel etc. sind zu den AZ's als Originale mit Unterschrift

des AN abzugeben. Durch den AN ist mit der Rechnungsübergabe das Aufmaß auch digital im Datenformat PDF zu übergeben.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.2 Angaben zur Ausführung

Nachträge:

Nachträge müssen auf der Grundlage der Preisermittlung des Hauptauftrag (Urkalkulation) gestellt werden. Zur Prüfung sind unaufgefordert Kalkulationsunterlagen beizufügen, die eine Nachvollziehbarkeit auf der Grundlage der Urkalkulation zum Hauptauftrag / des Ursprungsangebots gestatten. Zur Prüfung der Angemessenheit der Preise bzw. der Vergütungsberechnung müssen nachvollziehbar folgende Ansätze und Zuschläge für jede Teilleistung einer Position erkennbar sein, diese Detaillierung gilt ebenfalls für Nachunternehmerleistungen:

- Zeitansatz mit Leistungsparametern
- Anzahl der Arbeitskräfte
- Kalkulationslohn
- Materialkosten mit Angabe der Materialart
- Gerätekosten mit Angabe der Geräteart und -kennwerte

Nachunternehmerleistungen

- Sonstige Kosten (z. B. Gebühren)

Dazu sind die Zuschläge für die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT)

Lohn, Materialkosten, Gerätekosten, sonstige Kosten und

Nachunternehmerleistungen auszuweisen. Weiterhin sind die Schlussblätter

(Summenblätter) der Kalkulation beizufügen mit Ausweisung der

Gesamtstundenzahl für eigene Lohnstunden und der Summe EKT, BGK, AGK W+G und NU.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.3 Einzelangaben

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.3 Einzelangaben

Allgemeine Vorbemerkungen
(die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0
DIN ATV 18299)

0.3.1. Schachtscheine:

Der AN hat sich vor Ausführung über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränagen, Kanälen u.ä. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern eigenverantwortlich zu unterrichten!

Hinweis: Anträge für Schachtgenehmigungen innerhalb des unmittelbaren Baufeldes sind bei den zuständigen Trägern für die Ver- und Entsorgungsanlagen und zuständigen Behörden einzuholen.

0.3.2 Grenz- und Vermessungsmarken:

Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt noch versetzt werden, bei eventuellen Beschädigungen ist die BÜ umgehend zu informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001 LV Freianlagen

Projekt-Nr.: 2412

Allgemeine Vorbemerkungen - 0.4 Nebenleistungen / Besondere Leistunge

Allgemeine Vorbemerkungen

(die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0 DIN ATV 18299)

0.4 Angaben zur Nebenleistungen / Besondere Leistungen Ausführung

0.4.1 - Baustellenberatung

Die Baustellenberatungen finden wöchentlich auf der Baustelle statt. Die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters ist Pflicht.

0.4.2 - Baufristenplan

Der AN hat einen Baufristenplan 'als Balkendiagramm' über seine vertraglichen Leistungen auf der Basis der vorgegebenen Vertragsfristen zu liefern.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 10 Kalendertage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 2 Fertigungen (Papierform) sowie im PDF-Format zu übergeben.

Der vorgesehene Arbeitskräfteeinsatz ist in diesem Plan darzustellen. Der detaillierte Bauzeitenplan wird nach Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil. Spätere Änderungen des Bauterminplans bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den AG.

0.4.3 - Überlassung Ausführungsunterlagen

Der AN hat Anspruch auf unentgeltliche Ueberlassung von Bauzeichnungen in zweifacher Ausfertigung. Unterlagen der Werk- und Montageplanung oder rechnerische Nachweise, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag zu erstellen oder zu beschaffen hat, beduerfen der Genehmigung des AG. Sie sind jeweils in 2 Fertigungen (Papierform) sowie im PDF-Format vorzulegen. Verantwortung und Haftung des AN erfahren durch die Genehmigung des AG keinerlei Einschränkungen. Eine Mithaftung des AG wird ausgeschlossen.

0.4.4 - Bautagesberichte

Die Führung von Bautagesberichten ist für den AN obligatorisch und wöchentlich bei der Bauleitung vorzulegen und spätestens nach Beendigung der Arbeiten dem AG im Original zu übergeben.

0.4.5 - Dokumentation

Zu allen eingebauten Materialien, Produkten etc. sind die Produktdatenblätter, Zulassungsbescheinigungen, Bezugshinweise, Angaben zum Schadstoffkataster etc. zu sammeln und spätestens zur Abnahme dem AG zu übergeben. Das Fehlen der Dokumentationsunterlagen wird durch den Bauherren als erheblicher Mangel angesehen. Es ist zu beachten, dass das Fehlen der Dokumentationsunterlagen vor der Abnahme eine Abnahme verhindern kann und zu einem entsprechenden Rechnungseinbehalt führt. Nach Anforderung durch die Bauleitung sind o.g. Produktangaben vor Ausführung vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001	LV	Freianlagen	Projekt-Nr.: 2412
001.01	Haupttitel	Außenanlagen	
001.01.10	Titel	Baukonstruktionen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 001.01.10.0030 -

Abrechnung nach Aufmaß.
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten.

150 **m²** EP GP

**001.01.10.0040 Strauchfläche beschneiden bzw. einschl. Wurzelwerk roden
Sträucher, Höhe bis 200cm**

Position Sträucher und Wurzelstöcke beschneiden bzw nach Bedarf,
eischl. Wurzelaufläufer, roden, Schnittgut laden und
entsorgen. Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist
zu erbringen.
Sträucher, Höhe bis 200cm

20 **m²** EP GP

001.01.10.0050 Doppelstabmattenzaun H = 1830 mm liefern und einbauen, anthrazith

Position Doppelstabmattenzaun H=1830 mm in Teilabschnitten
liefern, einbauen und montieren.
Zaunhöhe: 2,00 m über GOK inkl. Freihaltezone,
Pfostanabstand: ~251 cm
Posten aus Rechteckrohr 2500x40x70 mm liefern und nach
Montageanleitung der herstellenden Firma in
Einzelfundamente aus Beton, auf frostfrei gegründeter
Sauberkeitsschicht höhen-, lot-, und fluchtgerecht
einbauen. Inkl. herstellung der Fundamente, Lieferung
Fundamentmaterial, Erdarbeiten und Anarbeitung des
anfallenden Bodens im angrenzenden Gelände.
Beton: C 20/25, Abmessung Fundament: 50x50x70 cm,
10 cm Sauberkeitsschicht aus Mineralgemisch 0/45 mm.
OK Fundament ca. 15 cm unter OK Gelände.

Montage der Gitter am Pfosten mittels Klemmleiste, die
über Innensechskantschrauben M8 V2A im Systemraster an
den Pfosten befestigt wird.
Abdeckung der Pfosten mit überstehender Alu-Kappe.

Gittermatten aus kreuzweise, punktgeschweißten
Stahlrähren. D=6 mm, horizontal und vertikal.
Gitternutzlänge 2500 mm, Maschenweite 50x200 mm (BxH).
Oben und unten glatt, ohne Überstand, mit waagerechten
Doppeldrähren abschließend
Gitter gem. Herstellersystem kraftschlüssig verbinden.

Inkl. aller Lieferungen, Schnitt- und
Anpassungsarbeiten, notwendigen Eckausführungen,
Herstellung von Höhenversprüngen bis 20 cm gemäß
Geländeverlauf, Endpfosten (bis 3,00 m Länge), Zubehör-
und Verbindungsteilen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001	LV	Freianlagen	Projekt-Nr.: 2412
001.01	Haupttitel	Außenanlagen	
001.01.10	Titel	Baukonstruktionen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 001.01.10.0070 -

Griff innen und außen. Der Schließzylinder wird durch den AG geliefert und ist entsprechen vorzubereiten.
 1 Torfeststeller je Torflügel und beidseitig 3 Bodenhülsen
 Zaunanschluss: Stabgitterzaun
 Inkl. aller Lieferungen, Montage- und Anpassungsarbeiten sowie notwendigen Zubehör- und Verbindungsteile.
 Fundamentierung, Pfostenabmessungen und Zaunanschlüsse sind gemäß Herstellerangaben zu prüfen!
 Zur Freigabe durch die BÜ ist eine Werkplanung mit Statik zu erstellen!

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

001.01.10.0080 Oberboden liefern und 10cm dick andecken

Position

Oberboden nach DIN 18915 (queckefrei), gesiebt, liefern und profilgerecht in Teilmengen auf geplanten Vegetationsflächen 10cm dick andecken; Verdichtungen sind umgehend und nachhaltig zu lösen.
 Einbauverfahren: Vor- bzw. Überkopf.
 Abrechnung in der Abwicklung. Ausführung in Teilmengen.

Rasenflächen im Zaunverlauf

150	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

001.01.10.0090 Feinplanum Rasenflächen

Position

Feinplanum für Rasenflächen herstellen.
 zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Bestand herstellen.
 Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 2 cm.
 Anfallendes Material ist zu sammeln zu trennen und zu entsorgen.

Abrechnung in der Abwicklung. Ausführung in Teilmengen.

150	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

001.01.10.0100 Rasenansaat Gebrauchsrasen-Spielrasen, RSM 2.3

Position

Rasenansaat mit Regel-Saatgut-Mischung Gebrauchsrasen-Spielrasen, RSM 2.3 in zwei gekreuzten Arbeitsgängen, Saatgutmenge 20g/m²
 Nachweis der Beschaffenheit Anlieferung nur in Originalverpackung, von der Bauleitung freizugeben.
 Abrechnung in der Abwicklung.
 Inkl. Einarbeiten von Starterdünger für Rasenflächen;
 Art des Düngers: NPK -Dünger mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

001	LV	Freianlagen	Projekt-Nr.: 2412
001.01	Haupttitel	Außenanlagen	
001.01.10	Titel	Baukonstruktionen	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 001.01.10.0100 -

Isobutylidentharnstoff, Magnesium, Bor, Kupfer, Eisen,
Mangan und Zink; Menge: 25g/m²
inkl. Wässern

150	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

001.01.10.0110 Entsorgungsmaterial transportieren (Äste, Vegetations- und Bodenmaterial)

Position Entsorgungsmaterialien (Äste, Vegetations- und Bodenmaterial) auf der Baustelle lagernd laden und zum Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen. Inkl. Gebühren.

2	t	EP	GP
----------	----------	----------	----------

001.01.10.0120 Abschlussdokumentation

Position Abschlussdokumentation anfertigen und übergeben nach Beendigung der Leistungen zur VOB-Abnahme. Zusammenstellung der Revisionsunterlagen aller eingebauten Materialien:

- Datenblätter
- Lieferscheine
- Bezugsquellen aller Materialien
- Wartungs- und Pflegeanweisungen

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Titel 001.01.10 Baukonstruktionen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Haupttitel 001.01 Außenanlagen

LV-Gesamtaufstellung: Seite 17.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Zaun Sportplatz Wurzner Str. 140

Projekt-Nr.: 2412

LV 001 Freianlagen

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
001.01	Haupttitel	Außenanlagen
001.01.10	Titel	Baukonstruktionen
Gesamtsumme		LV 001 Freianlagen
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.