

LV Instandsetzung Ortsverbindungsstraße Reichenbach - Scharfenberg

Instandsetzung Ortsverbindungsstraße Reichenbach -
Scharfenberg

Baubeschreibung

Die Baumaßnahme beinhaltet die Instandsetzung der Ortsverbindungsstraße von Reichenbach bis zum Ortseingang Scharfenberg.

Der genaue Bauanfang und das Bauende werden vor Baubeginn durch den AG festgelegt. Die Instandsetzung erfolgt innerhalb der Bestandsfläche ohne Änderung der Breite. .

Die Baulänge beträgt ca. 690 m. Geplant ist ausschließlich Deckenbau.

Die Baudurchführung hat in 2 Bauabschnitten zu erfolgen, zur Gewährleistung einer ununterbrochenen Zufahrt nach Batzdorf (die Straße nach Batzdorf ist eine Sackgasse und muss durchgängig frei bleiben).

Bauabschnitt 1: Ortslage Reichenbach von Mitte Einfahrt Nr.3/5 bis Mitte Einmündung Batzdorf

Bauabschnitt 2: Mitte Einmündung Batzdorf bis Ortsanfang Scharfenberg

Im Bauabschnitt 1 ist der Altasphalt 10 cm tief zu fräsen und auszubauen. Höhengleich sind 10 cm Asphalttragdeckschicht einzubauen. Das Fräsgut ist im Fahrbahnbereich im Bauabschnitt 2 zur Profilverstärkung einzubauen. In einem Bereich von 20 m Länge ist eine vorhandene 5zeilige Kleinpflastermulde zu erneuern. 2 Regeneinläufe in individueller Bauart (Guß) sind an die neue Pflastermulde anzupassen.

Im Bauabschnitt 2 ist der Altasphalt/ Unterbau 20 cm tief zu fräsen, das Material ist liegen zu lassen und entsprechend der Entwässerungsrichtung zu profilieren, zu verdichten und mit einer Asphalttragdeckschicht zu überbauen.

Die Bankette sind an die neue Höhe angepasst, zu erneuern.

Feldzufahrten sind nach Vorgabe des AG mit Mineralgemisch oder Asphalt anzupassen.

Das Quergefälle der Straße ist so zu profilieren, das das Niederschlagswasser ungehindert in die Seitenbereiche abfließt.. Entsprechend ist vorhandener Oberboden in den Seitenbereichen abzutragen und zu verteilen. Nach Vorgabe des AG sind in Bereichen, bei denen eine Absenkung der Seitenbereiche bis unterhalb des Fahrbahnniveaus nicht möglich ist, zusätzlich Ablaufmulden innerhalb der Seitenbereiche zu profilieren.

Die Straße ist mit einer Randmarkierung zu versehen.

Dem Bieter wird vor Kalkulation eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Auf die Einhaltung der Toleranzen gemäß ZTV-Asphalt in der aktuellen Fassung wird verwiesen, insbesondere auf die Einhaltung der Ebenheit gemäß Tab. 25, Zeile a, Spalte 1 (≤ 10 mm unter der 4 m - Latte) .

Fortsetzung Baubeschreibung

Bauzeit:

Beginn 25.08.2025

spätestes Bauende 02.10.2025

Die Bauzeit beträgt drei Wochen.

Dem Auftragnehmer wird die Ausführungszeit im vorgegebenen Bauzeitraum freigestellt. Die Bauarbeiten sind zügig und ohne bauunterbrechung durchzuführen.

Der Bieter legt nach Auftragserteilung rechtzeitig vor Baubeginn einen Bauablaufplan vor.

Foto Reichenbach - Scharfenberg



Übersichtslageplan



Titel 01. VORARBEITEN

VORARBEITEN

VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

Die Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und -räumung ist in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Diese Regelung gilt für alle Leistungen und sämtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

01.01. Verkehrssicherung Vollsperrung

Verkehrssicherung, Vollsperrung

für die Dauer der vertraglich vereinbarten Leistungen
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten unter Vollsperrung aufbauen, ständig

unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

Auf den erforderlichen Umbau der Verkehrssicherung innerhalb der Bauabschnitte 1 und 2 wird verwiesen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet.

Einschließlich Verkehrsregelung und

Umleitungsbeschilderung, Vorwegweiser an

Knotenpunkten

Herstellen eines Umleitungs- und Verkehrszeichenplanes unter Einbeziehung des AG,

Busverkehr ÖPNV:

Allgemeiner Verkehr: Reichenbach Ortslage - S177-

Riemsdorf - Naustadt - Scharfenberg_

Einschließlich Beantragung einer verkehrsrechtlichen

Anordnung bei der zuständigen Verkehrsbehörde-

zur Durchführung der vertraglich vereinbarten

Leistungen

einschließlich Information der ÖPNV (VGM Meißen Buslinie 413 über den geplanten Sperrungszeitraum

Der AN lädt unaufgefordert und rechtzeitig alle Beteiligten zu einer Bauanlaufberatung ein zum Zweck der Klärung aller offenen Fragen.

1,00 Psch _____ € _____ €

01.02. Anliegerinformation

Information der Anlieger (Anwohner vor Bauanfang in Scharfenberg/ Reichenbach)

Aufwendungen für Information der Anlieger.

Der AN hat dabei die Aufgabe, mit den Anliegern alle notwendigen Abstimmungen, die im Rahmen der Baumaßnahme erforderlich sind, zu treffen.

Dazu zählt unter anderem die Verfassung und Zustellung von Handzetteln mit Angaben zur Bauzeit, den zu erwartenden Behinderungen und Ansprechkontakte

(information Anwohner sind Landwirte, deren Kontaktdaten vor Baubeginn bekanntgegeben werden)

1,00 Psch _____ € _____ €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
01.03.	Gras mähen		
	Gras mähen. Neigung der Fläche 1:1 bis 1:3. Mähfläche 'Randbereiche (Bankette, Böschungen)' Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. (Vor Oberbodenabtrag)		
	1.380,00 m2	€	€
01.04.	Zulage Baustelleneinrichtung		
	Zulage Baustelleneinrichtung für die Herstellung der erforderlichen Straßenabsteckung (eine Höhenplanung ist nicht vorhanden) einschließlich erforderlicher Vermessungsleistungen Leistungen sind vor Ausführung durch AG/BÜ abnehmen zu lassen Die Anforderungen der ZTV-Asphalt bezüglich Einbaumengen und Ebenheit sind unbedingt einzuhalten		
	1,00 Psch	€	€
01.05.	Beweissicherung		
	Beweissicherung durchführen Fotodokumentation Farbfotos für den gesamten Baubereich mindestens 9 cm * 13 cm einschl.Beschreibung aller vorh. Mängel an Grundstücksanschlüssen, -einbauten, Grenzsteine sind zusätzlich zu markieren und zu sichern und zu dokumentieren unaufgeforderte Übergabe an AG vor Baubeginn Schadensansprüche, die auf ein unvollständiges Beweissicherungsverfahren zurückzuführen sind, sind Sache des AN.		
	1,00 Psch	€	€
01.06.	Verkehrsschild abbauen, aufstellen		
	Schildgroesse bis 0,7 m2. Schild mit Rohrpfeuten, DU max. 80 mm, abbauen. Abgebaute Teile zerlegen, saeubern und zur Wiederver- wendung im Baustellenbereich lagern. Fundament entfernen, alle nicht wiederverwendbaren Teile in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen Verkehrsschild nach Angabe des AG nach Bauende aufstellen einschl. der anfallenden Erd- und Fundamentarbeiten. Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand herstellen..		
	1,00 St	€	€
Summe Titel 01. VORARBEITEN			€

Titel 02. STRASSENBAU

02.01. Untersuchung Aushubmaterial

Untersuchung des Aushubmaterials
nach Wahl des AN gemäß den Anforderungen der in
Anspruch zu nehmenden Deponie
zur Klassifizierung
nach Untersuchung von Bodenmaterial und Baggergut mit
mineralischen Fremdbestandteilen bis 10% nach
Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV
oder
LAGA Merkblatt 20
durch ein zugelassenes neutrales Labor
Probenahme im Beisein des AG
Anzahl der Untersuchungen nach Bautechnologie und
Baufortschritt des AN

1,00 Psch € €

*Grundposition 1

02.02. Oberboden abtragen und abfahren Abtrag bis 15 cm cm

Oberboden von Randbereichen und Banketten,
einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Abtragmaterial in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Abtrag in dünner Schicht
Dicke des Abtrages bis 15 cm
in wechselnder Breite von 50 - 150 cm
Planum zum Auftrag von Bankettmaterial herstellen

980,00 m2 € €

*Grundposition 2

02.03. Zulage mit Zuordnung BM-F2

Zulage
zur Position Oberboden abtragen
bei Klassifizierung des Aushubmaterials
Zuordnung zur Klasse BM-F2
einschließlich Übernahme in Eigentum des AN und
Verwertung oder entsorgen auf eine dafür zugelassene
Deponie.
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Verwertung oder
Deponierung ist dem AG mit der Abrechnung unaufgefordert
vorzulegen.
Transport, Zwischenlager und Deponiegebühren werden
nicht extra vergütet.

80,00 m3 € €

*Alternativposition 2.1

02.04. Zulage mit Zuordnung BM-F1

Zulage
zur Position Oberboden abtragen
bei Klassifizierung des Aushubmaterials
Zuordnung zur Klasse BM-F1
einschließlich Übernahme in Eigentum des AN und
Verwertung oder entsorgen auf eine dafür zugelassene
Deponie.
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Verwertung oder
Deponierung ist dem AG mit der Abrechnung unaufgefordert
vorzulegen.
Transport, Zwischenlager und Deponiegebühren werden
nicht extra vergütet.

Fortsetzung 02.04. Zulage mit Zuordnung BM-F1

80,00 m3	_____ €	nur Einheitspreis
----------	---------	-------------------

02.05. Oberboden abtragen und profilieren Abtrag bis 15cm cm

Oberboden von Randbereichen und Banketten,
einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Abtragmaterial in
der Rücklage verteilen und profilieren
Abtrag in dünner Schicht
Dicke des Abtrages bis 15 cm
in wechselnder Breite von 50 - 80 cm
Planum zum Auftrag von Bankettmaterial herstellen

500,00 m2	_____ €	_____ €
-----------	---------	---------

02.06. Entwässerungsmulden profilieren

Entwässerungsmulden profilieren
Breite bis 50 cm
Tiefe bis 30 cm
Abtragmaterial in der Rücklagefläche verteilen und profilieren

Abgerechnet wird nach Aufmaß (Fläche)

40,00 m2	_____ €	_____ €
----------	---------	---------

02.07. Pflasterzeile Kleinpflaster Granit

Vorhandene Pflasterzeile Kleinpflaster Granit
5-zeilig in Beton/ Mörtel, ausbauen einschließlich
Betonunterlage
Reinigen, sortieren, lagern
nicht mehr verwendbares Material in Eigentum AN
übernehmen und einer Verwertung zuführen
Pflasterzeile als Mulde neu herstellen
höhengerecht
einschließlich 20 cm Unterbau/ Rückenstütze Beton C20/25
Fugen mit polymermodifiziertem Fugenmörtel
glw. Pavifix CEM

Fugenmaterial:.....

(vom Bieter einzutragen)

22,00 m	_____ €	_____ €
---------	---------	---------

02.08. Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Material aufnehmen.
Asphaltdeck- und Tragschicht.
Frästiefe bis 5 cm.
Fläche = in Anschlußbereichen, Fahrbahnanschlüsse,
Einmündungen
Material in anderen Fräsbereichen verteilen und profilieren

200,00 m2	_____ €	_____ €
-----------	---------	---------

02.09. Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und Material aufnehmen.
Asphaltdeck- und Tragschicht.
Frästiefe 10 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Material in anderen Fräsbereichen verteilen und profilieren
(am Bauanfang Reichenbach, im Bereich höhengleichen
Einbaus)

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Fortsetzung 02.09. Asphalt fräsen

Unterlage von losem Fräsgut reinigen

450,00 m2 € €

02.10. Asphalt fräsen

Asphalt fräsen und liegen lassen

nach Erfordernis Nachbrechen

Asphaltdeck- und Tragschicht, Mineralgemisch

Frästiefe 15 - 20 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Fläche profilieren, Planum herstellen und verdichten

EV2>= 100 MN/²

3.550,00 m2 € €

*Bedarfsposition

02.11. Profilverstärkung mit Asphaltfräsgut

Profilverstärkung mit Asphaltfräsgut

Verwertungsklasse A (Nachweis vor Ausführung vorlegen)

profilgerecht liefern, einbauen und verdichten

in dünner Schicht

bis 10 cm

Abrechnung nach Lieferschein

25,00 to € €

02.12. Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.

In Verkehrsflächen

Unterlage = Asphaltbefestigung

Bindemittel = C40B5-S

Bindemittelmenge mindestens 0,4 kg/m² zur Sicherung des Schichtenverbundes"

Vor Einbau Asphalttragdeckschicht im gefrästen Bereich

450,00 m2 € €

02.13. Asphalttragdeckschicht AC16 TD herstellen

Tragdeckschicht AC16 TD nach TL Asphalt in der aktuellen Fassung

herstellen und verdichten.

Einbau in der Fahrbahn

sowie in Anschlüsse von Wirtschaftswege und Einfahrten

Bindemittel = Bitumen C 50/70

Dicke 10 cm

Seitliche Abboeschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen und verdichten.

Abrechnung nach Lieferscheinen

Einbautoleranzen nach ZTV-Asphalt StB 07

960,00 t € €

02.14. Erschw. infolge Einfassungen

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. beim Herstellen von Asphaltschichten. Asphalttragdeckschicht.

75,00 m € €

02.15. Schachtabdeckungen abdecken, angleichen

Schachtabdeckungen ausbauen
mit geeignetem Material abdecken und nach dem Asphalteinbau wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
ausgebaute Schachtabdeckung nach Wahl des AN sicher lagern und auf neue Höhe fachgerecht einbauen
Verfüllung = entsprechend Regelaufbau

2,00 St € €

02.16. Regeneinlauf abdecken, angleichen

Abdeckung Regeneinlauf ausbauen
mit geeignetem Material abdecken und nach dem Asphalteinbau wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
ausgebaute Abdeckung Regeneinlauf nach Wahl des AN sicher lagern und auf neue Höhe fachgerecht einbauen
Verfüllung = entsprechend Regelaufbau
Regeneinlauf = individuelle Ausführung 500 x 500



2,00 St € €

02.17. Randabdichtung herstellen

Flankenfläche
auf der höher liegenden Seite der Asphaltschichten abdichten durch heiss aufzubringendes Bindemittel. Auftragsmenge 4,0 kg/m² in 2 Lagen auf der geneigten Fläche.
Bindemittel = 70/100.
Herstellung in einem Arbeitsgang.
Auftragsbreite auf der geneigten Fläche 16 cm
Hinweis:
Der Einbau erfolgt nur an exponierten Stellen,, grundsätzlich ist auf Grund des einschichtigen Einbaus keine Randabdichtung vorgesehen)

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Fortsetzung 02.17. Randabdichtung herstellen

550,00 m € €

02.18. Oberflächenschluss herstellen

Oberflächenschluss durch gleichmäßiges aufbringen und einwalzen von Abstreumaterial auf die noch heiße Asphaltoberfläche herstellen. Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreumaterial = Leicht bituminierte feine Gesteinskörnung, Fließkoeffizient mindestens 38. aus Edelsplitt 1/3 Abstreumenge 1 kg/m². Maschinell aufstreuen.

3.400,00 m² € €

02.19. Fugen mit bit. Heißverguß Schichtd. 4,0 cm Breite 10 mm

Fugen mit Fugen mit bit. Heißverguß herstellen
Vor dem Einbau Fuge schneiden, aufweiten
vorhandene Wandung
saeubern, soweit erforderlich trocknen und mit bituminosem Voranstrich versehen.
Dicke der Deckschicht 4,0 cm,
Fugenbreite 10 mm.

65,00 m € €

02.20. Hydrant- oder Schieberkappe angleichen,

Hydrant- oder Schieberkappe angleichen,
Änderungshöhe bis 10 cm,
Alte Schieberkappen ausbauen, in Eigentum des AN übernehmen und beseitigen
Neue Hydranten- und Schieberkappe frei Baustelle geliefert, an Stelle der alten Abdeckungen fach-und höhengerecht einbauen
Änderungshöhe bis 10 cm
Verfüllung = entsprechend Regelaufbau einschließlich aller Nebenleistungen
(die Hydranten- oder Schieberkappen werden durch die Gemeinde Klipphausen geliefert)

2,00 St € €

02.21. Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in Asphaltbefestigung freilegen, ausbauen und nach Asphalteinbau an die neue Höhe anpassen.
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Einbauteil in Fahrbahn.
Aufbruchtiefe bis 10 cm.
Anpassung entsprechend neuer Höhe nach Fahrbahninstandsetzung
Höher setzen bis 5 cm.
Verfüllung = entsprechend Regelaufbau

2,00 St € €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

02.22. Bankette herstellen

Geeigneten Boden liefern
in Randbereiche, Bankette und Grundstückszufahrten
profilgerecht einbauen
und verdichten
EV2 = 100 MN/m²
10 bis 15 cm dick je nach vorangegangener Abtragsdicke
Breite: entsprechend der vorhandenen möglichen
Einbaubreite 50 - 70 cm
Material = gebrochene Mineralstoffe
nach ZTVT Mineralgemisch 0/32
pH-neutral zur Rasenansaat (Naßansaat) geeignet
(kein Recyclingmaterial)
entmischte Bereiche sind auszutauschen
Abrechnung nach Aufmaß
und Lieferscheinen

290,00 to _____ € _____ €

02.23. Oberboden nachprofilieren

Oberboden bei Erfordernis nachprofilieren
vorhandenen Oberboden nach Anordnung des AG in
Bankettrücklage nachprofilieren
angleichen und andrücken
Kanten verbrechen
Streifen, nicht zusammenhängende Teil- und Kleinflächen
Handarbeit ist vorzusehen
Breite bis 50 cm
Dicke bis 15 cm

Abgerechnet wird nach Aufmaß (Fläche)

560,00 m² _____ € _____ €

02.24. Naßansaat

Rohboden und Bankette
mittels Naßansaat gem. DIN 18918 (N/SDKB) begrünen.
Unrat ablesen, in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. Ansaat auf Fläche mit einer Neigung
flacher als 1 zu 4

Mengen /m² und Zusammensetzung

-
- 300 g org. Langzeitdünger aus Mikrobiomasse BIOSOL
o. gleichwertig, org. Masse mind. 70 %
Nährstoffgehalte 7-1-3, Stickstoff org. gebunden.
 - 30 g granuliertes Kaliumalginat, Natriumgehalt
max. 2 %, Meralgin-Granulat o. glw.
 - 150 g org. Zuckerphosphoramid ACS o. glw.
 - 25 g Bodenfestigerkonzentrat auf Polybutadienbasis
Terravest K o. glw.
 - 40 g Erosionsschutzfasern auf Cellulosebasis,
Cellulosegehalt 75 %, Faserlänge 5 mm.
 - 30 g Saatgut nach Regelsaatmischung RSM 7A oder
RSM 8B, Lieferung in verplombten Säcken a 25 kg
gem. Saatgutverkehrsgesetz

Die Abrechnungsbreite beträgt beidseitig max. 70 cm

1.100,00 m² _____ € _____ €

02.25. Vormarkierung herstellen

Vormarkierung herstellen

Vormarkierung fuer Laengsmarkierung herstellen.

Abgerechnet wird nach durchgehender Laenge der Vormarkierung.

Herstellung einschließlich Knotenpunkte

20,00 m

€

€

02.26. Laengsmarkierung herstellen Randmarkierung

Laengsmarkierung herstellen

Laengsmarkierung entsprechend vorhandener Markierung oder Vormarkierung herstellen.

Zu markierende Flaechen reinigen. Kehrgut und ggf.

Fraesgut gehen in Eigentum des AN ueber und werden beseitigt.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlaenge in der Achse. Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet.

Randmarkierung.

auf bituminoeser Decke,

Markierungsstoff der Stoffklasse III TPM,

Einkomponentenfarbe.

Strichbreite 0,12 m.

einschließlich Herstellung unterbrochener

Linien nach Bedarf

1.300,00 m

€

€

02.27. Quermarkierung Typ II herstellen

Quermarkierung Typ II herstellen.

Fläche reinigen

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Unterbrochen/Durchgängig

Breite 20 cm

Strich mit Vormarkierung als Erneuerung.

Markierungsstoffart = Kaltspritzplastik.

Mit groben Nachstreumitteln.

Verkehrsklasse = P 6.

Markierung auf Asphaltbeton.

20,00 m

€

€

Summe Titel 02. STRASSENBAU**€**

Titel 03. STUNDENLOHNARBEITEN, MATERIALLIEFERUNGEN

Bei Stundenlohnarbeiten wird

für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz angeboten, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn und etwaige vermögenswirksame Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge und dergleichen, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

Stundenlohnarbeiten sind nur

nach besonderer Anordnung des AG durchzuführen.

Stundenlohnarbeiten und Materiallieferungen

sind Bedarfsleistungen. Die vereinbarten Preise gelten unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden bzw. Lieferungen.

Über Stundenlohnarbeiten sind

arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 3-facher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen das Datum, die Kennzeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppen der Arbeitskräfte, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, Gerätekenngößen, das verbrauchte Material (gegebenen- falls die Positionsnummer des LV) sowie die Beschreibung der Leistung enthalten. Eine Ausfertigung erhält der AN nach Prüfung zurück. Aufsichtsstunden werden nur nach besonderer Anordnung des AG und nur mit maximal 6,66 % der gesamten beaufsichtigten Stunden vergütet.

Die Verrechnungssätze für Baugeräte

und Lastkraftwagen enthalten sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Betriebsstoffkosten, einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal sofern im LV nicht ausdrücklich anders angegeben.

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR ARBEITSKRÄFTE

03.01. Facharbeiter Facharbeiter

8,00 h € €

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR BAUGERÄTE

03.02. Bagger bis 0,5 m3 Bagger bis 0,5 m3

5,00 h € €

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

03.03. Radlader bis 1,0

Radlader bis 1,5 m3

5,00 h € €

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR FAHRZEUGE**03.04. LKW-Kipper**

LKW-Kipper bis 9,0 t Nutzlast

5,00 h € €

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR MATERIAL FREI BAU**03.05. Schotter 0/32**

Schotter 0/32

5,00 t € €

Summe Titel 03. STUNDENLOHNARBEITEN, MATERIALLIEFERUNGEN**€****Summe LV Instandsetzung Ortsverbindungsstraße Reichenbach - Scharfenberg****€**

Zusammenfassung

Titel 01. VORARBEITEN	_____ €
Titel 02. STRASSENBAU	_____ €
Titel 03. STUNDENLOHNARBEITEN, MATERIALLIEFERUNGEN	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt	_____ €
Gesamt brutto	===== €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift