

Inhaltsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung	2
00.02	Titel	Pflanzenlieferung Bäume	6
00.03	Titel	Pflanzenlieferung Sträucher	8
00.04	Titel	Pflanzarbeiten	9
00.05	Titel	Fertigstellungspflege	16
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)	20
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)	24
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	30

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00.01	Titel Baustelleneinrichtung			
	Hinweistext			
	Der Bieter sollte sich vor Abgabe seines Angebotes mit der Örtlichkeit vertraut machen und im Ergebnis seiner Ortsbesichtigung anhand der Leistungstexte in Verbindung mit der Baubeschreibung die Preisbildung gestalten.			
	Hinweistext			
	Bei Unklarheiten und/oder festgestellten Abweichungen besteht die Pflicht gem. VOB, den AG zu informieren bzw. Rücksprache zu nehmen.			
00.01.0001	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.			
	<p>StLKNr. 07.15 101/107.11</p> <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.01.0002	<p>Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. StLKNr. 07.15 101/112.01 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1 Psch		GP
00.01.0003	<p>Beweissicherung Beweissicherung der genutzten vorhandenen baulichen Anlagen, der Zufahrten und benutzten Wege, der Brücken, der Anliegergrundstücke und der Bebauung im unmittelbaren Baufeld, mindestens die baulichen Anlagen im Bereich der Baumaßnahmen, durch den AN, vor Beginn der Arbeiten und nach Abschluss der Arbeiten durchführen.</p> <p>Erstellen einer Fotodokumentation, mit Bildunterschrift als Bezeichnung örtliche Lage, Blickrichtung und Beschreibung. Dokumentation über Grenzen, Wege, Zufahrten, Bäume, Zäune und Bauausführung (z.B. verwendete Technik) für den Bauabschnitt. Beweissicherung vor Baubeginn inkl. aller Anfahrtsbereichen in der Ortslage und allen benutzten Zufahrten.</p> <p>Ergebnisse der Beweissicherung 2-fach dem AG vor Baubeginn zur Prüfung übergeben. Ergebnisse der Beweissicherung 2-fach dem AG nach Bauabschluss zur Prüfung übergeben.</p> <p>Abrechnung 50 % nach Einrichtung und 50 % nach vollständiger Leistungserbringung der Gesamtmaßnahme, nach Bauende.</p>	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.01.0004	<p>Genehmigungen einholen Einholen der erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen von den Versorgungsträgern (Gas, Wasser/Abwasser, Strom, Telekom, etc.), sowie die Baustellenzufahrtsgenehmigung (Zufahrtsgenehmigung). Vorlage der Zustimmungen und Genehmigungen vor Beginn der Bauarbeiten, Leistung incl. aller ggf. anfallenden Kosten und Gebühren.</p>	1 Psch		GP
00.01.0005	<p>Einholung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und Genehmigungen. Einholung von verkehrsrechtlichen Anordnungen und Genehmigungen für alle Arbeiten und die Zufahrten einschließlich der erforderlichen Straßenkreuzung, inklusive Gebühren. Die verkehrsrechtlich Anordnungen sind zu richten an: Landratsamt Wartburgkreis Amt 31 Amt für Sicherheit Ordnung und Verkehr SG 31.4 Kfz-Zulassung / Straßenverkehrsrecht Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Sachgebietsleiter Herr Lutz Schellenberg Tel: 03695 / 616103 Fax: 03695 / 616196</p>	1 psch		GP
00.01.0006	<p>Einrichtungen zur Verkehrssicherung Verkehrssicherung entsprechend den Vorgaben der verkehrsrechtlichen Anordnungen einrichten, während der Bau- und Pflegephase unterhalten und nach Abschluss der Bauphase rückbauen.</p>	1 Psch		GP
00.01.0007	<p>Reinigung während Bautätigkeit Reinigen der durch den AN zu verantwortenden Verschmutzungen der angrenzenden Verkehrswege. Verschmutzungen sind sofort zu beseitigen. Position gilt für die gesamte Bautätigkeit, inklusive der Zeiten der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.</p>	1 Psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.01.0008	<p>vorhandenen Radweg bauzeitlich sichern Vorhandenen Radweg bauzeitlich mit geeigneten Mitteln nach Wahl des AN gegen Schäden durch Überfahung, Verschmutzung u.ä. sichern. Auftretende Beschädigungen gehen zu Lasten des AN und sind unverzüglich zu beseitigen.</p>	1 psch		GP
00.01.0009	<p>Baufeldabsteckung zur Abgrenzung der Maßnahmebereiche Markierung mit Warnband (Rot-Weiss) und Pfählen zur Sicherung der von der Baumaßnahme auszuschließenden Flächen. Markierung während der gesamten Bautätigkeit unterhalten und gegebenenfalls erneuern/ umsetzen.</p>	200 m	EP	GP
00.01.0010	<p>Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf Anordnung des AG auszuführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Poliere, Schachtmeister oder dgl.</p>	5 h	EP	GP
00.01.0011	<p>Leistung wie zuletzt, Facharbeiter Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Facharbeiter.</p>	5 h	EP	GP
00.01.0012	<p>Leistung wie zuletzt, Landschaftsgärtner Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Landschaftsgärtner, Tischler oder dergleichen.</p>	5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Übertrag:				
00.01.0013	Stundenlohnarbeiten Frontlader Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Frontlader, luftbereift über 75 kW.	5 h	EP	GP
Summe Titel 00.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
00.02	Titel Pflanzenlieferung Bäume			
	Hinweistext Es sind Gehölze des Herkunftsgebiet Gebiet 5: "Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb" zu liefern. Die gebietseigene Herkunft der Gehölze ist nachzuweisen. Sollten einzelne Arten nicht im dem Herkunftsgebiet zur Verfügung stehen kann in begründeten Ausnahmen eine Lieferung aus benachbart liegenden Herkunftsgebieten erfolgen.			
00.02.0001	Alnus glutinosa 14-16 Alnus glutinosa Hochstamm, 3xv, mDb, StU 14-16 cm	48 Stck	EP	GP
00.02.0002	Carpinus betulus 14-16 Carpinus betulus Hochstamm, 3xv, mDb, StU 14-16 cm	32 Stck	EP	GP
00.02.0003	Acer campestre 14-16 Acer campestre Hochstamm, 3xv, mDb, StU 14-16 cm	33 Stck	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.02	Titel	Pflanzenlieferung Bäume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
00.02.0004	Quercus robur 14-16 Quercus robur Hochstamm, 3xv, mDb, StU 14-16 cm	9 Stck	EP	GP
00.02.0005	Alnus glutinosa 8-10 Alnus glutinosa Hochstamm, 2xv, o.B., StU 8-10 cm	3 Stck	EP	GP
00.02.0006	Carpinus betulus 8-10 Carpinus betulus Hochstamm, 2xv, o.B., StU 8-10 cm	10 Stck	EP	GP
00.02.0007	Prunus avium 8-10 Prunus avium Hochstamm, 2xv, o.B., StU 8-10 cm	14 Stck	EP	GP
00.02.0008	Quercus robur 8-10 Quercus robur Hochstamm, 2xv, o.B., StU 8-10 cm	10 Stck	EP	GP
00.02.0009	Salix alba robur 8-10 Salix alba Hochstamm, 2xv, o.B., StU 8-10 cm	12 Stck	EP	GP
Summe Titel 00.02			Pflanzenlieferung Bäume, Netto:	
00.03	Titel Pflanzenlieferung Sträucher			

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.03	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzenlieferung Sträucher		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweistext				
Es sind Gehölze des Herkunftsgebiet Gebiet 5: "Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb" zu liefern. Die gebietseigene Herkunft der Gehölze ist nachzuweisen. Sollten einzelne Arten nicht im dem Herkunftsgebiet zur Verfügung stehen kann in begründeten Ausnahmen eine Lieferung aus benachbart liegenden Herkunftsgebieten erfolgen.				
00.03.0001	Cornus sanguinea liefern Cornus sanguinea liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 60-100 cm	300 St	EP	GP
00.03.0002	Corylus avellana liefern Corylus avellana liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 60-100 cm	242 St	EP	GP
00.03.0003	Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 40-60 cm	320 St	EP	GP
00.03.0004	Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 60-100 cm	310 St	EP	GP
00.03.0005	Salix caprea (Salweide) liefern Salix caprea (Salweide) liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 60-100 cm	230 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.03	Titel	Pflanzenlieferung Sträucher		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.03.0006	Viburnum opulus liefern Viburnum opulus liefern Strauch im durchwurzelbarem Weichwandcontainer, 1,0 l, Höhe 60-80 cm	278 St	EP	GP
Summe Titel 00.03		Pflanzenlieferung Sträucher, Netto:		
00.04	Titel Pflanzarbeiten			
00.04.0001	Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen und Fahrgassen im Gelände nach Pflanzplan, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Vor dem Pflanzen erfolgt eine Überprüfung durch den AG/BÜ. Notwendige Änderungen vor Ausführung der Pflanzarbeiten nach Angabe des AG/BÜ durchführen.	1 Psch		GP
00.04.0002	Bewachsene Fläche (Teilflächen) mähen, Bewachsene Fläche (Teilflächen) mähen, vor der Bodenbearbeitung Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, Bewuchs Grünland und Ruderalvegetation. Höhe bis 1,00 m Neigung der Flächen flacher als 1:4 bis 1:1. Abrechnung in der Abwicklung. Flächen: gesamtfläche E1 und Einzelbaumstandorte an der K97 (je 2,00 x 2,00 m).	5.000 m2	EP	GP
00.04.0003	Veg.schicht lockern durch Fräsen Vegetationsschicht lockern, durch Fräsen, Tiefe 15 cm, Steine und Fremdkörper, Durchmesser 'bis 3 cm', Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen, Bodengruppe 4 DIN 18 915 Teil 1, Abrechnung in der Abwicklung. Betrifft teile der neu anzulegenden Pflanzflächen. Ausführung in Teilflächen nur in abstimmung mit der BÜ / AG.	500 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.04	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.04.0004	Planum Pflanzfläche	<p>Planum für Pflanzflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 4cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge oberflächengleich, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, DU Steine und Fremdkörper >/= 3cm, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915 Teil 1, Abrechnung in der Abwicklung.</p>	500 m2	EP GP
00.04.0005	Heister pflanzen, ebene Flächen	<p>Heister pflanzen, ebene Flächen im Container und Weichwandcontainer, Höhe 60-100 Pflanzloch herstellen. Pflanze einschlämmen, brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Gießmulde herstellen. Pflanzloch 30 x 30 cm, 40 cm tief. Bodengruppe 5-7 (DIN 18915). Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gegebenenfalls ist die Durchführung eines Pflanzschnittes einzukalkulieren.</p>	St	EP GP
00.04.0006	Sträucher pflanzen, ebene Flächen	<p>Sträucher pflanzen, ebene Flächen im Weichwandcontainer, Höhe 40-100 Pflanzloch herstellen. Pflanze einschlämmen, brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Gießmulde herstellen. Pflanzloch 30 x 30 cm, 40 cm tief. Bodengruppe 5-7 (DIN 18915). Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gegebenenfalls ist die Durchführung eines Pflanzschnittes einzukalkulieren.</p>	1.680 St	EP GP
00.04.0007	Pflanzenschutz durch Mulchen - Sträucher,	<p>Pflanzenschutz durch Mulchen - Sträucher, Pflanzscheibengröße DU = 0,40 m Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Körnung 10-40 mm, Dicke der Mulchdecke 10 cm.</p>	1.680 St	EP GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.04	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.04.0008	<p>Verbiß- und Fegeschutzzaun liefern und herstellen Verbiß- und Fegeschutzzaun liefern und herstellen aus verzinktem Knotengeflecht, Wildhasen- und Rehwildsicher zum Schutz von Gehölzflächen. Der Pfahlabstand beträgt 4,00 m, die Pfahllänge 2,25 m, der Zopfdurchmesser 10 cm. Es sind nicht kesseldruckimprägnierte Pfähle zu verwenden. Drahtstärke: 2,0 mm, Drahtfestigkeit ca. 1180 N/mm², Bahnbreite 1,60 m. Je 2m 1 Zaunbefestigung mit Erdanker (Metallheringe oder Holzpflocke L=50cm) so einschlagen, daß die unteren Längsdrähte in die Kerbe des Erdankers eingeklemmt bzw. auf diesem mittels Krempe befestigt werden können. Alle 50 m sind Doppelstreben und an den Eckpunkten Pfahlverstärkungen anzubringen.</p>	300 m	EP	GP
00.04.0009	<p>Provisorisches Tor herstellen StLKNr. 03 107/586 Provisorisches Tor als Spanntor in Verbißschutzzaun in Zaunfeldlänge mit 1 bis 2 Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält, als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen.</p>	1 St	EP	GP
00.04.0010	<p>Verbiss-/Fegeschutz herstellen Drahthose m. H. Höhe 1,00 m bodenbündig StLKNr. 10.18 107/350.12.01 Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Drahthose mit Haltestab, Durchmesser mind. 30 cm, aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm. Höhe = 1,00 m. Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern.</p>	356 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.04	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.04.0011	Zaunüberstieg herstellen StLKNr. 03 107/588 Überstieg für Verbißschutzzaun an Zaunhöhe angepaßt aus Rundhölzern, 10 bis 12 cm dick, buntgeschält, herstellen, Sprossenabstand 30 bis 35 cm, Haltestange 1 m überragend.	1 St	EP	GP
00.04.0012	Hochstamm pflanzen. StU 8-10 cm, innerhalb Flächen E1 Hochstamm, pflanzen. Pflanzloch herstellen. Pflanze einschlämmen. Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Gießmulde herstellen. Gehölz = Hochstamm, Stammumfang 8 - 10 cm mit Ballen/Container, Pflanzloch 60 x 60 cm, Pflanzgrubensohle 20 cm tief aufreißen. Bodengruppe 5 bis 7 (DIN 18915). Pflanzung auf ebenen Flächen. Gegebenenfalls ist die Durchführung eines Pflanzschnittes einzukalkulieren. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Pflanze mit mind. 50 l anwässern.	49 St	EP	GP
00.04.0013	Stammschutz mit Klappmanschette, Schutzvorrichtung an Gehoelz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung = Wildverbiß-, Schäl-, Fege und Nageschutz-Manschette, Höhe am Stamm = 1,20 m, Durchmesser: 85 mm, aus PVC-hart, ein vielfach gelochtes Kunststoffrohr, seitlich zur Rohrachse aufgeschnitten, Farbe: grün, Am unteren Ende befindet sich ein Blindteil von ca. 10-15 cm Höhe - zum Schutz gegen Mäuse. Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern. Produkt: "anti-knabb" oder gleichwertig. Keine Wickel- oder Spiralmanschetten!	49 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.04	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.04.0014	Mulchen DU = 0,90 m	<p>Pflanzenschutz durch Mulchen - Einzelbäume, Pflanzscheibengröße DU = 0,90 m Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Körnung 10-40 mm, Dicke der Mulchdecke 10 cm.</p>	49 St	EP GP
00.04.0015	Zweibock als Pfahlbock herstellen.	<p>Baumverankerung (Zweibock) als Pfahlbock herstellen. Pfaehle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen und durch waagerechtes Querholz seitlich an den Zoepfen miteinander verbinden. Baum mit Kokosstrick an den Pfahlzöpfen mit min. 3 facher 8er Schlaufe binden. Bindungen an den Pfählen annageln. Pfahlbock mit zwei Pfählen (Zweibock). Pfahllaenge 2,50 m, Zopfdurchmesser 10 cm. Pfahl, bunt geschaelt. Querholz = Halbrundholz, geschaelt, DU 50 mm, Länge 0,80m. Kokosstrick, mitteldick, 1 kg = 80 m.</p>	51 St	EP GP
00.04.0016	Pflanzgrube ausheben T150	<p>Pflanzgrube ausheben, T100 Seitenlänge 100 cm. Tiefe 100 cm, Aushub seitlich lagern, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1, Sohle 20 cm tief lockern.</p>	122 St	EP GP
00.04.0017	Hochstamm pflanzen, StU 14-16 m	<p>Hochstamm 14-16 cm, mit Ballen gem. Einzelbeschreibung Pflanzenlieferung, in vorbereitete Pflanzgrube pflanzen. Bodenverbesserungsstoffe liefern und gründlich mit dem Oberbodensubstrat vermischen. Bodenverbesserungsstoffe liefert AN. Mengenansatz pro Pflanze: 50 Liter Pflanzkompost, 1 kg STOCKOSORB. Überschüssigen Boden seitlich planieren.</p>		
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.04	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Gießring anlegen. Pflanzung inkl. Pflanzschnitt an Hochstamm unter Wahrung des artspezifischen Habitus durchführen. Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß von der Baustelle zu entfernen. Pflanze mit mind. 50 l anwässern.</p>	122 St	EP	GP
00.04.0018	<p>Stammschutz mit Arbo-Flex Arbo- Flex Rindenschutz inkl. Voranstrich herstellen, Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen. Stammumfang über 14cm bis 16cm. Arbeitshöhe bis 2,20m. 1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste reinigen und mit dem Voranstrich LX60 (Art.Nr. 04.091.01) oder gleichwertiges "satt" streichen. 2. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (>= 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) wie Arbo Flex (Art.Nr. 04.090.10) oder gleichwertiges vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen. Hinweis: Arbo-Flex ab + 10°C auftragen (nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen). Sollte das Auftragen des Rindenschutzes witterungsbedingt nicht möglich sein ist als Zwischenlösung das Anbringen einer Schilfrohmatten einzukalkulieren.</p>	122 St	EP	GP
00.04.0019	<p>Baumverankerung (Pfahlbock) herstellen Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle aus nicht imprägnierten Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen und durch Querhölzer seitlich an den Zöpfen miteinander verbinden. Baum mit Kokosstrick an den Pfahlzöpfen mit min. 3facher 8er Schlaufe binden. Bindungen an den Pfählen annageln. Pfahlbock mit drei Pfählen (Dreibock). Pfahllänge 3,5 m, Zopfdurchmesser 10 cm. Querholz = Halbrundholz, geschält, DU = 50 mm. Kokosstrick, mitteldick, 1 kg = 80 m. Sämtliches Material liefern.</p>	122 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.04	Titel	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.04.0020	<p>Mulchen DU = 0,90 m Pflanzenschutz durch Mulchen - Einzelbäume, Pflanzscheibengröße DU = 0,90 m Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch, Körnung 10-40 mm, Dicke der Mulchdecke 10 cm.</p>	122 St	EP	GP
00.04.0021	<p>Leitungsschutz für Baumstandorte Leitungsschutz für Baumstandorte < 2,50 m Abstand zur Trasse der Versorgungsleitung, aus Leitungsschutzbahn Bitumenbahn d= 3,5 mm, nachweislich gegen Durchwurzelung geeignet, liefern und senkrecht in Pflanzgrube einbauen. Verlegetiefe ab OK Gelände = 1,00 m. Je Baum 1 Bahn (Abmessungen: 1,00 x 1,50 m). In den Einheitspreis sind sämtliche Erdarbeiten sowie alle zur Verlegung erforderlichen Materialien und Geräte einzurechnen.</p>	1 St	EP	GP
00.04.0022	<p>Ungeeigneten Boden beseitigen Ungeeigneten Boden; bei der Herstellung von Pflanzgruben, Pflanzlöchern und -gräben angefallen, aufnehmen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle. Material entsorgen. Die Kosten der Entsorgung sind in der Position einzukalkulieren. Positionsdurchführung nur in Abstimmung mit BÜ / AG.</p>	10 m3	EP	GP
00.04.0023	<p>Austauschboden liefern und einbauen Oberboden Oberbodensubstrat als Austausch für ungeeigneten Boden in Pflanzgruben/-löcher einbauen und ggf. auf anweisung BÜ mit dem vorhandenen Erdstoff mischen. Oberbodensubstrat liefern. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug. Positionsdurchführung nur in Abstimmung mit BÜ / AG.</p>	10 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.04	Titel	Pflanzarbeiten		
				Übertrag:
00.04.0024	<p>Müllberäumung</p> <p>Stoffe entsorgen, Hausmüll, Bauschutt, Grünabfall Stoffe, Art/Zusammensetzung: Hausmüll, Bauschutt, Grünabfall auf Grünflächen bzw. Verkehrsrandflächen, einsammeln, laden und einer ordnungsgemäßen Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt durch örtliches Aufmaß und gegen Entsorgungsnachweis.</p>	1 m³	EP	GP
00.04.0025	<p>Greifvogelstange standfest aufstellen</p> <p>Greifvogelstange standfest aufstellen Greifvogelstangen aus buntgeschältem Nadelholz, 4,00 m lang, unteres Viertel im Tauchverfahren imprägniert, Durchmesser 10 cm, einschließlich 3 Stück Stützpfehlen, standfest aufstellen. Auf dem Pfahlende ein 30 cm langes Querholz kipsicher befestigen, einschließlich Lieferung aller benötigten Materialien und aller Anpaßarbeiten.</p>	15 St	EP	GP
00.04.0026	<p>Begrenzungspfähle setzen</p> <p>Eichenstämme, 2,50 m lang, DU 20-30 cm, an den Grenzen der Pflanzflächen zum Schutz der Flächen 0,50 m eingerückt setzen (1,00 m tief). Kopfende dauerhaft färben (rot). Nur auf Anweisung BÜ / AG.</p>	5 St	EP	GP
Summe Titel 00.04			Pflanzarbeiten, Netto:
00.05	Titel Fertigstellungspflege			
00.05.0001	<p>Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang</p> <p>Hochstämme pflegen. Baumscheiben in Einzelstellung und in Pflanzflächen hacken, ausmähen, jäten und einen 1,00 m breiten Streifen um die Baumscheibe mähen, ggf. Bindung korrigieren und Verankerung nachrichten. Abgestorbene Äste entfernen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Schnittgut kann vor Ort verbleiben.</p>	171 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.05	Titel	Fertigstellungspflege		
			Übertrag:	
00.05.0002	Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0003	Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0004	Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0005	Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0006	Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0007	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Erster Pflegegang. Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Fläche einmal ausmähen, Pflanzscheiben einmal jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	1.900 m2	EP	GP
00.05.0008	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 2. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.05	Titel	Fertigstellungspflege		
			Übertrag:	
00.05.0009	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 3. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.05.0010	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 4. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.05.0011	Rasen mähen 1. Pflegegang StLKNr. 10.18 107/606.99.10.90 Rasen mähen. (11)A Fläche 'eben bis leicht geneigt.' (21)A Mähfläche 'Grünland - Randflächen' Erster Pflegegang. (51)A Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'	2.900 m2	EP	GP
00.05.0012	Rasen mähen 2. Pflegegang StLKNr. 10.18 107/606.99.20.90 Rasen mähen. (11)A Fläche '.eben bis leicht geneigt' (21)A Mähfläche 'Grünland - Randflächen' Zweiter Pflegegang. (51)A Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'	2.900 m2	EP	GP
00.05.0013	Wässern der Bäume (Hochstamm), 1. Arbeitsgang In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge durchzuführen: Wasser liefern und auf die Baumscheibe, innerhalb des Gießringes ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Baum 100 Liter verteilt auf 2 Arbeitsgänge je 50 Liter.	171 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.05	Titel	Fertigstellungspflege		
				Übertrag:
00.05.0014	Wässern der Bäume (Hochstamm), 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 2. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0015	Wässern der Bäume (Hochstamm), 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 3. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0016	Wässern der Bäume (Hochstamm), 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 4. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0017	Wässern der Bäume (Hochstamm), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0018	Wässern der Bäume (Hochstamm), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.05.0019	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1. Arbeitsgang Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1.Arbeitsgang Wasser liefern und auf der Pflanzscheibe ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Gehölz 20 Liter	1.680 St	EP	GP
00.05.0020	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.05.0021	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.05	Titel	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.05.0022	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.05.0023	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.05.0024	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
Summe Titel 00.05			Fertigstellungspflege, Netto:
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)		
00.06.0001	Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang Hochstämme pflegen. Baumscheiben in Einzelstellung und in Pflanzflächen hacken, ausmähen, jäten und einen 1,00 m breiten Streifen um die Baumscheibe mähen, ggf. Bindung korrigieren und Verankerung nachrichten. Abgestorbene Äste entfernen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Schnittgut kann vor Ort verbleiben.	171 St	EP	GP
00.06.0002	Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0003	Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)		
			Übertrag:	
00.06.0004	Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0005	Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0006	Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0007	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Erster Pflegegang. Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Fläche einmal ausmähen, Pflanzscheiben einmal jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	1.900 m2	EP	GP
00.06.0008	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 2. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.06.0009	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 3. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.06.0010	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 4. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 00.06	LV Titel	K97 Maßnahmen E1 A2 A3 Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.06.0011	Rasen mähen 1. Pflegegang StLKNr. 10.18 107/606.99.10.90 Rasen mähen. (11)A Fläche 'eben bis leicht geneigt.' (21)A Mähfläche 'Grünland - Randflächen' Erster Pflegegang. (51)A Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'	2.900 m2	EP	GP
00.06.0012	Rasen mähen 2. Pflegegang StLKNr. 10.18 107/606.99.20.90 Rasen mähen. (11)A Fläche 'eben bis leicht geneigt' (21)A Mähfläche 'Grünland - Randflächen' Zweiter Pflegegang. (51)A Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'	2.900 m2	EP	GP
00.06.0013	Wässern der Bäume (Hochstamm), 1. Arbeitsgang In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge durchzuführen: Wasser liefern und auf die Baumscheibe, innerhalb des Gießringes ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Baum 100 Liter verteilt auf 2 Arbeitsgänge je 50 Liter.	171 St	EP	GP
00.06.0014	Wässern der Bäume (Hochstamm), 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0015	Wässern der Bäume (Hochstamm), 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)		
				Übertrag:
00.06.0016	Wässern der Bäume (Hochstamm), 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 4. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0017	Wässern der Bäume (Hochstamm), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0018	Wässern der Bäume (Hochstamm), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.06.0019	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1. Arbeitsgang Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1.Arbeitsgang Wasser liefern und auf der Pflanzscheibe ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Gehölz 20 Liter	1.680 St	EP	GP
00.06.0020	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.06.0021	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.06.0022	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.06.0023	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)		
Übertrag:				
00.06.0024	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
Summe Titel 00.06		Entwicklungspflege (1 Pflegejahr), Netto:		
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)		
00.07.0001	Mulchschicht erneuern Pflanzflächen gleichmäßig dick gegen Verunkrautung und Austrocknung mulchen, einschließlich Lieferung Rindenmulch 10-40 mm mit Gütezeichen RAL Mulchschicht 7cm dick.	30 m3	EP	GP
00.07.0002	Einzelgehölz pflegen, 1 Arbeitsgang Hochstämme pflegen. Baumscheiben in Einzelstellung und in Pflanzflächen hacken, ausmähen, jäten und einen 1,00 m breiten Streifen um die Baumscheibe mähen, ggf. Bindung korrigieren und Verankerung nachrichten. Abgestorbene Äste entfernen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Schnittgut kann vor Ort verbleiben.	171 St	EP	GP
00.07.0003	Einzelgehölz pflegen, 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0004	Einzelgehölz pflegen, 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0005	Einzelgehölz pflegen, 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)		
			Übertrag:	
00.07.0006	Einzelgehölz pflegen, 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0007	Einzelgehölz pflegen, 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0008	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 1. Pflegegang Gehölzfläche pflegen. Erster Pflegegang. Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Fläche einmal ausmähen, Pflanzscheiben einmal jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	1.900 m2	EP	GP
00.07.0009	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 2. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.07.0010	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 3. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.07.0011	Gehölzfläche pflegen, 0,5 - 1 St/m2, 4. Pflegegang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.900 m2	EP	GP
00.07.0012	Rasen mähen 1. Pflegegang StLKNr. 10.18 107/606.99.10.90 Rasen mähen. (11)A Fläche 'eben bis leicht geneigt.' (21)A Mähfläche 'Grünland - Randflächen'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)			
			Übertrag:		
	Erster Pflegegang.				
	(51)A	Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'			
			2.900 m2	EP	GP
00.07.0013	Rasen mähen 2. Pflegegang				
	StLKNr. 10.18 107/606.99.20.90				
	Rasen mähen.				
	(11)A	Fläche '.eben bis leicht geneigt'			
	(21)A	Mähfläche 'Grünland - Randflächen'			
	Zweiter Pflegegang.				
	(51)A	Mähgut 'verbleibt auf den Flächen oder ist in Abstimmung mit der BÜ/AG im Baustellenbereich als Biotopstruktur zu lagern.'			
			2.900 m2	EP	GP
00.07.0014	Wässern der Bäume (Hochstamm), 1. Arbeitsgang				
	In der Vegetationszeit sind je nach Bodenfeuchtesituation und natürlicher Niederschlagsmenge Bewässerungsgänge durchzuführen: Wasser liefern und auf die Baumscheibe, innerhalb des Gießringes ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Baum 100 Liter verteilt auf 2 Arbeitsgänge je 50 Liter.				
			171 St	EP	GP
00.07.0015	Wässern der Bäume (Hochstamm), 2. Arbeitsgang				
	Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 2. Arbeitsgang.				
			171 St	EP	GP
00.07.0016	Wässern der Bäume (Hochstamm), 3. Arbeitsgang				
	Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 3. Arbeitsgang.				
			171 St	EP	GP
00.07.0017	Wässern der Bäume (Hochstamm), 4. Arbeitsgang				
	Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,jedoch 4. Arbeitsgang.				
			171 St	EP	GP
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)		
				Übertrag:
00.07.0018	Wässern der Bäume (Hochstamm), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0019	Wässern der Bäume (Hochstamm), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	171 St	EP	GP
00.07.0020	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1. Arbeitsgang Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 1. Arbeitsgang Wasser liefern und auf der Pflanzscheibe ausbringen. Mindestwassermenge je Arbeitsgang/Gehölz 20 Liter	1.680 St	EP	GP
00.07.0021	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 2. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 2. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.07.0022	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 3. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 3. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.07.0023	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 4. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 4. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.07.0024	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 5. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 5. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
00.07.0025	Wässern der Gehölze (Heister und Sträucher), 6. Arbeitsgang Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch 6. Arbeitsgang.	1.680 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)		
			Übertrag:	
00.07.0026	Wildschutzzaun einschliesslich Pfähle nach Angabe Wildschutzzaun einschliesslich Pfähle nach Angabe des AG abbauen. Material in Eigentum des AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.	300 m	EP	GP
00.07.0027	Erziehungsschnitt Bäume schneiden, Schnittart = Erziehungsschnitt im 2. Jahr der Entwicklungspflege, Schnittgut in Eigentum des AN übernehmen von der Baustelle entfernen. Baumhöhe über 3 bis 5 m. Beachtung der ZTV-Baumpflege 2006	171 St	EP	GP
00.07.0028	Pfahl am Pfahlbock ersetzen. Pfahl am Pfahlbock ersetzen. Pfaehle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen und durch Querhoelzer seitlich an den Zoepfen mit dem Dreibock verbinden. Baum mit Kokosstrick an den Pfahlzoepfen mit min. 3facher 8er Schlaufe binden. Bindungen an den Pfaehlen annageln. Pfahllaenge 3 m, Zopfdurchmesser 8 cm. Pfahl, bunt geschaelt. Querholz = Halbrundholz, geschaelt, DU 50 mm. Kokosstrick, mitteldick, 1 kg = 80 m.	20 St	EP	GP
00.07.0029	Baumverankerung entfernen Dreibock Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von Gehölz lösen und herausnehmen. Material 'Material geht in Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen' Verankerung =Dreibock.	122 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00	LV	K97 Maßnahmen E1 A2 A3		
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
00.07.0030	Baumverankerung entfernen Zweibock			
	Baumverankerung einschl. Bindung nach Angabe des AG von Gehölz lösen und herausnehmen. Material 'Material geht in Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen' Verankerung =Zweibock.			
		49 St	EP	GP
Summe Titel 00.07			Entwicklungspflege (2 Pflegejahr), Netto:	

LV-Zusammenfassung

K97 Maßnahme A2 A3 E1 (05_2024)

00 LV K97 Maßnahmen E1 A2 A3				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00.01	Titel	Baustelleneinrichtung	2
00.02	Titel	Pflanzenlieferung Bäume	6
00.03	Titel	Pflanzenlieferung Sträucher	8
00.04	Titel	Pflanzarbeiten	9
00.05	Titel	Fertigstellungspflege	16
00.06	Titel	Entwicklungspflege (1 Pflegejahr)	20
00.07	Titel	Entwicklungspflege (2 Pflegejahr)	24
Summe LV 00 K97 Maßnahmen E1 A2 A3				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>