



12.06.2025  
 FGÜ

Seite 1 von 5  
 Umbau FGÜ Sportplatz

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
<b>1</b>	<b>Bauvorbereitung</b>				
1.1	<p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen.            Strom-, Wasser-, sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.</p> <p>Die in Anspruch genommenen Flächen sind mit einem Bauzaun/-Toren abzusichern.</p> <p>Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.</p>		psch	.....	
1.2	<p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.            Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.</p>		psch	.....	
1.3	<p>Einholen der notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde für die Inanspruchnahme von Verkehrsflächen.            Einschl. Erstellen der erforderl. Verkehrszeichenpläne            Einschl. der anfallenden Gebühren.</p>		psch	.....	
1.4	<p>Ausführung der Verkehrssicherung für die Baustelle/Arbeitsstelle und alle zugehörigen Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO und den UVV mit den erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherungseinrichtungen nach technologischen Erfordernissen kennzeichnen. Für die Führung der Fußgänger sind entsprechende Wege auszuweisen.</p> <p>Verkehrssicherung einrichten und beseitigen. Vorübergehende Markierung, Absperrrichtungen, Bauzäune, bauliches Leitelement, transportable Schutzeinrichtung und Verkehrsschilder werden nicht gesondert vergütet und sind in diese Position mit einzukalkulieren.</p>				

Übertrag: .....



12.06.2025

FGÜ

1 Bauvorbereitung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Hierfür benötigte Geräte vorhalten und beleuchten,  
 einschl. der Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis  
 zur Baufreigabe.

Einschl. Kontrolle der Verkehrssicherung/  
 Arbeitsstellensicherung gemäß ZTV-SA für die  
 gesamte Verkehrssicherung über die gesamte Bauzeit.

psch .....

**1 Bauvorbereitung** .....

**2 Abbruch**

2.1	Bordstein aus Granit aufnehmen vorhandenen Bordstein aus Granit aufnehmen inklusive Betonfundament und zur Wiederverwendung zwischenlagern Betonbruch entsorgen	10	m	.....	.....
-----	--	----	---	-------	-------

2.2	Bitumenhaltige Befestigung trennen.  Asphaltschicht geradlinig und im Radius der neuen Bordlinie schneiden. Anschluss an den neuen Bord nur mit einer dauerelastischer Fuge	11	m	.....	.....
-----	--	----	---	-------	-------

2.3	Asphaltbefestigung aufbrechen bis 25 cm  Asphalt nach Trennschnitt aufbrechen und fachgerecht entsorgen.	10	m <sup>2</sup>	.....	.....
-----	--	----	----------------	-------	-------

2.4	Betonpflaster 10 x 20 aufnehmen  vorhandenen Pflasterbelag zur Herstellung eines neuen Anschlusses aufneh- men , reinigen und zur Wiederverwendung zwischenlagern	5	m <sup>2</sup>	.....	.....
-----	--	---	----------------	-------	-------

**2 Abbruch** .....

**3 Neubau**

3.1	Granitbord liefern  fehlenden Granitbord wie Bestand liefern	3	m	.....	.....
-----	--	---	---	-------	-------

3.2	Aufhub für Bordanlage,				
-----	------------------------	--	--	--	--

Übertrag: .....



12.06.2025

FGÜ

3 Neubau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	senkrecht am Asphaltschnitt 0,5 x 0,5 herstellen und Aushubmassen fachgerecht entsorgen	12	m	.....	.....
3.3	Bordsteine aus Naturstein vom ZWL und Lieferung aufnehmen und an der Asphaltkante einbauen einschl. aller Anpassungen an Bestand.  Bord mit Bettung und Rückenstütze nach DIN 18 318, aus Beton C 20/25, Auflager 20 cm dick, Rückenstütze 15 cm breit. Fuge vor dem Verfugen säubern. Stoßfugen mit Zementmörtel (600kg/m <sup>3</sup> CEMI) verfüllen. Steine anschließend reinigen. Bordanschlag gemäß Zeichnung. Bordsteine einschl. aller Anpassungen, Bordschnitte und erforderlicher Erdarbeiten.	12	m	.....	.....
3.4	Anschlüsse an bestehende Decken, Einfassungen u.ä. als Fuge in der Deckschicht herstellen, Fuge schneiden, Voranstrich voll deckend, Fuge mit heiß zu verarbeitender bitumenhaltiger Vergussmasse nach ZTV Fug-StB, T 1 vergießen, einschl. Abfuhr des Ausbruchmaterials.	12	m	.....	.....
3.5	Frostschuttschicht gemäß ZTV-SoB-StB für Gehweg, liefern, einbauen und verdichten, einschl. Anpasungen an Bestand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche >= 80 MPa, aus 100% gebrochenem Material, (ohne Recyclingmaterial) Körnung 0/32 Bereich: -zwischen neuer Bordanlage und Bestand bis 10 cm	1	m <sup>3</sup>	.....	.....
3.6	Betonpflaster liefern  Betonpflaster 10 x 20 grau zur Ergänzung liefern	5	m <sup>2</sup>	.....	.....
3.7	Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen vom Zwischenlager und gelieferten Steinen herstellen inkl. Schneiden und einsanden mit Steinmehl				

Übertrag: .....



12.06.2025

FGÜ

3                      Neubau

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag: .....

Bettungsdicke 4 cm  
 Betonpflastersteine, 20 x 10 x 8 cm, Farbe grau  
 einschließlich halber Steine und Randsteine  
 Pflasterfläche am Bestand ergänzen  
 Farbe: grau

10 m<sup>2</sup>

.....

**3 Neubau** .....



12.06.2025  
FGÜ

Seite 5 von 5  
Umbau FGÜ Sportplatz

### Zusammenstellung

1	<b>Bauvorbereitung</b>	.....
2	<b>Abbruch</b>	.....
3	<b>Neubau</b>	.....
	<b>Summe</b>	.....
	<b>zzgl. MwSt 19 %</b>	.....
	<b>Gesamtsumme</b>	.....