ANMERKUNG

Versorgungsleitungen dienen nur zur nachrichtlichen Information.
Der eingetragene Leitungsbestand ist den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen der Medienträger sowie den Leitungsbestandsplänen der zuständigen Behörden entnommen.
Die dargestellten Leitungsverläufe erheben aufgrund der Qualität und des Umfangs der Unterlagen keine Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.

Absteckpunkte Weichensteuerung

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=…m)	Hochwert (y=…m)
WS1	4531729,7722	5692764,4674
WS2	4531735,0053	5692767,6902
WS3	4531715,9058	5692800,8734
WS4	4531712,6995	5692798,9076

Absteckpunkte Videoüberwachung

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=…m)	Hochwert (y=…m)
V1	4531734,9378	5692755,6191
V2	4531739,2715	5692758,3111
V3	4531734,7795	5692755,8739
V4	4531739,1132	5692758,5659

Absteckpunkte Nahwärme

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=…m)	Hochwert (y=…m)
N1	4531693,8979	5692681,9259
N2	4531694,2207	5692682,3141
N3	4531693,6964	5692684,3321
N4	4531694,0556	5692684,5228
N5	4531666,9514	5692729,1716
N6	4531666,6794	5692728,8006
N7	4531665,3344	5692729,5669
N8	4531664,9611	5692729,2207

Absteckpunkte Trinkwasserleitung

Pkt-Nr.	Rechtswert (x=…m)	Hochwert (y=…m)
T3	4531695,9095	5692680,7251
T4	4531696,7205	5692683,3609
T5	4531695,5637	5692685,2551
T6	4531694,7691	5692686,5719
T7	4531689,9208	5692694,5560
T8	4531690,8471	5692698,3463
T9	4531679,5835	5692716,8969
T10	4531676,2076	5692722,4552
T11	4531674,9999	5692724,4435
T12	4531673,6735	5692724,7677
T13	4531671,6893	5692723,5951
T14	4531670,7914	5692723,8069
T15	4531667,8202	5692727,3250
T16	4531666,4741	5692729,6351

Kabeltrasse für Anschluss Weichensteuerung und Weichenheizung

Die Kabeltrasse wurde bereits im BA II a neu verlegt.

Allgemeine Angabe zur vorgezogenen Schutzrohrverlegungen/ Leitungsverlegung unter dem provisorischen Gleis

Die Verlegung der hier benannten Schutzrohre bzw. Leitungen muss vor Einbau des provisorischen Gleises zur vorhandenen Sandstrahlkabine erfolgen, um nachfolgend Betriebsunterbrechungen zu vermeiden

1. Schutzrohre für Verlegung Anschluss Weichensteuerung und Weichenheizung Nutzung und Weiterbau in VE 413
2. Regenwasserkanal für Anschluss Weichenentwässerung Nutzung und Weiterbau in VE 413 und Anschluss Regenwasser , Maßnahme für Modul 5
3. Vorgezogener Bau der SW-Haltung für Anschluss BE Container und später Anschluss Modul 5
4. Verlegung Gleisdrainage parallel zum prov. Gleis Nutzung und Weiterbau für Gleise 01b und 05 in VE 413
5. 2 Schutzrohre für Verlegung Videoüberwachung Maßnahme für Anschluss Modul 5
6. Regenwasserkanal für Anschluss Drainage Ausführung und Weiterbau in VE 413

Versetzen SW- Schacht zur Baufeldfreimachung für Schacht P-R40 neu

neuer Standort Raucherinsel, Stützen auf Asphalt aufschrauben

Umbindung Fernwärme und Trinkwasserleitung

Die Umbindung ist ohne Außerbetriebnahme Gleis 07 nicht herstellbar.
Die Realisierung kann gleichzeitig mit dem Einbau der Weiche W30 erfolgen.
Nach der Umbindung sind Maßnahmen für die Sicherung der Lagegenauigkeit Gleis 07 erforderlich.

Zulauf verschließen

Sicherung Fahrleitungsmast

Rückbau Signalmast

Der Rückbau erfolgt einschließlich Verkabelung

Rückbau Fahrleitung

Der Rückbau erfolgt einschließlich Verkabelung

Bauwasseranschluss UFHy DN 80 Neuanschluss

Rückbau Regenwasserleitungen, Schmutzwasserleitung,

Rückbau Trinkwasserleitung

(Zur Schaffung für Baufreiheit für Umverlegung Fernwärmeleitung)

Umverlegung Trinkwasserleitung

Rückbau Fernwärmeleitungen

Umverlegung Fernwärmeleitung

Leitung dient Versorgung der Hauptwerkstatt. Unterbrechung der Versorgung nur für kurzen Zeitraum in Sommermonaten möglich. Die Versorgung ist durch Wärmepumpen in der Hauptwerkstatt gesichert. Kein Provisorium erforderlich.

Rückbau Ölabscheider und Fundamentreste

Bauwasseranschluss UFHy DN 80 Neuanschluss

Umverlegung Kabeltrasse

Überprüfung der Anschlussverhältnisse durch Suchschachtung

Zisterne siehe Detailplan 04-IPP-AA-ENW_-GS-SONST_-5-DP-001

Umverlegung RW- Kanal DN 400

Bereich freilegen und verdrücken der Bahnstromkabel für Realisierung Schacht P-RW 105

vorhandene Kamera anschließen

Anschluss an vorhandenen Schacht

Tieferlegung vorhandene Kabeltrasse

geplante BE- Containerfläche

Aufschotterung i.M. 30 cm auf OKG= 128,70

Anschluss Bauwasser für Containeranlage ; Weiterführung der Leitung durch VE 410-01
Knoten 6
(Detailplan: 04-IPP-AA-AWGT-TW-SONST_-5_DP-004)

Knoten 5
(Detailplan: 04-IPP-AA-AWGT-TW-SONST_-5_DP-004)

Knoten 4
(Detailplan: 04-IPP-AA-AWGT-TW-SONST_-5_DP-003)

Knoten 3
(Detailplan: 04-IPP-AA-AWGT-TW-SONST_-5_DP-002)

Plangrundlage:
- Vermessungsplan Vermessungsbüro Wende
- Höhensystem NN Lagesystem GK RD 83
- Übernahme der Bestandsdaten der EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH gemessen 2011 - 2017

Legende:

Bestand / Rückbau/ Außerbetriebnahme / Planung

- Regenwasser
- Schmutzwasser über Abscheider
- Weichenentwässerung
- Gleisdrainage
- Trinkwasserleitung
- Nahwärme
- Elt-Kabel
- Elt Kabeltrasse DN 110
- Elt Kabeltrasse DN 160/ DN110
- Elt Kabelschacht (K33.1 EK428 D=128,64 S=126,98)
- SR Videoüberwachung
- LVB- Kabeltrassen-Bahnstromkabel

Hinweis:
Der Leitungsbestand ist nur informativ in grauer Farbe dargestellt. Die konkrete Zuordnung kann dem Leitungsbestandsplan entnommen werden.

Bestand
- Gebäude
- Außenanlagen befestigt
- Außenanlagen unbefestigt
- Fahrleitungsmast
- Fahrleitungsmast Abbruch
- Videokamera

Sonstiges
- Baugrube

04-IPP-AA-LKO_-GS-UEBLP_-5-LP-002-C-P

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
C	Einarbeitung BE Anschlüsse, Baumfällungen	20.03.2025	Horn
B	Planungsfortschreibung	04.11.2022	Bellmann
A	diverse Fortschreibungen	15.07.2022	TB/AMK

Verteiler: PP Plan- Prod PKMS; BH Bauherr / Projektleitung LVB; PG Projektsteuerung; GP Generalplaner; FP Planfachter Planung 01; FP Planfachter Planung 02; FP Planfachter Planung 03; FP Planfachter Planung 04; BR Bereiter; VU Vorsorgungsunternehmen; Beh Behörden; AK Ausführgewerke Bauausführung; PR Prüfingenieur; BÜ Bauüberwachung / Bauodekt.; FÖ Fördermittelgeber; FM Betreiber u. Facility Management; NU Nutzer

Lagebezug: RD 83, 4. Streifen (verkürzt) Höhenbezug: DHHN 2012 Werksnull +/- 0,00 m = 128,70 m ü. NN

Projekt
BA II.2b/c und II.3
Technisches Zentrum Heiterblick
Teslastraße
04347 Leipzig

Planungsphase
Ausführungsplanung

Bauabschnitt
BA II.2b

Plan-ID
04-IPP-AA-LKO_-GS-UEBLP_-5-LP-002-C-P

Planinhalt
Außenanlagen
Koordinierter Leitungsplan 2 (Ost)
VE 410 Baufeldfreimachung

Unterlagennummer
AA-LP-02

Blattgröße
841 x 1000

Erstellungsdatum
14.12.2021

Maßstab
1:250

Planverfasser
iproplan® Planungsgesellschaft mbH Beratende Ingenieure und Architekten
Bernhardstraße 68, 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 5265 0, Fax: +49 371 5265 556
info@iproplan.de, www.iproplan.de
Ort / Datum / Unterschrift:

Generalplaner
ARGE TZH BA II.2 - iproplan® / ICL
c/o ICL Ingenieur Consult GmbH
Diezmannstraße 5
04207 Leipzig
Telefon +49 (341) 415 41 0
Telefax +49 (341) 415 41 11
Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Bauherr
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig
Telefon +49 (341) 9621800
Telefax +49 (341) 9621804
Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe Prüfingenieur
Ort / Datum / Unterschrift:

Freigabe TAB
Ort / Datum / Unterschrift:

P:\19137600\acl\V 705\VE 410_Baufeldfreimachung\LP_Baufeldfreimachung.dwg, 04-IPP-AA-LKO_-GS-UEBLP_-5-LP-002-B-V, 13.05.2025 13:45:23, horn