

Projekt: 20
 LV: S_SRL_GA_2 artgerechte Blühwiesen Grünanlagen Ost

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|
|-----|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|

1 **Mahd im Vorfeld der Störung der Grasnarbe**
 Mahd im Vorfeld der Störung der Grasnarbe, Mahdhöhe: 5 cm

Die Leistung soll in direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem ersten Fräsgang erfolgen.
 Verwendung Mahdgut:
 Verbleib auf der Fläche: nein
 Verbringung des Materials: ja
 (Kosten für Abtransport und Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten)

Leistungszeitraum: vor 35. KW 2025
 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1

9.276,440 m²

2 **Keimbettvorbereitung Fräsen**

Keimbettvorbereitung Fräsen – 1. Fräsgang

Fräsen im gekennzeichneten Bereich. Die Bankette sind freizuhalten.
 Freihalten der Wurzelbereiche um Bäume.

Frästiefe 10-15 cm

Wurzeln, Steine und sonstige erdfremde Bestandteile sind abzulesen und abzufahren.

Leistungszeitraum: 35. KW 2025
 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1

9.276,440 m²

3 **Keimbettvorbereitung Fräsen - 2. Fräsgang**

ca. 3-4 Wochen nach 1. Fräsgang

Fräsen im gekennzeichneten Bereich. Die Bankette sind freizuhalten.
 Freihalten der Wurzelbereiche um Bäume.

Frästiefe 10-15 cm

Wurzeln, Steine und sonstige erdfremde Bestandteile sind abzulesen und

| Projekt: | 20 | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| LV: | S_SRL_GA_2 | artgerechte Blühwiesen Grünanlagen Ost | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
| | | | | Übertrag EUR | |
| | abzufahren. Leistungszeitraum: 37. KW 2025 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 | m ² | | |
| 4 | Keimbettvorbereitung Fräsen - 3. Fräsgang | | | | |
| | ca. 3-4 Wochen nach 2. Fräsgang Fräsen im gekennzeichneten Bereich. Die Bankette sind freizuhalten. Frästiefe 10-15 cm Wurzeln, Steine und sonstige erdfremde Bestandteile sind abzulesen und abzufahren. Leistungszeitraum: 39. KW 2025 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 | m ² | | |
| 5 | Ansaat | | | | |
| | Fachgerechte Ansaat einer Mischung aus gebietsheimischen Arten, entsprechend den Zertifizierungsrichtlinien nach VWW-Regiosaaten (Wildpflanzensaatgut). Saatgut ist durch den Auftragnehmer zu bestellen. Saatgutmischung und Mischungsverhältnis wird vorgegeben, „Urbane Blühmischung Leipzig“ beziehbar über Rieger-Hoffmann GmbH Aussaat in zwei gekreuzten Arbeitsgängen mit je der Hälfte der Saatgutmenge, Saatgut obenauf säen und nicht einarbeiten. Leistungszeitraum: 39. KW 2025 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 | m ² | | |
| 6 | Anwalzen | | | | |
| | Flächen nach der Ansaat mittels geeigneter Walze anwalzen. | | | | |

| Projekt: | 20 | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| LV: | S_SRL_GA_2 | artgerechte Blühwiesen Grünanlagen Ost | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
| | | | | Übertrag EUR | |
| | Leistungszeitraum: 39. KW 2025 Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 m ² | | | |
| 7 | Fertigstellungspflege 2026 | | | | |
| | 1. Pflegegang: Schröpfungsschnitt der Ansaatfläche Schröpfungsschnitt in 15-20 cm Höhe mit Balkenmäher Die Bankette sind freizuhalten. Diese werden gesondert gemäht. Leistungszeitraum: 17./18. KW 2026 – nach Absprache und Freigabe durch AG Verwendung Mahdgut: Verbleib auf der Fläche: nein Verbringung des Materials: ja | | | | |
| | (Kosten für Abtransport und Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten) Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 m ² | | | |
| 8 | Mahd der Ansaatfläche (Frühjahr) | | | | |
| | Mahd der Ansaatfläche (Frühjahr) (erfolgt nur, wenn kein Schröpfungsschnitt notwendig) | | | | |
| | Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut verbleibt 2-3 Tage auf der Fläche und muss danach abtransportiert und entsorgt werden, Mahdhöhe: 10-15 cm Die Bankette sind freizuhalten. Diese werden gesondert gemäht. Leistungszeitraum: 23.-25. KW 2026 nach Absprache und Freigabe durch AG | | | | |
| | Verwendung Mahdgut: Verbleib auf der Fläche: nein Verbringung des Materials: ja | | | | |
| | (Kosten für Abtransport und Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten) Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1 | 9.276,440 m ² | | | |
| 9 | Mahd der Ansaatfläche (Herbst) | | | | |
| | Mahd 40 Tage bis zu acht Wochen nach dem Schröpfungsschnitt oder Frühjahrsmahd mit | | | | |

Projekt: 20
 LV: S_SRL_GA_2 artgerechte Blühwiesen Grünanlagen Ost

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | Einheitspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
|-----|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|-----|-----------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|

Übertrag EUR

Balkenmäher,

Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut verbleibt 2-3 Tage auf der Fläche und muss danach abtransportiert und entsorgt werden, Mahdhöhe: 10-15 cm

Die Bankette sind freizuhalten. Diese werden gesondert gemäht.

Verwendung: Verbleib auf der Fläche: nein

Verbringung des Materials: ja

(Kosten für Abtransport und Entsorgung sind im Angebotspreis enthalten)

Durchführung auf 3 Einzelstandorten im Stadtgebiet Leipzig, gemäß Anhang 1

9.276,440 m²

Projekt: 20
LV: S_SRL_GA_2 artgerechte Blühwiesen Grünanlagen Ost

ZUSAMMENSTELLUNG

| | | |
|---------------------------|-------|------------|
| Summe LV | | EUR |
| zuzüglich 19,00 % Mwst | | EUR |
| Gesamtsumme Brutto | | EUR |

Datum: Unterschrift / Stempel: