

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS.
LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01 **Holzfenster**01.01 **Fenstererneuerung**

Hinweistext

**ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN**

Nachfolgende Bauleistungen erfolgen in einem Gebäude unter Denkmalschutz !

Ein größerer Teil der Schloss-Fenster wurde bereits mit der Generalsanierung Anfang des Jahrhunderts (2007) als Kreuzstock-Fenster erneuert und dienen als Vorbild für den Ersatz der Bestandsfenster, die vermutlich aus der 2.Hälfte des letzten Jahrhunderts stammen. Dies weisen sowohl im Holz, im Anstrich und in der Verriegelung Mängel auf, so daß sich die Stadt Markranstädt als Eigentümer als auch der Förderverein Schloss Altranstädt um eine bauzeitlich angepasste Erneuerung bemühen. Nachstehend wird davon ausgegangen, daß die Farbgebung im Rahmen der schon erfolgten Fenstererneuerung die Zustimmung der Denkmalbehörde erhalten hat, eine neuerliche Befundung als Bestätigung der Vorprüfung soll erfolgen. Vor Ausführung sind die Profilzeichnungen durch die zuständige Denkmalbehörde und AG bestätigen zu lassen!

Erforderliche Maurerarbeiten erfolgen bauseits. Dabei ist in jedem Fall das Fenstergewände in vorgefundener Geometrie zu erhalten. Gem. DSR vom 05.08.2024, AZ: DS 240263/1424) sind "ursprüngliche Falze..zu belassen. Die Fensterrahmen sind entsprechend anzupassen."

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS.
LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR



Aufzuarbeiten bzw. neu zu fertigen sind ausschließlich Holzfenster.

Profilierung und Farbe haben in allen Details dem Bestand zu entsprechen. Beschläge sind bemustern zu lassen.

Zur Leistung jedes Fensters gehört, sofern die Bestandssituation nicht erhalten werden kann, eine innere Fensterbank aus Holzwerkstoff, mit profilierter, vorn und seitlich abgerundeter Vorderkante, mit hinterem Falz zum Einschieben in die Nut des Rahmens.

Die Fensterbretter sind mit Ölfarbe deckend gestrichen einzubauen.

Für alle Fenster in zeitweise temperierten Räumen gilt die Ausführung als Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung ohne Zwang zur Erfüllung der WS-Vorschriften (Kaltbau), Ausbildung von reinen Drehflügel-Fenstern ohne Kipp-Funktion. In untergeordneten Räumen ist einfache Verglasung möglich.

Material : Nadelholz, schmales Denkmalprofil

Gestaltung: Kreuzstockfenster mit mittigem Kämpfer u. Pfosten (Setzholz), beides mit aufgesetztem Halbrund-Zierprofil, im Kreuzungspunkt mit quadratischen Zierstück,

mit echten Wetterschenkeln und einer schmalen, beid-seits aufgesetzten Quersprosse je Flügel

Oberfläche: Ölfarbe seidengrau, RAL 7044 bzw. nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F L O S 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS.
LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

restauratorischen Befundung, deckend, matt glänzend
 Beschlag : Winkelhaspen
 Verriegelung: gem. Absprache mit der Denkmalbehörde
 mit Flügeleinreibern, schwarz
 Einbruchsschutz : nach Absprache*
 Verglasung: Wärmeschutzverglasung mit geringer
 Anforderung für einen Kaltbau
 Lüftung : Unterbrechung der Dichtungsprofile im Falz in
 jedem oberen Fensterflügel (keine Regel-Air-Elemente)!
 Rahmen :
 keine Falzausbildung für äußeren Anschluss einer
 schmalen Blechverwahrung (Anschluss an
 Steingewände), innen je nach Einbausituation
 - Erhalt der historischen Holz- und Steinfensterbänke
 - mit Falz für eine Fensterbank aus Holz,
 - ohne Falz für den Aufstand auf einer Steinbank,
 - mit einem unteren Rahmen aus Eiche für den Einbau in
 einer Sandsteinbank.

Die Werkszeichnung ist Bestandteil der Leistung. Diese
 ist rechtzeitig vor Fertigungsbeginn zur Bestätigung dem
 Auftraggeber und dem Denkmalamt vorzulegen.
 Die Leistung versteht sich incl. Ausbau und Entsorgung
 des alten Fensters einschl. der Befestigungsmittel.
 Die mauermäßige Vorbereitung der Wandöffnung erfolgt
 gesondert und in enger Abstimmung der Gewerke.
 Für alle Arbeiten im Schloss, in Gesamtheit und mit allem
 musealen Inventar unter Denkmalschutz, sind
 ausreichende Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Die
 Mitarbeiter haben mit erhöhter Umsicht und Sorgfalt zu
 arbeiten.
 Zum Teil vorhandene Fenstergitter sind beim
 Fensterwechsel zu erhalten.
 Malerarbeiten an Wänden u. Leibungsbereichen bauseits.
 Baumedien und sanitäre Anlagen stellt der Bauherr
 unentgeltlich zur Verfügung.

Anlage: Aktennotiz vom 16.05.2024
 Lageplan Bl.-Nr.: A-01
 Grundrisse EG/OG/DG Bl.-Nr.: A-02 bis A-04
 Ansichten Bl.-Nr.: A-05 bis A-07
 Prinzipzeichnung Fenster Bl.-Nr.: A-08
 Fensterliste

* Eine weitgehend verdeckt liegende Verschließbarkeit

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
------------------------------	--------	--------

min. für die Fenster im EG ist technisch zu prüfen und anzubieten (siehe E-Position)!

01.01.0001 Schutzmaßnahme, Vlies

Schutz des Bodens mittels Malervlies, lose verlegt und nach Ende der Arbeiten rückstandslos samt Schutt aufnehmen und entsorgen, incl. Entsorgungskosten.

60,000 m2

01.01.0002 Schutzmaßnahme, Folie

Schutzfolien mit Klebeband zum Verkleben untereinander, zum Schutz von Einrichtungen (Möbel) und Wandfassungen, verlegen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen rückstandslos samt Staub aufnehmen und entsorgen, incl. Entsorgungskosten.

60,000 m2

01.01.0003 Erneuerung Turmfenster

Bestandsfenster ausbauen und entsorgen.
Einflügliges Holzfenster mit schmaler Kreuzsprosse und echtem Wetterschenkel nach Aufmaß fertigen, liefern, fachgerecht montieren und mittels Stopfdichtung (Hanf) abdichten.

Ort : Turm, EG

Pos. : **F-01**

Fensterbank, innen: Putzschräge

Größe: ca. 0,80 x 0,95 m

1,000 St

01.01.0004 Erneuerung Schloss-Fenster, Kreuzstock

Bestandsfenster ausbauen und entsorgen.
Vier-flügliges Kreuzstock-Holzfenster, je Flügel mit einer schmalen Quersprosse und echtem Wetterschenkel nach Aufmaß fertigen, liefern, fachgerecht montieren und mittels Stopfdichtung (Hanf) abdichten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
------------------------------	--------	--------

Ort : Schlosstrakt EG, OG und DG
 Pos. : **F-02-06, 10-26, 30-32**
 Fensterbank, innen: Holz, z.T. Bestandserhalt
 Größe: ca. 1,16 x 1,25 m

25,000 St

01.01.0005 **EVENTUALPOSITION**
 Reparatur Schloss-Fenster

Bestandsfenster mit geschädigten Wetterschenkeln
 und weiteren, geringen Holzschäden reparieren,
 Rahmen anschleifen,
 Flügel zu ca. 50 % neu verglasen,
 Flügel gangbar machen und Beschläge (Einreiber)
 ergänzen.
 Anstricherneuerung bauseits!
 Ort : DG
 Pos. : **F - 31 und 32**
 Größe: ca. 1,16 x 1,25 m

1,000 St

nur Einh.-Preis

01.01.0006 Erneuerung Schloss-Fenster, einflüglig

Bestandsfenster ausbauen und entsorgen.
 einflügliges Holzfenster mit schmalen Quersprossen und
 echtem Wetterschenkel nach Aufmaß fertigen, liefern,
 fachgerecht montieren und mittels Stopfdichtung (Hanf)
 abdichten.
 Ort : Schlosstrakt EG
 Pos. : **F-08-09**
 Fensterbank, innen: Holz, zu erneuern
 Größe: ca. 0,34 x 0,46 m

2,000 St

01.01.0007 Erneuerung Schloss-Fenster, zweiflüglig

Bestandsfenster ausbauen und entsorgen.
 Zweiflügliges Holzfenster, je Flügel mit einer schmalen
 Quersprosse und echtem Wetterschenkel nach Aufmaß
 fertigen, liefern,
 fachgerecht montieren und mittels Stopfdichtung (Hanf)

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
------------------------------	--------	--------

abdichten.
Ort : Schlosstrakt EG, OG und DG
Pos. : **F-07**
Fensterbank, innen: Holz
Größe: ca. 0,80 x 0,68 m

1,000 St

01.01.0008 Rahmenerneuerung, Eiche, Zul.

Für Fenstererneuerung unteres Rahmenholz für erhöhter Feuchteresistenz bei Einbau in einer historischen Sandstein-Fensterbank aus Eiche fertigen, als Zulage für erhöhte Materialkosten.
Ort : EG-DG
Größe: Einzellängen bis 2 x ca. 1,10 m je Flügel

21,000 St

01.01.0009 Fensterbänke mit Mulde

Massive Fensterbänke aus Tischlerplatten, seitlich min. 15 mm in den Putz einbindend, mit Wassermulde, obere Vorderkante gefast, seitliche Ecken abgerundet, deckend gestrichen analog der Fenster, nach Aufmaß fertigen und einbauen.

20,000 St

01.01.0010 Verleistung Fenster

Schmale Verleistung mit rechteckigem Querschnitt, deckend wie Fenster gestrichen, zur dreiseitig umlaufenden Abdeckung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerks-Leibung, auf Gehrung gearbeitet, Schnittstellen sauber verschliffen.
Material : Vollholz, Kanten gebrochen
Querschnitt: 10 x 25 cm

88,000 St

01.01.0011 Zusätzliche Entsorgung Altfenster

Von einer früheren Fenstererneuerung zwischen-

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS.
LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

gelagerte, nicht bauzeitliche Fensterflügel,
überwiegend ohne Fensterstock, einfach verglast
und im Dachgeschoss lagernd,
entsorgen, incl. Kippgebühr.
Größe Einzelflügel : ca. 0,85 x 1,15 m



44,000

St

01.01.0012

EVENTUALPOSITION

Verdeckt liegender Fensterverschluss

Zusätzlich zum Flügeleinreiber verdeckt liegende
Verschließbarkeit je Flügel als Einbruchsschutz für
ausgewählte Einbauorte (z.B.: Fenster im Erdgeschoss)
als PZ-Schloss, gleichschließend.

1,000

St

nur Einh.-Preis

01.01.0013

EVENTUALPOSITION

Nachweisstunde

Für nicht in den obigen Leistungsverzeichnissen
beschriebene Arbeiten werden auf Nachweis und
nur nach ausdrücklicher Beauftragung durch den
Auftraggeber berechnet: für Facharbeiter

1,000

h

nur Einh.-Preis

01.01**Fenstererneuerung****01****Holzfenster**

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
------------------------------	--------	--------

LEISTUNGSVERZEICHNIS TISCHLERARBEITEN

ALT F LOS 01 TISCHLERARBEITEN FENSTER

POS.
LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Summenzusammenstellung:**01 Holzfenster****01.01 Fenstererneuerung**

Summe Netto

zzgl. MwSt. 19,00 %

Summe Brutto
