



Objekt: ALT F LOS 02 MAURER\_ UND PUTZARBEITEN  
Bauherr: Stadt Markranstädt

01 **Bauhauptleistungen**

*Hinweistext*

Vorbemerkung

Ein größerer Teil der Schloss-Fenster wurde bereits mit der Generalsanierung Anfang des Jahrhunderts (2007) als Kreuzstock-Fenster erneuert und dienen als Vorbild für den Ersatz der Bestandsfenster, die vermutlich aus der 2.Hälfte des letzten Jahrhunderts stammen. Dies weisen sowohl im Holz, im Anstrich und in der Verriegelung Mängel auf, so daß sich die Stadt Markranstädt als Eigentümer als auch der Förderverein Schloss Altranstädt um eine bauzeitlich angepasste Erneuerung bemühen.

Nachstehend beschriebene Maurer- und Putzarbeiten dienen der Vorbereitung zum Einbau neuer Fenster und dem Einputzen von Fensterbänken.





Grundsatz: Bestandserhalt, Fenster richten sich nach den historischen Gegebenheiten !

Anlagen: Aktennotiz vom 16.05.2024

Lageplan Bl.-Nr.: A-01

Grundrisse EG/OG/DG Bl.-Nr.: A-02-04

Ansichten Bl.-Nr.: A-05-07

Prinzipzeichnung Fenster Bl.-Nr.: A-08

01.01

**Maurerarbeiten**

01.01.0001

Abdeckung mit Vlies

Schutz des Bodens; Malervlies, lose verlegt, rückstandsloser Entsorgung einschl. Schutt und Staub nach Ende der Arbeiten und incl. Schuttentsorgung.

60,000 m2

01.01.0002

Öffnung beimauern

Fehlende und lose Ziegel ersetzen und seith. Beimauerung;  
mit Vollziegel im Format des historischen Bestands, zum Herstellung der originalen Fensteröffnung, komplett

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

---

einschl. Verfugung zum Bestand und  
Schuttbeseitigung incl. Entsorgungskosten.  
Wandstärken: bis 69 cm

3,500 m2

**01.01****Maurerarbeiten**

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01.02	<b>Putzarbeiten</b>			
01.02.0001	Putzerneuerung, Kalkputz  Behutsamer Abbruch von instabilem Altputz, Ausbau ggf. noch verbliebener Fenstereisen, Reinigen des Untergrundes, Neuputz der Leibung in Abstimmung mit BL und dem Gewerk Tischler. Leibungstiefen : bis ca. 50 cm Putz : P Ib, CS II	40,000	m2	
01.02.0002	Fenster einputzen, faserverstärkter Kalkputz  Bauseits gestopfte Fensterfugen ein- und zuputzen. Fugenbreiten : bis ca. 50 mm Putz : P Ib, CS II, faserverstärkt	95,000	m	
01.02.0003	Brüstung abgleichen  Innere Fensterbankbereiche für den Einbau neuer Fensterbänke eben abgleichen; dazu losen Putz abbrechen und entsorgen. Neuen Putzabgleich höhengerecht ausführen. Leibungstiefen : bis ca. 50 cm Putz : P Ib, CS II	40,000	m2	
01.02.0004	Fensterbretter einputzen  Bauseits eingebaute und untergestopfte Fensterbänke einputzen. Oberfläche an den Bestand bündig herangeführt. Fenster : bis ca. 1,26 x 0,50 m Putz : P Ib, CS II	25,000	St	
01.02.0005	<b>EVENTUALPOSITION</b> Nachweisstunden  Für nicht im LV beschriebene Arbeiten werden auf Nachweis und ausdrückliche Beauftragung durch den AG berechnet: für Facharbeiter	1,000	h	nur Einh.-Preis
01.02	<b>Putzarbeiten</b>			
01	<b>Bauhauptleistungen</b>			

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

---

---

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

---

**Summenzusammenstellung:**

**01 Bauhauptleistungen**

**01.01 Maurerarbeiten**

**01.02 Putzarbeiten**

---

**Summe Netto**

zzgl. MwSt. 19,00 %

**Summe Brutto**

---