

LEISTUNGSVERZEICHNIS

ALT F LOS 03 Restauratorische Malerarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

01

Malerarbeiten*Hinweistext*
Vorbemerkung

Ein größerer Teil der Schloss-Fenster wurde bereits mit der Generalsanierung Anfang des Jahrhunderts (2007) als Kreuzstock-Fenster erneuert und dienen als Vorbild für den Ersatz der Bestandsfenster, die vermutlich aus der 2.Hälfte des letzten Jahrhunderts stammen. Dies weisen sowohl im Holz, im Anstrich und in der Verriegelung Mängel auf, so daß sich die Stadt Markranstädt als Eigentümer als auch der Förderverein Schloss Altranstädt um eine bauzeitlich angepasste Erneuerung bemühen.

Nachstehend beschriebene restauratorischen Malerarbeiten dienen der Vorbereitung und abschließenden Instandsetzung von Wandoberflächen.

Grundsatz: Bestandserhalt, Fenster richten sich nach den historischen Gegebenheiten!



Abb.: 01 Fensteransicht von außen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

ALT F LOS 03 Restauratorische Malerarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR



Abb.: 02 Fassung Wand und Leibungen im „Friedenszimmer“,
übrige Bereiche mit einfachen Anstrichen

Anlage: Aktennotiz vom 16.05.2024

Lageplan Bl.-Nr.: A-01

Grundrisse EG/OG/DG Bl.-Nr.: A-02 bis A-04

Ansichten Bl.-Nr.: A-05 bis A-07

Prinzipzeichnung Fenster Bl.-Nr.: A-08

01.01	Restauratorische Malerarbeiten		
01.01.0001	Schutzmaßnahmen, Vlies		
	Schutz des Bodens; Malervlies, lose verlegt, incl. Entsorgung.		
		50,000	m2
01.01.0002	Befundung Farbton Fenster		
	Für die deckenden Anstriche der neu zu fertigenden Fenster ist der Farbton anhand bereits erneuerter Fenster zu bestimmen. Angabe vorzugsweise als RAL-Farbton. Das Ergebnis ist schriftlich der BL und dem Amt für Denkmalschutz zu übersenden.		
		psch	nur Ges.-Preis
01.01.0003	Wandanstrich, Reparatur, einfach		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

ALT F LOS 03 Restauratorische Malerarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Wand- und Leibungsbereiche im Zusammenhang mit der Fenstererneuerung reparieren, ergänzen bzw. erneuern:

- schadhafte Anstriche für Ergänzung abtragen
- Neuputzflächen fluatieren
- Wandanstrich erneuern in Angleichung an den Bestand.

Untergrund : Kalkputz
 Material : Kalkfarbe (Leimfarbe)
 Farbton : weiß

50,000 m2

01.01.0004 Mehrfarbige Wandfassung, reparatur, hochwertig

Wand- und Leibungsbereiche im Zusammenhang mit der Fenstererneuerung als Strichelretusche reparieren /ergänzen/erneuern:

- schadhafte Anstriche für Ergänzung abtragen
- Neuputzflächen fluatieren
- Retusche

Untergrund : Kalkputz
 Material : Kalkfarbe (Leimfarbe)
 Farbton : mehrfarbig

16,000 m2

01.01.0005 Risse im Putz schließen

Risse in Putzflächen im Zusammenhang mit neuen Farbfassungen sanieren gem. WTA-Merkblatt:

- Rissflanken säubern
- Risse auffüllen.

Rissbreite : bis 1,5 mm, Risstiefe: oberflächlich.
 Anstrichreparatur gesondert.

10,000 m

01.01.0006 Fensterbänke, deckender Anstrich

Anstrich neuer Fensterbänke in Abstimmung mit dem Gewerk Tischler vor bzw. nach der Montage, komplett als Endanstrich.

Farbton : wie Fenster
 Material : Ölfarbe, deckend, matt, hellgrau
 Abmessung : ca.1,30 x 0,50 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

 ALT F LOS 03 Restauratorische Malerarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

16,000	m2	
--------	----	--

01.01.0007	<i>EVENTUALPOSITION</i> Nachweisstunde Restaurator		
	Für nicht im LV beschriebene Arbeiten werden auf Nachweis und ausdrücklicher Beauftragung durch den AG berechnet: für Restauratorenleistung		
	1,000	h	nur Einh.-Preis

01.01.0008	<i>EVENTUALPOSITION</i> Nachweisstunde, Maler		
	Für nicht im LV beschriebene Arbeiten werden auf Nachweis und ausdrücklicher Beauftragung durch den AG berechnet: für Malerarbeiten		
	1,000	h	nur Einh.-Preis

01.01	Restauratorische Malerarbeiten		
--------------	---------------------------------------	--	--

01	Malerarbeiten		
-----------	----------------------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

ALT F LOS 03 Restauratorische Malerarbeiten

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS

EP EUR

GP EUR

Summenzusammenstellung:

01 Malerarbeiten

01.01 Restauratorische Malerarbeiten

Summe Netto

zzgl. MwSt. 19,00 %

Summe Brutto
