

Inhaltsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
00	Titel	Vorbemerkungen	2
		ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN	2
		VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:	11
10	Titel	Baustelleneinrichtung	12
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume	13
30	Titel	Abbruch Sockelleisten Flure	18
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge	21
50	Titel	Abbruch Türen Büros	25
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste	30
70	Titel	Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz	35
80	Titel	Entsorgung	37
90	Titel	Sonstiges	40
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	41

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel Vorbemerkungen Die nachfolgenden Angaben dienen der Information des Bieters. Alle genannten Sachverhalte sind bei der Kalkulation zu beachten. STANDORT / BAUSTELLENZUFAHRT Standort Das Dresdner Rathaus ist ein historisches Baudenkmal und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Der Gebäudekomplex des Rathauses grenzt an die Straßenzüge Dr.-Külz-Ring, Schulgasse, An der Kreuzkirche und an den Rathausplatz. Die Baumaßnahme "Komplexsanierung Neues Rathaus Dresden Maßnahmenblock III" bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Neuen Rathaus Dresden. Vorangegangen sind im Maßnahmenblock I die Sanierung der östlichen und südöstlichen Gebäudeteile mit Bereichen des Rathauturmes, im Maßnahmenblock II vorbereitende Maßnahmen zur Sicherung des Brandschutzes, die Sanierung der straßenseitigen Fassaden und der Dächer in den mit dem Maßnahmenblock I nicht bearbeiteten Gebäudebereichen sowie die Teilmaßnahme "Working Lab" im Nordflügel an der Kreuzstraße. Baustellenzufahrt Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die oben genannten Straßenzüge. An der Ostseite des Gebäudes befindet sich der Rathausvorplatz. Dort befindet sich die Zentrale Baustelleneinrichtung. Die An- und Abfuhr von Geräten, Materialien u.ä. ist rechtzeitig mit der Bauüberwachung, der Fachbauleitung sowie mit anderen Gewerken, die parallel arbeiten, abzustimmen. ALLGEMEINE GEBÄUDEBESCHREIBUNG Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Abschluss der Sanierung des historischen Dresdner Rathausgebäudes mit teilweise denkmalgeschützter Innenausstattung. Historische Oberflächen und Einbauten müssen geschützt werden. Der Rathauskomplex hat 6 geschlossene Innenhöfe und besitzt mehrere Treppenhäuser. Die Zugänge zum Gebäude liegen im Erd- und Sockelgeschoss. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Das Gebäude besteht aus Tiefkeller (Teilfläche), Sockelgeschoss, Zwischengeschoss (Teilfläche), Erdgeschoss, vier Obergeschossen und einem nicht ausgebauten Dachraum. Zwischen den Höfen C und D befindet sich der Rathauturm. Der Ostflügel, ein Teil des Südflügels und der Turm wurden bereits im 1.Realisierungsabschnitt saniert und werden vom aktuellen Baubereich abgetrennt. In Einzelfällen verlaufen Fluchtwege aus dem genutzten Bereich durch den Baubereich.</p>		
BAUVORHABEN UND BAUABLAUF		
<p>Mit dem Maßnahmenblock III erfolgt die Komplettsanierung der benannten Gebäudeteile. Im Vorfeld wird eine Photovoltaikanlage auf ausgewählten Dachflächen der Innenhöfe errichtet. Vorbereitende Maßnahmen hierzu werden ab November 2024 ausgeführt. Hierzu werden verbleibende Teile der Baustelleneinrichtung des vorangegangenen Maßnahmenblock II weitergenutzt. (Zustand 1) Zur Vorbereitung der Arbeiten der Baumaßnahme Photovoltaik wird die Baustelleneinrichtung im Frühjahr 2025 erweitert, werden Gerüste in den Innenhöfen errichtet und ein Turmdrehkran an der Westseite des Gebäudes aufgestellt. (Zustand2) Für die Komplettsanierung werden vorbereitende Maßnahmen ab Mitte des Jahres 2025 ausgeführt. Hierfür wird die Baustelleneinrichtung zum vollen Umfang ausgebaut.(Zustand 3). Diese Leistungen sind Gegenstand eines gesonderten Loses. Die Sanitär- und Unterkunftsanlagen sind Gegenstand dieser Ausschreibung. Der Umfang dieser Anlagen wird ab der Errichtung in der Mitte des Jahres 2025 im weiteren Bauablauf den Erfordernissen angepasst.</p>		
BESONDERE BAUSTELLENSITUATION		
<p>Der Gebäudekomplex des Rathauses wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen. (Dr.-Külz-Ring mit Richtungsverkehr) Während der Bauzeit wird der bereits sanierte Teil des Rathauses weiter genutzt. Deshalb sind bei allen Bauarbeiten die Ausbreitung von Staub, Lärm und Erschütterung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Im Gebäude ist eine Brandmeldeanlage aktiv. Die Verbreitung von Staub führt zu Fehlalarmen.Vor der</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Ausführung von staubverursachenden Arbeiten sind die Brandmelder in betroffenen Bereichen außer Betrieb zu nehmen. Hierbei ist auch zu beachten, dass durch ungewolltes Öffnen von Türen benachbarte Bereiche von Staubeinwirkung betroffen sein können.</p> <p>Durch die ausführende Firma sind die Rauchmelder, die von Staubeinwirkungen betroffen sein können, zu erfassen. An der Infostelle (Standort des Wachschatzes) im Erdgeschoss ist am Vortag der vorgesehenen</p> <p>Arbeiten die Deaktivierung der Rauchmelder zu beantragen. Hierfür sind die an der Infostelle vorgehaltenen</p> <p>Formulare zu verwenden. An der Infostelle sind Staubschutzkappen zu empfangen und vor Ort an den deaktivierten Meldern anzubringen..Nach Beendigung der Arbeiten und erfolgter Reinigung der Arbeitsbereiche sind die Staubschutzkappen zu demontieren und an der Infostelle zurückzugeben.</p> <p>BAUZEITENPLAN / AUSFÜHRUNG / TERMINE</p> <p>Bauzeiten</p> <p>Maßgeblich sind die mit den Vergabeunterlagen mitgeteilten Termine für Beginn und Ende der Arbeiten, sowie die genannten Einzelfristen.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung und mit Bezug der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken auf Grundlage der vom Bauherrn vorgegebenen Vertragstermine einzureichen.</p> <p>Der AN hat diesen Feinterminplan zu erstellen und mit dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unter Einhaltung der Vertragstermine zu koordinieren und fortzuschreiben.</p> <p>Es gehört zu den Vertragspflichten des AN, Arbeitskräfte, Gerät und Material sowie gegebenenfalls Entsorgungs- und Transportkapazitäten in dem Umfang einzusetzen, dass die einzelnen Leistungsabschnitte innerhalb der vereinbarten Vertragstermine und Zwischenfristen realisiert werden.</p> <p>Ausführung / Termine</p> <p>Maßgeblich sind die in den Verdingungsunterlagen genannten Vertragstermine, soweit geregelt, auch dort genannte Zwischentermine.</p> <p>Es gilt die VOB/B.</p> <p>Baubesprechungen</p> <p>Bauberatungen finden einmal wöchentlich auf der</p>		

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Baustelle statt. Der Projektleiter des Auftragnehmers (siehe unten) ist verpflichtet, an diesem Gespräch mit dem benannten verantwortlichen Bauüberwacher des Auftraggebers teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen gehört zu den Leistungspflichten des AN. Die Teilnahme ist während der aktiven Tätigkeit der Firma auf der Baustelle erforderlich. Vor Beginn der geplanten Ausführungszeit ist die Teilnahme an den zwei der Einsatzzeit vorangehenden Bauberatungen erforderlich, ebenso auf Anforderung der Bauleitung zur Klärung von Arbeitsabläufen, Baufreiheiten, Lieferungen von Material, Gerät u.ä..</p> <p>Auf der Baustelle muss ständig mindestens eine deutsch sprechende Arbeitskraft anwesend sein, die qualifiziert ist, Mitteilungen zu machen und Anweisungen entgegenzunehmen.</p> <p>Koordinierung</p> <p>Der AN benennt einen deutsch sprechenden Projektleiter, der in allen Bauphasen zur Verfügung steht, der die Koordinierung der Arbeiten mit allen anderen Gewerken und Schnittstellen zu diesen selbstständig übernimmt und an den Bauberatungen teilnimmt.</p> <p>Tägliche Koordinierungsberatung Zur Organisation eines reibungslosen Bauablaufes, insbesondere des Zusammenwirkens der verschiedenen am Bau beteiligten Firmen erfolgt eine tägliche Besprechung mit den vor Ort tätigen Bauführern, Polieren oder Vorarbeitern. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Beratung werden im Projektverlauf bekanntgegeben. Die Dauer der täglichen Besprechung wird auf 30 Minuten beschränkt. Einzelfragen werden, wie sonst üblich, gesondert geklärt. Die Teilnahme an der täglichen Koordinierungsbesprechung ist für die Dauer der aktiven Tätigkeit einer Firma auf der Baustelle eine Leistungspflicht.</p> <p>Bautagesbericht des AN</p> <p>Bautagesberichte sind arbeitstäglich anzufertigen, mit folgendem Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none">– Wetter und Temperaturen (mind. zu Beginn und Ende jeder Schicht)– Arbeitszeiten (Beginn und Ende)– Arbeitskräfte des Auftragnehmers mit Namen und Qualifikation/ Position– Einsatz von Großgeräten– Erledigung vorgeschriebener Prüfungen		

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<ul style="list-style-type: none">- genaue Bezeichnung der Arbeitsorte- Arbeitsunterbrechungen und deren Gründe- außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Unfälle)- Name des Vorarbeiters/ Bauführers des AN		
<p>Die Bautagesberichte sind wochenweise per E- Mail an die Bauüberwachung spätestens bis zum Dienstag der den Arbeiten folgenden Woche, 14:00 Uhr, zu übermitteln.</p>		
ZULÄSSIGE BAUZEITEN / BAULÄRM		
<p>Allgemein findet der Baustellenbetrieb nach den Regelungen der Stadt Dresden an Werktagen zwischen 6.00 und 20.00 Uhr statt.</p> <p>Einzuhalten sind die Vorschriften zum Schutz vor Baulärm und Luftverunreinigung der Stadt Dresden.</p> <p>Im Rathaus gilt die ASR A3.7: Technische Regeln für Arbeitsstätten –Lärm, d.h. generell darf während der o.g. Arbeitszeit im nächstgelegenen schützenswerten Raum (z.B. mit Büroarbeit) ein Schallimmissionswert von 55 dB(A) nicht überschritten werden. Kurzzeitige Pegelspitzen (lärmintensive Arbeiten) dürfen 70 dB(A) nicht überschreiten. Diese Vorgaben erfordern den Einsatz von emissionsarmen (schallgedämmten) Geräten und Maschinen.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr nicht zulässig!</p> <p>Die Arbeitswoche umfasst 5 Werktage, von Montag bis Freitag.</p> <p>Arbeiten außerhalb dieser Zeit sind beim Auftraggeber 10 AT vorab anzumelden und mit der Bauüberwachung abzustimmen.</p> <p>Sollten es in unvorhergesehenen Fällen erforderlich sein, dass Lärm gänzlich vermieden werden muss, sind die Arbeiten in betroffenen Bereichen auf Anweisung der Bauüberwachung einzustellen und in andere Arbeitsbereiche zu verlagern. Sollte eine Verlagerung nicht möglich sein, werden die Ausfallzeiten nach den im Leistungsverzeichnis hierfür vorgesehenen Stundensätzen vergütet.</p>		
PARKEN AUF DEM BAUGELÄNDE		
<p>Für alle am Bau Beteiligten besteht auf dem Gelände des Dresdner Rathauses und der gesamten Baustelleneinrichtung Parkverbot für private PKW. Es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen.</p> <p>Nur das zeitweise Abstellen von Firmenfahrzeugen, die aufgrund ihrer Be- oder Entladung im Baugelände stehen</p>		

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>müssen, ist in Absprache mit der Bauüberwachung zulässig. Auch firmeneigene Fahrzeuge zum Personentransport sind auf öffentlichen Parkflächen der Umgebung abzustellen.</p> <p>Zur Errichtung der Baustelleneinrichtung im Zustand 2 und der erstmaligen Errichtung der Baustelleneinrichtung im Zustand 3 stehen Parkflächen in der Zentralen BE für Firmefahrzeuge in geringem Umfang zur Verfügung, deren Nutzung mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen ist. Ein Anspruch auf einen Parkplatz besteht nicht.</p>		
MATERIAL-/ WARENANLIEFERUNG		
<p>Die Material- und Warenannahme erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer. Die Annahme durch den Bauherrn bzw. die Bauüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Zeitraum des Betriebes der Baustelleneinrichtung erfolgen gesonderte Regelungen zum Öffnen und Schließen von Bauzaunanlagen.</p>		
AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN		
<p>Zu Auftragsbeginn erfolgt die Übergabe von Plänen einfach in Papier.</p> <p>Sämtliche Pläne sind digital auf dem Planserver bereitgestellt. Alle Projektbeteiligten erhalten eine Information per E-Mail, wenn Aktualisierungen auf dem Planserver bereitgestellt werden. Die Aktualisierungen sind bei der Bauausführung zu beachten.</p>		
KOMMUNIKATION		
<p>Die Übermittlung von Informationen an den AN erfolgt durch Nutzung des browserbasierten Datenraumes "poolar server". Die Nutzung für den AN ist kostenfrei. Der AN ist gehalten, mit Hilfe des "poolar server" Rückmeldungen und andere Nachrichten an die Bauüberwachung zu übermitteln.</p>		
SAUBERHALTEN DER BAUSTELLE		
<p>Die Baustelle (auch Bauzäune etc.) ist stets in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Restmaterial und Bauschutt, Verpackungen und abgebrochen oder demontiertes Material ist arbeitstäglich zu berräumen. Nach Beendigung einzelner Arbeiten sind die Arbeitsbereiche besenrein zu übergeben. Den diesbezüglichen Anordnungen der Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen sind im Bereich der Baustelle untersagt.</p>		

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Bauschuttentsorgung</p> <p>Bauschutt und Abfälle dürfen auf der Baustelle nicht verfüllt werden. Jeder AN ist verpflichtet, seine Baustellenabfälle/ Bauschutt, Materialreste u.s.w. sorgfältig sortiert, d.h. getrennt nach Art des Materials (Holz, Kunststoffe, Metall u.s.w.) wöchentlich zu entsorgen.</p> <p>Für Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung müssen Entsorgungsnachweise vorgelegt werden. Sämtliche Kosten zur Entsorgung von Bauschutt und Abfällen gehen zu Lasten des jeweiligen AN. Verstößt der AN gegen die Verpflichtung zur Entsorgung, Sortierung oder Abfalltrennung, so gehen die entstehenden Mehrkosten aller Art, nach <u>einmaliger Anmahnung und einer Frist von 2 Tagen</u>, zu seinen Lasten.</p> <p>Entsorgung und Transport von Sondermüll und gefährlichen Abfällen müssen incl. entrichteter Gebühren mittels Entsorgungsnachweis belegt werden. Es gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz.</p> <p>INFORMATIONSEMPFEHLUNG</p> <p>Dem Unternehmen wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes über die örtliche Situation, sowie Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.</p> <p>Zur genaueren Preisermittlung werden dem Leistungsverzeichnis Pläne zur Information beigelegt, die dem Bieter Einblick in das Bauvorhaben, insbesondere die Wegeverhältnisse ermöglichen.</p> <p>PREISE</p> <p>Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel incl. deren Vorhaltung einzukalkulieren.</p> <p>ABRECHNUNG</p> <p>Nach ATV DIN 18299 ist der Abrechnung nach Zeichnung Vorrang zu geben. Wenn trotzdem nach örtlichem Aufmaß abgerechnet wird, sind auch hierbei die vereinbarten Sollmaße Grundlage der Abrechnung. Abweichungen hiervon werden nur in den Fällen bei der Abrechnung berücksichtigt, in denen die Abweichung von den Sollmaßen mit dem Auftraggeber oder seinem Objektüberwacher vereinbart oder von diesen angeordnet</p>		

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>worden sind. Wenn eine solche Abweichung aufgrund der örtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Maßabweichung schriftlich zu vereinbaren.</p> <p>Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung vom Auftragnehmer zu erstellenden Aufmaße sind 8 Werkzeuge vor dem vorgesehenen Rechnungseingang an die Bauüberwachung zur Prüfung und zur gemeinsamen Aufmaßabstimmung zu übermitteln. Die Rechnung ist auf der Grundlage der geprüften Aufmaße zu erstellen. Sollte der Auftragnehmer eine Rechnung ohne bestätigtes Aufmaß vorlegen, wird die Rechnung wegen fehlender Prüfbarkeit vom Auftraggeber zurückgewiesen. Die Abrechnung der Kosten für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung erfolgt anteilig, nach Regelung des AG (siehe Formblätter zum LV).</p> <p>Umlage für die Nutzung von Anlagen der zentralen BE Der Auftraggeber beschafft und unterhält Sanitärräume. Die Anzahl von Sanitär und Umkleideanlagen wird entsprechend der jeweils zu erwartenden Baustellenbestellung angepasst. Für die Bereitstellung der Anlagen erfolgt eine Umlage der Kosten durch Einbehalt von der Werklohnforderung der AN in Höhe von 0,3 % .</p> <p>Besondere Hinweise zum Gewerk Abbruch- und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1</p> <p>Die allgemeine Baustelleneinrichtung, für alle Firmen nutzbar, umfasst eine Zentrale BE auf dem Rathausplatz. Dort stehen Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Zentrale Baustelleneinrichtung darf nur zur BE- und Entladung befahren werden. Die Zentrale BE ist ständig verschlossen zu halten, der Schlüssel kann bei der Baustellenbewachung empfangen werden. Es besteht die Möglichkeit, einen Material- und Werkzeugcontainer aufzustellen (Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich). Container für Aufenthalt und Unterkunft des AN mit den Maßen L/B: 6.050/2.430 mm können durch den AN in der von der Bauüberwachung vorgegebenen Lage aufgebaut werden. Es ist nur folgende Aufstellart möglich: Längsseiten aneinander, Fenster und Tür an der</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Stirnseite.</p> <p>Am Gebäudekomplex des BV bestehen weitere Flächen der BE(Plan der BE Zustand 3). Dort ist die Aufstellung von Containern zur Entsorgung von Abbruchmaterial in Abstimmung mit der Bauüberwachung möglich. Zapfstellen für Wasser werden je Hof errichtet.</p> <p>Anschlüsse für Baustrom bestehen je Höfen an den BE Flächen der Außenfassaden. Die Weiterverteilung von Strom und Wasser zu den Verbrauchsstellen ist Sache des AN. Die Leitungslängen sind aus den Plänen ersichtlich.</p> <p>Beim Transport von Gerät, Material und Abbruchmaterial sind die Durchfahrtsmaße und zulässigen Lasten der Hofdurchfahrten zu beachten (Plan der BE Zustand 3).</p> <p>In den Höfen A, F, und E werden Absetzplattformen in Gerüstkonstruktion mit Bauaufzügen für Personen- und Materialtransport errichtet (max. Belastung bei Materialtransport bis 850 kg, bei Personenfahrt 500 kg). Absetzplattformen befinden sich auf jeder Geschossebene.</p> <p>Der im Hof E befindliche Lastenaufzug bleibt während der Baumaßnahme betriebsbereit, wird aber erst für Transporte im letzten Stadium der Baufortschrittes, nach Ende schmutzverursachender Arbeiten, freigegeben.</p> <p>Es steht ein Trumdrehkran zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung. Der Bedarf einer Krannutzung ist in der Bauberatung der Vorwoche, jeweils am Mittwoch, anzuzeigen. Die Bauüberwachung koordiniert die Bedarfe und informiert über die bestehenden Möglichkeiten.</p> <p>Der Kran wird bauseits betrieben und von einem bauseits gestellten Kranfahrer bedient (Ausladung und Traglast sh. Plan der BE Zustand 3)</p> <p>In Anbetracht möglicher</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN		
<p>Wartungsarbeiten und Nutzungen durch andere am Bau Beteiligte kann eine uneingeschränkte Nutzung von Kran und Gerüstaufzügen nicht garantiert werden.</p> <p>Das Anbringen von eigenen Firmenwerbungen- und Firmenbauschildern durch den AN ist grundsätzlich nicht gestattet. (auf Wunsch kann die Firmenbezeichnung auf dem Bauschild des AG mit angegeben werden).</p> <p>Alle Transporte in der Baustelleneinrichtung, in das Gebäude sowie innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich zu organisieren und einzukalkulieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf das ständige Sauberhalten der Verkehrswege und Lagerflächen zu legen.</p> <p>Die Errichtung der Baustelleneinrichtung des AN für einzelne Arbeiten ist mit der örtlichen Bauüberwachung, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Si-Ge-Ko) und dem Bauherren abzustimmen.</p> <p>Weisungen:</p> <p>Die Forderungen des Ordnungsamtes, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften sind zu beachten.</p> <p>SiGeKo</p> <p>Zur Betreuung des Bauvorhabens ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Durch den SiGeKo wird ein Protokoll zu den Ergebnissen der Baustellenkontrollen angefertigt und an die Auftragnehmer direkt verteilt. Darin genannte Mängel und Hinweise sind durch die AN zu beachten. Die Erledigung ist dem SiGeKo, der Bauüberwachung in Kopie, anzuzeigen.</p> <p>AG Auftraggeber AN Auftragnehmer b= Breite = BE Baustelleneinrichtung besch. beschichtet bzw. beziehungsweise BxH Breite x Höhe ca. cirka CE Communautés Européenes Kennzeichen d= Dicke = d.h. das heißt DIN Deutsche Industrienorm</p>		

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1
00	Titel	Vorbemerkungen
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:		
DIN EN	Deutsche Industrienorm Europa Norm	
Durchm.	Durchmesser	
e.V.	eingetragener Verein	
einschl.	einschließlich	
EG	Erdgeschoss	
Elt	Elektro	
EP	Einheitspreis	
gem.	gemäß	
ges. Pos.	gesonderte Position	
ggf.	gegebenenfalls	
h=	Höhe =	
incl.	inclusive	
l=	Länge =	
LV	Leistungsverzeichnis	
max.	maximal	
min.	minimal	
mind.	mindestens	
o.ä.	oder ähnliches	
OG	Obergeschoss	
OK	Oberkante	
OKG	Oberkante Gelände	
PV	Photovoltaik	
St	Stück	
TB	Technische Beschreibung	
TRB	Trockenbau	
Tel.-Nr.	Telefon-Nummer	
TH	Treppenhaus	
u.	und	
u.ä.	unter Anderem	
u.dgl.	und dergleichen	
UKRD	Unterkante Rohdecke	
UK	Unterkante	
usw.	und so weiter	
UV	Unterverteilung	
VDE	Verband der Elektrotechnik	
z.B.	zum Beispiel	
z.T.	zum Teil	
 10 Titel Baustelleneinrichtung		
10.1	Baustelleneinrichtung allgemein	
	Baustelleneinrichtung Einrichten, vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Beräumen der Baustelle einschl. Entfernen von Verunreinigungen für die im vorliegenden LV aufgeführten Tätigkeiten, einschl. Sicherungseinrichtungen und - Mittel des mittelbaren und unmittelbaren Personenschutzes, Baustellenbeleuchtung der Arbeitsplätze sowie	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3841 10	LV Titel Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Baustelleneinrichtung			
			Übertrag:	
	erforderlicher Maschinen, Geräte, Werkzeuge, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind.			
	Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		1 Stk	EP	GP
10.2	Systemgerüst, fahrbar, LK 3 Systemgerüst fahrbar, nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt, inkl. erforderlichem Umsetzen. Vorhaltung in gesonderter Position Höhe der Arbeitslage bis 4,0m Lastklasse 3 Untergrund: Bodenbeläge Teppich, Linoleum, PVC.- Belag Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		10 Stk	EP	GP
10.3	Systemgerüst, fahrbar, LK 3, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, LK 3, zur Verwendung für Arbeiten des AN Vorhalten über die Ausführungszeit von 16 Wochen Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		160 StkWo	EP	GP
Summe Titel 10			Baustelleneinrichtung, Netto:
20	Titel Abbruch Sockelleisten Räume			
20.1	Sockelleisten aus Holz bis 7cm Höhe demontieren Sockelleisten aus Holz demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren. Höhe bis 7 cm Dicke bis 2,5 cm Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	290 m	EP	GP
20.2	<p>Sockelleisten aus Holz bis 12cm Höhe demontieren Sockelleisten aus Holz demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 12 cm Dicke bis 2,5 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	440 m	EP	GP
20.3	<p>Stellssockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden bis 7cm Höhe demontieren Stellssockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden, bis 7cm Höhe, demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 7 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen.</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	590 m	EP	GP
20.4	<p>Stellsockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden bis 12cm Höhe demontieren</p> <p>Stellsockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden bis 12 cm Höhe demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 12 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	880 m	EP	GP
20.5	<p>Hartkernsockelleiste bis 8 cm Höhe demontieren</p> <p>Hartkernsockelleiste demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 8 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841 20	LV Titel	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Abbruch Sockelleisten Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	590 m	EP	GP
20.6	<p>Hartkernsockelleiste bis 12 cm Höhe demontieren</p> <p>Hartkernsockelleiste demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 12 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	880 m	EP	GP
20.7	<p>Oberes Abschlussprofil aus Kunststoff an Sockelleiste demontieren</p> <p>Oberes Abschlussprofil aus Kunststoff, L-förmig, an Sockelleiste demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren. Oberes Abschlussprofil, L-förmig, an Sockelleisten aus Linoleum, PVC und Teppichboden.</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Container in der BE bringen.			
	Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.			
	Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		550 m	EP	GP
20.8	Abschlussprofile L-förmig, Übergangprofile und Abdeckprofile aus Aluminium, Stahl und Kunststoff demontieren			
	Abschlussprofile, L-förmig, Übergangprofile und Abdeckprofile (halbmondförmig und gerade) aus Aluminium, Stahl und Kunststoff demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.			
	Breite der Schenkel bis 5 cm			
	Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.			
	Türschwellen im historischen Bestand bestehen aus Terrazzo / Kunstwerkstein. Im Zuge von Renovierungen sind diese überdeckt worden. Beim Abbruch dieser Beläge ist besonders vorsichtig vorzugehen, damit die Bestandsschwellen schadlos erhalten bleiben. Das Schlagen und Hebeln mit groben Werkzeug ist unzulässig.			
	Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.			
	Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		550 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.9	<p>Stellssockel aus Linoleum, PVC und Teppichboden auf Werk-/Naturstein bis 12 cm Höhe demontieren Hof B</p> <p>Stellssockel aus Linoleum, PVC und Teppichboden an Sockelelementen aus Werkstein / Naturwerkstein demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Vorsichtiges Abnehmen der Stellssockel ohne Beschädigung der massiven Sockelelemente.</p> <p>Höhe bis 12cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>			
		110 m	EP	GP
Summe Titel 20				Abbruch Sockelleisten Räume, Netto:
30	Titel Abbruch Sockelleisten Flure			
30.1	<p>Stellssockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden bis 12 cm Höhe demontieren</p> <p>Stellssockel aus Linoleum, PVC Belag, Teppichboden demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Höhe bis 12 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
30	Titel	Abbruch Sockelleisten Flure		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	1.240 m	EP	GP
30.2	<p>Stellssockel aus Linoleum, PVC und Teppichboden auf Werk-/Naturstein bis 12 cm Höhe demontieren</p> <p>Stellssockel aus Linoleum, PVC und Teppichboden an Sockelelementen aus Werkstein / Naturwerkstein demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Vorsichtiges Abnehmen der Stellssockel ohne Beschädigung der massiven Sockelelemente.</p> <p>Höhe bis 12cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	1.860 m	EP	GP
30.3	<p>Oberes Abschlussprofil aus Kunststoff L-förmig an Sockelleiste demontieren</p> <p>Oberes Abschlussprofil aus Kunststoff L-förmig an Sockelleiste aus Linoleum, PVC und Teppichboden demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
30	Titel	Abbruch Sockelleisten Flure		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	620 m	EP	GP
30.4	<p>Abschlussprofile L-förmig, Übergangprofile und Abdeckprofile aus Aluminium, Stahl und Kunststoff demontieren</p> <p>Abschlussprofile L-förmig, Übergangprofile und Abdeckprofile (halbrundförmig und gerade) aus Aluminium, Stahl und Kunststoff demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Breite der Schenkel bis 5 cm</p> <p>Abbau einschließlich Kleber und anderen Befestigungsmitteln. Nach Abbruch sind stehengebliebene Schrauben, Nägel, Dübel und anderes restlos zu entfernen. Einschließlich Innen- und Außenecken. Vorsichtiger Abbruch ohne Beschädigungen an angrenzenden Wand- oder Bodenflächen. Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Türschwellen im historischen Bestand bestehen aus Terrazzo / Kunstwerkstein. Im Zuge von Renovierungen sind diese überdeckt worden. Beim Abbruch dieser Beläge ist besonders vorsichtig vorzugehen, damit die Bestandsschwellen schadlos erhalten bleiben. Das Schlagen und Hebeln mit groben Werkzeug ist unzulässig.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	150 m	EP	GP
Summe Titel 30				Abbruch Sockelleisten Flure, Netto:
40	Titel Abbruch Bodenbeläge			

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.1	<p>Bodenbelag Linoleum und PVC einlagig in Räumen demontieren</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum und PVC, einlagig, demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	2.740 m²	EP	GP
40.2	<p>Bodenbelag Linoleum und PVC zweilagig in Räumen demontieren</p> <p>Bodenbelag Linoleum und PVC zweilagig in Räumen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	680 m²	EP	GP
40.3	<p>Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig in Räumen demontieren</p> <p>Abbruch Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig in Räumen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	2.740 m²	EP	GP
40.4	<p>Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig, mit zweiter Lage, demontieren</p> <p>Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig, mit zweiter Lage, auch aus Linoleum oder PVC in Räumen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	680 m²	EP	GP
40.5	<p>Bodenbelag Linoleum und PVC einlagig in Fluren demontieren</p> <p>Bodenbelag Linoleum und PVC einlagig in Fluren demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	3.590 m²	EP	GP
40.6	<p>Bodenbelägen in Leibungen und auf Türschwellen demontieren Bodenbelägen aus Linoleum, PVC und Teppichboden in Leibungen und auf Türschwellen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Türschwellen im historischen Bestand bestehen aus Terrazzo / Kunstwerkstein. Im Zuge von Renovierungen sind diese überdeckt worden. Beim Abbruch dieser Beläge ist besonders vorsichtig vorzugehen, damit die Bestandsschwellen schadlos erhalten bleiben. Schlagen ist unzulässig, Hebeln mit groben Werkzeug ist unzulässig.</p> <p>Fläche von 0,01 m² bis 0,50 m²</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	700 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40.7	<p>Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig auf Naturstein demontieren, Hof B</p> <p>Abbruch Bodenbelag Teppichboden und Nadelfilz einlagig in Hof B demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Lose Ausgleichmassen sind mit aufzunehmen. Untergrund: Estriche aus Zement und Kalziumsilkat und Ausgleichmassen Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Erdgeschoss Hof B</p>	590 m²	EP	GP
40.8	<p>Linoleum, PVC und Teppichböden auf Installationskanälen am Boden demontieren</p> <p>Abbruch von Linoleum, PVC und Teppichböden auf Installationskanälen am Boden demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren</p> <p>Bodenkanal aus Metall: Abwicklung bis 40 cm, horizontal bis 35 cm, Vorderkante abgeschrägt</p> <p>Ausbauen des Belages einschließlich Kleber und Anhaftungen. Nach Abbruch sind Klebereste und Anhaftungen vom Untergrund restlos zu entfernen. Untergrund: Metallkanal Abbruchmaterial separieren, einsammeln, in den Container in der BE bringen.</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	90 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 40				
		Abbruch Bodenbeläge, Netto:		
50 Titel Abbruch Türen Büros				
50.1	Innentür furniert, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen, bauzeitlich demontieren			
	Innentür furniert, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.			
	Innentür aus Holz, Tischlerplatte furniert, ausbauen einschließlich Blendrahmen, allseitiger Verleistung und Beschlägen. Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile. Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.			
	Türblatt: B/H bis 1,00 / 2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: B/H bis 1,20/2,20 m Blendrahmen/ Blockzarge bis B/D: 18 x 6 cm			
	Abbruchmaterial separieren, einsammeln und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.			
	Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
		54 Stk	EP	GP
50.2	Innentür furniert mit Dichtung, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen demontieren			
	Innentür furniert mit Dichtung, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.			
	Innentür aus Holz, Tischlerplatte, Röhrenspanplatte, Vollspanplatte furniert, ausbauen einschließlich Blendrahmen, allseitiger Verleistung und Beschlägen. Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841 50	LV Titel	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Abbruch Türen Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile. Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p> <p>Türblatt: B/H bis 1,00 / 2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: B/H bis 1,20/2,20 m Blendrahmen/ Blockzarge bis B/D: 18 x 6 cm</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	38 Stk	EP	GP
50.3	<p>Innentür furniert mit Dichtung, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen und Futter demontieren</p> <p>Innentür furniert mit Dichtung, glattes Blatt, Blockzarge / Blendrahmen und Futter demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Innentür aus Holz, Tischlerplatte, Röhrenspanplatte, Vollspanplatte furniert, ausbauen einschließlich Blendrahmen, allseitiger Verleistung, Dichtungen und Beschlägen. Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile. Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p> <p>Türblatt: B/H bis 1,00 / 2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: B/H bis 1,20/2,20 m Blendrahmen/ Blockzarge bis B/D: 18 x 6 cm</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
50	Titel	Abbruch Türen Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		10 Stk	EP	GP
50.4	<p>Innentür kassettiert, lackiert, Blockzarge / Blendrahmen demontieren</p> <p>Innentür kassettiert, lackiert, Blockzarge / Blendrahmen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Innentür aus Holz, Blatt kassettiert, lackiert, ausbauen einschließlich Blendrahmen, allseitiger Verleistung, Dichtungen und Beschlägen.</p> <p>Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile.</p> <p>Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p> <p>Türblatt: B/H bis 1,00 / 2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: B/H bis 1,20/2,20 m Blendrahmen/ Blockzarge B/D bis : 18 x 6 cm</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>			
		68 Stk	EP	GP
50.5	<p>Innentür foliert, Blockzarge / Blendrahmen demontieren</p> <p>Innentür foliert, Blockzarge / Blendrahmen demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Innentür aus Holz, Tischlerplatte, Röhrenspanplatte, Vollspanplatte furniert, foliert, ausbauen einschließlich Blendrahmen/ Blockzarge, allseitiger Verleistung, Dichtungen und Beschlägen.</p> <p>Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile.</p> <p>Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
50	Titel	Abbruch Türen Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Türblatt: B/H: bis 1,00/2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: B/D bis 1,20/2,10 m Blendrahmen/ Blockzarge bis B/D: 18 x 6 cm</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	1 Stk	EP	GP
50.6	<p>Zwischentür, glattes Blatt mit Umfassungszarge, weiß lackiert, grundiert, foliert, demontieren</p> <p>Innentür aus Holzwerkstoff lackiert, grundiert, foliert einschließlich Holzumfassungszarge demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren. Innentür aus Holz, Tischlerplatte, Röhrenspanplatte, Vollspanplatte, furniert, ausbauen einschließlich Umfassungszarge, allseitiger Verleistung, Dichtungen und Beschlägen. Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile. Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p> <p>Türblatt: bis B/H: 1,00/2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: bis 1,20/2,20 m Tiefe der Futter bis 0,50 m</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	8 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
50	Titel	Abbruch Türen Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
50.7	<p>Zwischentür, glattes Blatt mit Dichtung, Blendrahmen / Blockzarge, weiß lackiert, grundiert, foliert, demontieren</p> <p>Zwischentür, glattes Blatt mit Dichtung, Blendrahmen, weiß lackiert, grundiert, foliert, demontieren und in den Container des AN in der Baustelleneinrichtung transportieren.</p> <p>Innentür aus Holz, Tischlerplatte, Röhrenspanplatte, Vollspanplatte furniert, lackiert, foliert, ausbauen einschließlich Blendrahmen, allseitiger Verleistung, Dichtungen und Beschlägen. Schonender Ausbau ohne Beschädigung des Mauerwerkes und angrenzender Leibungsbekleidungen aus Putz- oder Naturwerkstein, durch Lösen / Ausbohren der Befestigungsmittel, Entspannungsschnitten am Rahmen und vorsichtigem Abnehmen der Einzelteile. Befestigungsmittel restlos aus dem Untergrund entfernen.</p> <p>Türblatt: bis B/H: 1,00/2,10 m Außenmaß Blendrahmen/ Blockzarge: bis 1,20/2,20 m Blendrahmen/ Blockzarge bis B/D: 18 x 6 cm</p> <p>Abbruchmaterial separieren, einsammel und zum Container in der BE bringen. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>	1 Stk	EP	GP
50.8	<p>Stahlblechtür, Brandschutztür, T30 RS, einflügelig, mit Stahlumfassungszarge demontieren</p> <p>Stahlblechtür, Brandschutztür, T30 RS, einflügelig, mit Stahlumfassungszarge demontieren, dreiteilige Zarge, zweischalig, zum nachträglichen Einbau, sichtbare Verschraubung am Spiegel, fachgerecht ausbauen zur Wiederverwendung, einschließlich aller Beschläge, Obentürschließer, Rauchmeldezentrale und separater Rauchmelder,</p> <p>fachgerecht ausbauen, zu einem Zwischenlager im Geschoss des Ausbauortes nach Angabe der Bauüberwachung transportieren und ab stapeln zur Übergabe an den AG / die Bauüberwachung.</p> <p>Rohbaumaße: B/H bis 1,30 / 2,11 m</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
50	Titel	Abbruch Türen Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Wanddicke: bis 15 cm</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>			Übertrag:
		21 Stk	EP	GP
50.9	<p>Türen, Stahlblech, T30 RS, zweiflüglig, mit Stahlumfassungszarge demontieren</p> <p>Stahlblechtür, Brandschutztür, T30 RS, zweiflüglig, mit Stahlumfassungszarge demontieren, dreiteilige Zarge, zweischalig, zum nachträglichen Einbau, sichtbare Verschraubung am Spiegel, fachgerecht ausbauen zur Wiederverwendung, einschließlich aller Beschläge, Obentürschließer, Rauchmeldezentrale und separater Rauchmelder,</p> <p>fachgerecht ausbauen, zu einem Zwischenlager im Geschoss des Ausbauortes nach Angabe der Bauüberwachung transportieren und ab stapeln. zur Übergabe an den AG / die Bauüberwachung.</p> <p>Rohbaumaße: B/ H bis 2,00 / 2,11 m Wanddicke: bis 15 cm</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p>			
		6 Stk	EP	GP
Summe Titel 50			Abbruch Türen Büros, Netto:
60	Titel Abbruch lose Möbel, Umzugsreste			
60.1	<p>Türen der Wandschränke zur Wiederverwendung ausbauen, transportieren und zur bauseitigen Wiederverwendung lagern</p> <p>Türen der Wandschränke zur Wiederverwendung ausbauen, auf der Inneseite der Türen Beschriftung anbringen, auf breitem, dauerhaften und beschreibbaren Klebeband die Raumnummer und Lage der Schranktür (von Raumseite gesehen von links nach rechts beginnend mit Nr. 1), transportieren und zur bauseitigen Wiederverwendung lagern, sorgfältiger Ausbau der Türen von Wandschränken, transportieren ohne Schäden durch</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3841 60	LV Titel Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Abbruch lose Möbel, Umzugsreste			
			Übertrag:	
	aufstoßen oder verkratzen zu verursachen, zum Lastenaufzug im Sektor 4, Transport mit dem Lastenaufzug in die Hofebene, Horizontaltransport über befestigten Hof und Gehweg bis 100m, in einen Lagerraum im Zwischengeschoss (ebenengleich zum Gehweg), sauber ab stapeln und an die Bauüberwachung übergeben. Ort der Ausführung: Erdgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8	54 Stk	EP	GP
60.2	Stühle und Hocker mit und ohne Armlehnen einsammeln und transportieren Stühle und Hocker mit und ohne Armlehnen einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8 Abrechnung nach Stück. Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist. Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.	50 Stk	EP	GP
60.3	Offene Regale aus Holzwerkstoffen Offene Regale aus Holzwerkstoffen einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE Tiefe bis 70cm Höhe bis 220 cm Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der Front Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist. Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8 Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position	30 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
60.4	<p>Regale aus Stahl / Stahlblech Regale aus Stahl / Stahlblech einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Tiefe bis 70 cm Höhe bis 220 cm</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der Front</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und in Entsorgung in gesonderter Position</p>	30 m²	EP	GP
60.5	<p>Schränke für Garderobe, Akten u.a. aus Holzwerkstoff einsammeln und transportieren Schränke für Garderobe, Akten u.a. aus Holzwerkstoff einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Tiefe bis 70 cm Höhe bis 220 cm</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der Front</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	25 m²	EP	GP
60.6	<p>Schränke für Garderobe , Akten u.a. aus Stahlblech Schränke für Garderobe , Akten u.a. aus Stahlblech einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Tiefe bis 70 cm Höhe bis 220 cm</p> <p>Abrechnung nach einfacher Ansichtsfläche der Front</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	15 m²	EP	GP
60.7	<p>Tische Klein</p> <p>Tische aus Holzwerkstoff oder Metall mit Unterkonstruktionen / Tischbeinen aus Holzwerkstoff oder Metall einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Größe bis 1,00 m x 1,00 m</p> <p>Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche der Tische</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	10 m²	EP	GP
60.8	<p>Tische groß</p> <p>Tische aus Holzwerkstoff oder Metall mit Unterkonstruktionen / Tischbeinen aus Holzwerkstoff oder Metall einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Größe bis 2,00 m x 1,00 m</p> <p>Abrechnung nach einfacher Aufsichtsfläche der Tische</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	20 m²	EP	GP
60.9	<p>Kleinmöbel</p> <p>Kleinmöbel wie Rollcontainer, Garderobenstände und anderes einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Abrechnung nach Stück</p> <p>Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die Bauüberwachung erfolgt ist.</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	50 Stk	EP	GP
60.10	<p>Restmaterial aus Büronutzung</p> <p>Restmaterial aus Büronutzung einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Blumentöpfe aller Materialien, Pflanzenreste, Verpackungen, Büromaterial, Papier, Karton, Kunststoffe, Metalle separieren, einsammeln und zum Container transportieren.</p> <p>Abrechnung nach m³. Die Feststellung der abzurechnenden Menge erfolgt vorab mit der Bauüberwachung. Eine Anerkennung zur Abrechnung der Mengen erfolgt nur, wenn die Feststellung und Bestätigung durch die</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bauüberwachung erfolgt ist. Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8 Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position			Übertrag:
		5 m³	EP	GP
Summe Titel 60		Abbruch lose Möbel, Umzugsreste, Netto:		
70 Titel Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz				
70.1	Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 1			
	Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 1 Vertikallamellen aus Textil, abbauen, einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE			
	Lamellenbreite bis 12 cm			
	Als komplette Anlage demontieren mit C-Schiene aus Aluminium oder Stahl, direkter Befestigung oder Befestigung mit Konsolen an Wand und Decke, Ausbau der Befestigungsmittel einschließlich Dübel, Schrauben und der Bedienelemente wie Zugschnüre, Ketten, Umlenkrollen.			
	Abrechnung je Stück			
	Größe der Anlage: Breite: (Gesamtlänge der Schiene): bis 1,80 m Höhe: bis 2,10 m			
	Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8			
	Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position			
		70 Stk	EP	GP
70.2	Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 2			
	Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 2 abbauen, einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE			
	Vertikallamellen aus Textil			
	Lamellenbreite bis 12 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
70	Titel	Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>komplette Anlage demontieren mit C-Schiene aus Aluminium oder Stahl, direkter Befestigung oder Befestigung mit Konsolen an Wand und Decke, Ausbau der Befestigungsmittel einschließlich Dübel, Schrauben und der Bedienelemente wie Zugschnüre, Ketten, Umlenkrollen.</p> <p>Abrechnung je Stück</p> <p>Größe der Anlage: Breite (Gesamtlänge der Schiene): bis 1,70 m Höhe: 2,06 m bis 2,50 m</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	70 Stk	EP	GP
70.3	<p>Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 3</p> <p>Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 3 abbauen, einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Vertikallamellen aus Textil</p> <p>Lamellenbreite bis 12 cm</p> <p>komplette Anlage demontieren mit C-Schiene aus Aluminium oder Stahl, direkter Befestigung oder Befestigung mit Konsolen an Wand und Decke, Ausbau der Befestigungsmittel einschließlich Dübel, Schrauben und der Bedienelemente wie Zugschnüre, Ketten, Umlenkrollen.</p> <p>Abrechnung je Stück</p> <p>Größe der Anlage: Breite (Gesamtlänge der Schiene): bis 1,70 m Höhe: 2,51 m bis 3,20 m</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>	80 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
70	Titel	Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
70.4	<p>Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 4 - Besprechungsräume</p> <p>Sonnenschutzanlagen, Vertikallamellen Rückbau Typ 4 abbauen, einsammeln und transportieren in den Container des AN in der BE</p> <p>Vertikallamellen aus Textil</p> <p>Lamellenbreite bis 12 cm</p> <p>komplette Anlage demontieren mit C-Schiene aus Aluminium oder Stahl, direkter Befestigung oder Befestigung mit Konsolen an Wand und Decke, Ausbau der Befestigungsmittel einschließlich Dübel, Schrauben und der Bedienelemente wie Zugschnüre, Ketten, Umlenkrollen.</p> <p>Abrechnung je Stück</p> <p>Größe der Anlage: Breite (Gesamtlänge der Schiene): 1,71 m bis 3,50 m Höhe: 2,51 m bis 3,20 m</p> <p>Ort der Ausführung: Sockelgeschoss bis 4.Obergeschoss Sektoren S1, S2, S5 und S8</p> <p>Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position</p>			
		6 Stk	EP	GP
Summe Titel 70			Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz, Netto:
80	Titel Entsorgung			
80.1	<p>Entsorgungskonzept</p> <p>Erarbeitung eines Entsorgungskonzepts für die Ausbaumassen unter Beachtung aller beschriebenen Bedingungen.</p> <p>Ausfüllen des Formulars "Entsorgungskonzept".Das Formular wird durch den vom AG beauftragten Schadstoffgutachter vorbereitet und dem AN zu Baubeginn übergeben. Die Leistung schließt alle erforderlichen Aktualisierungen ein.</p>			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841 80	LV Titel	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
80.2	<p>Beräumte / entkernte Abfälle: Auslegware / Linoleum / Kunststoffe, Rohre, Installationen, Sockelleisten, (PVC, PE, PP, GFK, Gummi) entsorgen. AVV 170203 / 191204</p> <p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170203 / 191204</p> <p style="text-align: right;">7 t EP GP</p>			
80.3	<p>Altholz entsorgen</p> <p>Altholz Stufe I-II entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel 170201</p> <p style="text-align: right;">7,2 t EP GP</p>			
80.4	<p>Gemischte Metalle entsorgen</p> <p>Guss-, Stahl und Eisenschrott</p> <p>AVV-Abfallschlüssel: 170405 / 170407</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841 80	LV Titel	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1 Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p>	1,5 t	EP	GP
80.5	<p>Gemischte Baustellenabfälle entsorgen Gemischte Baustellenabfälle entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 170904</p>	18 t	EP	GP
80.6	<p>Sperrmüll aus Möbeln, Schränken, Regalen, usw. entsorgen Sperrmüll aus Möbeln, Schränken, Regalen, usw. entsorgen</p> <p>In Containern des AN gelagertes Material von der Baustelle abfahren zur Entsorgung</p> <p>Transportieren, bereitstellen und vorhalten von Containern zur Entsorgung. Transport des Materials zu einer genehmigten Deponie und Deponierung einschließlich Deponiegebühren. Auf der Grundlage EN/ SN genehmigt im eANV entsorgen. Entsorgungsbelege sind dem AG unverzüglich, jedoch spätestens zur Abrechnung zu übergeben.</p> <p>Art des Abfalls: AVV-Abfallschlüssel: 200307</p>	5 t	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841	LV	Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1		
80	Titel	Entsorgung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 80				
			Entsorgung, Netto:
90 Titel Sonstiges				
90.1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter			
	<p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
		10 h	EP	GP
90.2	Stundenlohnarbeiter Helfer			
	<p>Stundenlohnarbeiter Helfer</p> <p>Abrechnung nach Stundensätzen für nicht vorhersehbare Arbeiten oder Ausfallzeiten, wenn auf Anordnung der Bauüberwachung die Arbeiten unterbrochen werden müssen und die Weiterführung in anderen Bereichen nicht möglich ist.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nur nach Anmeldung bei der Bauüberwachung und der Anweisung durch die Bauüberwachung.</p> <p>Stundenlohnberichte sind arbeitstäglich, spätestens am folgenden Arbeitstag nach der Ausführung, der Bauüberwachung zur Bestätigung vorzulegen.</p> <p>Für Aufräumarbeiten und Abbrucharbeiten erfolgt die Abrechnung nach den Stundensätzen des Helfers.</p>			
		20 h	EP	GP
Summe Titel 90				
			Sonstiges, Netto:

LV-Zusammenfassung

NRD MBIII Neues Rathaus Dresden (74980)

3841 LV Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	2	nur Textinformation
10	Titel	Baustelleneinrichtung	12
20	Titel	Abbruch Sockelleisten Räume	13
30	Titel	Abbruch Sockelleisten Flure	18
40	Titel	Abbruch Bodenbeläge	21
50	Titel	Abbruch Türen Büros	25
60	Titel	Abbruch lose Möbel, Umzugsreste	30
70	Titel	Abbruch Vorhänge, Sonnenschutz	35
80	Titel	Entsorgung	37
90	Titel	Sonstiges	40
Summe LV 3841 Abbruch und Entsorgung Baukonstruktionen Phase 1 Süd Sektor 5,8,2,1				
Angebotssumme, Netto:				EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>				EUR <u>.....</u>