

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Vorbemerkungen zur Ausschreibung:

Die ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Bauhauptleistungen des Wohnheimes "Thomas Müntzer" Papental 46 in 38855 Wernigerode..

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe ist zwingend erforderlich.

1. Die Anlage von Zuwegungen, Lagerplätzen usw. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Diese Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
2. Generell zu beachten ist, dass auch während der auszuführenden Leistungen andere Gewerke parallel auf der Baustelle arbeiten. Sollten durch fehlende Abstimmungen des Bieters mit anderen Gewerken Stillstandszeiten entstehen, sind diese vom AN zu tragen.
3. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten.
4. Für die Ausführung, für Aufmaß und Abrechnung sind die z. Z. gültige VOB Teil B und C, jeweils die neuesten DIN Normen und die jeweiligen technischen Vorschriften neuesten Datums maßgebend und werden Vertragsbestandteil, sofern in den Vorbemerkungen und im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden .
5. Sämtliche Kosten zur Erstellung, Vorhaltung und Beräumen der Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Arbeiten sind, soweit nicht im LV gesondert beschrieben, bereits in die EP einzukalkulieren.
6. Es ist von einer abschnittsweisen Abarbeitung in Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Firmen auszugehen , zeitliche Unterbrechungen sind zu erwarten.
7. Baubesprechung:
Es findet ca. wöchentlich eine Baubesprechung statt, bei der die Anwesenheit des AN nach Erfordernis notwendig ist.
8. Die Nutzung von Bereichen als Abstellfläche für Fahrzeuge im Baustellengelände ist nicht vorhanden.
9. Die Medienversorgung wird durch den AG zentral zur Verfügung gestellt.
Die Höhe dieser Umlage ist den allgemeinen Vorbemerkungen (Formblätter) zu entnehmen.
10. Durch den AN ist täglich ein Bautagebuch zu führen und bei den Bauberatungen der Bauleitung vorzulegen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Zimmererarbeiten				
01.01	Vorbereitende Arbeiten				
01.01.0010	Behelfsmäßige Bauschutzwand im Gebäude als Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz herstellen, vorhalten und beseitigen. - Ausführung senkrecht und/oder waagrecht - aus stabiler Trag- und Unterkonstruktion aus Holz - beidseitig beplankt mit Holzwerkstoffplatten, - Übergänge an die umgreifende Baukonstruktion sind staubdicht zusätzlich abzukleben und an der Außenseite mit eine PE-Folie zu verkleiden Raumhöhe : max. 3,0 m Stützweite : max. 1,0 m Beplankung : d = mind. 15 mm	85,000	m2		
01.01.0020	Behelfsmäßige Tür einbauen, vorhalten und beseitigen; Breite: ca. 1,1 m Höhe : ca. 2,0 m	2,000	St		
01.01.0030	Türanlage vor mechanischer Beschädigung schützen, mit Spanplatten und Abdeckung mit Malervlies (beidseitig) Türgröße : bis ca. 4,00/3,00 m Demontage und Entsorgung nach Fertigstellung	80,000	m2		
01.01.0040	Treppenanlage mit dicht gestoßenen Holzwerkstoffplatten und Abdeckmaterial (Pappe, Folie) während der Bauzeit schützen. Platten entsprechend der Stufengröße einschneiden, gegen Abrutschen sichern und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Treppenform : gerade Stufenanzahl : 13 Treppenbreite : ca. 1,70 - 1,80 m	23,400	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0050	Treppenanlage mit dicht gestoßenen Holzwerkstoffplatten und Abdeckmaterial (Pappe, Folie) während der Bauzeit schützen. Platten entsprechend der Stufengröße einschneiden, gegen Abrutschen sichern und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen. Treppenform : gerade Stufenanzahl : 13 Treppenbreite : ca. 1,90 - 2,00 m	48,000	m		
01.01.0060	Treppenpodeste mit dicht gestoßenen Holzwerkstoffplatten und Abdeckmaterial (Pappe, Folie) während der Bauzeit schützen. Platten entsprechend der Podestgröße einschneiden, gegen Abrutschen sichern und nach Beendigung der Arbeiten wieder entfernen.	35,000	m2		
Summe	01.01	Vorbereitende Arbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Abbrucharbeiten				
01.02.0010	Holzbalkendecke bestehend aus Dielung incl. Unterboden und Deckeneinschub aus Lehm einschl. Stroh und Stakung und Schlackenmaterial etc. ausbauen. Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen; einschl. Deponiegebühr Deckenstärke: ca. 25-30 cm	125,000	m2		
01.02.0020	Holzbalkendecke bestehend aus Dielung , Gipsestrich ca, 5 cm, Lehm ca. 10 cm einschl. Einschub Schutt ca. 10 cm Dielung abbauen und entsorgen Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen; einschl. Deponiegebühr Deckenstärke: ca. 35-40 cm	45,000	m2		
01.02.0030	Bauholz für alle nachfolgend beschriebenen Zimmerarbeiten frei Baustelle liefern , - Absteifungskonstruktionen zur Sanierung der Abbund wird in nachfolgenden Positionen gesondert vergütet , als Rundhölzer oder fehlkantige Kanthölzer mit üblicher / gewöhnlicher Tragfähigkeit Querschnitt:ca. 18 / 18 cm bis 20 / 24 cm Material bleibt Eigentum des AN und ist nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen.	2,500	m3		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0040	Abbinden, Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für Absteifungskonstruktionen zur Sanierung Dachtragkonstruktion Stütze / Schrägabsteifung , Joche , lastverteilende Auflagerbalken o. ä. in den EP mit einzukalkulieren sind der Transport nach oben , das kraftschlüssige Einbauen (incl. Lieferung der Verbindungsmittel wie Hartholzkeile,Bauklammern Gewindebolzen o.ä.), sowie das Vorhalten und die Demontage nach der Sanierung	50,000	m		
01.02.0050	Montage von Absteifungskonstruktionen zur Sanierung Dachtragkonstruktion bzw. Deckenbalkenlage, Ausführung als innenseitige senkrechte Stütze unter Deckenbalken, als Stahlspindelstütze in den EP mit einzukalkulieren sind das kraftschlüssige Einbauen (incl. Lieferung der Verbindungsmittel wie Hartholzkeile, Bauklammern o.ä.), Lastverteilungen , das Vorhalten sowie das Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten	12,000	St		
01.02.0060	Lieferung und Aufbringen einer absolut sicheren arbeitstäglichen, wetterdichten Notdeckung im Bereich der Fassadenflächen für zimmererseitige Sanierung der Tragkonstruktion), Material: reißfeste , wasserdichte Unterspannbahn mit Gitterarmierung liefern, aufbringen und warten incl. Entfernen nach Beendigung der Arbeiten. Das arbeitstägliche Öffnen und Schließen (ggf. auch mehrfach täglich) ist über die gesamte Dauer der Sanierung in den EP einzukalkulieren!	15,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0070	Arbeitstägliches Öffnen und Schließen (ggf. auch mehrfach täglich) der wetterdichten Notdeckung im Bereich der Dachflächen nach Abbruch der Dacheindeckung und Lattung (für zimmererseitige Sanierung der Dachtragkonstruktion), Material: reißfeste , wasserdichte Unterspannbahn mit Gitterarmierung Die Arbeiten sind über die gesamte Dauer der Sanierung in den EP einzukalkulieren! Das Aufbringen der Notdeckung erfolgt durch das Dachdeckergewerk.	15,000	m2		
01.02.0080	Ausbau von Holztragkonstruktionen verschiedener Querschnitte und Längen , nicht kontaminiert zur Sanierung der nachfolgend beschriebenen Bauteile Nadelholz in Gesamt- oder Teillängen ausgebaute Hölzer werden Eigentum des AN und sind fachgerecht zu entsorgen	220,000	m		
01.02.0090	Zulage zur Vorpos. für die vorsichtige Demontage der Fachwerkhölzer zur Begutachtung durch den Sachverständigen und vorsichtige Montage nach Freigabe (Montage nach alter Lage)	25,000	m		
01.02.0100	Stahlterasse inkl. der Geländer und Handläufe entfernen; Bauschutt entsorgen. Geschosshöhe : ca. 1,10 m Laufbreite : bis 1,20 m	1,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02.0110

Carport 6,00x3,00 m einschl. Dachkonstruktion aus Schalung und 2 Lagen Dachpappe mit umlaufender Zinkblecheinfassung und Wandanschluss vorsichtig abbauen und im Baufeld zwischenlagern, einschl. Abdeckung der Hölzer Die Dacheindeckung und die Schalung sind zu entsorgen.



psch nur Ges.-Preis _____

Summe	01.02	Abbrucharbeiten	_____
-------	-------	-----------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Sanierungsarbeiten				
01.03.0010	Holzständerkonstruktion aus Kanthölzern incl. aller Anschlüsse als Unterzüge, Ständer oder Überzüge in Trockenbau- wände einbauen Konstruktionsvollholz, Fichte /Kiefer C24 getrocknet auf 15% +/-3%, keilgezinkt, gehobelt, gefast S10 DIN 1052, güteüberwacht FMFA, Ü-Zeichen Verbindungsmittel: Holzschrauben, verzinkt, BMF Verbinder Holzquerschnitte : 100/200 und als Ständer 100/100 mm	250,000	m		
01.03.0020	Holzständerkonstruktion aus Konstruktions-Vollholz für Holzrahmenbauwand, beidseitig beplankt mit OSB-Platten 4-seitig Nut-und Feder E1 ungeschliffen, Güteklasse: I Dicke: 15 mm Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne Sortierklasse: S 10 Ständerabstand Achse: 62,5 cm KVH-Querschnitt: 100/100 mm Unter- und Überzüge 100/200 mm	170,000	m2		
01.03.0030	Bretter der Fensterleibungsbekleidung ausbauen und entsorgen. Breite : bis 25 cm Dicke : bis 3 cm	85,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0040	Überstandsschalung aus Holz, einschl. der Befestigungshölzer entfernen, Bauschutt entsorgen. Ausbauort: 'Traufe und Ortgang Bekleidung: 'Profilbretter gestrichen einschl. Lattung 4/4 cm Ausführung in Teilflächen an der gesamten Dachkonstruktion	225,000	m2		
01.03.0050	Überstandsschalung mit Sichtschalung erneuern wie folgt: - Einbau der neuen Unterkonstruktion inkl. einer Bretterschalung aus gehobelten Nut- und Federbrettern Brettdicke : 18 mm Brettbreite: nach Bestand Abwicklung : ca. 800 mm Sanierungsort : Traufe und Ortgang	225,000	m2		
01.03.0060	Brettschalung, senkrecht, stumpf gestoßen mit Deckleiste, Bretter einseitig gehobelt, Stoßflächen abgerichtet, Deckleisten allseitig gehobelt, Bretter und Deckleisten genagelt oder geschraubt als Außenwandschalung von vorhandener Unterkonstruktion ausbauen und entsorgen. Überprüfen der Funktionsfähigkeit der hölzernen Unterkonstruktion. Brettschalung in gleicher Holzart, Abmessung und vorgefundener Befestigungsart an vorhandener Unterkonstruktion befestigen. Brettdicke: 24 mm Brettbreite: 180 mm Abschlussbrett unterseitig mit Rundung Leisten: 45 / 1,8 mm mit leichter Fase nach Bestand Holzart: Fichte /Kiefer / Tanne Sortierklasse: 'S.' Holzfeuchte: trocken (< 20 %) Befestigungsart: 'Schrauben Ausführung in Teilflächen an der gesamten Außenfassade des Gebäudes Die Anschlussarbeiten an den Bestand sind in den EP mit einzurechnen.	250,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0070	Ortgangbrett, nicht profiliert, gehobelt, erneuern, vorhandenes Ortgangbrett demontieren, entnageln und entsorgen. Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Holzfeuchte: trocken (< 20 %) Sortierklasse: S 10 Schnittklasse: S (scharfkantig) Querschnitt: 30/200 mm	54,000	m		
01.03.0080	Bestehendes Windbrett für Ortgang demontieren, entnageln und entsorgen. Neues Windbrett, gehobelt, parallel zu Dachfläche montieren. Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Imprägnierung: lv + P Breite: ca. 110 mm Querschnitt: ca. 30 mm	54,000	m		
01.03.0090	Stirnbrett vorsichtig einschl. Unterkonstruktion ausbauen und entfernen; Bauschutt entsorgen. Ausführung in Teillängen an der Traufe	85,000	m		
01.03.0100	Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt, Anordnung vor den Sparren, inkl. der erforderlichen Haltekonstruktion (Knaggen). Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S10 Holzfeuchte: max. 20 % Sparrenabstand: 70 - 80 cm Brettdicke: mind. 22 mm Breite: bis 180 mm Verbindungsmittel: verzinkte Nägel oder Schrauben				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ...					



85,000 m

01.03.0110

Stirnbohle, gehobelt, ornamentiert ("Hängebrett"), ausbauen und entsorgen.

Befestigungsmittel zur Wiederverwendung lagern, evtl. nacharbeiten. Balkenköpfe und Hirnholzflächen im Bereich des entfernten Stirnbrettes auf Funktionsfähigkeit prüfen.

Stirnbrett, gehobelt und mit gleicher Ornamentierung versehen, in gleicher Befestigungsart anbringen.

Holzart : Nadelholz

Bohlendicke : 22 - 25 mm

Bohlenbreite : bis 300 mm

Hinweis:

Vor dem Abnehmen des ornamentierten Stirnbrettes ist dieses durch Zeichnen oder Fotografieren in einem Bestandsplan festzuhalten.

Die Ornamente sind im Maßstab 1:1 auf eine Schablone zu übertragen.



85,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0120	Fensterlaibungen in Brettbekleidungen aus Glattkantbrettern auf Gehrung geschnitten Holzart:Fichte/Tanne Abmaße: 21*190 mm Tiefe: ca. 0,20 m	85,000	m		
01.03.0130	Fußbodenbretter mit Nut und Feder, gehobelt, verdeckt genagelt auf Balkenlage oder vorhandene Unterlage aus Lagerhölzern Holzart : Fichte/Kiefer Güteklasse : II Brettdicke : 30 mm Brettbreite: 220-250 mm Feuchtegehalt: unter 13 % (trocken)	125,000	m2		
01.03.0140	Blindboden aus Rauspundschalung zwischen Deckenbalken, inkl. Lattung. Einbauort: OG, DG Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne Güteklassifizierung : Rauspund Holzfeuchte : trocken (< 17 %) Deckenbalkenabstand : ca. 80 cm Brettdicke : 24 mm Lattenquerschnitt:30/50mm	125,000	m2		
01.03.0150	Rieselschutz aus Elefantenkrepp-Papier, einlagig, mit 10 cm Stoßüberlappung, lose zwischen die Balkenlagen oder auf die Verschalung, inkl. Aufkantung an der Wand bzw. bis über die Estrichoberkante Einbauort: Spitzboden	125,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0160	Leichtbeton zwischen Lagerhölzer in einer Stärke von 65-70 mm liefern und als Fehlboden einbauen Brandschutzklasse B1	125,000	m2		
01.03.0170	Bauholz als Kantholz für alle nachfolgend beschriebenen Zimmerarbeiten frei Baustelle liefern , der Abbund wird in nachfolgenden Positionen gesondert vergütet , Holzart: einheimisches Nadelholz Güteklasse: II / S 10 nach DIN 4074 T 1 (Schnittholz mit üblicher Tragfähigkeit) Schnittklasse: A nach DIN 68365 Feuchtegehalt: unter 20 % (trocken) Querschnitt:verschiedene Querschnitte wie vorhanden abnehmen (ggf. Sondereinschnitt) vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68800 T 3 (Gefährdungsklasse 3) gesondert beschrieben und vergütet	2,000	m3		
01.03.0180	Konstruktionsvollholz als Kantholz für alle nachfolgend beschriebenen Zimmerarbeiten frei Baustelle liefern , der Abbund wird in nachfolgenden Positionen gesondert vergütet , Holzart: Fichte/Kiefer Sortierklasse: S 10 DIN 4074-1 Holzfeuchte: 15% +/- 3% Querschnitt:verschiedene Querschnitte wie vorhanden abnehmen (ggf. Sondereinschnitt) vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68800 T 3 (Gefährdungsklasse 3) gesondert beschrieben und vergütet	2,000	m3		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0190) ...

01.03.0190

Bauholz als Kantholz
für alle nachfolgend beschriebenen
Zimmerarbeiten frei Baustelle liefern ,

Geeignet für Schwellen, Stiele, Riegel der
Fassaden.
der Abbund wird in nachfolgenden Positionen
gesondert vergütet ,
Holzart : Eiche
Kernholz der Stiel- oder Traubeneiche für neue
Fachwerkfassadenkonstruktionen.
Güteklasse: II nach DIN 68365
Schnittklasse: A nach DIN 68365
Feuchtegehalt: unter 20 % (trocken)

Querschnitt : verschiedene Querschnitte wie
vorhanden abnehmen (ggf. Sondereinschnitt)

1,000 m3

01.03.0200

Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes
für nachfolgende Sanierungen mit gelieferttem
Neuholz (Nadelholz) ,

diverse Hölzer der Dachtragkonstruktion
(wenn in den nachfolgenden
Positionen nicht gesondert beschrieben)
Auskreuzungen, Streben, Kopfbänder,
Tragkonstruktion, o. ä.

Lieferung Material wird gesondert vergütet ,
Ausbau Altholz wird gesondert vergütet ,
Absteifungen werden gesondert vergütet ,
zimmermannsmäßige Holzverbindung wird
nicht gesondert vergütet ,

Ausführung in Teillängen bzw. Wechseln von kompletten
Konstruktionsteilen ,
incl. Herstellen aller nicht gesondert
beschriebenen Verbindungen sowie liefern und montieren
aller nicht gesondert beschriebenen Befestigungs- u.
Verbindungsmittel

Anmerkung :

=====

generell sind alle Holzverbindungen traditionell
zimmermannsmäßig auszubilden ,
Holzverbindungsmittel aus verzinktem Stahlblech
sind nicht zugelassen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0200) ...					

65,000 m

01.03.0210

Zulage zu Vorpositionen für die Herstellung von Profilierungen nach Vorlage für die neu einzubauenden Hölzer. Abrechnung nach Profilierungslänge des Einzelbauteils.
Bauteile: Kopfbänder, Streben



15,000 m

01.03.0220

Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für nachfolgende Sanierungen mit gelieferttem Neuholz (Nadelholz) , wie vor, jedoch

Deckenbalkenköpfe stumpf stoßen
Einzellänge: max. ca. 1,5 m

35,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0230	Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für Sanierung der Dachtragkonstruktion als zusätzliche Zangen , seitliche Sparrenverstärkungen Firstlasche als Doppellasche , Spreizhölzer , Auskreuzungen, Rückverankerungen der Sparren o. ä. mit Bohlen	65,000	m		
01.03.0240	Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für nachfolgende Sanierungen mit gelieferttem Neuholz (Nadelholz) , wie vor , jedoch kleinteilige Ergänzungen / Auswechselungen / Einpassungen mit Bohlenstücken oder Kantholzteilen , incl. Ausarbeiten des geschädigten Altholzes , Einzellänge:bis ca. 0,5 m	10,000	St		
01.03.0250	Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes für nachfolgende Sanierungen mit gelieferttem Neuholz (Nadelholz) , wie vor , jedoch kleinteilige Ergänzungen / Auswechselungen / Einpassungen mit Bohlenstücken oder Kantholzteilen , incl. Ausarbeiten des geschädigten Altholzes , Einzellänge:bis ca. 1,0 m	10,000	St		
01.03.0260	Verbindung zwischen Einzelbauteilen der Außenwandkonstruktionen wieder kraftschlüssig herstellen. Ausklotzen mit passenden Holzstücken. Einschl. aller erforderlichen Anpassungsarbeiten und Befestigungsmittel. Material: Eiche	5,000	St		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03.0270

Abbund von Bauholz für Fachwerk, außen
Ausführung als Sichtfachwerk
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen
incl. aller Anschlüsse und Auswechslungen

Konstruktionsteile: Fachwerk,
Querschnitte : 12/12 - 18/18 cm

Lieferung Material wird gesondert vergütet ,
(Eiche)
Ausbau Altholz wird gesondert vergütet ,
(Nadelholz)
Absteifungen werden gesondert vergütet ,
zimmermannsmäßige Holzverbindung wird
nicht gesondert vergütet ,

Ausführung in Teillängen bzw. Wechseln von kompletten
Konstruktionsteilen ,
incl. Herstellen aller nicht gesondert
beschriebenen Verbindungen sowie liefern und montieren
aller nicht gesondert beschriebenen Befestigungs- u.
Verbindungsmittel

45,000 m

01.03.0280

Kopfband beidseitig aus den Anschlussverbindungen lösen und
ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Anschlussstellen am stützenden und tragenden Holzteil auf
Fäulnis und Beschädigung untersuchen.
Neues Kopfband in den vorgefundenen Holzverbindungsarten
einbauen, befestigen und sichern.

Holzart : Nadelholz

Querschnitt : 14/14 cm

Länge : bis 1,50 m

Art der Holzverbindungen : Schlitz- und Zapfenverbindung

Sicherung der Holzverbindungen : Holznagel

Sanierungsort : Giebel

Hinweis:

Bei dieser Position handelt es sich um die Sanierung eines
beschädigten Kopfbandes. Vor dem Wiedereinbau eines neuen
Kopfbandes sollten Beschädigungen an den Stützen und
tragenden Holzteilen saniert sein.

25,000 m

01.03.0290

Sanierung des Sparrenfußes durch Anlaschen, wie folgt:
- Abschneiden des geschädigten Balkenkopfes bis 30 cm über
Schadstellen hinaus, insgesamt bis 70 cm
- Ersatz des entfernten Sparrenfußes durch ein neues

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0290) ...

Balkenstück gleicher Dimension aus imprägniertem Bauholz
- beidseitiges seitliches Anlaschen der Balkenquerschnitte,
gemäß statischer Vorgaben
Laschendicke : 80 mm
Laschenhöhe : wie Sparrenhöhe
Laschenlänge : bis 2,00 m
Sparrenquerschnitt : 20/20 cm
Art der Holzerstörung : Naßfäule
Holzart : FI/TA, S

15,000 St

01.03.0300

Zulage zu Vorpositionen für die Herstellung
einer Fase
für die neu einzubauenden Hölzer.
Abrechnung nach Profilierungslänge des
Einzelbauteils.
Bauteile: Stützen, Riegel, Streben

25,000 m

01.03.0310

Zulage für den Abbund für
gebogene Hölzer

20,000 m

01.03.0320

Abbinden , Aufstellen und Verlegen des Bauholzes
für nachfolgende Sanierungen mit gelieferttem
Neuholz (Eiche) ,

Deckenbalken, Wechsel, Schwellen o.ä.

Einzellänge als Teillänge: bis ca. 6,0 m
ca. 22/22 cm

Lieferung Material wird gesondert vergütet ,
Ausbau Altholz wird gesondert vergütet ,
Absteifungen werden gesondert vergütet ,
zimmermannsmäßige Holzverbindung wird nicht
gesondert vergütet ,

Ausführung in Teillängen bzw. Wechseln von kompletten
Konstruktionsteilen ,
incl. Herstellen aller nicht gesondert
beschriebenen Verbindungen sowie liefern und montieren
aller nicht gesondert beschriebenen Befestigungs- u.
Verbindungsmittel

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0320) ...

Anmerkung :

=====

generell sind alle Holzverbindungen traditionell
zimmermannsmäßig auszubilden ,
Holzverbindungsmittel aus verzinktem Stahlblech
sind nicht zugelassen

8,000 m

01.03.0330

Abbund von Bauholz für Fachwerk, innen
Hölzer werden später überputzt
durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen
incl. aller Anschlüsse und Auswechslungen

Konstruktionsteile: Fachwerk,
Querschnitte : 12/12 - 20/20 cm

Lieferung Material wird gesondert vergütet ,
(Nadelholz)
Ausbau Altholz wird gesondert vergütet ,
(Nadelholz)
Absteifungen werden gesondert vergütet ,
zimmermannsmäßige Holzverbindung wird
nicht gesondert vergütet ,

Ausführung in Teillängen bzw. Wechseln von kompletten
Konstruktionsteilen ,
incl. Herstellen aller nicht gesondert
beschriebenen Verbindungen sowie liefern und montieren
aller nicht gesondert beschriebenen Befestigungs- u.
Verbindungsmittel

110,000 m

01.03.0340

Kleineisenteile
traditionell nach Angabe in Einzelfertigung
geschmiedet bzw. schlossermäßig gefertigt ,
wie Bauklammern , Verbindungs- und Beibleche ,
Laschen , Konsolen , Eckwinkel o. ä.
Material St 37 , feuerverzinkt
liefern und gem. statischen Angaben fertigen
und montieren ,
einschl. Kleinstmaterial und aller erforderlichen
Nebenarbeiten

25,000 kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0350	Kleineisenteile Sanierung Holztragkonstruktionen Nadelholz industriell gefertigt , wie Gewindestangen , Verbolzungen , Schlüsselkopfschrauben, Einpressdübel o. ä. Material St 37 , feuerverzinkt , liefern und lt. Angabe montieren , einschl. Kleinstmaterial (große U-Scheiben , Muttern o. ä.) und aller erforderlichen Nebenarbeiten	15,000	kg		
01.03.0360	Kleineisenteile Sanierung Holztragkonstruktionen Eiche industriell gefertigt , wie Gewindestangen , Verbolzungen , Schlüsselkopfschrauben o. ä. Material St 37 , Edelstahl V 4 A , Liefern und lt. Angabe montieren , einschl. Kleinstmaterial (große U-Scheiben , Muttern o. ä.) und aller erforderlichen Nebenarbeiten	5,000	kg		
01.03.0370	Erstbeschichtung auf Holzflächen im Außenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion, mit zusätzlicher Grundierung und Zwischenbeschichtung. Deckvermögen : Klasse 1 Farbe : entsprechend Bestand Oberfläche : Sichtschalung, Ortgang und Traufe Ausführung vor Montage Rückseite farbig grundiert	475,000	m2		
01.03.0380	Erstbeschichtung auf Holzflächen im Außenbereich, deckend, mit Kunststoff-Dispersion, mit zusätzlicher Zwischenbeschichtung und Grundierung Deckvermögen : Klasse 1 Farbe : entsprechend Bestand Oberfläche : Holzkonstruktion 4-seitig	350,000	m		

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.03	Sanierungsarbeiten			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.04 Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (Euro/Std.) vom Bieter benannt .
Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals .
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .

Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich vor Ausführung anzuzeigen.
Nicht genehmigte und nicht beauftragte Stundenlohnleistungen werden nachträglich nicht anerkannt !!!
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen .
Genehmigte Stundenzettel sind wöchentlich bei der Bauleitung einzureichen.
Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung.

Stundenlohnleistungen erfassen nur die vor Ort ausgeführten zusätzlichen Leistungen. Fahr- und Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet.

Der Gebrauch von Werkzeugen und Geräten sind ebenfalls mit der Stundenlohnleistung abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

01.04.0010

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Fachwerker

10,000 h

Summe	01.04	Stundenlohnarbeiten	
-------	-------	---------------------	--

Summe	01	Zimmererarbeiten	
-------	----	------------------	--

Projekt	2024-007 PAPENTAL - Sanierung und Erweiterung Wohnheim "Thomas Müntzer" Papental
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 6 Zimmererarbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Los 6 Zimmererarbeiten

01.01	Vorbereitende Arbeiten				
01.02	Abbrucharbeiten				
01.03	Sanierungsarbeiten				
01.04	Stundenlohnarbeiten				
01	Zimmererarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
Angebotssumme brutto	EUR