

Landessportschule Sachsen-Anhalt
Leistungsbeschreibung Stellung Raumgerüst für Kunst- und Gerätturnhalle

A. Vorbemerkung

Die Landessportschule Sachsen-Anhalt in Osterburg – inmitten der Altmark - ist eine Einrichtung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt. Hier dreht sich alles um Sport, Bildung, Freizeit und Gemeinschaft. Mit modernen Indoor- und Outdoorsportanlagen für zahlreiche Sportarten sowie 156 Betten bietet die Landessportschule optimale Bedingungen für sportliche Aktivitäten mit Übernachtung und Verpflegung.

Die Landessportschule Sachsen-Anhalt steht allen offen. Sportvereine und -verbände fühlen sich hier genauso wohl wie Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen, Seniorengruppen, Seminarteilnehmende oder Tagesgäste.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.landessportschule.de.

Nr.	Leistungsbeschreibung	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vorbemerkung</p> <p>Im Rahmen der Umstellung der allgemeinen Beleuchtung auf LED-Leuchten in der Sportstätte Kunst- und Gerätturnhalle der Landessportschule ist die Stellung eines Raumgerüsts erforderlich.</p> <p>Kurzbeschreibung der Bodenbeschaffenheit: Fotos sind beigefügt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Druckverteilerplatten aus mehrschichtigen Sperrholzplatten ca. 0,9-1,5 cm dick – Selbstklebende Federelemente aus Schaumstoff ca. 7,5 x7,5 x10 cm (siehe Bild IMG_7229; IMG_7300 und IMG_7304) – Teppichbelag mit Schaumstoffauflage darunter ca. 3,5-4cm dick – Höhengleich mit Mattenbereich angrenzendem Spannreck und Barren sofern Matten aufgebaut. Sind die Matten ausgebaut, ist die Bodenturnfläche 20 cm höher. – Unter der Bodenturnfläche befindet sich noch eine Unterkonstruktion mit dicken Sperrholzplatten (siehe Bild IMG_7303) <p>Der Ausführungszeitraum beginnt ab 08.12.2025 und ist zwingend einzuhalten.</p>		
01.	<p>Abdeckvlies Abdeckvlies auslegen, vorhalten und beräumen</p>		
	Menge / Einheit 480,00 m ²	EP €:	GP €
01.01	<p>Abdeckvlies – Miete Grundstandzeit Miete Abdeckvlies Miete für jede angefangene Woche ab dem Zeitpunkt der Gerüstfreigabe (Aufbau) nach ATV DIN 18451-2023 Miete: 6 Wochen</p>		
	Menge / Einheit 2.880,00 m ² / Woche	EP €:	GP €

02.	Lastverteilplatten, Gerüstunterbau, 45 mm Lastverteilplatten aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst verlegen, einschließlich Abbau und Abtransport nach Ende der Arbeiten Plattendicke: 25 mm		
	Menge / Einheit 100,00 m ²	EP €:	GP €
02.01	Lastverteilplatten, Gerüstunterbau, 45 mm, Miete Miete der Lastverteilplatten aus Holzwerkstoffplatten, dicht gestoßen, unter Gerüst verlegt Plattendicke: 25 mm Miete für jede weitere angefangene Woche ab dem Zeitpunkt der Gerüstfreigabe (Aufbau) nach ATV DIN 18451-2023 Miete: 6 Wochen	Titel	€
	Menge / Einheit 600,00 m ² / Woche	EP €:	GP €
03.	Raumgerüst Raumgerüst der Lastklasse 3, 2,0kN/m ² aufbauen, vorhalten und wieder abbauen, nach DIN 4420 Teil 1/ DIN EN 12811-1 Höhe bis 7,50 m		
	Menge / Einheit 4.000,00 m ³	EP €:	GP €
03.01	Raumgerüst, Miete Miete Raumgerüst für jede weitere angefangene Woche ab dem Zeitpunkt der Gerüstfreigabe (Aufbau) nach ATV DIN 18451-2023 Miete: 6 Wochen		
	Menge / Einheit 24.000,00 m ³ / Woche	EP €:	GP €
	Leistung Angebotssumme:	Angebots- summe netto €	Angebots- summe brutto €
	----- Unterschrift Anbieter	-----	-----

B. Bewertungskriterien

Die Auftragsvergabe erfolgt zu 60% nach dem Preis und zu 40% nach der Qualität.

Folgende Kriterien werden bewertet:

- Fachunternehmererklärung/ Zertifizierung als Gerüstbaubetrieb Arbeits- und Schutzgerüste
- Verpflichtungserklärung
- Verfügbarkeitserklärung
- Nachweis eines SCC-zertifizierten SGU-Managements

- Zertifizierung nach ISO 45001:2023 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
- Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- Referenzliste

Jedes der angeführten Kriterien wird nach den Kategorien „erfüllt“, „teilerfüllt“ und „nicht erfüllt“ bewertet.