

**Projekt:** 738 **KITA Oranienbaum**  
**LV:** 12 **Fliesen**

---

### **Vorbemerkungen LV Fliesen (Boden und Wand)**

Die Stadt Oranienbaum-Wörlitz plant am Standort der bestehenden Kindertagesstätte ehemals „Oranienbaumer Spielgarten“ in der Leopoldstraße 10 (a und b) im Ortsteil Oranienbaum einen Neubau für 120 Kinder. Der Abbruch der Bestandsgebäude ist erfolgt und eine Baustelle wurde eingerichtet.

Der Entwurf des Neubaus orientiert sich an der bestehenden Gebäudeanordnung auf dem Grundstück und verbindet durch seine Winkelform Kinderkrippe und Kindergarten. Hier sollen zukünftig 50 Krippen- und 70 Kindergartenkinder betreut werden.

Im Zentrum befindet sich der Haupteingang, sowie der Speise- und Mehrzweckraum. Von hier aus können sich die Kinder den jeweiligen Altersgruppen entsprechend verteilen.

Die pädagogischen Nutzräume (Gruppen- und Schlafräume) sind abseits der Straße zum Grundstücksinneren orientiert. Straßenseitig und zum Nachbarn sind die restlichen Nutzungen, wie Personal, Technik oder Sanitär angeordnet.

Aufgrund der geforderten Nachhaltigkeit und um der Prävention der langanhaltenden Hitzeperioden Genüge zu tun, ist neben den ohnehin erforderlichen isolierverglasten Fassadenöffnungen und Dämmstärken der außenliegenden Bauteile eine hinterlüftete Holzfassade geplant. Aufgelockert wird diese durch den straßenbegleitenden Haupteingangsbaukörper, der eine hinterlüftete Blechfassade erhält. Diese verhindert das direkte Aufheizen der Außenwand.

Des Weiteren sind die Dächer mit einem Überstand geplant, um eine natürliche Verschattung der Fassade bzw. Fassadenöffnungen zu ermöglichen.

Der Flachdachbereich im rückwärtigen Gebäudeteil wird begrünt und zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Diese soll mit Batteriespeicher sowohl den ständigen Kindertagesstättenbetrieb abdecken, als auch die Notstromversorgung gewährleisten.

Eine separat ausgeschriebene Baustelleneinrichtung (Sanitärcontainer, Bauwasser, Baustrom, Bauzaun um Baugrundstück) ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Baugrundstückes vorhanden und soll mitbenutzt werden.

In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich Wohngebäude und ein Restaurant/Hotelkomplex, die Kita ist vollständig an andere Standorte umgezogen.

Baustellensprache ist die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Bei der Beschäftigung von ausländischem Personal ist permanent sicher zu stellen, dass davon mindestens ein auf der Baustelle ständig Beschäftigter der deutschen Sprache mächtig ist und hier eine Funktion als Dolmetscher ausüben kann.

Inhalt:

1. Leistungsverzeichnis
2. Pläne
  - AP-A 03I Grundriss Übersicht 1:75
  - AP-A 35b bis 45 b Fliesenspiegel WC diverser Räume

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
<b>1</b>	<b>Boden</b>			
1.1	<p><b>Restfeuchte mit CM-Gerät feststellen und protokollieren</b> Überprüfen der Restfeuchte des beheizten Zementestrich mit CM-Gerät; 2CM% Protokollieren der Meßstellen (Anzahl je nach Erfordernis); gemessene Werte in einem Ergebnisprotokoll eintragen und dem AG übergeben.</p>	5,000 St	.....	.....
1.2	<p><b>Untergrund reinigen, gr. Verschm.</b> Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt trocken reinigen und angefallenen Schutt beseitigen. Vergütung erfolgt nur, soweit es sich um eine "Besondere Leistungen" im Sinne der VOB handelt und diese Arbeiten von der Bauleitung ausdrücklich und nachweislich angeordnet wurden.</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	220,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.3	<p><b>Randstreifen entfernen</b> Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.</p>	301,000 m	.....	.....
1.4	<p><b>Risse im Estrich</b> Risse im Estrich auf Anordnung der Bauleitung mit Kunstharzmörtel vergießen.</p>	10,000 m	.....	.....
1.5	<p><b>Spachteln und Schleifen, 1-2 mm</b> Spachteln und Schleifen des Untergrundes aus Zementestrich. Nur auf ausdrückliche Anordnung der örtlichen Bauleitung. Alle erforderlich werdenden Arbeitsvorgänge sind vor Beginn und nach Fertigstellung der Bauleitung unmittelbar bekanntzugeben. 1 Spachtelvorgang Dicke 1-2mm in Kleinstmengen z.B. Türanschlussbereiche</p> <p>Art des Untergrundes: Zementestrich auf Fußbodenheizung</p>	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	.....
1.6	<p><b>Spachteln und Schleifen, 3-5 mm</b> Spachteln und Schleifen wie in vorgenannter Position beschrieben, jedoch</p> <p>1 Spachtelvorgang Dicke 3-5mm</p>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.7	<p><b>Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten</b> Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten.</p> <p>Art des Untergrundes: Zementestrich auf Fußbodenheizung Der Untergrund ist zuvor von Staub und leichten Verschmutzungen zu säubern</p>	221,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.8	<p><b>Abdichten nach W2-I DIN 18534-3</b> Abdichten im Verbund nach W2-I DIN 18534-3 Grundierte Bodenflächen mit einer flexiblen, sehr emissionsarmen Abdichtung im zweimaligen Auftrag durch Streichen oder Spachteln beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Verwendbarkeitsnachweis durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1.</p> <p>Bauteil: Bereiche mit Bodeneinläufen</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	50,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.9	<p><b>Abdichtung, Anschluss Wand/Wand und Wand/Boden</b> Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen; bzw. in Duschbereichen Wand-/ Wandanschluss Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische vor beschriebene Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln bzw. nach Herstellervorschrift in Dichtungsebene einarbeiten. liefern und herstellen</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	64,000 m	.....	.....
1.10	<p><b>Abdichtung, Formteil Innenecke/Außenecke</b> Lieferung und Einbau von Formteilen an Innen- und Außenecken im Zuge der Dichtbandverarbeitung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik</p>			

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € .....	.....
		43,000	St	.....	.....

**1.11 Bodenfliese 30x30 cm R10 B, Moosgrün**

Bodenbelag aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund aus Zementheizestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel, Verfugen durch Einschlämmen von farblich angepassten Zementmörtel, unter Berücksichtigung des beigefügten Verlegeplans und einschließlich aller Zuschneide- und Anpassungsarbeiten an aufgehende Wände sowie Einbauteile, Heizkreisverteiler, Anschlags-, Trennschienen  
Abmessungen: **30 x 30 (Rastermaß)** cm Verlegung im Kreuzverband  
Rutschhemmung: R 10 B  
Material: Feinsteinzeug  
Dicke: ca. 7 mm  
Oberfläche: matt, unglasiert

Material: unglasierte, trocken gepresste, doppelt hart gebrannte Feinsteinzeugfliesen, nach dem Ultragres-Zweischichtverfahren gemäß EN 14411, Beilage G, Typ Bla hergestellt, mit einer Wasseraufnahme von < 0,1% an der Oberfläche und ≤ 0,3% an der Unterseite, gepresste Werkskante, Grobkorn-Design, Fugenbreite ca. 3 mm

Farbe: Moosgrün Grundfarbe ähnlich NCS-Code S 4005-G50Y, LRW 20 %

- nach vorhriger Bemusterung mit dem AG (mind. 3 Musterplatten)  
Farbe Fugenmörtel: nach Abstimmung mit dem AG geeignet für Fußbodenheizung

Einbauort: WC-Räume Kinder, Waschraum, Pumi

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom bleter einzutragen)

150,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**1.12 Bodenfliese 30x30 cm R10 B, Beige**

Bodenbelag aus keramischen Fliesen, wie vor jedoch  
Farbe: Grundfarbe Feinkorn - Beige: ähnlich NCS-Code S 3005-Y50R, LRW 35 %

Einbauort: Küche und Speisekammer

angebotenes Fabrikat: '.....'  
(vom bleter einzutragen)

30,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € .....
1.13	<p><b>Bodenfliese 30x30 cm R10 B, Sandgelb</b> Bodenbelag aus keramischen Fliesen, wie vor jedoch, Farbe: Grundfarbe Sandgelb ähnlich NCS-Code S 3020-Y20R, LRW 33 %</p> <p>Oberfläche <b>Feinkorn</b></p> <p>Einbauort: WC-/Wasch-Räume Erzieher</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	40,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.14	<p><b>Zulage zur Vorposition Bodenfliese15x15 cm, Moosgrün</b> Zulage zur Vorposition 1.11 <b>Bodenfliese 15 x 15 cm</b> liefern und einbauen im Duschbereich mit mittigem Bodeneinlauf, Einbauort: WC BF</p>	3,400 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.15	<p><b>Zulage zur Vorposition Bodenfliese15x15 cm, Beige</b> Zulage zur Vorposition 1.12 <b>Bodenfliese 15 x 15 cm</b> und statt R 10 in <b>R11</b> liefern und einbauen im Bereich mit mittigem Bodeneinlauf, Einbauort: Küche</p>	0,400 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.16	<p><b>Zulage zur Vorpositionen Bodenfliese R11, Beige</b> Zulage zur Vorposition 1.12 Bodenfliese 30 x 30 cm und statt R10 in <b>R11</b> liefern und einbauen Einbauort: Küche</p>	11,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
1.17	<p><b>Zulage Bodenfliesen im Gefälle</b> Zulage zur vorgenannten Position für Mehraufwendungen Bodenfliesen 15 x 15 im Gefälle auf vorhandenen Gefälleestrich. Es handelt sich um 3 Duschbereiche 2 mal ca. 1,05 x 1,05 m und 1 mal 1,50x1,50 m mit jeweils mittigem Einlauf (4-seitiges Gefälle) und 3 Bodeneinläufe in Nebenräumen ca. 60x60 cm</p> <p>Bauteil: Duschbereiche mit Bodeneinläufen</p>	3,000 m <sup>2</sup>	.....	.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € .....
1.18	<p><b>Bodeneinlauf einfliesen</b></p> <p>Fußboden-Einläufe, bauseitig gesetzt, fachgerecht anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich. Größe ca. 10x10 cm</p> <p>Bauteil: Duschbereich, Küche, Pumi, Waschraum</p>	4,000 St	.....	.....
1.19	<p><b>Bodeneinlauf einbauen</b></p> <p>Bodeneinlauf vom Klempner bauseits geliefert in vorhandene Aussparung im Estrich (60 x 60 cm) einbauen und mit Epoxymörtel verfüllen/ anarbeiten. Estrichstärke bis 8 cm, Dämmung in der Öffnung ist aufzufüllen/ anzupassen (Gesamtaufbau 20 cm)</p>	4,000 St	.....	.....
1.20	<p><b>Dichtmanschette für Bodeneinläufe</b></p> <p>Dichtmanschette für Bodeneinläufe mit beidseitig eingebundenem Vliesgewebe liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Abdichtung: nach W2-I</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....' (vom bleter einzutragen)</p>	4,000 St	.....	.....
1.21	<p><b>Sockel Bodenfliese, ca. 7,5x30 cm</b></p> <p>Sockel aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund aus KS-MW mit Kalkgipsputz passend zu vor beschriebenen Bodenfliesen liefern, verlegen und verfugen. Sockelhöhe: ca. 7,5 cm Länge: 30 cm</p> <p>Farbe Fugenmörtel: wie Bodenbelag</p> <p>Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren</p> <p>Bauteile: Pumi, Speisekammer, Kinderbus, Umkleiden und VR Umkleide , Teilbereich Waschraum und Sanitärbereiche Erzieher</p>	63,500 m	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>1 Boden</b>			.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
<b>2</b>	<b>Wand</b>			
2.1	<p><b>Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten</b> Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten.</p> <p><u>Art des Untergrundes:</u> Kalkzementputz TB-Wände (GK, zementgebundene Platte)</p> <p>Der Untergrund ist zuvor von Staub und leichten Verschmutzungen zu säubern</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	602,800 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.2	<p><b>Untergrund feinspachteln, Wandfliesen</b> Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen, außerhalb der DIN 18202 Toleranzen des Putzers (Ausführung Kalkzementputz mit erhöhter Anforderung) Dicke : bis 3 mm</p> <p>Ausführung nur nach örtlicher Begutachtung mit Bauleitung!</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	100,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.3	<p><b>Untergrundaussgleich, grob, Wandfliesen</b> Größere Unebenheiten des Untergrundes durch Aufbringen einer Ausgleichsspachtelung egalisieren. außerhalb der DIN 18202 Toleranzen des Putzers (Ausführung Kalkzementputz mit erhöhter Anforderung) Dicke : bis 10 mm</p> <p>Ausführung nur nach örtlicher Begutachtung mit Bauleitung!</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	30,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.4	<p><b>Abdichten nach W2-I DIN 18534-3</b> Abdichten im Verbund nach W2-I DIN 18534-3 Grundierte Wandflächen mit einer flexiblen, sehr emissionsarmen Abdichtung im zweimaligen Auftrag durch Streichen oder Spachteln beschichten. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Verwendbarkeitsnachweis durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1. Trockenschichtdicke: mind. 0,5 mm</p>			

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	--------------------	-------------------

Übertrag € .....

Bauteil: Wände in Duschen + Küche

angebotenes Fabrikat:'.....'  
(vom bleter einzutragen)

58,000 m<sup>2</sup> ..... .....

**2.5 Wandfliesen, 15x15 cm, Elfenbein**

Wandbekleidung aus keramischen Fliesen in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen, einschließlich aller Zuschneide und Anpassungsarbeiten an aufgehende/ angrenzende Bauteile, Verfugen durch Einschlämmen von farblich angepassten Zementmörtel,

Material:

glasierte, trocken gepresste, keramische Wandfliesen mit weißer Scherbe gemäß EN 14411 BIII, mit einer Wasseraufnahme > 10 %, nicht frostbeständig, nach dem Zwei-Brand-System hergestellt, anteilig 1 überglasierte Kante, Fugenbereite ca. 3 mm, von OK Fußboden bis +2,10 m

Oberfläche: Mauerwerk mit Kalkzementputz als Lehrenputz oder Trockenbau (GK und Faserzement)

Abmessungen: 15 x 15 cm

Material: Steinzeug

Farbe: Elfenbein / Weiß ungebleicht, matt

ähnlich NCS-Code S 1005-Y10R, LRW 68%

nach vorheriger Bemusterung mit dem AG

Farbe Fugenmörtel: nach Abstimmung mit dem AG

Fliesenspiegel im Bereich von Waschbecken sep. Pos

Bauteil: Hauptwandflächen

angebotenes Fabrikat:'.....'  
(vom bleter einzutragen)

443,800 m<sup>2</sup> ..... .....

**2.6 wie vor jedoch, 15x15, Minzgrün**

wie vor jedoch,

15 x 15 cm

Farbe: Minzgrün ähnlich

NCS-Code S 3005-G20Y, LRW 47%

nach Bemusterung

Akzentwandflächen im Bereich von Ausstattung (siehe Zeichnungen in der Anlage)

angebotenes Fabrikat:'.....'  
(vom bleter einzutragen)

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag € .....	.....
		53,500 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.7	<p><b>wie vor jedoch, 15x15, Türkis</b> wie vor jedoch, 15 x 15 cm Farbe: Türkis ähnlich NCS-Code S 6020-B30G, LRW 21% nach Bemusterung</p> <p>Bauteil: Akzentwandflächen im Bereich von Sanitärelementen (siehe Zeichnungen in der Anlage)</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	70,300 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.8	<p><b>wie vor jedoch, 15x15, Nepalgelb</b> wie vor jedoch, 15 x 15 cm Farbe: Nepalgelb ähnlich NCS-Code S 2030-Y20R, LRW 45%</p> <p>nach Bemusterung</p> <p>Akzentwandflächen im Bereich von Sanitärelementen (siehe Zeichnungen in der Anlage)</p> <p>Bauteil: Sanitärbereiche Erzieher</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	35,200 m <sup>2</sup>	.....	.....
2.9	<p><b>Zulage Leibungen im Dünnbett</b> Zulage zu vorbenannten Wandfliesen 15 x 15 cm im Dünnbett in Leibungen vertikal und horizontal von Fenstern mit einer Tiefe von bis ca. 45 cm fliesen sowie Türdurchgänge bis 15 cm.</p>	45,400 m	.....	.....
2.10	<p><b>Zulage Sockelausbildung, Minzgrün</b> Zulage zu vorbenannten Wandfliesen 15 x 15 cm im Dünnbett Sockelfliese 15 cm hoch (1 Reihe) statt Elfenbein in Minz</p>	104,000 m	.....	.....

**Projekt:** 738 **KITA Oranienbaum**  
**LV:** 12 **Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
2.11	<b>Zulage Sockelausbildung, Sandgelb</b> Zulage zu vorbenannten Wandfliesen 15 x 15 cm im Dünnbett Sockelfliese 15 cm hoch (1 Reihe) statt Elfenbein in Sandgelb ähnlich: NCS-Code S 2020-Y20R, LRW 54%	45,000	m	.....	.....
2.12	<b>Durchdringung eindichten, D=85 mm</b> Durchdringung an Wandabdichtung anschließen, einschl. Dichtmanschette.  Abdichtung : nach W2-I Durchmesser : bis 85 mm Bauteil: Duscharmaturen	6,000	St	.....	.....
2.13	<b>Durchdringung eindichten, D=25 mm</b> Durchdringung an Wandabdichtung anschließen, einschl. Dichtmanschette.  Abdichtung : nach W2-I Durchmesser : bis 25 mm Bauteil: Duscharmaturen	10,000	St	.....	.....
2.14	<b>oberen und seitlichen Fliesenabschluss herstellen</b> oberen und seitlichen Fliesenabschluss herstellen durch leicht schräges Anfügen. Diese Ausführung ist im Vorfeld mit dem AG zu bemustern!  Bauteil: Fliesenspiegel Pumi	298,000	m	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>2</b> <b>Wand</b>				.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
<b>3</b>	<b>Sonstiges</b>			
3.1	<p><b>Eckschutzwinkel, Edelstahl</b> Eckschutzwinkel, Edelstahl, an horizontalen und vertikalen Kanten als symetrisch gerundetes Profil (Höhe passend zu den vor beschriebenen Wandfliesen) Die Ecke muss leicht gerundet sein! Innenecken und Außenecken siehe nachfolgende Positionen Oberfläche: gebürstet nach Abstimmung mit dem AG</p> <p>quadratische Kantenschutzprofil sichtbar beidseitig ca. 10 mm Vorderkante nicht scharfkantig leicht gerundet, Höhe Passend zur vor Beschriebenen Feinsteinzeugfliese (ca. 10 mm ) Lieferlängen bis 3,0 m</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>	73,000 m	.....	.....
3.2	<p><b>Zulage zur Vorposition für gerundete Außenecken</b> Zulage zur Vorposition für gerundete Außenecken oder Innenecken (90°)</p>	28,000 St	.....	.....
3.3	<p><b>Trennschienen, Edelstahl</b> Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen als Abschlusschiene Bodenfliese zu Bodenanstrich Abmessung: ca. 30/10 mm</p> <p>Einbauort: Türübergänge mit Belagswechsel</p>	17,000 m	.....	.....
3.4	<p><b>Bewegungsfugenprofil</b> Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz liefern und einbauen, Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz für Bodenfliesen. Es besteht aus seitlichen Befestigungsschenkeln aus Edelstahl, die mit einer nichtauswechselbaren Dehnzone aus weichem Kunststoff verbunden sind. Farbton: grau passend zur Verfugung Boden nach vorheriger Bemusterung Breite ca. 60 mm (sichtbreite ca. 8mm), Höhe in Abhängigkeit der Stärke der vor beschriebenen Bodenfliesen mind</p> <p>Bauteil: zur Trennung des Belages im Bereich unterschiedlicher Heizkreise unter Türblättern oder in der Fläche.</p> <p>angebotenes Fabrikat:'.....' (vom bleter einzutragen)</p>			

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag € .....	.....
		12,500	m	.....	.....
3.5	<p><b>Fugenverschluss, innen, Silikon</b></p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M.</p> <p>Fugenfarbe : passend zu Fliesenbelag</p> <p>Fugendichtmasse : Silikon</p>	700,000	m	.....	.....
3.6	<p><b>Glaskristallspiegel 60x30 cm</b></p> <p>Liefern und Anbauen eines Glaskristallspiegels ohne Rahmen. Anbau erfolgt flächenbündig innerhalb der Wandfliesen (im Bereich von Wandfliesen 15 x 15 cm), inkl. ggf. erforderliches Aufspachteln der Fläche,</p> <p>Spiegel mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eignung für Feuchträume:</li> <li>- Garantiebelag feuchtebeständig</li> <li>- geschliffenen Kanten</li> <li>- VSG-Sicherheitsglas</li> </ul> <p>Verfugung mit elastischen Material neutral für Spiegel geeignet</p> <p>Befestigung: verdeckt</p> <p>Untergründe: Trockenbau (GK/Faserzement) oder Putz</p> <p>Spiegelgröße: B x H = 60 x 30 cm</p> <p>Einbauorte: WC Vorräume Kinder</p>	25,000	St	.....	.....
3.7	<p><b>Glaskristallspiegel 75x45 cm</b></p> <p>wie vor jedoch</p> <p>Spiegelgröße: B x H = 75 x 45 cm</p> <p>Einbauorte: 2.03 WC Erz 2 VR</p>	1,000	St	.....	.....
3.8	<p><b>Glaskristallspiegel 85x45 cm</b></p> <p>wie vor jedoch</p> <p>Spiegelgröße: B x H = 85 x 45 cm</p> <p>Einbauorte: 2.04 WC BF</p>	1,000	St	.....	.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	.....
3.9	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rund, bis 30 mm</b> Ausschnitte im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren u. ä. herstellen. Form: rund Größe: bis 30 mm</p>	228,000	St	.....	.....
3.10	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rund, 31 - 80 mm</b> Ausschnitte im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. ä. herstellen. Form: rund Größe: 31 bis 80 mm</p>	41,000	St	.....	.....
3.11	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rund, 81 - 120 mm</b> Ausschnitte im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren u. ä. herstellen. Form: rund Größe: 81 - 120 mm</p>	26,000	St	.....	.....
3.12	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rechteckig, bis 200x300 mm</b> Rechteckige Ausschnitte im Fliesenbelag vorrangig für Sanitär-Bedienelemente o. ä. herstellen. Einzelgröße: ca. 200 x 300 mm</p>	26,000	St	.....	.....
3.13	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rechteckig, bis 470x850 mm</b> Rechteckige Ausschnitte im Fliesenbelag für Frischwasserschrank herstellen. Einzelgröße: ca. 470 x 850 mm</p>	8,000	St	.....	.....
3.14	<p><b>Fliesen, Ausschnitte herstellen, rechteckig, bis 740x660 mm</b> Rechteckige Ausschnitte im Fliesenbelag für Heizkreisverteiler herstellen. Einzelgröße: ca. 740 x 660 mm</p>	2,000	St	.....	.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

<b>Nr.</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in €</b>	<b>Gesamtbetrag in €</b>
			Übertrag €	.....
3.15	<b>Revisionstür, 200 x 200 mm</b> Revisionstür im Sanitärbereich einbauen und im dort befindlichen Fliesenraster ausfliesen, Revisionstürgröße: 200 x 200 mm	2,000 St	.....	.....
3.16	<b>Bauplatte 4 - 6 mm</b> Bauplatte mit blauen Kern Stärke 4 und 6 mm, leicht, stabil, wasserdicht zum direkt befliesen, liefern und bei Bedarf an der vorhandenen freistehenden Vorwandinstallation zur Herstellung des notwendigen Abmessungen zur Verlegung der Wandfliesen im vorgegebenen Raster anbringen Breite: bis 30 cm (Stirnseite oder obere Abdeckung Vorwand)	5,000 m	.....	.....
3.17	<b>wie vor jedoch,</b> wie vor jedoch, im Bereich der Vorwandansicht Höhe 1,35 bis 1,50 m Breite 1,50 bis 1,90	10,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
3.18	* Stundenlohnarbeiten * <b>Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten</b> Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch die Bauleitung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	40,000 h	.....	.....
<b>Summe</b>	<b>3 Sonstiges</b>			.....

**Projekt: 738 KITA Oranienbaum**  
**LV: 12 Fliesen**

---

**ZUSAMMENSTELLUNG**

<b>1</b>	<b>Boden</b>	.....	<b>€</b>
<b>2</b>	<b>Wand</b>	.....	<b>€</b>
<b>3</b>	<b>Sonstiges</b>	.....	<b>€</b>

---

<b>Summe LV</b>	.....	<b>€</b>
<b>zuzüglich 19,00 % Mwst</b>	.....	<b>€</b>
<b>Gesamtsumme Brutto</b>	.....	<b>€</b>

---

Datum: .....      Unterschrift / Stempel: .....