

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Leistungspositionen gelten für die Maßnahmen W1, F1 und A3, wenn nichts anderes in der Pos. vermerkt ist.

**01 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung**  
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

**01.01 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung**  
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

**01.01.0010 Baustelle Sämtl. LV-Abschn.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.

Flächen beschaffen,

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen den Teilleistungen vergütet.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zahlung: nach Baufortschritt

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0020** 19 101 112 01 **Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...					Übertrag _____

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0030 Lastbeschränkung der Brückenueberfahrt: 7,5 to, Dokumentation**

Die Überfahrt zur Maßnahmefläche W1 und A3 über die bis 7,5 to lastbeschränkte Brücke ist bei der Kalkulation der nachfolgenden Leistungspositionen zu berücksichtigen. Die Überfahrt über die Brücke Nahlesteg ist bei jeder Überfahrt durch Fotos bzw. Videoaufnahmen zu dokumentieren/ nachzuweisen. Die Nachweisführung erfolgt spätestens 2 Tage nach der Überfahrt/ Durchführung der Arbeiten.

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0040 Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten und nach Bauende**

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten und nach Bauende (Zweitbegehung) im Beisein des AG, an den angrenzenden Grundstücken, Bauwerken, und Brücken, Straßen und Wege, hinsichtlich Schäden aller Art durchführen. Eigentümer und Besitzer benachrichtigen und dafür Sorge tragen, dass sämtliche Liegenschaften und Vermietungen bei der Besichtigung zugänglich sind. Über die Besichtigungen sind Protokolle fertigen (Bau-u. Endzustand), durch Fotografien oder Video ergänzen, von allen Beteiligten gegenzeichnen lassen und an alle Beteiligten sowie an den AG Mehrfertigungen aushändigen. Die Dokumentation muss auch die bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten beinhalten. Soweit erforderlich Gipsmarken anbringen, datieren und laufend kontrollieren. Gilt auch für alle angrenzenden Bereiche (Flurstücke).

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0050 Baustellensicherung**

Baustellensicherung  
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Baustelle, z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen und Leiteinrichtungen.

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0060 Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) einholen**

Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für die Gesamtmaßnahme zur Gewährleistung des Rad- und

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____

Fußgängerverkehrs auf dem Forstweg und dem angrenzenden Rad-/ Gehweg stets eigenständig einholen. Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind 5 Arbeitstage einzuplanen. Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und ohne Zuschläge gesondert erstattet.

**13,000 St** \_\_\_\_\_

**01.01.0070 Schachtscheine einholen**

Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten bei allen erforderlichen Versorgungsträgern und bei anderen Eigentümern vor Beginn der Tiefbauarbeiten. Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu erfüllen. Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**01.01.0080 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen**

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.

**1,000 St** \_\_\_\_\_

**01.01.0090 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen**

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit Schlussrechnung bzw. spätestens 4 Wochen nach Abnahme an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt.

**1,000 St** \_\_\_\_\_

**01.01.0100 Schlussvermessung**

Durchführung der Schlussvermessung für die Maßnahmeflächen W1, A3 und F1 und Datenübergabe entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft ist unter [www.leipzig.de](http://www.leipzig.de) mit dem Suchbegriff „Pflichtenheft“ in der aktuellen Fassung abrufbar

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0100) ...				Übertrag _____	

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

**Summe 01.01 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung** \_\_\_\_\_

**Summe 01 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung** \_\_\_\_\_

**02 Pflanzung und Pflege**  
Pflanzung und Pflege

**02.01 Pflanzleistungen**  
Pflanzleistungen

Nach der Pflanzung sind die Gehölze anzuwässern. Es wird kein Wasser bauseits zur Verfügung gestellt. Es sind keine Flächen für einen dauerhaften Einschlag vorgesehen. Das ggf. im Bauablauf erforderliche, kurzfristige Einschlagen der Gehölze auf der Baustelle ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die Arbeitsabläufe sind so zu koordinieren, das die Pflanzware zu jedem Zeitpunkt der Pflanzung feucht bleibt.

**02.01.0010 Baggermatte, Fahrplatte bereitstellen, Maßnahmen A3, F1, W1**

Baggermatte/ Fahrplatte für die Zufahrt für Minibagger und Lieferfahrzeug, Radlader bereitstellen, beseitigen, einschl. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit (Pflanzung)  
Maßnahmefläche: A3, F1 und W1  
Nutzbreite bis 2,50 m,  
Länge bis 1,00 m.  
für Baustellenverkehr im Bereich der Zufahrt zur Maßnahmefläche bei feuchten Witterungsbedingungen während der Pflanzung

**35,000 St** \_\_\_\_\_

Baustellenzufahrt  
Die Zufahrt erfolgt gemäß U2 - Übersichtslageplan über die Straße Vierackerwiesen, den Forstweg und den lastbeschränkten Nahlesteg sowie den Radweg im Zuge des Heuwegs.

**02.01.0020 Pflanzstellen kennzeichnen bis Pflanzung**

Pflanzstellen im Gelände nach Pflanzplan, getrennt nach Hochstämmen und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.

**PSCH** nur Ges.-Preis \_\_\_\_\_

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag \_\_\_\_\_

**02.01.0030 Mauerwerk-, Beton- und Stahlbetonreste aufbrechen und aufnehmen, entso**

Mauerwerk-, Beton- und Stahlbetonreste aufbrechen und aufnehmen, entsorgen.  
 Maßnahmefläche A 3  
 Homogenbereich: 2 - lehmig-sandiger Boden mit Mauerwerk-, Beton- und Stahlbetonreste bis Z 1.2 bzw. bis W 1.1  
 Aufbruch im Bereich der Baumgruben, Mauerwerk-, Beton- und Stahlbetonreste brechen und im Baustellenbereich fördern, Kantenlänge des Brechgutes: 10 - 30 cm  
 Abfallschlüsselnummer: 17 01 01, nicht gefährlicher Abfall  
 Gesamtaufbruchtiefe bis ca. 140 cm.  
 Aufbruchgut: Verwertung nach Wahl des AN  
 Standorte: Baumgruben

7,000 m3 \_\_\_\_\_

**02.01.0040 Vegetationsfläche mähen Mähgut Verw. AN**

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.  
 Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.  
 Maßnahmefläche: A 3, F1, W1

2.780,000 m2 \_\_\_\_\_

**02.01.0050 Verfestigte Bodenfläche aufreißen entsiegelte Fläche\* Tiefe ca. 50 cm Ab**

Verfestigte Bodenfläche aufreißen.  
 Bodenfläche = Maßnahmeflächen A3, F1 und W1 und nur die Strauchpflanzflächen  
 Aufreißtiefe ca. 50 cm.  
 Max. Abstand der Aufreißspuren = halbe Aufreißtiefe.  
 Fläche kreuzweise aufreißen.

2.780,000 m2 \_\_\_\_\_

**02.01.0060 N. gefährl. biolog. abbaubare Abfälle/ Gartenabfälle/ Holzreste entsor**

Gelagerte nicht gefährliche, biologisch abbaubare Abfälle getrennt aufnehmen, laden, fördern und einem Entsorgungsträger auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen übergeben.  
 Alle Reststoffe bis 5 cm Kantenlänge von den Bauflächen entfernen.  
 Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.  
 Abfälle nach Abfallklassen sortieren wird gesondert vergütet.  
 Nicht gefährlichen Abfall getrennt laden, fördern und einem Entsorgungsträger nach Unterlagen des AG übergeben.

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0060) ...</i>				<i>Übertrag</i>

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrWG entsorgen.

Abfallbezeichnung gem. AVV: biologisch abbaubare Abfälle: Gartenabfälle/ Holzreste, die keine gefährlichen Stoffe enthalten.

Abfallschlüssel gem. AVV: 200201

Nicht gefährlicher Abfall gem. AVV: biologisch abbaubare Abfälle: Gartenabfälle/ Holzreste

Vor Beginn des Abtransport ist die Zulässigkeit des vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen (Übergabe des Sammelentsorgungsnachweises an AG). Eine Abrechnung erfolgt nur für die durch die Bauleitung freigegebenen Transportcontainer und Aufmaß auf der Baustelle. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

4,000 t

**02.01.0070 Nicht gefährl.Abfall aufnehmen, entsorgen\*Verwertung**

Nicht gefährlichen Abfall im gesamten Baufeld verteilt aufnehmen laden, fördern und entsorgen.

**Abfall 'nicht überwachungsbedürftiger Abfall der durch Dritte abgelagert wurde'**

Verwertung nach Wahl des AN.

Lage: im gesamten Baufeld verteilter, abgelegter Müll, Haushaltsabfälle

Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Abfall gemäß geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer Beachtung des KrW-/AbfG entsorgen.

Abfallbezeichnung gem. AVV: sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten.

Abfallschlüssel gem. AVV: 200301

Nicht gefährlicher Abfall gem. AVV: gemischte Siedlungsabfälle

Es ist die Notwendigkeit des vom AN gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen (Übergabe des Sammelentsorgungsnachweises an AG). Das Transportunternehmen hat vor Abtransport eine gültige Transportgenehmigung vorzulegen! Entsorgung incl. Transport und Gebühren. Eine Abrechnung erfolgt nur für die durch die Bauleitung freigegebenen Transportcontainer und Aufmaß auf der Baustelle. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

*Übertrag*

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0070) ...				Übertrag _____	

**0,200 t**

**02.01.0080**

**Planum für Rasenflächen herstellen**

Planum für Rasenflächen herstellen  
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,  
Feinplanum, Steine über 10 cm, Unkraut und Unrat, Abfall  
aufnehmen und einer Wiederverwertung nach Wahl des  
AN zuführen.

Fläche = Maßnahmeffläche: A3, F1, W1

**225,000 m2**

**02.01.0090**

**Rasenansaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...\*Feinplanum lock. Men**

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-  
mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche  
Baumstreifen im Bereich der Maßnahmefflächen A3, F1 und W1'  
Feinplanum feinkrümelig lockern.

Saatgutmenge = 5 g/m2.

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 5,  
Mitteldeutsches Tief- und Hügelland.

Standortvariante Grundmischung.

**225,000 m2**

**02.01.0100**

**Voranbau/Unteransaat herstellen\*Vor Pflanzung Menge**

Voranbau bzw. Unteransaat herstellen. Boden feinkrümeli-  
g lockern. Saatgut bei ungleicher Korngröße in ge-  
trennten Arbeitsgängen ausbringen und einarbeiten.  
ebene Fläche bzw. geringe Neigung.

Ansaat vor Gehölzpflanzung nur auf den Strauchflächen.

Ansaatmenge: 15 g/m2.

Saatgut = Kriechender Klee.

Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

**2.555,000 m2**

**02.01.0110**

**Vegetationsfläche vorbereiten\*Gesch.Pflanzdecke 2x fr**

Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4, zur  
Ansaat, zur Bepflanzung oder landwirtschaftlichen Nut-  
zung vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen  
ggf. von Hand bearbeiten.

**Fläche ' Maßnahmefflächen A3, F1 und W1'**

Fläche mit geschlossener Pflanzendecke.

Boden zweimal fräsen.

Lockerungstiefe ca. 20 cm.

Abfall aufnehmen und entsorgen. Entsorgen wird geson-  
dert vergütet.

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0110) ...				Übertrag	
		<b>2.780,000</b>	<b>m2</b>		

Die Pflanzarbeiten dieses Titels sind, soweit in der Positionsbeschreibung keine anderslautenden Erwähnungen Berücksichtigung finden, auf Grundlage der nachfolgenden Empfehlungen, jeweils in ihrer neuesten Fassung, auszuführen:

- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1,
- FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2

**02.01.0120 Baumgrube herstellen für Baumstandorte, Homogenbereich 1, Maßnahme E**

Baumgrube herstellen für Baumstandorte gemäß Maßnahmenplan/ Pflanzplan, Standort: Maßnahmeflächen  
Größe l x b = ca. 1,50 x 1,50 m (Grundfläche mind. 2,25 m2);  
Tiefe: 1,20 m, mit überwiegend senkrechten Wänden, teilweise in Handarbeit (manuelle Profilierung der Grube).  
Homogenbereich 1: mit verdichteten, lehmigen und bindigen Böden, abschnittsweise mit Betonresten, Schotter, Steinen durchsetzt mit oberflächlich ca. 30 cm Oberbodenabdeckung. Zuordnungswert nach LAGA = bis Z1.1.  
Der Aushub erfolgt zwingend mit einem Greifer und nicht mit einem Baggerlöffel um Verdichtungen der Grubenwände zu vermeiden.  
Grubenwände und Grubensohle sind nach dem Aushub aufzulockern.  
Alle aufgenommenen Stoffe sind einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuzuführen.  
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen u.ä. sowie technologisch bedingter Mehraushub werden nicht gesondert vergütet.  
Die Technologie für den Bodenaushub und der Massentransport auf den Grünflächen erfolgen zum Schutz der Rasenfläche, der Radwegbankette und des lastbeschränkten Weges mit Kleintechnik. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

**33,000 St**

**02.01.0130 Deklarationsanalyse für die Verwertung der Ausbaustoffe**

Deklarationsanalyse für die Verwertung der Ausbaustoffe in Abstimmung mit dem AG durchführen.  
Ausbaustoff: Boden aus Baumgruben als Mischprobe  
Beprobieren und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung.

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0130) ...					Übertrag

Darin enthalten sind alle Leistungen zum Erstellen eines Prüfberichtes von der Probennahme über Analyse bis zu einer Festlegung einer Abfallschlüsselnummer oder ähnliches. Ergebnis der Analyse an den AG liefern. Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.

1,000 St

**02.01.0140 Baumsubstrat Gemisch A und Langzeit-Wasserspeichergranulat mischen, ei**

Baumsubstrat A einbauen.  
 gilt für alle Bäume auf der Maßnahme­fläche A3, F1  
 Abgerechnet wird nach Auf­trags­pro­filen.  
 Anfor­de­run­gen an die ein­zu­bau­en­den Erd­stof­fe:  
 Pflanz­en­physiolo­gisch un­be­denklich; frei von  
 Verticilium­er­re­gern, Wurzel­un­kräu­tern und  
 Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat).  
 Einbautiefe mindestens 110 cm.  
 Gemisch A  
 Zusammensetzung des Substratgemisches:  
 - 45% Oberboden (nach DIN 18196 und 18915)  
 Korngrößenzusammensetzung:  
 - Kieskorn >2 - < 5 mm = 30%  
 - Feinbodenanteil < 2 mm = 70%  
 (davon Gehalt an Humus/organische Bodensubstanz 3 - 6%).  
 Boden­gruppe 6 bindiger Boden begrenzt bis auf folgenden  
 Feinanteil:  
 - lehmiger Sand mit Feinanteil <0,06 mm = 16 - 20%,  
 - sandiger Lehm mit Feinanteil <0,06 mm = 21 - 25%,  
 pH-Wert = 5,0 - 8,5, Salzgehalt = < 1,5 g/kg;  
 vorhandene verfügbare Nährstoffanteile:  
 - Phosphor 6 - 8 mg/100 g,  
 - Kalium 13 - 20 mg/100 g,  
 - Magnesium 5 - 7 mg/100 g.  
 - 15% Kompost (Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft  
 Kompost e.V.)  
 - 10% Sand 0/4  
 - 15% Lavalit 4/16  
 - 15% Perlite 2/6  
 Weiterhin ist Langzeit-Wasserspeichergranulat mit einem  
 Mengenanteil von je 2 kg je m3 dem Baumsubstrat A vorab  
 beizumischen.  
 Alle Bestandteile sind gleichmäßig miteinander zu  
 durchmischen.  
 Abgerechnet wird nach Auf­trags­pro­filen. Lieferscheine  
 und Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung  
 vorzulegen.

90,000 m3

**02.01.0150 Wurzellockstoff/Wurzelaktivator einbauen**

Wurzellockstoff / Wurzelaktivator einbauen

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0150) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

gemäß FLL-Richtlinie als Lockstoff für das gezielte, verbesserte Wurzelwachstum von Bäumen mit langfristiger organischer Depotwirkung, Wurzelstimulierung und zur einleitenden Bodengenese des anstehenden Bodens im Sohlenbereich der Baumgrube einbringen und mit dem Untergrund verzahnen.  
Einbauhöhe 50 mm

**75,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.01.0160** 21 107 340 32 **Wühlmausschutz herstellen 100x100x70 cm\*Sechseckdrahtg.**

Wühlmausschutz herstellen. Wühlmausschutz in Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen.  
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.  
Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, unverzinkt.

**33,000 St** \_\_\_\_\_

**02.01.0170** **Großgehölz pflanzen 10-12cm StU, Pflanzloch herstellen**

Großgehölz pflanzen.  
Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssiger Boden ist einer Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.  
Gehölz = Hochstamm, 3xv mit Drahtballen Stammumfang: über 10 bis 12 cm, in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgruben mit Ballen pflanzen, einschließlich Pflanzschnitt in Abstimmung mit AG;  
Wässern unmittelbar nach der Pflanzung, Mindestwassermenge/Baum = 100 l, 1 Arbeitsgang, Baumverankerung und Rindenschutz werden gesondert vergütet.

**33,000 St** \_\_\_\_\_

**02.01.0180** **Verfestigte Bodenflaeche aufreißen.**

Verfestigte Bodenfläche lockern  
Boden = Rohboden Baumgrubensohle;  
Sohle 20 cm tief in Handarbeit lockern.

**75,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.01.0190** **Bodenverbesserung durch org. NPK-Dünger für Baumpflanzungen**

Bodenverbesserung auftragen und aufbringen

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0190) ...</i>				<i>Übertrag</i>
	durch organischen NPK-Dünger (6%N, 8%P, 10%K) für Baumpflanzungen Menge je Baum: 0,15 kg	<b>33,000</b>	<b>St</b>		
<b>02.01.0200</b>	<b>Gehölz pflanzen verpfl. Strauch o.B.</b> Gehölz pflanzen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Gehölz = Verpflanzter Strauch, wurzelnackt, Pflanzung auf Fläche mit einer Neigung flacher als 1: 4 Pflanzloch entsprechend 1,5-fachen Größe der Wurzel herstellen Gehölz liefern wird gesondert vergütet.	<b>1.755,000</b>	<b>St</b>		
<b>02.01.0210</b>	<b>Substrat für Bodenaustausch bei Solitär-, Heister und Strauchpflanzun</b> Substrat für Bodenaustausch bei Strauchpflanzungen nach Vorgabe des AG liefern und einbauen. Substrateinbau als Austausch für ungeeigneten Boden auf Pflanzflächen, wenn erforderlich in Handarbeit einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen und Anzahl der Pflanzlöcher. Anforderungen an die einzubauenden Erdstoffe: Pflanzenphysiologisch unbedenklich; frei von Verticilliumerregern, Wurzelunkräutern und Fremdstoffanteilen (Nachweis-Zertifikat); Gesamteinbautiefe: 40 cm, Zusammensetzung des Substratgemisches: - 50 % Kompost - 50 % Oberboden Abgerechnet wird das Substrat nach Einbauprofil mit einer Höhe von 40 cm im verdichteten Zustand Das Liefern der Substratbestandteile wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird 5 l/ Pflanzloch der Sträucher, Lieferscheine und Wiegekarten sind dem AG mit der Abrechnung vorzulegen (Nachweis-zertifikat erbringen).	<b>10,000</b>	<b>m3</b>		
<b>02.01.0220</b>	<b>Rindenschutz mit Stammschutzfarbe H = 220 cm incl.</b> Rindenschutz mit Stammschutzfarbe incl. Voranstrich erstellen. Ausführung alle Bäume Höhe = bis 220 cm Stammumfang über 10 cm bis 12 cm; <b>Arbeitshöhe bis '2,20 m'</b> 1. Arbeitsschritt: Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit dem Voranstrich LX 60 (Artikel-Nr. 04.091.01) streichen				

*Übertrag*

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0220) ...</i>				<i>Übertrag</i>

2. Arbeitsschritt: Rindenschutz durch Anstrich - mehrjährig (>= 5 Jahre) haftende Stammschutzfarbe (weiß) - wie ARBO-FLEX deckend vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen. Hinweis: ARBO-FLEX nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen. Ausführung nur bei Temperaturen >+5° C Wird bei einer Herbstpflanzung der Erstschutz bei unter +5° C durch Schilfrohmatten ausgeführt, so ist der Schutz durch Stammschutzfarbe im darauf folgenden Frühjahr nach Entfernung der Schilfrohmatten durchzuführen.

**33,000 St**

**02.01.0230**

**Mähschutz für Hochstamm**

Mähschutz für Hochstamm in Rasenflächen  
Mähschutz liefern, einbauen  
vorgeformter Mähschutz bis 30 cm StU  
25 cm hoch  
Material: Polyethylen

**33,000 St**

**02.01.0240**

**Baumverankerung als Pfahlbock herstellen.**

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen  
Pfähle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen und durch Querhölzer seitlich an den Zöpfen miteinander verbinden;  
Baum mit Baumbindgurt an den Pfahlzöpfen binden;  
Baumbindgurt PES/PUR, 50 mm breit,  
Baumbindgurt im Bereich des Baumstammes mit Flachschauch versehen;  
Baumbindeschlauch PES/PUR, 60 mm breit; Bindungen an den Pfählen mit Lasche und Nägeln befestigen;  
bestehend aus drei Baumpfählen (Dreibock); senkrecht;  
Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;  
Pfahl weiß geschält;  
Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.  
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung darf keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen gesichert sein. Die Bindung muss parallel zwischen Stamm und Verankerung ausgeführt werden.

**33,000 St**

**02.01.0250**

**Carpinus betulus liefern H 3xv mDb 10-12\*VkG 2 HkG 806 02**

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.

*Übertrag*

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0250) ...</i>				<i>Übertrag</i> _____	
	Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 806 02.	<b>4,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0260</b>	<b>Malus sylvestris liefern H 3xv mDb 10-12</b> Malus sylvestris (Wildapfel) - syn. M. communis - liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm.	<b>6,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0270</b>	<b>Prunus avium liefern H 3xv mDb 10-12*VkG 2 HkG 814 02</b> Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 814 02.	<b>3,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0280</b>	<b>Pyrus pyraister (communis) liefern H 3xv mDb 10-12</b> Pyrus pyraister (communis) (Wildbirne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm.	<b>5,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0290</b>	<b>Quercus robur liefern H 3xv mDb 10-12*VkG 2 HkG 817 05</b> Quercus robur (Stieleiche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 10 bis 12 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, 817 05.	<b>4,000</b>	<b>St</b>	_____	_____

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
<b>02.01.0300</b>	<p><b>Sorbus aucuparia liefern H 3xv mDb 10-12*VkG 2</b>                      Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern.                      Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 10 bis 12 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>2,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0310</b>	<p><b>Tilia cordata liefern H 3xv mDb 10-12*VkG 2 HkG 823 03</b>                      Tilia cordata (Winterlinde) liefern.                      Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 10 bis 12 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.                      Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 823 03.</p>	<b>6,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0320</b>	<p><b>Ulmus laevis liefern H 3xv mDb 10-12*VkG 2</b>                      Ulmus laevis (Flatterulme) liefern.                      Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 10 bis 12 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>3,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0330</b>	<p>17 104 119 32  <b>Cornus sanguinea liefern v.Str 4Tr.60-100*VkG 2</b>                      Cornus sanguinea (Hartriegel) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>230,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0340</b>	<p>17 104 121 32  <b>Corylus avellana liefern v.Str 4Tr.60-100*VkG 2</b>                      Corylus avellana (Hasel) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0340) ...				Übertrag _____	
		<b>230,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0350</b>	<p>17 104 143 32  <b>Crataegus monogyna liefern v.Str 3Tr. 60-100*VkG 2</b>                      Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>280,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0360</b>	<p>17 104 203 32  <b>Euonymus europaeus liefern v.Str 3Tr. 60-100*VkG 2</b>                      Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>270,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0370</b>	<p>17 104 439 32  <b>Prunus spinosa liefern v.Str 3Tr. 60-100*VkG 2</b>                      Prunus spinosa (Schlehe) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>280,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0380</b>	<p>17 104 437 32  <b>Prunus padus liefern v.Str 3Tr. 60-100*VkG 2</b>                      Prunus padus (Traubenkirsche) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.                      Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>95,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0390</b>	<p><b>Ribes nigrum liefern v.Str 3Tr 60-100</b>                      Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) liefern.                      Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.</p>	<b>85,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0400</b>	<p><b>Rhamnus cathartica liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 2</b>                      Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn) liefern.</p>				

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0400) ...</i>					<i>Übertrag</i> _____
	<p>Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>85,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0410</b>	<p>17 104 725 32 <b>Viburnum opulus liefern v.Str 4Tr. 60-100*VkG 2</b> Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern. Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.</p>	<b>200,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0420</b>	<p>21 107 360 31 02 <b>Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm</b> Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis &gt;60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0430</b>	<p><b>Gießbrand LDPE, d...80 cm einbauen</b> Gießbrand aus LDPE in Baumscheibe einbauen Kreisrunder Gießbrand aus UV-beständigem LDPE-Kunststoff zur optimalen Bewässerung des Wurzelwerks von Bäumen, 30 cm hoch, Farbe: schwarz bzw. grün; Material: 8 mm dick aus LDPE. Gießbrand: d... 80 cm mit bis zu 100 Litern Füllvermögen herstellen. Auf den aus Bodenaushub geformten Gießbrand wird der kreisrunde Gießbrand aus LDPE-Kunststoff eingebaut. Der Gießbrand wird 10 cm ins Erdreich gesteckt und 20 cm verbleiben oberirdisch aus Fassungsvermögen. Stabile Verbindung der Enden durch Überlappung und mit geeigneten Verbindungselementen, wie Verschraubung. Im Leistungsumfang ist die Funktionsfähigkeit des Gießbrings während der gesamten Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (3 Jahre) und 1 (Maßnahme F1) bzw. 7 Jahre (Maßnahme A3) Unterhaltungspflege sicherzustellen.</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.01.0440</b>	<p><b>Pflanzscheibe mulchen Flach geneigt Rindenmulch ca. 10 cm dick</b> Pflanzscheibe gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibe der Heister, Sträucher: Durchmesser jeweils 40</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	cm Einbaustelle = Flächen mit einer Neigung flacher als 1 : 4. Mulch = Rindenmulch Mulchschicht = ca. 10 cm dick. Körnung 0/40 Abgerechnet wird die Anzahl der abgedeckten Pflanzscheiben				
		<b>1.755,000</b>	<b>St</b>		
					<i>Übertrag</i> _____
02.01.0450	21 107 116 19 99 <b>Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*... Freitext ... .. Frei</b> Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. <b>Dünger 'Hornspäne '</b> <b>Dünger 'Hornspäne '</b>				
		<b>17,000</b>	<b>kg</b>		
					_____
02.01.0460	21 107 126 09 02 99 04 <b>Dünger ausbringen ... Freitext ...*organ. Dünger ... Freitext ...*Einz</b> Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. <b>Fläche 'Maßnahmefläche A3 und F1 '</b> Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N. <b>Ausbringmenge '500 g/ Baum '</b> Vegetation = Einzelgehölz.				
		<b>17,000</b>	<b>kg</b>		
					_____
02.01.0470	<b>defekten Verbisschutzzaun abbauen Höhe Gefl. 1,80 m*Pfahl Metall Pfah</b> Verbisschutzzaun aus Drahtgeflecht abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,80 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen 2				
		<b>28,000</b>	<b>m</b>		
					_____
02.01.0480	<b>vorhandenen Verbisschutzzaun instandsetzen Abst. 150/40-130*Gefl. umk</b> vorhandenen Verbisschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbisschutz von Gehölzflächen fachgerecht instandsetzen. vorhandenes Knotengeflecht richten und instandsetzen. Drahtgeflecht 20 cm nach außen umklappen. Höhe des Drahtgeflechts 1,80 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl der Verstrebungen: 8				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0480) ...				Übertrag _____	
		120,000	m	_____	_____
02.01.0490	<p>21 107 374 33 21 43 99</p> <p><b>Verbisschutzzaun herstellen Abst. 150/40-130*Gefl. umklappen Höhe 1,8</b>                      Verbisschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbisschutz von Gehölzflächen herstellen.                      Knotengeflecht, Senkrechtdrähte Abstand 150 mm, Waagrechtträhte Abstand 40 bis 130 mm, Drahtdicke 2 mm.                      Drahtgeflecht 20 cm nach außen umklappen.                      Höhe des Drahtgeflechts 1,80 m.                      Pfahl aus Metall.                      Pfahllänge = 2,50 m.                      Pfahlabstand = 4,00 m.  <b>Anzahl Verstrebungen '20 '</b></p>	190,000	m	_____	_____
02.01.0500	<p><b>Greifvogelstange setzen Länge 5,00 m*Zopf-DU 10-12 cm</b>                      Greifvogelstange aus Eiche oder Robinie, jedoch keine Roteiche standfest aufstellen.                      Länge = 5,00 m.                      Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm.</p>	4,000	St	_____	_____
02.01.0510	<p>21 107 376 11</p> <p><b>Tor herstellen 1-2 Schwebepfähle*Zaunfeldlänge</b>                      Tor in Verbisschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen.                      Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält.                      Torbreite = Zaunfeldlänge.</p>	3,000	St	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>02.01 Pflanzleistungen</b>			_____	_____
<b>02.02</b>	<b>Fertigstellungspflege</b>				
<b>02.02.0010</b>	<p><b>Wasser an Gehölze gießen</b>                      Wasser an Gehölze gießen                      Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.                      Gießzeitraum: Mai bis September,                      Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0010) ...

Anzahl der Arbeitsgänge: min. 12  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der  
 Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**40,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020

**Grossgehölz pflegen, Fertigstellungspflege.**

Grossgehölz pflegen.  
 Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus  
 Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung;  
 alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu  
 beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge  
 Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießbrings  
 prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material einer Wiederverwertung /  
 Verwertung nach Wahl des AN zuführen,  
 Leistung zum Nachweis

**02.02.0020** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020  
**Grossgehölz 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege**  
 Grossgehölz 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege

**33,000 St**

**02.02.0030** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020  
**Grossgehölz 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege**  
 Grossgehölz 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege

**33,000 St**

**02.02.0040** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020  
**Grossgehölz 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege**  
 Grossgehölz 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege

**33,000 St**

**02.02.0050** **Baumverankerung ergänzen**  
 Baumverankerung ergänzen

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0050) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

defekte oder fehlende Teile wie  
 - Pfahl (gekegelt und gespitzt)  
 - 1 Halblatte  
 austauschen bzw. ergänzen  
 Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen  
 Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;  
 Pfahl weiß geschält;  
 Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.  
 anfallendes Material ist einer Verwertung nach Wahl  
 des AN zuzuführen

**1,000 St** \_\_\_\_\_

**02.02.0060 Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²**

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
 und Vegetation bemessen.  
 Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l / m² Gehölzfläche  
 Anzahl der Arbeitsgänge: max. 12  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-  
 gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**307,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030

**Gehölzfläche pflegen, Fertigstellungspflege**

Gehölzfläche pflegen, Fertigstellungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 Äste zurückschneiden.

**02.02.0070 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030  
 Gehölzfläche 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, Fertigstellungspflege

**2.555,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.02.0080 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030  
 Gehölzfläche 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege**

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0080) ...				Übertrag	
	Gehölzfläche, 2. Pflegegang, Fertigstellungspflege	2.555,000	m2		
02.02.0090	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030 <b>Gehölzfläche 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege</b> Gehölzfläche 3. Pflegegang, Fertigstellungspflege zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen.	2.555,000	m2		
02.02.0100	<b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3</b> Rasen mähen. Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St. Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche (Mengengrundlage: A3: 200 m2 + W1: 25 m2 = 225 m2 x 3 Schnitte x 675 m2) 1. Mahd: bis Anfang Ende Mai 2. Mahd: bis Ende Juli 3. Mahd: bis Ende September	675,000	m2		
<b>Summe</b>	<b>02.02 Fertigstellungspflege</b>				
02.03	<b>Entwicklungspflege, 1. Jahr</b> Entwicklungspflege, 1. Jahr  Vorbemerkung zu Entwicklungspflege 1. und 2. Jahr: Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser Ausschreibung die Entwicklungspflege gemäß DIN 18 919. Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt. Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre.				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**02.03.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 12  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**40,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0040

**Großgehölz pflegen, 1. Jahr Entwicklungspflege**

Großgehölz pflegen, 1. Jahr Entwicklungspflege  
 Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung;  
 alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des zuführen  
 Leistung zum Nachweis

**02.03.0020**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0040

**Großgehölz 1. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege**

Großgehölz 1. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege

**33,000 St** \_\_\_\_\_

**02.03.0030**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0040

**Großgehölz 2. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege**

Großgehölz 2. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege

**33,000 St** \_\_\_\_\_

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
02.03.0040	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0040</p> <p><b>Großgehölz 3. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege</b></p> <p>Großgehölz 3. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.03.0050	<p><b>Baumverankerung ergänzen</b></p> <p>Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt) - 1 Halblatte austauschen bzw. ergänzen Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen Pfahllänge 2,5 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm; Pfahl weiß geschält; Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm. anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.03.0060	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²</b></p> <p>Wasser auf Vegetationsflächen gießen. Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen. Solitärgehölze, Heister, Sträucher. Gießzeitraum: Mai bis September, Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l / m² Gehölzfläche Anzahl der Arbeitsgänge: max. 12 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits- gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind. Leistung zum Nachweis.</p>	<b>307,000</b>	<b>m3</b>	_____	_____
	<p>Ausführungsbeschreibung Nr.: 0050</p> <p><b>Gehölzfläche pflegen 1. Jahr, Entwicklungspflege</b></p> <p>Gehölzfläche pflegen. 1. Jahr der Entwicklungspflege Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen. Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2. Fläche einmal jäten. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut und Unkraut ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des anzuführen</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag _____	
02.03.0070	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0050</p> <p><b>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege</b></p> <p>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 1. Jahr der Entwicklungspflege</p>	2.555,000	m2	_____	_____
02.03.0080	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0050</p> <p><b>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege</b></p> <p>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 1. Jahr der Entwicklungspflege</p>	2.555,000	m2	_____	_____
02.03.0090	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0050</p> <p><b>Gehölzfläche 3. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege</b></p> <p>Gehölzfläche 3. Pflegegang, 1. Jahr Entwicklungspflege zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen. Abgestorbene Gehölze einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen</p>	2.555,000	m2	_____	_____
02.03.0100	<p><b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3</b></p> <p>Rasen mähen. Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St. Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche (Mengengrundlage: A3: 200 m2 + W1: 25 m2 = 225 m2 x 3 Schnitte x 675 m2) 1. Mahd: bis Anfang Ende Mai 2. Mahd: bis Ende Juli 3. Mahd: bis Ende September</p>	675,000	m2	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>02.03</b>	<b>Entwicklungspflege, 1. Jahr</b>		_____	_____
<b>02.04</b>	<b>Entwicklungspflege, 2. Jahr</b>				
<b>02.04.0010</b>	<b>Wasser an Gehölze gießen</b>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.0010) ...

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
 und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 12  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der  
 Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**40,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen., 2. Jahr Entwicklungspflege  
 Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus  
 Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung;  
 alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu  
 beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge  
 Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings  
 prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung /  
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis

02.04.0020	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Großgehölz 1. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege	<b>33,000</b>	<b>St</b>		
------------	--	---------------	-----------	--	--

02.04.0030	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Großgehölz 2. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege	<b>33,000</b>	<b>St</b>		
------------	--	---------------	-----------	--	--

02.04.0040	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 3. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Großgehölz 3. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege				
------------	--	--	--	--	--

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.0040) ...				Übertrag _____	

**33,000 St** \_\_\_\_\_

**02.04.0050**

**Baumverankerung ergänzen**

Baumverankerung ergänzen  
defekte oder fehlende Teile wie  
- 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)  
- 1 Halblatte  
austauschen bzw. ergänzen  
Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen  
Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;  
Pfahl weiß geschält;  
Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.  
anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN  
zuführen.

**1,000 St** \_\_\_\_\_

**02.04.0060**

**Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²**

Wasser auf Vegetationsflächen gießen  
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
und Vegetation bemessen.  
Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
Gießzeitraum: Mai bis September,  
Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche  
Anzahl der Arbeitsgänge: max. 12  
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge  
die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
Leistung zum Nachweis.

**307,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 2. Jahr, Entwicklungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 2. Jahr der Entwicklungspflege  
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
der Randpflanzen.  
Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
Fläche einmal jäten.  
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
zurückschneiden.  
Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
nach Wahl des AN zuzuführen

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.0070) ...</i>				<i>Übertrag</i> _____	
<b>02.04.0070</b>	<b>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Gehölzfläche 1. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege	<b>2.555,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.04.0080</b>	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070 <b>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Gehölzfläche 2. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege	<b>2.555,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.04.0090</b>	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070 <b>Gehölzfläche 3. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege</b> Gehölzfläche 3. Pflegegang, 2. Jahr Entwicklungspflege zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen. Abgestorbene Gehölze einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen	<b>2.555,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.04.0100</b>	<b>Baumverankerung entfernen</b> Verankerung von Großgehölz entfernen. Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Verwertung/ Wiederverwendung zuführen. Verankerung = Pfahldreibock einschl. Baumbindung. am Ende des 2. Jahr der Entwicklungspflege	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
<b>02.04.0110</b>	<b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3</b> Rasen mähen. Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St. Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche (Mengengrundlage: A3: 200 m2 + W1: 25 m2 = 225 m2 x 3 Schnitte x 675 m2) 1. Mahd: bis Anfang Ende Mai 2. Mahd: bis Ende Juli 3. Mahd: bis Ende September	<b>675,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag _____
<b>Summe</b>	<b>02.04</b>			<b>Entwicklungspflege, 2. Jahr</b>	_____

**02.05 Unterhaltungspflege, 1. Jahr**

Unterhaltungspflege, 1. Jahr

Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.

Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.

Im 1. Jahr der Unterhaltungspflege: 3 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.05.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen

Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.

Gießzeitraum: Mai bis September,

Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum

Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der

Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.

Leistung zum Nachweis.

**17,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen;

Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;

Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;

Verdunstungsschutz instandhalten;

Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,

Wässern wird gesondert vergütet;

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
	anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen Leistung zum Nachweis.				
02.05.0020	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 1. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.05.0030	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 2. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.05.0040	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 3. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 3. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.05.0050	<p><b>Baumverankerung ergänzen</b>                      Baumverankerung ergänzen                      defekte oder fehlende Teile wie                      - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)                      - 1 Halblatte                      austauschen bzw. ergänzen                      Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen                      Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;                      Pfahl weiß geschält;                      Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.                      anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.05.0060	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m<sup>2</sup></b>                      Wasser auf Vegetationsflächen gießen                      Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.                      Solitärgehölze, Heister, Sträucher.                      Gießzeitraum: Mai bis September,                      Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m<sup>2</sup> Gehölzfläche                      Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.0060) ...				Übertrag _____	

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
Leistung zum Nachweis.

**128,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 1. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 1. Jahr Unterhaltungspflege  
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.

Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.

Fläche einmal jäten.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.

Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen

**02.05.0070**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege

**2.555,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.05.0080**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege

**2.555,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.05.0090**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 3. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 3. Pflegegang, 1. Jahr Unterhaltungspflege  
zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen.

Abgestorbene Gehölze einer Wiederverwertung / Verwertung zuführen

**2.555,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.05.0100**

**Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3**

Rasen mähen.

Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider

Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St.

Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.0100) ...				Übertrag _____	

Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 + W1: 25 m2 = 225 m2 x 3  
 Schnitte x 675 m2)  
 1. Mahd: bis Anfang Ende Mai  
 2. Mahd: bis Ende Juli  
 3. Mahd: bis Ende September

**675,000 m2** \_\_\_\_\_

**Summe 02.05 Unterhaltungspflege, 1. Jahr** \_\_\_\_\_

**02.06 Unterhaltungspflege, 2. Jahr**  
 Unterhaltungspflege, 2. Jahr

Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:  
 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.  
 Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.  
 Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.  
 Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.  
 Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.  
 Im 2. Jahr der Unterhaltungspflege: 3 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.06.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**17,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz pflegen**

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
	Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen. Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet; Verdunstungsschutz instandhalten; Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen, Wässern wird gesondert vergütet; anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen Leistung zum Nachweis.				
02.06.0020	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 1. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege	33,000	St	_____	_____
02.06.0030	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 2. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege	33,000	St	_____	_____
02.06.0040	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 3. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 3. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege	33,000	St	_____	_____
02.06.0050	<b>Baumverankerung ergänzen</b> Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt) - 1 Halblatte austauschen bzw. ergänzen Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm; Pfahl weiß geschält; Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm. anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.0050) ...				Übertrag _____	

1,000 St

02.06.0060

**Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²**

Wasser auf Vegetationsflächen gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche  
 Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

128,000 m3

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 2. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 2. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen

02.06.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege

2.555,000 m2

02.06.0080

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege

2.555,000 m2

02.06.0090

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 3. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 3. Pflegegang, 2. Jahr Unterhaltungspflege

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.0090) ...				Übertrag	

zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen.  
 Abgestorbene Gehölze einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen

**2.555,000 m2**

**02.06.0100 Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3**

Rasen mähen.  
 Ausführung: als Langgrasmaid mit Balkenmäher/ Freischneider  
 Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St.  
 Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 + W1: 25 m2 = 225 m2 x 3  
 Schnitte x 675 m2)  
 1. Mahd: bis Anfang Ende Mai  
 2. Mahd: bis Ende Juli  
 3. Mahd: bis Ende September

**675,000 m2**

**Summe 02.06 Unterhaltungspflege, 2. Jahr**

**02.07 Unterhaltungspflege, 3. Jahr**

Unterhaltungspflege, 3. Jahr

Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:  
 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.  
 Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.  
 Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.  
 Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.  
 Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.  
 Im 3. Jahr der Unterhaltungspflege: 3 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.07.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0010) ...

Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der  
 Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege,  
 Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus  
 Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung;  
 alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu  
 beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge  
 Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießbrings  
 prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung /  
 Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis.

**02.07.0020** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz 1. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 1. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

**02.07.0030** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz 2. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 2. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

**02.07.0040** gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz 3. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 3. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag \_\_\_\_\_

<b>02.07.0050</b>	<p><b>Baumverankerung ergänzen</b>                  Baumverankerung ergänzen                  defekte oder fehlende Teile wie                  - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)                  - 1 Halblatte                  austauschen bzw. ergänzen                  Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen                  Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;                  Pfahl weiß geschält;                  Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.                  anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN                  zuführen.</p>	<b>1,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
-------------------	---	--------------	-----------	-------	-------

<b>02.07.0060</b>	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl., 10 l/m²</b>                  Wasser auf Vegetationsflächen gießen                  Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition                  und Vegetation bemessen.                  Solitärgehölze, Heister, Sträucher.                  Gießzeitraum: Mai bis September,                  Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche                  Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5                  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge                  die vorher dem AG anzuzeigen sind.                  Leistung zum Nachweis.</p>	<b>114,000</b>	<b>m3</b>	_____	_____
-------------------	---	----------------	-----------	-------	-------

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 3. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 1. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
 nach Wahl des AN zuzuführen

<b>02.07.0070</b>	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070  <b>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege</b>                  Gehölzfläche 1. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege</p>	_____	_____	_____	_____
-------------------	---	-------	-------	-------	-------

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0070) ...				Übertrag _____	
		<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.07.0080</b>	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070</p> <p><b>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Gehölzfläche 2. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.07.0090</b>	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070</p> <p><b>Gehölzfläche 3. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Gehölzfläche 3. Pflegegang, 3. Jahr Unterhaltungspflege                      zusätzlich abgestorbene Gehölze entfernen.                      Abgestorbene Gehölze einer Wiederverwertung /                      Verwertung zuführen</p>	<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.07.0100</b>	<p><b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3</b>                      Rasen mähen.                      Ausführung: als Langgrasmaid mit Balkenmäher/ Freischneider                      Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St.                      Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /                      Verwertung zuführen                      Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche                      (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 3 Schnitte x 600 m2)                      1. Mahd: bis Anfang Ende Mai                      2. Mahd: bis Ende Juli                      3. Mahd: bis Ende September</p>	<b>600,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>02.07</b>	<b>Unterhaltungspflege, 3. Jahr</b>		_____	_____
<b>02.08</b>	<p><b>Unterhaltungspflege, 4. Jahr</b>                      Unterhaltungspflege, 4. Jahr</p> <p>Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:                      Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge                      ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten                      anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten                      ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht                      rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden                      nachträglich nicht anerkannt.                      Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht                      erlaubt.                      Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach                      Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.  
 Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.  
 Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.  
 Im 4. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.08.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege,  
 Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung;  
 alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis.

**02.08.0020**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz 1. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege**

Großgehölz 1. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.0030) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

<b>02.08.0030</b>	<b>Großgehölz 2. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 2. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege	<b>31,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
-------------------	---	---------------	-----------	-------	-------

<b>02.08.0040</b>	<b>Baumverankerung ergänzen</b> Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt) - 1 Halblatte austauschen bzw. ergänzen Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm; Pfahl weiß geschält; Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm. anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	<b>1,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
-------------------	--	--------------	-----------	-------	-------

<b>02.08.0050</b>	<b>Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²</b> Wasser auf Vegetationsflächen gießen Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen. Solitärgehölze, Heister, Sträucher. Gießzeitraum: Mai bis September, Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind. Leistung zum Nachweis.	<b>114,000</b>	<b>m3</b>	_____	_____
-------------------	---	----------------	-----------	-------	-------

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 4. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 1. Jahr Unterhaltungspflege  
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
der Randpflanzen.  
Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
Fläche einmal jäten.  
Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
zurückschneiden.  
Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
nach Wahl des AN zuzuführen

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag _____	
02.08.0060	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070</p> <p><b>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Gehölzfläche 1. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
02.08.0070	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070</p> <p><b>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Gehölzfläche 2. Pflegegang, 4. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
02.08.0080	<p><b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2</b>                      Rasen mähen.                      Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider                      Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.                      Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /                      Verwertung zuführen                      Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche                      (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)                      1. Mahd: bis Ende Juni                      2. Mahd: bis EndeSeptember</p>	<b>400,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>02.08</b>	<b>Unterhaltungspflege, 4. Jahr</b>			_____
02.09	<p><b>Unterhaltungspflege, 5. Jahr</b>                      Unterhaltungspflege, 5. Jahr</p> <p>Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:                      Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.                      Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.                      Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.                      Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.                      Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.                      Im 5. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**02.09.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis.

**02.09.0020**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz 1. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege**

Großgehölz 1. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

**02.09.0030**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz 2. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege**

Großgehölz 2. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag \_\_\_\_\_

02.09.0040	<p><b>Baumverankerung ergänzen</b>                  Baumverankerung ergänzen                  defekte oder fehlende Teile wie                  - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)                  - 1 Halblatte                  austauschen bzw. ergänzen                  Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen                  Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;                  Pfahl weiß geschält;                  Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.                  anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN                  zuführen.</p>	1,000	St		
------------	---	-------	----	--	--

02.09.0050	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl., 10 l/m²</b>                  Wasser auf Vegetationsflächen gießen                  Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition                  und Vegetation bemessen.                  Solitärgehölze, Heister, Sträucher.                  Gießzeitraum: Mai bis September,                  Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche                  Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5                  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge                  die vorher dem AG anzuzeigen sind.                  Leistung zum Nachweis.</p>	114,000	m3		
------------	---	---------	----	--	--

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 5. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 5. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
 nach Wahl des AN zuzuführen

02.09.0060	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070  <b>Gehölzfläche 1. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege</b>                  Gehölzfläche 1. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege</p>				
------------	---	--	--	--	--

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.09.0060) ...				Übertrag _____	
		<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.09.0070</b>	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070</p> <p><b>Gehölzfläche 2. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Gehölzfläche 2. Pflegegang, 5. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>2.280,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>02.09.0080</b>	<p><b>Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2</b>                      Rasen mähen.                      Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider                      Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.                      Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /                      Verwertung zuführen                      Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche                      (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)                      1. Mahd: bis Ende Juni                      2. Mahd: bis EndeSeptember</p>	<b>400,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>02.09</b>	<b>Unterhaltungspflege, 5. Jahr</b>			_____
<b>02.10</b>	<p><b>Unterhaltungspflege, 6. Jahr</b>                      Unterhaltungspflege, 6. Jahr</p> <p>Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:                      Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.                      Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.                      Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.                      Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.                      Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.                      Im 6. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.</p>				
<b>02.10.0010</b>	<p><b>Wasser an Gehölze gießen</b>                      Wasser an Gehölze gießen</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0010) ...

Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießbrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis.

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**02.10.0020 Großgehölz 1. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 1. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**02.10.0030 Großgehölz 2. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 2. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

**02.10.0040 Baumverankerung ergänzen**  
 Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie  
 - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)  
 - 1 Halblatte

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0040) ...				Übertrag	

austauschen bzw. ergänzen  
 Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen  
 Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;  
 Pfahl weiß geschält;  
 Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.  
 anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN  
 zuführen.

**1,000 St**

**02.10.0050**

**Wasser auf Veget.-Stauchfl., 10 l/m<sup>2</sup>**

Wasser auf Vegetationsflächen gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
 und Vegetation bemessen.  
 Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m<sup>2</sup> Gehölzfläche  
 Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge  
 die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**114,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 6. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 6. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m<sup>2</sup>.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
 nach Wahl des AN zuzuführen

**02.10.0060**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2**

**02.10.0070**

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 6. Jahr Unterhaltungspflege

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0070) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

**2.280,000 m2** \_\_\_\_\_

**02.10.0080 Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2**

Rasen mähen.  
 Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider  
 Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.  
 Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)  
 1. Mahd: bis Ende Juni  
 2. Mahd: bis EndeSeptember

**400,000 m2** \_\_\_\_\_

**Summe 02.10 Unterhaltungspflege, 6. Jahr** \_\_\_\_\_

**02.11 Unterhaltungspflege, 7. Jahr**

Unterhaltungspflege, 7. Jahr  
 Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:  
 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.  
 Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.  
 Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.  
 Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.  
 Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.  
 Im 7. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.11.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.11.0010) ...

Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.  
 Stammaustriebe sind zu entfernen;  
 Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;  
 Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;  
 Verdunstungsschutz instandhalten;  
 Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,  
 Wässern wird gesondert vergütet;  
 anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen  
 Leistung zum Nachweis.

02.11.0020 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz 1. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 1. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

02.11.0030 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz 2. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege**  
 Großgehölz 2. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege

**31,000 St**

02.11.0040 **Baumverankerung ergänzen**  
 Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie  
 - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)  
 - 1 Halblatte  
 austauschen bzw. ergänzen  
 Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen  
 Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;  
 Pfahl weiß geschält;  
 Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.  
 anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.11.0040) ...				Übertrag _____	

1,000 St

02.11.0050

**Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²**

Wasser auf Vegetationsflächen gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.  
 Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche  
 Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

114,000 m3

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 7. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 7. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen

02.11.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege

2.280,000 m2

02.11.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 7. Jahr Unterhaltungspflege

2.280,000 m2

02.11.0080

**Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2**

Rasen mähen.  
 Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.11.0080) ...					Übertrag _____

Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.  
 Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)  
 1. Mahd: bis Ende Juni  
 2. Mahd: bis EndeSeptember

**400,000 m2**

**Summe 02.11 Unterhaltungspflege, 7. Jahr**

**02.12 Unterhaltungspflege, 8. Jahr**  
 Unterhaltungspflege, 8. Jahr

Vorbemerkung zur Unterhaltungspflege:  
 Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge  
 ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten  
 anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten  
 ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht  
 rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden  
 nachträglich nicht anerkannt.  
 Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht  
 erlaubt.  
 Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach  
 Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl  
 der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf  
 erhöht oder reduziert werden.  
 Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.  
 Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für  
 die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.  
 Im 8. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.12.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
 Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
 und Vegetation bemessen.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
 Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der  
 Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  
**Großgehölz pflegen**

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
	<p>Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.                      Stammaustriebe sind zu entfernen;                      Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;                      Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;                      Verdunstungsschutz instandhalten;                      Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,                      Wässern wird gesondert vergütet;                      anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen                      Leistung zum Nachweis.</p>				
02.12.0020	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 1. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege</p>	31,000	St	_____	_____
02.12.0030	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 2. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege</p>	31,000	St	_____	_____
02.12.0040	<p><b>Baumverankerung ergänzen</b>                      Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie                      - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt)                      - 1 Halblatte austauschen bzw. ergänzen                      Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen                      Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm;                      Pfahl weiß geschält;                      Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm.                      anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</p>	1,000	St	_____	_____
02.12.0050	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²</b>                      Wasser auf Vegetationsflächen gießen                      Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.12.0050) ...				Übertrag

und Vegetation bemessen.  
 Solitärgehölze, Heister, Sträucher.  
 Gießzeitraum: Mai bis September,  
 Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche  
 Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5  
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge  
 die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
 Leistung zum Nachweis.

**114,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 8. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 8. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
 nach Wahl des AN zuzuführen

02.12.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2**

02.12.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 8. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2**

02.12.0080

**Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2**

Rasen mähen.  
 Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider  
 Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.  
 Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)  
 1. Mahd: bis Ende Juni  
 2. Mahd: bis EndeSeptember

Übertrag

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.12.0080) ...

Übertrag \_\_\_\_\_

**400,000 m2**

**Summe 02.12 Unterhaltungspflege, 8. Jahr**

**02.13 Unterhaltungspflege, 9. Jahr**

Unterhaltungspflege, 9. Jahr

Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert werden.

Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.

Im 9. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.13.0010 Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen

Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.

Gießzeitraum: Mai bis September,

Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum

Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der

Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.

Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Großgehölz pflegen während der Unterhaltungspflege, Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen;

Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet; Verdunstungsschutz instandhalten; Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen, Wässern wird gesondert vergütet; anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen Leistung zum Nachweis.				
		<i>Übertrag</i> _____			
02.13.0020	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 1. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege	31,000	St	_____	_____
02.13.0030	gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060 <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege</b> Großgehölz 2. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege	31,000	St	_____	_____
02.13.0040	<b>Baumverankerung ergänzen</b> Baumverankerung ergänzen defekte oder fehlende Teile wie - 1 Pfahl (gekegelt und gespitzt) - 1 Halblatte austauschen bzw. ergänzen Pfahl standsicher einschlagen und Halblatte befestigen Pfahllänge 2,50 m, Durchmesser 8 cm - 10 cm; Pfahl weiß geschält; Querholz = Halbrundholz, geschält, DU 50 mm. anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000	St	_____	_____
02.13.0050	<b>Wasser auf Veget.-Stauchfl.,10 l/m²</b> Wasser auf Vegetationsflächen gießen Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen. Solitärgehölze, Heister, Sträucher. Gießzeitraum: Mai bis September, Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind. Leistung zum Nachweis.				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.13.0050) ...				Übertrag	

**114,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 9. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 9. Jahr Unterhaltungspflege  
 Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb  
 der Randpflanzen.  
 Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN  
 übernehmen und von der Baustelle entfernen.  
 Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.  
 Fläche einmal jäten.  
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende  
 zurückschneiden.  
 Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung  
 nach Wahl des AN zuzuführen

02.13.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2**

02.13.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 9. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2**

02.13.0080

**Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2**

Rasen mähen.  
 Ausführung: als Langgrasmahd mit Balkenmäher/ Freischneider  
 Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 3 St.  
 Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /  
 Verwertung zuführen  
 Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche  
 (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2)  
 1. Mahd: bis Ende Juni  
 2. Mahd: bis EndeSeptember

**400,000 m2**

**Summe**

**02.13**

**Unterhaltungspflege, 9. Jahr**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**02.14**

**Unterhaltungspflege, 10. Jahr**

Bäume schneiden,  
nach ZTV- Baumpflege, neueste Fassung, ausführen;  
Höhe über 5,50 bis 8,50 m;  
Schnittart: Erziehungs- und Aufbauschnitt;  
abgestorbene, kranke, untypische, zu tief stehende,  
sich reibende oder beschädigte Äste und Zweige  
entfernen;  
Zeitraum: Juli bis August  
Beginn des Aufbaus des Lichtraumprofils;  
Schnittflächen über 1 cm Durchmesser nachschneiden  
und mit Wundverschlussmittel (fungizidhaltig)  
behandeln;  
Zum Schnitt sind durch den AN immer Abstimmungen  
mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer zu führen.  
Schnittgut einer Wiederverwertung zuführen.

**Vorbemerkung zu Unterhaltungspflege:**

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge  
ist der Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten  
anzukündigen und nach Beendigung der Arbeiten  
ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht  
rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden  
nachträglich nicht anerkannt.  
Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht  
erlaubt.

Der Umfang der Unterhaltungspflege wird je nach  
Witterungsverlauf durch den AG festgelegt. Die Anzahl  
der Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf  
erhöht oder reduziert werden.

Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

Die Dauer der Unterhaltungspflege für die Maßnahmen W1 und F1 beträgt 2 Jahre und für  
die Maßnahme A3 insgesamt 10 Jahre.

Im 10. Jahr der Unterhaltungspflege: 2 Pflegegänge und 5 Wässerungsgänge.

**02.14.0010**

**Wasser an Gehölze gießen**

Wasser an Gehölze gießen  
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition  
und Vegetation bemessen.  
Gießzeitraum: Mai bis September,  
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum  
Anzahl der Arbeitsgänge: min. 5  
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der  
Arbeitsgänge die zuvor dem AG anzuzeigen sind.  
Leistung zum Nachweis.

**16,000 m3**

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060

**Großgehölz pflegen**

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				<i>Übertrag</i> _____	
	<p>Großgehölz pflegen, während der Unterhaltungspflege Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus Baumscheibe mit flächendeckender Bodenlockerung; alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu beseitigen.                      Stammaustriebe sind zu entfernen;                      Pfähle und Bindungen (Dreibock) nachbessern; zu enge Bindungen lockern;                      Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;                      Verdunstungsschutz instandhalten;                      Rindenmulch ergänzen und Funktionsfähigkeit des Gießrings prüfen, wenn erforderlich instandsetzen,                      Wässern wird gesondert vergütet;                      anfallendes Material ist einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen                      Leistung zum Nachweis.</p>				
02.14.0020	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 1. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 1. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>31,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.14.0030	<p>gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0060  <b>Großgehölz 2. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege</b>                      Großgehölz 2. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege</p>	<b>31,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.14.0040	<p><b>Verankerung entfernen</b>                      Verankerung von Großgehölz entfernen.                      Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen und einer Verwertung/ Wiederverwertung zuführen.                      Verankerung = Pfahldreibock einschl. Baumbindung.                      am Ende des 2. Jahr der Unterhaltungspflege</p>	<b>33,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
02.14.0050	<p><b>Wasser auf Veget.-Stauchfl., 10 l/m²</b>                      Wasser auf Vegetationsflächen gießen                      Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und Vegetation bemessen.                      Solitärgehölze, Heister, Sträucher.                      Gießzeitraum: Mai bis September,                      Wassermenge pro Arbeitsgang: 10 l/ m² Gehölzfläche                      Anzahl der Arbeitsgänge: max. 5</p>				

*Übertrag* \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.14.0050) ...				Übertrag _____	

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Arbeitsgänge die vorher dem AG anzuzeigen sind.  
Leistung zum Nachweis.

**114,000 m3** \_\_\_\_\_

Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche pflegen 10. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche pflegen. 10. Jahr der Unterhaltungspflege  
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.

Unrat aufnehmen. Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Mittlerer Gehölzbestand über 1 Stück je m2.

Fläche einmal jäten.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.

Mähgut und Unkraut einer Wiederverwertung / Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen

02.14.0060

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 1. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 1. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2** \_\_\_\_\_

02.14.0070

gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0070

**Gehölzfläche 2. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege**

Gehölzfläche 2. Pflegegang, 10. Jahr Unterhaltungspflege

**2.280,000 m2** \_\_\_\_\_

02.14.0080

**Gießring d... 80 cm entfernen**

Gießring aus LDPE an Baumstandorten;

d... 80 cm, Höhe 30 cm entfernen,

Material einer Wiederverwertung/ Verwertung nach Wahl des AN zuführen

**33,000 St** \_\_\_\_\_

02.14.0090

**Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2**

Rasen mähen.

Ausführung: als Langgrasmaid mit Balkenmäher/ Freischneider

Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St.

Unrat und Mähgut aufnehmen und einer Wiederverwertung /

Übertrag \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.14.0090) ...				Übertrag
	Verwertung zuführen Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche (Mengengrundlage: A3: 200 m2 x 2 Schnitte x 400 m2) 1. Mahd: bis Ende Juni 2. Mahd: bis EndeSeptember	400,000	m2		
02.14.0100	21 107 380 22 43 99 <b>Verbisschutzzaun abbauen Höhe Gefl. 1,80 m*Pfahl Metall Pfahl 2,50 m*</b> Verbisschutzzaun aus Drahtgeflecht einschließlich der Tore und Zaunüberstiege abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Höhe des Drahtgeflechts = 1,80 m. Pfahl aus Metall. Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 4,00 m. <b>Anzahl Verstrebungen '28 '</b>	310,000	m		
02.14.0110	<b>Baumschnitt/ Erziehungsschnitt</b> Bäume schneiden, nach ZTV- Baumpflege, neueste Fassung, ausführen; Höhe über 5,50 bis 8,50 m; Schnittart: Erziehungs- und Aufbauschnitt; abgestorbene, kranke, untypische, zu tief stehende, sich reibende oder beschädigte Äste und Zweige entfernen; Zeitraum: Juli bis August Beginn des Aufbaus des Lichtraumprofils; Schnittflächen über 1 cm Durchmesser nachschneiden und mit Wundverschlussmittel (fungizidhaltig) behandeln; Zum Schnitt sind durch den AN immer Abstimmungen mit dem Amt für Stadtgrün und Gewässer zu führen. Schnittgut einer Wiederverwertung zuführen.	33,000	St		
<b>Summe</b>	<b>02.14</b>	<b>Unterhaltungspflege, 10. Jahr</b>			
<b>Summe</b>	<b>02</b>	<b>Pflanzung und Pflege</b>			

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG  
Nahlesteg - Los Landschaftsbau (2024)**

01.01	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				_____
01	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung				_____
02.01	Pflanzleistungen				_____
02.02	Fertigstellungspflege				_____
02.03	Entwicklungspflege, 1. Jahr				_____
02.04	Entwicklungspflege, 2. Jahr				_____
02.05	Unterhaltungspflege, 1. Jahr				_____
02.06	Unterhaltungspflege, 2. Jahr				_____
02.07	Unterhaltungspflege, 3. Jahr				_____
02.08	Unterhaltungspflege, 4. Jahr				_____
02.09	Unterhaltungspflege, 5. Jahr				_____
02.10	Unterhaltungspflege, 6. Jahr				_____
02.11	Unterhaltungspflege, 7. Jahr				_____
02.12	Unterhaltungspflege, 8. Jahr				_____
02.13	Unterhaltungspflege, 9. Jahr				_____
02.14	Unterhaltungspflege, 10. Jahr				_____
02	Pflanzung und Pflege				_____

<b>Angebotssumme netto</b>	<b>EUR</b>	_____
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	_____
<b>Angebotssumme brutto</b>	<b>EUR</b>	_____