
Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung

1. Gegenstand des Angebotes:

Die Stadt Bernburg (Saale) beabsichtigt brandschutztechnische Ertüchtigungsmaßnahmen in der Jugendherberge Stadt Bernburg (Saale).

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Errichtung von Rauchschutztüren inkl. aller Nebenarbeiten.

Materialien, sowie notwendige Arbeitsmittel, können nicht außerhalb des Grundstückes zwischengelagert werden.

Mehraufwendungen für Arbeitsunterbrechungen und für die abschnittsweise Realisierung sind in den Einheitspreisen des Angebotes zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. Die Kosten für die Reinigung sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat für die Bereitstellung einer notwendig werdenden Baustelleneinrichtung zu sorgen. Der Standort der Baustelleneinrichtung ist mit dem AG abzustimmen.

Für die Preiskalkulation sind folgende Arbeiten bzw. Leistungen in den Einzelpositionen mit zu berücksichtigen (Lohn, Material und Gerätekosten):

1. Ständiges Herstellen von Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle.
2. Fachgerechte Entsorgung aller Abfallstoffe. Lieferscheine Entsorgung sind vorzulegen.

Alle Leistungen sind als Komplettleistungen zu verstehen.

2. Leistungsumfang des AN

- 2.1. Neben der Bauleistung verpflichtet sich der Bieter insbesondere folgende Nebenleistungen zu erbringen:
Anfertigung von ausführungsspezifischen zusätzlich zu Ziff. 2 notw. Planungsunterlagen und deren Koordination

- technische Ausarbeitungen für seinen Leistungsbereich

Stellung eines Bauleiters/Poliers für die örtliche Bauleitung über die gesamte Ausführungszeit.

- 2.2. Der AN verpflichtet sich, an den turnusmäßigen Baubesprechungen teilzunehmen. Wird dies vom AN nicht beachtet, kann der AG den tatsächlichen organisatorischen Mehraufwand als besondere Leistung (im Sinne der VOB) gegenrechnen.

3. Sonstige Bemerkungen

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung überlassen:

Lagerplatz steht nur ungesichert und eingeschränkt auf dem Grundstück

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung

zur Verfügung.

Wasser- und Stromanschlüsse sind auf dem Grundstück vorhanden und werden durch den AG zur Verfügung gestellt.
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager-, und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

4. Schlussbemerkungen

Für die durchzuführenden Leistungen wurde das Leistungsverzeichnis erstellt. Wird nichts anderes in den einzelnen Positionen des nachfolgenden LVs gesagt, ist immer die Komplettleistung, d.h. Lieferung und Einbau bzw. Montage und Inbetriebnahme gemeint!

5. Mitgeltende Normen und Regeln

5.1. Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die Ausschreibung erfolgt nach VOB.
Alle zutreffenden ATV und DIN bzw. DIN EN sind zu beachten.

6. Angaben zur Baustelle

6.1. Lage und Transportwege

Zufahrtsmöglichkeit zum Grundstück erfolgt ausschließlich über die Krumbholzallee 2. Diese öffentliche Zugangsstraße ist für den durchgehenden Verkehr freizuhalten.

6.2. Gerüste

Gerüste werden zur Ausführung nicht benötigt

6.3. Nachbarschaft und Umgebung

Bei der Jugendherberge Bernburg (Saale) handelt es sich um ein

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung

freistehendes Gebäude. In südöstlicher Ausrichtung erstreckt sich die Krumbholzallee.

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind keine Beeinträchtigungen vorhanden. Während der Baumaßnahmen befindet sich die Jugendherberge in den Betriebsferien.

7. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen, eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

8. Angaben zur Ausführung

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden. Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine Zeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

9. Abrechnung und Zahlung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch wiegen auf einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Bei der Abrechnung nach dem Raumaß [m³] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die Menge nach dem Fassungsvermögen der Transportbehälter, z.B. Container, ermittelt. Der Füllstand bei nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu schätzen.

Sämtliche Lohn- und Gehaltsnebenkosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Eine Lohnleitklausel wird nicht vereinbart.

Eine Stoffpreisleitklausel wird nicht vereinbart.

Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung der jeweiligen Bauleitung kumulativ und zwingend mit nachvollziehbarem Aufmaß zur Prüfung und

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung

zur Weiterleitung an den AG vorzulegen. Aufmaße sind vorab zur
Prüfung an die Bauleitung zu schicken. Auf der Grundlage der
geprüften Aufmaße ist die Rechnung zu legen.

10. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der
Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind
vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren.
Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis in EUR	Ges.Betrag in EUR
<i>Summe:</i>	<i>1. Baustelleneinrichtung</i>	<i>.....</i>

2. Rauchschtütüren

Vorbemerkung:

Die ausgeschriebenen Leistungen verteilen sich auf das Erdgeschoss der Jugendherberge, Krumbholzallee 2. Der Zugang erfolgt rückseitig durch den Haupteingang. Zur Gesamtleistung gehören auch alle erforderlichen Sicherungs- und Abstützungsmaßnahmen, Absperrungen ggf. Abfangungen.

2.1 Rückbau Innentüren

Ausbauen / beschädigungsgeringe und zerstörungsarme Demontage von Hand/mit handgeführten Kleingeräten der Türblätter und Stahlumfassungszargen, incl. Verankerungen

Breite 96 cm , Höhe bis 2,01 m Wandstärke: bis 37 cm MW

einschl. Transport aus dem Gebäude und Verladen sowie fachgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Entsorgung - Entsorgungsnachweis
Vor Abbruch ist ein Aufmaß dem Bauherrn vorzulegen.

Montageort: Erdgeschoss

2,00 Stk.

2.2. Fertigungszeichnung zu Pos. 2.3

vom AN sind die zur Prüfung und Freigabe notwendigen Zeichnungen anzufertigen: Ausführungszeichnungen einschl. Detailzeichnungen für nachfolgende Türkonstruktion, einschl. Anschlüsse.

1,00 Psch **nur GP**

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis in EUR	Ges.Betrag in EUR
-----------------------	-----------------------	----------------------

2.3 Alu.-Rauchschutztür mit festverglasten Seitenteil (FSA)

Aluminium-Rauchschutztür mit Verglasung nach
DIN 18095 mit festverglasten Seitenteil
Herstellung, liefern und entsprechend den Hersteller-
vorschriften bzw. Zulassung einbauen.

Wandöffnungsmaß (Breite x Höhe): 1,61 x 2,31 m
Blendrahmen - Anschluss an Putz (Mauerwerk)/Trockenbau
Profile: Bautiefe 65 mm, Breite ca.70 mm

Bestehend aus:

1-flügelige Rauchschutztür Aluminium mit Verglasung
einschließlich Glasleisten (VSG), Durchgangsbreite von
mind. 105 cm, glatt und klar

1 x festverglastes Seitenteil (VSG), einschließlich
Glasleisten, glatt und klar.

Dichtungsband und Glasleiste in passender Farbe zu
der Türoberfläche.

Anschlagart DIN rechts,

Klassifizierung: Klimaklasse III (nach RAL),
Mechanische Beanspruchungsgruppe E (extrem),
mit automatischer absenkbarer Türbodendichtung.

RAL-Farbton nach Wahl AG (hellgrau)

Beschläge: Einfachverriegelung mit Blindzylinder
3 Stück dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional
verstellbar

Drückergarnitur als Schutzbeschlag Edelstahl.
(Es sind dem AG vorab zwei Muster vorzulegen.)

Gleitschientürschließer nach DIN EN 1154, mit
elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter
in der Gleitschiene integriert, silberfarben
Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar
inkl. aller Vor- und Nacharbeiten

Zusatz - 2 Stk. Rauchmelder zum Türschließer
- 2 Stk. Handauslösetaster

Hersteller / Typ (Rauchschutztür):

(Bietereintragung)

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis in EUR	Ges.Betrag in EUR
<p>Erforderliche Elektroleitungen: Bauseits ist ein Übergabepunkt 230 V vorgesehen.</p> <p>Inbetriebnahme und Prüfung erfolgen vom AN.</p> <p>Die Übereinstimmungsbestätigung ist dem AG zu übergeben.</p> <p>Montageort: Erdgeschoss (Treppenraum / Flur)</p>		
1,00 Stk.

2.4 1-flg. Rauchschutztür mit Lichtausschnitt

Rauchschutz nach DIN 18095 nachgewiesen durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis sowie Schalldämmung nach DIN 4109 in der Schallschutzklasse 2, mit $R_{w,P} \geq 37$ dB
Stahlzarge als komplettes Element für Massivwände aus Mauerwerk,
Herstellung, liefern und entsprechend den Hersteller-
vorschriften bzw. Zulassung einbauen.

Wandöffnungsmaß: (Breite x Höhe): 0,96 x 2,01 m
Wandstärke: 31 cm

Oberfläche: HGM oder gleichwertig, Dicke 0,8 mm,
RAL-Farbtone nach Wahl AG (hellgrau)

stumpf einschlagend, mit dreiseitiger zur Oberfläche
passender Kantenbeschichtung, Anschlagart DIN links,

Innentür mit besonderen Anforderungen in Anlehnung
an DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 49 mm, Aufbau 5-fach
Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2,
Absperrung aus Hartfaser oder HDF-Platten ca. 3 mm,
Einleimer aufrecht und oben quer aus Hartholz,
Einlage bestehend aus Spezial-Schalldämm-Platten
oder gleichwertig

Klassifizierung:
Klimaklasse III (nach RAL),
Mechanische Beanspruchungsgruppe E (extrem),

mit automatischer absenkbarer Türbodendichtung.

Stahlzarge zum Einbau in Massivwände, mit
dreiseitiger Dichtung, ohne Bodeneinstand 30 mm,

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis in EUR	Ges.Betrag in EUR
<p>Spiegelbreite vorne 30 mm, hinten 45 mm, Putzwinkel 16 mm als Umfassungszarge zweischalig zum nachträglichen Einbau</p> <p>Beschläge: 3 Stück dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar</p> <p>Einfachverriegelung mit Blindzylinder Drückergarnitur als Schutzbeschlag Edelstahl. (Es sind dem AG vorab zwei Muster vorzulegen.)</p> <p>Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter in der Gleitschiene integriert, silberfarben Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar inkl. aller Vor- und Nacharbeiten</p> <p>Zusatz - 2 Stk. Rauchmelder zum Türschließer - 2 Stk. Handauslösetaster</p> <p>Lichtausschnitt einschließlich Glasleisten und VSG-Verglasung, glatt und klar, Friesbreite schlossseitig und oben quer ca. 160 mm, Sockelhöhe ca. 400 mm, Lichtausschnittbreite ca. 200 mm, Dichtungsband und Glasleiste in passender Farbe zu der Türoberfläche.</p> <p>Hersteller / Typ (Rauchschutztür):</p> <p>----- (Bietereintragung)</p> <p>Erforderliche Elektroleitungen: Bauseits ist ein Übergabepunkt 230 V vorgesehen.</p> <p>Inbetriebnahme und Prüfung erfolgen vom AN.</p> <p>Die Übereinstimmungsbestätigung ist dem AG zu übergeben.</p> <p>Montageort: Erdgeschoss (Speisesaal / Flur)</p>	<p>1,00 Stk.</p>	<p>.....</p>

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis in EUR	Ges.Betrag in EUR
-----------------------	-----------------------	----------------------

2.5 1-flg. Rauchschutztür

Rauchschutz nach DIN 18095 nachgewiesen durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis sowie Schalldämmung nach DIN 4109 in der Schallschutzklasse 2, mit $R_{w,P} \geq 37$ dB

Stahlzarge als komplettes Element für Massivwände aus Mauerwerk,

Wandöffnungsmaß: (Breite x Höhe): 0,81 x 2,01 m

Wandstärke: 37 cm

Oberfläche: HGM oder gleichwertig, Dicke 0,8 mm, RAL-Farbtone nach Wahl AG (hellgrau)

stumpf einschlagend, mit dreiseitiger zur Oberfläche passender Kantenbeschichtung, Anschlagart DIN links,

Innentür mit besonderen Anforderungen in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 49 mm, Aufbau 5-fach Verleimung nach DIN EN 204, Kategorie D2,

Absperrung aus Hartfaser oder HDF-Platten ca. 3 mm,

Einleimer aufrecht und oben quer aus Hartholz,

Einlage bestehend aus Spezial-Schalldämm-Platten

oder gleichwertig

Klassifizierung:

Klimaklasse III (nach RAL),

Mechanische Beanspruchungsgruppe E (extrem),

mit automatischer absenkbarer Türbodendichtung

Stahlzarge zum Einbau in Massivwände, mit dreiseitiger Dichtung, ohne Bodeneinstand 30 mm,

Spiegelbreite vorne 30 mm, hinten 45 mm, Putzwinkel 16 mm als Umfassungszarge zweischalig zum nachträglichen Einbau

Beschläge: 3 Stück dreiteilige Lappenbänder, dreidimensional verstellbar

PZ-Schloss in Feuerschutzausführung nach DIN 18250, zweitourig, Dornmaß 65 mm,

Drückergarnitur als Schutzbeschlag Edelstahl, als Wechselgarnitur mit feststehendem Knauf (Es sind dem AG vorab zwei Muster vorzulegen.)

Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, Schließkraft entsprechend der Türbreite einstellbar

Bauvorhaben: Brandschutztechnische Ertüchtigungen - Jugendherberge Stadt
Bernburg (Saale), Krumbholzallee 2, 06406 Bernburg (Saale)

Leistungsbeschreibung

Zusammenfassung

- 1. Baustelleneinrichtung
 - 2. Rauchschutztüren
-

Angebotssumme, Netto

zzgl. MwSt. 19,0 %

Angebotssumme, Brutto

Datum, Stempel / Unterschrift